

BESTEK ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN**GEMEENTE HOEKSCHE WAARD**

Postadres: Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
Bezoekadres: Sportlaan 22
3299 XG Maasdam
Telefoon: 14 0186

RAW Bestek Onderhoud begraafplaatsen
Besteksnummer: Z/23/214002/P1

Versie: definitief (na nvi)
Datum: oktober 2023

Perceel 1: Oud-Beijerland, Nieuw-Beijerland, Zuid-Beijerland, Piershil en Goudswaard.

Het werk vangt aan op 01 maart 2024 en loopt door tot en met 01 maart 2026, met een mogelijkheid tot verlengen van 2 keer 1 jaar.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien van grasveld, grasvelden met bollen en extensief gras;
- b. Bijmaaien rondom bomen, obstakels, hekwerken en muren;
- c. Het verwijderen en verzamelen van onkruid in beplantingen;
- d. Het verwijderen van onkruid op verhardingen;
- e. Inzetten medewerkers en materieel o.a. verwijderen natuurlijk afval, inboeten en aanplanten;
- f. Activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming.

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoeksche Waard.

Postadres: Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
Bezoekadres: Sportlaan 22
3299 XG Maasdam
Telefoon: 14 0186

1.02 DIRECTIE

De directie wordt namens de opdrachtgever gevoerd door dhr. Vink van de gemeente Hoeksche Waard en/of door een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Hoeksche Waard.

Het betreft de begraafplaatsen in de volgende kernen:

Perceel 1:

Oud-Beijerland -	Langeweg 2, 3262 LE Oud-Beijerland
Oud-Beijerland -	Joodse begraafplaats, Prinses Irenestraat 7, 3261 AP Oud-Beijerland
Nieuw-Beijerland -	Kreekkant 3, 3264 LW Nieuw-Beijerland
Nieuw-Beijerland (oud) -	Wilhelminastraat 31B, 3264 XR Nieuw-Beijerland
Zuid-Beijerland -	Koninginneweg 23A, 3284 KJ Zuid-Beijerland
Zuid-Beijerland-	Dorpstraat 175, 3284 AG Zuid-Beijerland
Piershil -	Oud Piershilseweg 4, 3265 LG Piershil
Piershil -	Voorstraat 24, 3265 BV Piershil
Goudswaard -	Vaartweg 2, 3267 LT Goudswaard (gedeeltelijk gesloten)

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Maaien van grasveld, grasvelden met bollen en extensief gras;
- Bijmaaien rondom bomen, obstakels, hekwerken en muren;
- Het verwijderen en verzamelen van onkruid in beplantingen;
- Het verwijderen van onkruid op verhardingen;
- Inzetten medewerkers en materieel o.a. snoeien beplantingen, verwijderen natuurlijk afval, inboeten en aanplanten;
- Activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming.

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk vangt aan op 01 maart 2024 en loopt door tot en met 01 maart 2026, met een mogelijkheid tot verlengen van 2 keer 1 jaar.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek hoort de volgende tekening:

- Shapefiles Begraafplaatsen totaal.zip

Het totale onderhoud van begraafplaatsen in de gemeente Hoeksche Waard is verdeeld in drie percelen. In onderstaande overzicht is de perceelsverdeling visueel weergegeven:

- 27_9_2023_perceelsindeling_onderhoud_begraafplaatsen.pdf

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 01 Voorbeeld V&G-plan

Bijlage 02 Spelregels Social Return Gemeente Hoeksche Waard

Bijlage 03 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Hoeksche Waard 2024

Bijlage 04 Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Hoeksche Waard 2024

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
1								ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN PERCEEL 1 Betreft: open begraafplaatsen		
10								ONDERHOUD BOMEN		
100								VERWIJDEREN STAMOPSCHOT		
100010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker incl. gereedschap ten behoefte van het verwijderen en afvoeren van stam- en wortelopschot van bomen. Uitvoeringsperiode: week 25 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal Aantal te onderhouden bome per jaar: circa 564 stuks Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	76,00 V
101								ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS VERHARDING		
101010	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft onkruidvrij maken bommspiegels in (half) verharding inclusief verwerken materiaal. Aantal te onderhouden boomspiegels: circa 8 stuks Uitvoeringsperiode: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	176,00 N
		1								
			1							
				1						
					2					
						1				
102								ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS GRAS		
102010	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft onkruidvrij maken inclusief verwerken materiaal. Aantal te onderhouden boomspiegels: circa 180 stuks Uitvoeringsperiode: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	3.960,00 N
		1								
			2							
				1						
					2					
						1				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
11								ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
110								ONKRUIDBESTRIJDING BEPLANTINGEN				
110010	514499							Onkruidvrij maken heesters en botanische rozen. Betreft vakken met heesters en botanische rozen. Te onderhouden areaal per ronde: circa 5.859 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 61 stuks	m2	128.897,00	N	
110011	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Te onderhouden areaal per ronde: circa 5.859 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 61 stuks Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			128.897,00 I
110012	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Te onderhouden areaal per ronde: circa 5.859 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 61 stuks Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2			128.897,00 I
110020	514499							Onkruidvrij maken bodembedekkende heesters. Betreft vakken met bodembedekkende heesters. Te onderhouden areaal per ronde: circa 4.645 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 67 stuks	m2	102.187,00	N	
110021	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Te onderhouden areaal per ronde: circa 4.645 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 67 stuks Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			102.187,00 I
110022	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Te onderhouden areaal per ronde: circa 4.645 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 67 stuks Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2			102.187,00 I
110040	514499							Onkruidvrij maken vaste planten, siergrassen, bloembakken en grafvelden met vaste planten. Betreft vakken vaste planten, siergrassen, bloembakken en grafvelden met vaste planten. Te onderhouden areaal per ronde: circa 364 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 39 stuks	m2	8.004,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
110041	514402					1		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Te onderhouden areaal per ronde: circa 364 m2. Aantal te onderhouden plantvakken:circa 39 stuks Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		8.004,00	I
110042	514407					2		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Te onderhouden areaal per ronde: circa 364 m2. Aantal te onderhouden plantvakken:circa 39 stuks Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2		8.004,00	I
110050	514499							Onkruidvrij maken hagen, blokhagen en blokbeplanting. Betreft vakken met hagen, blokhagen en blokbeplanting. Te onderhouden areaal per ronde: circa 7.445 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 600 stuks	m2	163.770,00	N	
110053	514404					1		Onkruidvrij maken haagvoet. Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Te onderhouden areaal per ronde: circa 7.445 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 600 stuks Haagvoet van blokhagen; totaal Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		163.770,00	I
110054	514411					2		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Te onderhouden areaal per ronde: circa 7.445 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 600 stuks Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2		163.770,00	I
110060	514499							Onkruidvrij maken grafvelden leeg. Betreft vakken grafvelden met grafmonumenten, omzoomd met zwarte grond. Van het areaal bestaat circa eenderde uit grafmonumenten Te onderhouden areaal per ronde: circa 3.627 m2. Aantal te onderhouden grafvelden: circa 108 stuks	m2	79.797,00	N	
110061	514402					1		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Te onderhouden areaal per ronde: circa 3.627 m2. Aantal te onderhouden grafvelden: circa 108 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		79.797,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110062	514407					2		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Te onderhouden areaal per ronde: circa 3.627 m2. Aantal te onderhouden grafvelden: circa 108 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2		79.797,00
110070	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker voor het verwijderen van clematis, bramen dergelijke uit beplantigen Inzetten en te bewerken arealen op aanwijzing van de directie Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	16,00	V
111								BOSPLANTSOEN			
111010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker inclusief elektrisch (hand) gereedschap ten behoeve van het uitmaaïen van bosplantsoen. Uitvoeringsperioden: 4 per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	4,00	V
111020	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker inclusief elektrisch (hand) gereedschap ten behoeve van het snoeien van bosplantsoen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	20,00	V
111030	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker inclusief elektrisch (hand) gereedschap ten behoeve van het snoeien van randen van bosplantsoen. inclusief het afruimen van vrijgekomen materiaal. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	4,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
112								SNOEIEN BODEMBEDEKKERS		
112010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van. het snoeien van bodembedekkers. inclusief het afruimen van vrijgekomen materiaal. Frequentie 2x per jaar Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	25,00 N
113								SNOEIEN ROZEN		
113010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het snoeien van rozen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	41,00 V
114								SNOEIEN VASTE PLANTEN		
114010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het terugknippen van vaste planten en siergrassen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00 V
116								KNIPPEN (BLOK)HAGEN EN BLOKBEPLANTING		
116010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het snoeien van (blok)hagen en blokbeplanting. Te knippen oppervlakte: circa 27.678 m2 Uitvoeringsperioden: - week 22: ligustrum, acer campestre - week 28: ligustrum - week 34: ligustrum, acer campestre - week 36: taxus Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	564,00 V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
117								RANDSNOEI BEPLANTINGSVAKKEN		
117010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het snoeien van randen beplantingsvakken. Te knippen randlengte: circa 3.964 m1 Uitvoeringsperiode: week 28 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	94,00 V
118								SNOEIEN HEESTERS		
118010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het snoeien van sierheesters Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	20,00 V
119								NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN UIT BEPLANTINGEN		
119010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het ruimen van blad en bloesem uit beplantingen. De inzet wordt verlangd op drie momenten per jaar, op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	107,00 V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
12										
120										
120010	512504							are	25,00	N
		2								
			1							
				1						
					3					
120020	512508							are	25,00	N
		2								
			4							
				1						
					1					
						2				
							2			
120030	512505							st	24,00	N
		3								
				2						
120040	512504							are	37,00	N
		2								
			1							
				2						
					3					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
120050	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft ruw gras gemaaid conform bestekspost 120040 Uitvoeringsperioden: Areaal: circa 920 m2 Aantal percelen: circa 2 stuks Aantal obstakels: circa 3 per are 1e maaironde: week 29 2e maaironde: week 37 Standaard beheer Grasveldtype: kruidachtigen 2x per jaar gemaaid Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	37,00	N
120060	512505							Bijmaaien rondom bomen. Aantal bomen: circa 6 stuks Uitvoeringsperioden: 1e maaironde: week 29 2e maaironde: week 37 Bomen in kruidenrijke vegetatie Gerekend is met 2 beurten per jaar zelfde uitvoeringsperioden als bestekspostnummer 120040	st	24,00	N
121								RUW GRAS 6X PER JAAR			
121040	512504							Maaien kruidachtigen. Areaal: circa 340 m2. Aantal percelen: circa 2 stuks Aantal obstakels: circa 3 per are Uitvoeringsperioden: 1e maaironde: week 18 2e maaironde: week 23 3e maaironde: week 29 4e maaironde: week 33 5e maaironde: week 37 6e maaironde: week 41 Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 6 maaibeurt(en) en met 6 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	41,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
121050	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft ruw gras gemaaid conform bestekspost 121040 Areaal: circa 340 m2. Aantal percelen: circa 2 stuks Aantal obstakels: circa 3 per are Uitvoeringsperioden: 1e maaironde: week 18 2e maaironde: week 23 3e maaironde: week 29 4e maaironde: week 33 5e maaironde: week 37 6e maaironde: week 41 Standaard beheer Grasveldtype: kruidachtigen 6x per jaar gemaaid Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	41,00	N
121060	512505							Bijmaaien rondom bomen. Aantal bomen circa 1 stuk Uitvoeringsperioden: 1e maaironde: week 18 2e maaironde: week 23 3e maaironde: week 29 4e maaironde: week 33 5e maaironde: week 37 6e maaironde: week 41 Bomen in kruidenrijke vegetatie Gerekend is met 6 beurten per jaar zelfde uitvoeringsperioden als bestekspostnummer 121040	st	11,00	N
122								1X MAAIEN BLOEMRIJK GRASLAND			
122010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien 1x per jaar bloemrijk grasland Uitvoeringsperiode: week 44 Areaal: circa 501 m2 Aantal obstakels: gemiddeld circa 3 stuks per are. Grondsoort: klei Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	10,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
125								GRASVELD HANDMATIG			
125010	512503							Maaien grasveld. Maaien gazon handmatig/maaïen gazon grafvelden Betreft gazon rond en tussen graven en grafmonumenten. Te onderhouden areaal per ronde: circa 3.346 m² Aantal te onderhouden percelen: circa 46 stuks Aantal obstakels: gemiddeld circa 30 stuks per are inclusief graven/grafmonumenten Uitvoeringsperiode: eerste maaibeurt vanaf week 10, daarna evenredig verdelen tot en met week 48. Aantal percelen: circa 46 stuks Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 30 maaibeurt(en) per jaar en met 16 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel mulchen en laten liggen	are	2.008,00	N
126								GRASVELD MACHINAAL			
126010	512503							Maaïen grasveld. Maaïen gazon. Eerste ronde bijmaaïen uitvoeren bij eerste maaironde van het jaar Laatste ronde bijmaaïen uitvoeren bij laatste maaironde van het jaar. Te onderhouden areaal per ronde: circa 19.068 m² Aantal te onderhouden percelen: circa 136 stuks Aantal obstakels: gemiddeld circa 5 stuks per are inclusief bijmaaïen rondom bomen. inclusief bijmaaïen rondom graven. Uitvoeringsperiode: eerste maaibeurt vanaf week 10, daarna evenredig verdelen tot en met week 48. Aantal percelen: circa 136 stuks Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 30 maaibeurt(en) per jaar en met 16 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel mulchen en laten liggen	are	11.440,00	N
126020	512503							Maaïen grasveld. Maaïen gazon. Eerste ronde bijmaaïen uitvoeren bij eerste maaironde van het jaar Laatste ronde bijmaaïen uitvoeren bij laatste maaironde van het jaar. Te onderhouden areaal per ronde: circa 128 m² Aantal te onderhouden percelen: circa 2 stuks Aantal obstakels: gemiddeld circa 5 stuks per are inclusief bijmaaïen rondom bomen. inclusief bijmaaïen rondom graven. Uitvoeringsperiode: eerste maaibeurt vanaf week 10, daarna evenredig verdelen tot en met week 48. Aantal percelen: 1,3 Standaard beheer Grasveldtype: gazon met bollen Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 30 maaibeurt(en) per jaar en met 16	are	77,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
127								maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel mulchen en laten liggen		
								NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN GRAS&KRUIDACHTIGEN		
127010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het ruimen van blad en bloesem op gras en kruidachtigen De frequentie bedraagt vijf keer per jaar. Het betreft arealen uit besteksposten 125, 126 en 127. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	64,00 V
128								STEKEN GRASKANTEN LANGS VERHARDINGEN		
128010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs verhardingen. Betreft: eenmaal per jaar steken graskanten langs (half) verhardingen. Uitvoeringsperiode: - week 36-44 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	37,00 V
128020	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief motorisch gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs verhardingen. Betreft: viermaal per jaar knippen van graskanten langs (half) verhardingen. Uitvoeringsperiode: - beurten 1 en 2: op aanwijzing van de directie - beurt 3: week 29 - beurt 4: week 33 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	110,00 V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
129			STEKEN GRASKANTEN LANGS BEPLANTINGEN EN GRAS			
129010	100501		Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs beplantingen. Uitvoeringsperiode: - week 36-44 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	97,00	V
129020	100501		Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief motorisch gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs verhardingen. Betreft: viermaal per jaar knippen van graskanten langs beplantingen en gras Uitvoeringsperiode: - beurten 1 en 2: op aanwijzing van de directie - beurt 3: week 29 - beurt 4: week 33 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	328,00	V
13			ONDERHOUD VERHARDINGEN			
130			ONKRUIDVRIJ MAKEN: ASFALT MET GRIND TOPLAAG&BETON			
130010	518201	3 1 6 2 1	Onkruidvrij maken gesloten verhardingen. Betreft onkruidvrij maken van gesloten verhardingen inclusief rondom obstakels, in goten, randstroken en kantopsluitingen Te onderhouden areaal per ronde: circa 14.822 m² Aantal te onderhouden percelen: circa 27 stuks Aantal obstakels: gemiddeld circa 5 stuks per are Uitvoeringsperiodes: week 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40 Betreft: gesloten verharding bestaande uit asfalt met top laag van grind en beton Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels, goten en randstroken. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2.372,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
131								ONKRUIDVRIJ MAKEN: ELEMENTENVERHARDING				
131010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het onkruidvrij maken van elementverhardingen inclusief rondom obstakels, in goten, randstroken en kantopsluitingen Te onderhouden areaal per ronde: circa 4.371 m2 Aantal te onderhouden percelen: circa 41 stuks Aantal obstakels: gemiddeld circa 5 stuks per are Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40 Betreft: elementenverharding (divers) straatstenen en tegels Aantal te onderhouden elementenverhardingen: 41 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels, goten en randstroken. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	699,00	N	
132								ONKRUIDVRIJ MAKEN: ONGEBONDEN VERHARDING				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
132010	518203	1						Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft het onkruidvrij maken van ongebonden (half) verharding inclusief rondom obstakels, in goten, randstroken en kantopsluitingen Te onderhouden areaal per ronde: circa 195 m2 Aantal te onderhouden percelen: circa 13 stuks Aantal obstakels: gemiddeld circa 5 stuks per are Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40 Aantal te onderhouden percelen: Betreft: ongebonden verharding diverse materialen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels, goten en randstroken. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	32,00	N		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
132020	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft het onkruidvrij maken van ongebonden (half) verharding grafvelden inclusief rondom obstakels zoals grafmonumenten, in goten, randstroken en kantopsluitingen Te onderhouden areaal per ronde: circa 11.350 m2 Aantal te onderhouden percelen: circa 180 stuks Aantal obstakels: gemiddeld circa 5 stuks per are Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40 Betreft: ongebonden verharding schelpen en grind Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels, goten en randstroken. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.816,00	N	
133								NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN VAN VERHARDINGEN				
133010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief motorisch gereedschap ten behoeve van het ruimen van blad en bloesem op verhardingen. Gerekend wordt met een frequentie van vijf keer per jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	95,00	V	
4								ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN PERCEEL 1 Betreft: gesloten begraafplaatsen				
40								ONDERHOUD BOMEN				
400								VERWIJDEREN STAMOPSCHOT				
400010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker incl. gereedschap ten behoeve van het verwijderen en afvoeren van stam- en wortelopschot van bomen. Uitvoeringsperiode: week 25 Aantal te onderhouden bomen: circa 38 stuks De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	4,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
401								ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS VERHARDING				
401010	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft onkruidvrij maken inclusief verwerken materiaal. Aantal te onderhouden boomspiegels: circa 7 stuks Uitvoeringsperiode: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	154,00	N	
402								ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS GRAS				
402010	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft onkruidvrij maken inclusief verwerken materiaal. Aantal te onderhouden boomspiegels: circa 5 stuks Uitvoeringsperiode: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	110,00	N	
41								ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
410								ONKRUIDBESTRIJDING BEPLANTINGEN				
410010	514499							Onkruidvrij maken heesters en botanische rozen. Betreft vakken met heesters en botanische rozen. Te onderhouden areaal per ronde: circa 2.8 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 2 stuks	m2	62,00	N	
410011	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Te onderhouden areaal per ronde: circa 2.8 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 2 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			62,00 I
410012	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Te onderhouden areaal per ronde: circa 2.8 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 2 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2			62,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
410050	514499							Onkruidvrij maken hagen, blokhagen en blokbeplanting. Betreft vakken met hagen, blokhagen en blokbeplanting. Te onderhouden areaal per ronde: circa 285 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 10 stuks	m2	6.252,00	N	
410053	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Te onderhouden areaal per ronde: circa 285 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 10 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Haagvoet van blokhagen; totaal Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			6.252,00 I
410054	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Te onderhouden areaal per ronde: circa 285 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 10 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2			6.252,00 I
410060	514499							Onkruidvrij maken grafvelden leeg. Betreft vakken grafvelden met grafmonumenten, omzoomd met zwarte grond. Van het areaal bestaat circa eenderde uit grafmonumenten Te onderhouden areaal per ronde: circa 17 m2. Aantal te onderhouden percelen: circa 26 stuks	m2	359,00	N	
410061	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Te onderhouden areaal per ronde: circa 17 m2. Aantal te onderhouden percelen: circa 26 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			359,00 I
410062	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Te onderhouden areaal per ronde: circa 17 m2. Aantal te onderhouden percelen: circa 26 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2			359,00 I
410070	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker voor het verwijderen van clematis, bramen dergelijke uit beplantigen Inzetten en te bewerken arealen op aanwijzing van de directie Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	16,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE								1	2
416							KNIPPEN (BLOK)HAGEN EN BLOKBEPLANTING				
416010	100501						Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het snoeien van (blok)hagen en blokbeplanting. Te knippen oppervlakte: circa 1.232 m2 Uitvoeringsperioden: - week 22: ligustrum, acer campestre - week 28: ligustrum - week 34: ligustrum, acer campestre - week 36: taxus Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	32,00	V	
418							SNOEIEN HEESTERS				
418010	100501						Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het snoeien van sierheesters Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	4,00	V	
419							NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN UIT BEPLANTINGEN				
419010	100501						Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het ruimen van blad en bloesem uit beplantingen. De inzet wordt verlangd op drie momenten per jaar, op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	4,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
42								ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN			
420								RUW GRAS 2X PER JAAR			
420040	512504							Maaien kruidachtigen. Areaal: circa 240 m2 Aantal percelen: circa 2 stuks Aantal obstakels: circa 3 per are 1e maaironde: week 29 2e maaironde: week 37 Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	10,00	N
		2									
			1								
				2							
					3						
420050	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft ruw gras gemaaid conform bestekspost 420040 Areaal: circa 240 m2 Aantal percelen: circa 2 stuks Aantal obstakels: circa 3 per are Uitvoeringsperioden: 1e maaironde: week 29 2e maaironde: week 37 Standaard beheer Grasveldtype: kruidachtigen 2x per jaar gemaaid Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	10,00	N
		2									
			4								
				1							
					2						
						2					
426								GRASVELD MACHINAAL			
426010	512503							Maaien grasveld. Maaien gazon. Eerste ronde bijmaaien uitvoeren bij eerste maaironde van het jaar Laatste ronde bijmaaien uitvoeren bij laatste maaironde van het jaar. Te onderhouden areaal per ronde: circa 1.821 m2 Aantal te onderhouden percelen: circa 4 stuks Aantal obstakels: gemiddeld circa 5 stuks per are inclusief bijmaaien rondom bomen. inclusief bijmaaien rondom graven. Uitvoeringsperiode: eerste maaibeurt vanaf week 10, daarna evenredig verdelen tot en met week 48. Aantal percelen: 4 Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 30 maaibeurt(en) per jaar en met 16 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel mulchen en laten liggen	are	1.092,00	N
		2									
			2								
				1							
					4						
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
427							NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN GRAS&KRUIDACHTIGEN			
427010	100501						Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het ruimen van blad en bloesem op gras en kruidachtigen Het betreft arealen uitbestekspost 426 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	5,00	V
428							STEKEN GRASKANTEN LANGS VERHARDINGEN			
428010	100501						Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs verhardingen. Betreft: eenmaal per jaar steken graskanten langs (half) verhardingen. Uitvoeringsperiode: - week 36-44 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	2,00	V
428020	100501						Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief motorisch gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs verhardingen. Betreft: viermaal per jaar knippen van graskanten langs (half) verhardingen. Uitvoeringsperiode: - beurten 1 en 2: op aanwijzing van de directie - beurt 3: week 29 - beurt 4: week 33 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	4,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
429							STEKEN GRASKANTEN LANGS BEPLANTINGEN EN GRAS				
429010	100501						Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs beplantingen. Uitvoeringsperiode: - week 36-44 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	4,00	V	
429020	100501						Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief motorisch gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs verhardingen. Betreft: viermaal per jaar knippen van graskanten langs beplantingen en gras Uitvoeringsperiode: - beurten 1 en 2: op aanwijzing van de directie - beurt 3: week 29 - beurt 4: week 33 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	14,00	V	
43							ONDERHOUD VERHARDINGEN				
432							ONKRUIDVRIJ MAKEN: ONGEBONDEN VERHARDING				
432010	518203						Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft het onkruidvrij maken van ongebonden (half) verharding inclusief rondom obstakels, in goten, randstroken en kantopsluitingen Te onderhouden areaal per ronde: circa 421 m2 Aantal te onderhouden percelen: circa 2 stuks Aantal obstakels: gemiddeld circa 5 stuks per are Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40 Aantal te onderhouden percelen: 2 Betreft: ongebonden verharding grind en schelpen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels, goten en randstroken. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	67,00	N	
		1									
			1								
				5							
					2						
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6		
432020	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft het onkruidvrij maken van ongebonden (half) verharding grafvelden inclusief rondom obstakels zoals grafmonumenten,, in goten, randstroken en kantopsluitingen Te onderhouden areaal per ronde: circa 858 m2 Aantal te onderhouden percelen: circa 10 stuks Aantal obstakels: gemiddeld circa 5 stuks per are Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40 Betreft: ongebonden verharding schelpen en grind Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels, goten en randstroken. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	137,00	N		
433								NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN VAN VERHARDINGEN					
433010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief motorisch gereedschap ten behoeve van het ruimen van blad en bloesem op verhardingen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	4,00	V		
8								WERK ALGEMENE AARD					
81								FLORA EN FAUNA					
810010	640199							Controleren en registreren flora en fauna. Betreft het controleren en registreren van beschermde flora en fauna op de begraafplaats(en). Frequentie controle op inzicht aannemer. Manier van registreren: ter keuze aannemer. Elk kwartaal de registratie aanleveren bij de directie in PDF-formaat.	EUR		N		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
82							INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
821							INZETTEN WERKNEMERS			
821010	100501					1	Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker inclusief (motorisch) gereedschap en de mogelijkheid tot het vervoeren van 1,5 m3 groenafval. De aannemer dient rekening te houden met de beperkte inzet van regulier materieel. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: zelfstandig opererend hovenier/groenvoorziener.	uur	80,00	V
821020	100501						Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker inclusief benodigdheden ten behoeve van bestrijding van gladheid. De aannemer dient rekening te houden met werkzaamheden zoals vegen, schuiven en blazen voor het verwijderen van sneeuw- en ijsresten. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	16,00	V
821030	100501						Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker inclusief gereedschap ten behoev van het inboeten van beplantingen en het herstel van gazon. De aannemer dient rekening te houden met de beperkte inzet van regulier materieel. Inkoop materiaal wordt verrekend op stelpost. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 07 Op het werk is in het kader van de Wet Natuurbescherming de gedragscode "Gedragscode soortbescherming 2020-2024" (Stadswerk en VHG, 2020) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.
- 08 Voor gemeentelijke begraafplaatsen zijn van toepassing:
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Hoeksche Waard 2024 (bijlage 03).
- Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Hoeksche Waard 2024 (bijlage 04).

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 06 Aanvullend op artikel 01.01.03 van de Standaard wordt bepaald dat er op de inschrijfstaat geen negatieve bedragen mogen worden opgenomen na het subtotaal. Kortingen dienen verwerkt te worden in de prijzen per eenheid bij de onderscheidende bestekposten op de inschrijfstaat.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 07 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)'. De prijzen van het aankomende jaar worden geïndexeerd op basis van de jaarmutatie over het voorgaande jaar.

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Een zekerheidsstelling als bedoeld in artikel 01.07 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden zoals:
- aanlegwerkzaamheden van of onderhoudswerkzaamheden aan aangrenzende paden en/of wegen;
 - snoeiwerkzaamheden aan bomen;
 - het delven en ruimen van graven.
- 02 De in lid 01 genoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

HFD PAR ART LID

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 01 ALGEMEEN**

- 01 Van de opdrachtnemer wordt geen algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA EN WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.
- 02 De directie is bevoegd om de aanvang van de uitvoeringsperiode met maximaal 15 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 15 werkdagen vervroegd c.q. verlaat.
Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt ten minste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de uitvoeringsperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.
- 04 De in lid 01 genoemde detailplanning dient vergezeld te gaan van een schematische weergave (op kaart) van de volgorde waarin de begraafplaatsen bewerkt worden.
- 05 Indien de opdrachtnemer wijzigingen in het algemeen tijdschema wenst aan te brengen, moet hij ten minste 5 werkdagen van tevoren een schriftelijk, beargumenteerd, verzoek ter goedkeuring aan de directie voorleggen.
- 06 De aannemer dient in zijn gedetailleerde werkplan aan te geven hoe er omgegaan wordt met het onderhoudsregime voorafgaand aan jaarlijks terugkerende zaken:
- Dodenherdenking week voor 4 mei;
- Indë herdenking 1 september;
- Herdenking Watersnoodramp 1 februari;
- Speciale bloemenvelden.

01 13 08 WERKTIDJEN

- 01 Het is de opdrachtnemer uitsluitend toegestaan werkzaamheden uit te voeren op werkdagen (uitgezonderd algemeen erkende feest- en gedenkdagen) tussen 07.00 uur en 18.00 uur.
- 02 Na een daartoe strekkend verzoek kan de opdrachtgever toestaan dat er, in afwijking van het bepaalde in lid 01 van deze bepaling, werkzaamheden worden uitgevoerd op afwijkende dagen en tijdstippen. De opdrachtnemer dient daartoe een gemotiveerd, schriftelijk verzoek in bij de directie UAV. Als gevolg van een conform dit lid verleende toestemming mogen geen toeslagen worden berekend.
- 03 Het is de aannemer niet toegestaan tijdens een begrafenis / herdenking vanaf anderhalf uur voor- tot anderhalf uur na afloop van een begrafenis / herdenking werkzaamheden uit te voeren op of rondom de begraafplaats. Tijdens de begrafenis / herdenking dient al het materiaal/materiaal opgeruimd te zijn. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het informeren en achterhalen wanneer er diensten zijn.

01 13 10 EISEN IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 Door de opdrachtnemer in te zetten materieel zoals bestel- en vrachtwagens dienen minimaal te voldoen aan emissienorm Euro 6 of gelijkwaardig.
- 02 Door de opdrachtnemer in te zetten materieel zoals tractoren en dergelijke dienen minimaal te voldoen aan Stage 3b/Tier 4 of hoger.
- 03 Het in te zetten motorische handgereedschap zoals bosmaaiers, heggenscharen, bladblazers en kettingzagen en dergelijke mogen niet aangedreven worden door een verbrandingsmotor.
- 04 Lid 03 is tevens van toepassing op de werkzaamheden voortvloeiend uit de besteksposten met de eenheid 'uur'.
- 05 De aannemer dient zelf te zorgen voor sanitaire voorzieningen voor de medewerkers.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben.
- 02 Vrijgekomen materiaal bij maaien grasvegetaties betreft maaisel. Gerekend wordt met gemiddeld 7 ton droge stof per hectare.
- 04 Al het vrijkomende materiaal in dit bestek komt te vervallen aan de aannemer, tenzij anders vermeld.
- 06 Tenzij anders vermeld, dienen vrijgekomen materialen voor het einde van iedere werkdag te zijn afgevoerd.
- 07 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 06 van dit artikel, verbeurt hij een korting van €250,00 voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van Standaard is het gesteld van toepassing op materialen vrijgekomen bij bestrijding van exoten.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard 2020 wordt gesteld dat de hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05 met dien verstande dat te allen tijde een minimumbedrag van €250,- per schadegeval per boom in rekening wordt gebracht.
- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de opdrachtnemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard:
 - a. herstelbare schade € 10,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis;
 - b. onherstelbare schade € 20,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van € 400,- per gebeurtenis.
- 03 Als standsplaatsfactor zo als bedoeld in artikel 01.18.06 lid 02 wordt aangehouden: stedelijk gebied: 2,0

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 04 Onder kruidachtige vegetatie, als bedoeld in artikel 01.18.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt ook berm, gazon, vaste planten en dergelijke bedoeld.

HFD PAR ART LID

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 07 KORTINGEN**

- 08 De volgende kortingen kan worden toegepast, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling conform paragraaf 46 van de UAV voor nodig is:
- voor het niet tijdig afronden van de werkzaamheden binnen de vermelde periode bedraagt de boete € 1.000,- per dag.

De directie registreert het voorkomen van situaties waarin een korting wordt opgelegd en meldt deze in de directievergadering aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer blijft zowel verantwoordelijk voor het herstel van de situatie waaruit de korting voortvloeit, als het corrigeren van foutief uitgevoerd werk.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard voor de uitvoeringsfase wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 worden indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, een bouwvergadering belegd. Beide partijen kunnen een bouwvergadering inroepen en beiden zijn verplicht om aan een oproep gehoor te geven. De aannemer die rekening te houden met gemiddeld 1 bouwvergadering per 4 weken.
- 02 De aannemer dient rekening te houden met een wekelijks overleg tussen directie en aannemer, waarbij voornamelijk operationele zaken worden besproken.

HFD PAR ART LID

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 01 EISEN PERSONEEL**

- 01 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken leidinggevend (vanaf niveau meewerkend voorman) of zelfstandig werkend personeel dient de Nederlandse taal te beheersen. Binnen gezamenlijk werkende, groepen medewerkers van de opdrachtnemer dient minimaal 1 persoon de Nederlandse taal te beheersen.
- 02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken en minimaal één medewerker dient over een niveau 2 opleiding te beschikken.
- 03 Al het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 04 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van snoei werkzaamheden aan o.a. sierplantsoen en bomen dient minimaal Vakbekwaam hovenier niveau 3 te zijn.

01 25 05 EISEN PERSONEEL INZAKE WET NATUURBESCHERMING

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient te voldoen aan de definitie ecologisch deskundige van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Zie voor meer info: <http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige>

Deze persoon dient documentatie waarmee hij of zij aantoont ecologisch deskundig te zijn - op verzoek - te overhandigen aan de directie. De directie beoordeelt of deze documentatie voldoende is en bepaalt of de betreffende persoon de werkzaamheden mag uitvoeren.

01 26 SOCIAL RETURN**01 26 01 INVULLING SOCIAL RETURN VERPLICHTING**

- 01 Op dit bestek is social return van toepassing, de specificaties zijn na te lezen in bijlage 02.

01 28 TERREINMEUBILAIR EN OBSTAKELS**01 28 01 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR EN OBSTAKELS**

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair, obstakels enzovoorts bedraagt minimaal €250,- per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 02 EISEN EN UITVOERING WERKZAAMHEDEN GROENVOORZIENINGEN****51 02 11 INZET MATERIEEL**

- 01 In te zetten motorisch gereedschap mag niet aangedreven worden door een brandstofmotor.

51 03 INFORMATIE OVERDRACHT**51 03 06 GRONDSOORT**

- 01 De bodem in de gemeente Hoeksche Waard waarop de percelen zijn gesitueerd bestaat hoofdzakelijk uit klei.

51 22 EISEN EN UITVOERING**51 22 04 BIJMAAIEN OBSTAKELS EN BOMEN**

- 04 Het bijmaaien rondom bomen en obstakels in extensieve beheerde grasvegetaties dient vooraf het maaien van de betreffende kruidenvegetatie te zijn uitgevoerd.

51 22 05 MAAIEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard dient de vegetatie direct na het maaien een hoogte te hebben tussen 50 en 70mm.
- 15 Onder obstakels behoren ook grafmonumenten, kunstwerken, zwerfkeien, hekwerken etc. welke men mag verwachten in de openbare ruimte en op begraafplaatsen.
- 16 De doorlooptijd voor het maaien van grasachtige vegetatie bedraagt maximaal 7 werkdagen.

51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIE**51 24 01 MAAIEN EXOTEN**

- 01 De aannemer dient bij aantreffen van Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, Ambrosia of andere invasieve exoten tijdens maaiwerkzaamheden deze niet af te maaien en de locatie schriftelijk met tekening van de locatie en aantal planten binnen 1 werkdag te melden aan de directie.

51 24 05 LIJNVORMIGE OBSTAKELS

- 01 De aannemer dient rekening te houden met de aanwezigheid van obstakels zoals hekwerken, afrasteringen en dergelijke, welke zich in of op de rand van een te maaien perceel bevinden.

HFD PAR ART LID

51 42 EISEN EN UITVOERING**51 42 29 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT BIJ VERWIJDEREN ONKRUID**

- 01 De werkzaamheden ten behoeve van verwijderen onkruid omvatten mede het verwijderen van afgestorven loof van bol- en knolgewassen en losliggende twijgen en takken.
- 02 Bij onkruidbeheersing in bodembedekkende beplanting is het niet toegestaan te werken met een bosmaaier.
- 03 De doorlooptijd van een ronde verwijderen onkruid bedraagt maximaal 10 werkdagen.

51 43 INFORMATIE OVER GERENOVEERDE PLANTVAKKEN**51 43 03 ONDERHOUD GERENOVEERDE PLANTVAKKEN**

- 01 De aannemer dient rekening te houden met de leeftijd van beplanting in gerenoveerde beplantingsvakken. De beplanting heeft in dergelijke vakken een leeftijd jonger dan 3 jaar.

51 47 ONDERHOUD GRAFVELDEN: MEET- EN VERREKENMETHODE**51 47 04 AREAAL GRAFVELDEN**

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat circa eenderde van het areaal grafvelden bestaat uit grafbedekking.

51 52 BOMEN**51 52 09 SNOEI ALGEMEEN**

- 06 Het snoeien van bomen betreft in de begeleidings- en onderhoudssnoei fase enkel het verwijderen van stam- en wortelopschot tot de eerste gesteltak.

51 82 EISEN EN UITVOERING**51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake verplichting van het verwijderen van vrijgekomen en losliggende materialen zoals opgenomen in artikel 51.82.01 lid 01 niet nakomt, kan per geval en per dag een boete van € 250,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Onkruidbeheersing door middel van borstelen is niet toegestaan op natuursteen.
- 06 De verharding inclusief de voeg grenzend aan de perceelsgrens behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.
- 07 De voeg tussen de te behandelen verharding en de kantopsluiting behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.
- 08 De voegen tussen trottoirbanden en opsluitbanden onderling behoren tot de resultaatsverplichting.

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN

64 11 BEGRIPPEN

64 11 01 ALGEMEEN

- 01 u. werkgebied: het gebied waarvoor dit bestek geldt met de arealen conform de tot dit bestek behorende tekeningen.

64 17 MEET- EN VERREKENMETHODE

64 17 01 VERREKENING

- 01 De verrekening van de verkennende inventarisatie in het kader van de Flora- en faunawet vindt plaats over een periode van een jaar.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: Z/23/214002/P1

RAW Bestek Onderhoud begraafplaatsen Hoeksche Waard Perceel 1

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z/23/214002/P1

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

.....
euro
(bedrag in cijfers)

.....
euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....
euro
(bedrag in cijfers)

.....
euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

.....	(naam)
.....	(functie)
B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: Z/23/214002/P1

RAW Bestek Onderhoud begraafplaatsen Hoeksche Waard Perceel 1

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN PERCEEL 1				
10	ONDERHOUD BOMEN				
100	VERWIJDEREN STAMOPSCHOT				
100010	Inzet medewerker: verwijderen stam- en wortelopschot.	uur	76,00	V	
101	ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS VERHARDING				
101010	Onkruidvrij maken boomspiegel verharding.	st	176,00	N	
102	ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS GRAS				
102010	Onkruidvrij maken boomspiegel gras.	st	3.960,00	N	
11	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
110	ONKRUIDBESTRIJDING BEPLANTINGEN				
110010	Onkruidvrij maken heesters en botanische rozen.	m2	128.897,00	N	
110020	Onkruidvrij maken bodembedekkende heesters.	m2	102.187,00	N	
110040	Onkruidvrijmaken grafvelden met vaste planten, siergr., bloemb	m2	8.004,00	N	
110050	Onkruidvrij maken hagen, blokhagen en blokbeplanting.	m2	163.770,00	N	
110060	Onkruidvrij maken grafvelden leeg.	m2	79.797,00	N	
110070	Verwijderen clematis, bramen enzovoorts uit beplantingen	uur	16,00	V	
111	BOSPLANTSOEN				
111010	Inzet medewerker: Uitmaaïen rand bosplantsoen.	uur	4,00	V	
111020	Inzet medewerker: Snoeien bosplantsoen.	uur	20,00	V	
111030	Inzet medewerker: Snoeien rand bosplantsoen.	uur	4,00	V	
112	SNOEIEN BODEMBEDEKKERS				
112010	Inzet medewerker: Snoeien bodembedekkers.	uur	25,00	N	
113	SNOEIEN ROZEN				
113010	Inzet medewerker: Snoeien heesters en botanische rozen	uur	41,00	V	
114	SNOEIEN VASTE PLANTEN				
114010	Inzet medewerker: Snoeien vaste planten en siergrassen	uur	8,00	V	
116	KNIPPEN (BLOK)HAGEN EN BLOKBEPLANTING				
116010	Inzet medewerker: Knippen (blok)hagen en blokbeplanting	uur	564,00	V	
117	RANDSNOEI BEPLANTINGSVAKKEN				
117010	Inzet medewerker: Snoeien randen bodembedekkers	uur	94,00	V	
118	SNOEIEN HEESTERS				
118010	Inzet medewerker: Randsnoei heesters.	uur	20,00	V	
119	NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN UIT BEPLANTINGEN				
119010	Inzet medewerker: Ruimen blad en bloesem uit beplantingen	uur	107,00	V	
12	ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN				
120	RUW GRAS 2X PER JAAR				
120010	Maaïen ruw gras 2x per jaar.	are	25,00	N	
120020	Verwerken maaisel ruw gras 2x per jaar.	are	25,00	N	
120030	Bijmaaïen rondom bomen ruw gras 2x per jaar.	st	24,00	N	
120040	Maaïen ruw gras talud 2x per jaar.	are	37,00	N	
120050	Verwerken maaisel ruw gras talud 2x per jaar.	are	37,00	N	
120060	Bijmaaïen rondom bomen ruw gras talud 2x per jaar.	st	24,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121	RUW GRAS 6X PER JAAR				
121040	Maaien ruw gras talud 6x per jaar.	are	41,00	N	
121050	Verwerken maaisel ruw gras talud 6x per jaar.	are	41,00	N	
121060	Bijmaaien rondom bomen ruw gras talud 6x per jaar.	st	11,00	N	
122	1X MAAIEN BLOEMRIJK GRASLAND				
122010	Maaien bermen en taluds, bloemrijk grasland	are	10,00	V	
125	GRASVELD HANDMATIG				
125010	Maaien gazon handmatig/maaien gazon grafvelden	are	2.008,00	N	
126	GRASVELD MACHINAAL				
126010	Maaien gazon.	are	11.440,00	N	
126020	Maaien gazon talud.	are	77,00	N	
127	NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN GRAS&KRUIDACHTIGEN				
127010	Ruimen blad en bloesem op gras -en kruidachtigen.	uur	64,00	V	
128	STEKEN GRASKANTEN LANGS VERHARDINGEN				
128010	Werknemer: Graskanten steken langs verhardingen, 1x/ jaar	uur	37,00	V	
128020	Werknemer: Graskanten knippen langs verhardingen, 4x/jaar	uur	110,00	V	
129	STEKEN GRASKANTEN LANGS BEPLANTINGEN EN GRAS				
129010	Werkn.: Graskanten steken langs beplantingen&gras, 1x/jaar	uur	97,00	V	
129020	Werkn.: Graskanten knippen langs beplantingen&gras, 4x/jaar	uur	328,00	V	
13	ONDERHOUD VERHARDINGEN				
130	ONKRUIDVRIJ MAKEN: ASFALT MET GRIND TOPLAAG&BETON				
130010	Onkruidvrij maken gesloten verharding.	are	2.372,00	N	
131	ONKRUIDVRIJ MAKEN: ELEMENTENVERHARDING				
131010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	699,00	N	
132	ONKRUIDVRIJ MAKEN: ONGEBONDEN VERHARDING				
132010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	32,00	N	
132020	Onkruidvrij maken ongebonden verharding grafvelden	are	1.816,00	N	
133	NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN VAN VERHARDINGEN				
133010	Ruimen blad en bloesem op verhardingen.	uur	95,00	V	
4	ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN PERCEEL 1				
40	ONDERHOUD BOMEN				
400	VERWIJDEREN STAMOPSCHOT				
400010	Inzet medewerker: verwijderen stam- en wortelopschot.	uur	4,00	V	
401	ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS VERHARDING				
401010	Onkruidvrij maken boomspiegel verharding.	st	154,00	N	
402	ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS GRAS				
402010	Onkruidvrij maken boomspiegel gras.	st	110,00	N	
41	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
410	ONKRUIDBESTRIJDING BEPLANTINGEN				
410010	Onkruidvrij maken heesters en botanische rozen.	m2	62,00	N	
410050	Onkruidvrij maken hagen, blokhagen en blokbeplanting.	m2	6.252,00	N	
410060	Onkruidvrij maken grafvelden leeg.	m2	359,00	N	
410070	Verwijderen clematis, bramen enzovoorts uit beplantingen	uur	16,00	V	
416	KNIPPEN (BLOK)HAGEN EN BLOKBEPLANTING				
416010	Inzet medewerker: Knippen (blok)hagen en blokbeplanting	uur	32,00	V	
418	SNOEIEN HEESTERS				
418010	Inzet medewerker: Snoeien heesters.	uur	4,00	V	
419	NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN UIT BEPLANTINGEN				
419010	Inzet medewerker: Ruimen blad en bloesem uit beplantingen	uur	4,00	V	
42	ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN				
420	RUW GRAS 2X PER JAAR				
420040	Maaien ruw gras talud 2x per jaar.	are	10,00	N	
420050	Verwerken maaisel ruw gras talud 2x per jaar.	are	10,00	N	
426	GRASVELD MACHINAAL				
426010	Maaien gazon.	are	1.092,00	N	
427	NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN GRAS&KRUIDACHTIGEN				
427010	Ruimen blad en bloesem op gras -en kruidachtigen.	uur	5,00	V	
428	STEKEN GRASKANTEN LANGS VERHARDINGEN				
428010	Werknemer: Graskanten steken langs verhardingen, 1x/ jaar	uur	2,00	V	
428020	Werknemer: Graskanten knippen langs verhardingen, 4x/jaar	uur	4,00	V	
429	STEKEN GRASKANTEN LANGS BEPLANTINGEN EN GRAS				
429010	Werkn.: Graskanten steken langs beplantingen&gras, 1x/jaar	uur	4,00	V	
429020	Werkn.: Graskanten knippen langs beplantingen&gras, 4x/jaar	uur	14,00	V	
43	ONDERHOUD VERHARDINGEN				
432	ONKRUIDVRIJ MAKEN: ONGEBONDEN VERHARDING				
432010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	67,00	N	
432020	Onkruidvrij maken ongebonden verharding grafvelden	are	137,00	N	
433	NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN VAN VERHARDINGEN				
433010	Ruimen blad en bloesem op verhardingen.	uur	4,00	V	
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	FLORA EN FAUNA				
810010	Controleren en registreren flora en fauna.	EUR		N	
82	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
821	INZETTEN WERKNEMERS				
821010	Inzetten werknemers voor diversen.	uur	80,00	V	
821020	Inzetten werknemers gladheidsbestrijding.	uur	16,00	V	
821030	Inzetten werknemers inboet beplanting en herstel gras.	uur	40,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost gladheidsbestrijding.	EUR	10.000,00	V	
950020	Stelpost inboet beplanting en herstel gazon.	EUR	10.000,00	V	
950040	Stelpost diversen.	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				