

BESTEK ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN**GEMEENTE HOEKSCHE WAARD**

Postadres: Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
Bezoekadres: Sportlaan 22
3299 XG Maasdam
Telefoon: 14 0186

RAW Bestek Onderhoud begraafplaatsen
Besteksnummer: Z/23/214002/P2

Versie: definitief (na nvi)
Datum: oktober 2023

Perceel 2: Cillaarshoek, Strijen, Strijensas, Sint Anthoniepolder, Numansdorp en Klaaswaal.

Het werk vangt aan op 01 maart 2024 en loopt door tot en met 01 maart 2026, met een mogelijkheid tot verlengen van 2 keer 1 jaar.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien van grasveld, grasvelden met bollen en extensief gras;
- b. Bijmaaien rondom bomen, obstakels, hekwerken en muren;
- c. Het verwijderen en verzamelen van onkruid in beplantingen;
- d. Het verwijderen van onkruid op verhardingen;
- e. Inzetten medewerkers en materieel o.a. verwijderen natuurlijk afval, inboeten en aanplanten;
- f. Activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming.

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoeksche Waard.

Postadres: Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
Bezoekadres: Sportlaan 22
3299 XG Maasdam
Telefoon: 14 0186

1.02 DIRECTIE

De directie wordt namens de opdrachtgever gevoerd door dhr. Vink van de gemeente Hoeksche Waard en/of door een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Hoeksche Waard.

Het betreft de begraafplaatsen in de volgende kernen:

Perceel 2:

Maasdam -	Raadhuisstraat 37, 3299 AP Maasdam
Puttershoek -	De Essenhof, Sportlaan 2, 32977 TG Puttershoek
Puttershoek	Wilhelminastraat 36A, 3297 CR Puttershoek
Puttershoek (oud) -	Bernhardlaan 5, 3297 CB Puttershoek
's-Gravendeel -	Maasdamseweg 1a, 3295 LC 's-Gravendeel
's-Gravendeel -	Kerkstraat 9, 3295 BD 's-Gravendeel
Westmaas -	Manhille 1, 3293 XH Westmaas
Mijnsheerenland -	Raadhuislaan 42, 3271 BT Mijnsheerenland
Heinenoord	Oud-Heinenoordseweg 2a, 3274 KD Heinenoord

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Maaien van grasveld, grasvelden met bollen en extensief gras;
- Bijmaaien rondom bomen, obstakels, hekwerken en muren;
- Het verwijderen en verzamelen van onkruid in beplantingen;
- Het verwijderen van onkruid op verhardingen;
- Inzetten medewerkers en materieel o.a. snoeien beplantingen, verwijderen natuurlijk afval, inboeten en aanplanten;
- Activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming.

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk vangt aan op 01 maart 2024 en loopt door tot en met 01 maart 2026, met een mogelijkheid tot verlengen van 2 keer 1 jaar.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek hoort de volgende tekening:

- Shapefiles Begraafplaatsen totaal.zip

Het totale onderhoud van begraafplaatsen in de gemeente Hoeksche Waard is verdeeld in drie percelen. In onderstaande overzicht is de perceelsverdeling visueel weergegeven:

- 27_9_2023_perceelsindeling_onderhoud_begraafplaatsen.pdf

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 01 Voorbeeld V&G-plan

Bijlage 02 Spelregels Social Return Gemeente Hoeksche Waard

Bijlage 03 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Hoeksche Waard 2024

Bijlage 04 Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Hoeksche Waard 2024

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN PERCEEL 2			
								Betreft: open begraafplaatsen			
20								ONDERHOUD BOMEN			
200								VERWIJDEREN STAMOPSCHOT			
200010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker incl. gereedschap ten behoefte van het verwijderen en afvoeren van stam- en wortelopschot van bomen. Uitvoeringsperiode: week 25 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal Aantal te onderhouden boomspiegels: circa 423 stuks Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	60,00	N
201								ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS VERHARDING			
201010	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft onkruidvrij maken inclusief verwerken materiaal. Aantal te onderhouden boomspiegels: circa 10 stuks Uitvoeringsperiode: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	220,00	N
		1									
			1								
				1							
					2						
						1					
202								ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS GRAS			
202010	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft onkruidvrij maken inclusief verwerken materiaal. Aantal te onderhouden boomspiegels: circa 206 stuks Uitvoeringsperiode: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	4.532,00	N
		1									
			2								
				1							
					2						
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
21								ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
210								ONKRUIDBESTRIJDING BEPLANTINGEN				
210010	514499							Onkruidvrij maken heesters en botanische rozen. Betreft vakken met heesters en botanische rozen. Te onderhouden areaal per ronde: circa 3.527 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 42 stuks	m2	77.591,00	N	
210011	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Te onderhouden areaal per ronde: circa 3.527 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 42 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45	m2			77.591,00 I
				1				Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m				
				2				Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
210012	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Te onderhouden areaal per ronde: circa 3.527 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 42 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45	m2			77.591,00 I
				2				Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak				
				1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
210020	514499							Onkruidvrij maken bodembedekkende heesters. Te onderhouden areaal per ronde: circa 259 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 6 stuks	m2	5.694,00	N	
210021	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Te onderhouden areaal per ronde: circa 259 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 6 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50	m2			5.694,00 I
				1				Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m				
				2				Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
210022	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Te onderhouden areaal per ronde: circa 259 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 6 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45	m2			5.694,00 I
				2				Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak				
				1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
210040	514499							Onkruidvrij maken vaste planten, siergrassen, bloembakken en grafvelden met vaste planten. Betreft vakken vaste planten, siergrassen, bloembakken en grafvelden met vaste planten. Te onderhouden areaal per ronde: circa 251 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 9 stuks	m2	5.507,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
210041	514402					1		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Te onderhouden areaal per ronde: circa 251 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 9 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		5.507,00	I
210042	514407					2		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Te onderhouden areaal per ronde: circa 251 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 9 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2		5.507,00	
210050	514499							Onkruidvrij maken hagen, blokhagen en blokbeplanting. Betreft vakken met hagen, blokhagen en blokbeplanting. Te onderhouden areaal per ronde: circa 4.688 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 213 stuks	m2	103.133,00	N	
210053	514404					1		Onkruidvrij maken haagvoet. Te onderhouden areaal per ronde: circa 4.688 m2 Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Haagvoet van blokhagen; totaal circa 213 stuks Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		103.133,00	I
210054	514411					2		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Te onderhouden areaal per ronde: circa 4.688 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 213 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2		103.133,00	I
210060	514499							Onkruidvrij maken grafvelden leeg. Betreft vakken grafvelden met grafmonumenten, omzoomd met zwarte grond. Van het areaal bestaat circa eenderde uit grafmonumenten Te onderhouden areaal per ronde: circa 13.547 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 447 stuks	m2	298.027,00	N	
210061	514402					1		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Te onderhouden areaal per ronde: circa 13.547 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 447 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		298.027,00	I
						2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
210062	514407					2		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Te onderhouden areaal per ronde: circa 13.547 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 447 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2		298.027,00
210070	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker voor het verwijderen van clematis, bramen dergelijke uit beplantigen Inzetten en te bewerken arealen op aanwijzing van de directie Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	16,00	V
211								BOSPLANTSOEN			
211010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker inclusief elektrisch (hand) gereedschap ten behoeve van het uitmaaïen van bosplantsoen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	3,00	V
211020	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker inclusief elektrisch (hand) gereedschap ten behoeve van het snoeien van bosplantsoen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	19,00	V
211030	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker inclusief elektrisch (hand) gereedschap ten behoeve van het snoeien van randen van bosplantsoen. inclusief het afruimen van vrijgekomen materiaal. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	5,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING	
		1	2	3	4	5	6				
212								SNOEIEN BODEMBEDEKKERS			
212010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van. het snoeien van bodembedekkers. inclusief het afruimen van vrijgekomen materiaal. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	4,00	V
214								SNOEIEN VASTE PLANTEN			
214010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het terugknippen van vaste planten en siergrassen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	4,00	V
216								KNIPPEN BLOKHAGEN EN (BLOK)BEPLANTING			
216010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het snoeien van blokhagen en blokbeplanting. Uitvoeringsperioden: - week 22: ligustrum, acer campestre - week 28: ligustrum - week 34: ligustrum, acer campestre - week 36: taxus Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	359,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6					
217												
217010	100501							RANDSNOEI BEPLANTINGSVAKKEN Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het snoeien van randen beplantingsvakken. Uitvoeringsperiode: week 28 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	26,00	V	
218												
218010	100501							SNOEIEN HEESTERS Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het snoeien van sierheesters Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	110,00	V	
219												
219010	100501							NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN UIT BEPLANTINGEN Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het ruimen van blad en bloesem uit beplantingen. De inzet wordt verlangd op drie momenten per jaar, op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	85,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
22								ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN				
220								RUW GRAS TALUD 2X PER JAAR				
220040	512504							Maaien kruidachtigen. Areaal: circa 1.330 m2 Aantal percelen: circa 9 stuks Aantal obstakels: circa 3 per are 1e maaironde: week 29 2e maaironde: week 37 Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	53,00	N	
220050	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft ruw gras gemaaid conform bestekspost 220040 Areaal: circa 1.330 m2 Aantal percelen: circa 9 stuks Aantal obstakels: circa 3 per are Uitvoeringsperioden: 1e maaironde: week 29 2e maaironde: week 37 Standaard beheer Grasveldtype: kruidachtigen 2x per jaar gemaaid Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	53,00	N	
222								1X MAAIEN EN AFVOEREN BLOEMRIJK GRASLAND				
222010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien bloemrijk grasland Uitvoeringsperiode: week 44 Areaal: circa 520 m2 Aantal obstakels: gemiddeld circa 3 stuks per are. Grondsoort: klei Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	10,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
224								GRAS MET BOLLEN			
224010	512503							Maaïen grasveld. Maaïen gazon met bollen tot de periode dat het bollenloof gemaaid is. Te onderhouden areaal per ronde: circa 180 m² Aantal te onderhouden precelen: circa 8 stuks Aantal obstakels: gemiddeld circa 3 per are Laatste ronde bijmaaïen moet uitgevoerd worden met de laatste maaïronde voor een egaal beeld. inclusief bijmaaïen rondom bomen. inclusief bijmaaïen rondom graven. Uitvoeringsperiode: week 10 tot en met 25, iedere twee weken Aantal percelen: 8 Standaard beheer Grasveldtype: gazon met bollen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel mulchen en laten liggen	are	29,00	N
224020	514423		2					Maaïen loof van bolgewassen. Betreft het maaïen van loof van bolgewassen na de bloei en afsterving van het meeste loof. Te onderhouden areaal per ronde: circa 180 m² Aantal te onderhouden plantvakken: circa 8 stuks Aantal obstakels: gemiddeld circa 3 per are Inclusief het bijmaaïen rondom obstakels. Uitvoeringsperiode: week 25 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m ²	363,00	N
224030	512503							Maaïen grasveld. Maaïen gazon met bollen vanaf de periode dat het bollenloof gemaaid is. Te onderhouden areaal per ronde: circa 180 m² Aantal te onderhouden plantvakken: circa 8 stuks Aantal obstakels: gemiddeld circa 3 per are Laatste ronde bijmaaïen moet uitgevoerd worden met de laatste maaïronde voor een egaal beeld. inclusief bijmaaïen rondom bomen. inclusief bijmaaïen rondom graven. Uitvoeringsperiode: van week 26 tot en met 48, evenredig verdeeld. Aantal percelen: 8 Standaard beheer Grasveldtype: gazon met bollen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 22 maaibeurt(en) per jaar en met 11 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel mulchen en laten liggen	are	80,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
225										
225010	512503							are	575,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
226020	512503							Maaien grasveld. Maaien gazon. Te onderhouden areaal per ronde: circa 291 m2 Aantal te onderhouden percelen: circa 2 stuks Aantal obstakels: gemiddeld circa 3 per are Eerste ronde bijmaaien uitvoeren bij eerste maaironde van het jaar Laatste ronde bijmaaien uitvoeren bij laatste maaironde van het jaar. inclusief bijmaaien rondom bomen. inclusief bijmaaien rondom obstakels Uitvoeringsperiode: eerste maaibeurt vanaf week 10, daarna evenredig verdelen tot en met week 48. Aantal percelen: circa 158 stuks Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 30 maaibeurt(en) per jaar en met 16 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel mulchen en laten liggen	are	174,00	N
227			2					NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN GRAS&KRUIDACHTIGEN			
227010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het ruimen van blad en bloesem op gras en kruidachtigen Het betreft arealen uitbestekspostnummer 224, 225 en 226 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	60,00	V
228								STEKEN GRASKANTEN LANGS VERHARDINGEN			
228010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs verhardingen. Betreft: eenmaal per jaar steken graskanten langs (half) verhardingen. Uitvoeringsperiode: - week 36-44 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	33,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
228020	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief motorisch gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs verhardingen. Betreft: viermaal per jaar knippen van graskanten langs (half) verhardingen. Uitvoeringsperiode: - beurten 1 en 2: op aanwijzing van de directie - beurt 3: week 29 - beurt 4: week 33 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	99,00	V
229								STEKEN GRASKANTEN LANGS BEPLANTINGEN EN GRAS			
229010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs beplantingen. Uitvoeringsperiode: - week 36-44 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	166,00	V
229020	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief motorisch gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs verhardingen. Betreft: viermaal per jaar knippen van graskanten langs beplantingen en gras Uitvoeringsperiode: - beurten 1 en 2: op aanwijzing van de directie - beurt 3: week 29 - beurt 4: week 33 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	559,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
23								ONDERHOUD VERHARDINGEN			
230								ONKRUIDVRIJ MAKEN: ASFALT MET GRIND TOPLAAG			
230010	518201							Onkruidvrij maken gesloten verhardingen. Betreft onkruidvrij maken van gesloten verhardingen inclusief rondom obstakels, in goten, randstroken en kantopsluitingen Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40 Te onderhouden areaal: circa 7.797 m2 Aantal te onderhouden percelen: circa 18 stuks Betreft: asfaltverharding met een toplaag van grind en beton. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels, goten en randstroken. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.248,00	N
231								ONKRUIDVRIJ MAKEN: ELEMENTENVERHARDING			
231010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het onkruidvrij maken van elementverhardingen inclusief rondom obstakels, in goten, randstroken en kantopsluitingen Te onderhouden areaal: circa 69.9 m2 Aantal te onderhouden elementverhardingen: circa 178 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40 Betreft: elementenverharding (divers) tegels, klinkers en dergelijke Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels, goten en randstroken. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.118,00	N
232								ONKRUIDVRIJ MAKEN: ONGEBONDEN VERHARDING			
232010	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft het onkruidvrij maken van ongebonden (half) verharding inclusief rondom obstakels, in goten, randstroken en kantopsluitingen Te onderhouden areaal: circa 3.431 m2 Aantal te onderhouden percelen: circa 25 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40 Betreft: ongebonden verharding diverse materialen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels, goten en randstroken. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	549,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
233							NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN VAN VERHARDINGEN			
233010	100501						Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief motorisch gereedschap ten behoeve van het ruimen van blad en bloesem op verhardingen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	89,00	V
5							ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN PERCEEL 2 Betreft: gesloten begraafplaatsen			
50							ONDERHOUD BOMEN			
500							VERWIJDEREN STAMOPSCHOT			
500010	100501						Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker incl. gereedschap ten behoeve van het verwijderen en afvoeren van stam- en wortelopschot van bomen. Uitvoeringsperiode: week 25 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal Aantal te onderhouden boomspiegels: circa 40 stuks Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	5,00	V
501							ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS VERHARDING			
501010	514413						Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft onkruidvrij maken inclusief verwerken materiaal. Aantal te onderhouden boomspiegels: circa 4 stuks Uitvoeringsperiode: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	88,00	N
			1							
				1						
					1					
						2				
							1			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
		1	2	3	4	5	6				
502								ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS GRAS			
502010	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft onkruidvrij maken inclusief verwerken materiaal. Aantal te onderhouden boomspiegels: circa 19 stuks Uitvoeringsperiode: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	418,00	N
51								ONDERHOUD BEPLANTINGEN			
510								ONKRUIDBESTRIJDING BEPLANTINGEN			
510010	514499							Onkruidvrij maken heesters en botanische rozen. Betreft vakken met heesters en botanische rozen. Te onderhouden areaal per ronde: circa 179 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 5 stuks	m2	3.931,00	N
510011	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Te onderhouden areaal per ronde: circa 179 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 5 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		3.931,00 I
510012	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Te onderhouden areaal per ronde: circa 179 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 5 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2		3.931,00 I
510050	514499							Onkruidvrij maken hagen, blokhagen en blokbeplanting. Betreft vakken met hagen, blokhagen en blokbeplanting. Te onderhouden areaal per ronde: circa 956 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 28 stuks	m2	21.020,00	N
510053	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Te onderhouden areaal per ronde: circa 956 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 28 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Haagvoet van blokhagen; totaal circa 28 stuks Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		21.020,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
510054	514411		2					Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Te onderhouden areaal per ronde: circa 956 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 28 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2		21.020,00	I
510060	514499							Onkruidvrij maken grafvelden leeg. Betreft vakken grafvelden met grafmonumenten, omzoomd met zwarte grond. Van het areaal bestaat circa eenderde uit grafmonumenten Te onderhouden areaal per ronde: circa 407 m2. Aantal te onderhouden percelen: circa 38 stuks	m2	8.946,00	N	
510061	514402		1					Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		8.946,00	I
510062	514407		2					Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2		8.946,00	I
510070	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker voor het verwijderen van clematis, bramen dergelijke uit beplantigen Inzetten en te bewerken arealen op aanwijzing van de directie Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	4,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
513								SNOEIEN ROZEN		
513010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het snoeien van rozen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	2,00 V
516								KNIPPEN (BLOK)HAGEN EN BLOKBEPLANTING		
516010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het snoeien van (blok)hagen en blokbeplanting. Uitvoeringsperioden: - week 22: ligustrum, acer campestre - week 28: ligustrum - week 34: ligustrum, acer campestre - week 36: taxus Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	84,00 V
518								SNOEIEN HEESTERS		
518010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het snoeien van sierheesters Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	5,00 V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
519								NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN UIT BEPLANTINGEN		
519010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het ruimen van blad en bloesem uit beplantingen. De inzet wordt verlangd op drie momenten per jaar, op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00 V
52								ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN		
526								GRASVELD MACHINAAL		
526010	512503							Maaien grasveld. Maaien gazon. Te onderhouden areaal per ronde: circa 2.850 m2 Aantal te onderhouden percelen: circa 10 stuks Aantal obstakels: gemiddeld circa 5 per are Eerste ronde bijmaaien uitvoeren bij eerste maaironde van het jaar Laatste ronde bijmaaien uitvoeren bij laatste maaironde van het jaar. inclusief bijmaaien rondom bomen. inclusief bijmaaien rondom graven. Uitvoeringsperiode: eerste maaibeurt vanaf week 10, daarna evenredig verdelen tot en met week 48. Aantal percelen: 10 Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 30 maaibeurt(en) per jaar en met 16 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel mulchen en laten liggen	are	1.710,00 N
		2								
			2							
				1						
					4					
						9				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
527							NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN GRAS&KRUIDACHTIGEN			
527010	100501						Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het ruimen van blad en bloesem op gras en kruidachtigen Het betreft arealen uitbesteksposten 526 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	V
528							STEKEN GRASKANTEN LANGS VERHARDINGEN			
528010	100501						Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs verhardingen. Betreft: eenmaal per jaar steken graskanten langs (half) verhardingen. Uitvoeringsperiode: - week 36-44 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	15,00	V
528020	100501						Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief motorisch gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs verhardingen. Betreft: viermaal per jaar knippen van graskanten langs (half) verhardingen. Uitvoeringsperiode: - beurten 1 en 2: op aanwijzing van de directie - beurt 3: week 29 - beurt 4: week 33 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	44,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
529								STEKEN GRASKANTEN LANGS BEPLANTINGEN EN GRAS			
529010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs beplantingen. Uitvoeringsperiode: - week 36-44 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	2,00	V
529020	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief motorisch gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs verhardingen. Betreft: viermaal per jaar knippen van graskanten langs beplantingen en gras Uitvoeringsperiode: - beurten 1 en 2: op aanwijzing van de directie - beurt 3: week 29 - beurt 4: week 33 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	7,00	V
53								ONDERHOUD VERHARDINGEN			
531								ONKRUIDVRIJ MAKEN: ELEMENTENVERHARDING			
531010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het onkruidvrij maken van elementverhardingen inclusief rondom obstakels, in goten, randstroken en kantopsluitingen Te onderhouden areaal: circa 14 m2 Aantal te onderhouden percelen: circa 3 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40 Betreft: elementenverharding divers Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels, goten en randstroken. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2,00	N
		9									
			1								
				5							
					2						
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
532								ONKRUIDVRIJ MAKEN: ONGEBONDEN VERHARDING				
532010	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft het onkruidvrij maken van ongebonden (half) verharding inclusief rondom obstakels, in goten, randstroken en kantopsluitingen Te onderhouden areaal: circa 605 m2 Aantal te onderhouden percelen: circa 3 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40 Betreft: ongebonden verharding diverse materialen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels, goten en randstroken. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	97,00	N	
533								NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN VAN VERHARDINGEN				
533010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief motorisch gereedschap ten behoeve van het ruimen van blad en bloesem op verhardingen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	4,00	V	
8								WERK ALGEMENE AARD				
81								FLORA EN FAUNA				
810010	640199							Controleren en registreren flora en fauna. Betreft het controleren en registreren van beschermd flora en fauna op de begraafplaats(en). Frequentie controle op inzicht aannemer. Manier van registreren: ter keuze aannemer. Elk kwartaal de registratie aanleveren bij de directie in PDF- formaat.	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
82							INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
821							INZETTEN WERKNEMERS			
821010	100501					1	Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker inclusief (motorisch) gereedschap en de mogelijkheid tot het vervoeren van 1,5 m3 groenafval. De aannemer dient rekening te houden met de beperkte inzet van regulier materieel. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: zelfstandig opererend hovenier/groenvoorziener.	uur	80,00	V
821020	100501						Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker inclusief benodigheden ten behoeve van bestrijding van gladheid. De aannemer dient rekening te houden met werkzaamheden zoals vegen, schuiven en blazen voor het verwijderen van sneeuw- en ijsresten. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	16,00	V
821030	100501						Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker inclusief gereedschap ten behoev van het inboeten van beplantingen en het herstel van gazon. De aannemer dient rekening te houden met de beperkte inzet van regulier materieel. Inkoop materiaal wordt verrekend op stelpost. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9			STAARTPOSTEN			
95			STELPOSTEN			
950010	100301	1	Stelpost gladheidsbestrijding. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden Voor de inkoop van dooimateriaal benodigd voor gladheidsbestrijding.	EUR	10.000,00	V
950020	100301	1	Stelpost inboet beplanting en herstel gazon. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden Voor de inkoop van plantmateriaal en zaden.	EUR	10.000,00	V
950040	100301	1	Stelpost diversen. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden inkoop materialen vallend onder diversen.	EUR	5.000,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 07 Op het werk is in het kader van de Wet Natuurbescherming de gedragscode "Gedragscode soortbescherming 2020-2024" (Stadswerk en VHG, 2020) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.
- 08 Voor gemeentelijke begraafplaatsen zijn van toepassing:
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Hoeksche Waard 2024 (bijlage 03).
- Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Hoeksche Waard 2024 (bijlage 04).

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 06 Aanvullend op artikel 01.01.03 van de Standaard wordt bepaald dat er op de inschrijfstaat geen negatieve bedragen mogen worden opgenomen na het sub totaal. Kortingen dienen verwerkt te worden in de prijzen per eenheid bij de onderscheidende bestekposten op de inschrijfstaat.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 07 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)'. De prijzen van het aankomende jaar worden geïndexeerd op basis van de jaarmutatie over het voorgaande jaar.

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Een zekerheidsstelling als bedoeld in artikel 01.07 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden zoals:
- aanlegwerkzaamheden van of onderhoudswerkzaamheden aan aangrenzende paden en/of wegen;
 - snoeiwerkzaamheden aan bomen;
 - het delven en ruimen van graven.
- 02 De in lid 01 genoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

HFD PAR ART LID

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 01 ALGEMEEN**

- 01 Van de opdrachtnemer wordt geen algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA EN WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.
- 02 De directie is bevoegd om de aanvang van de uitvoeringsperiode met maximaal 15 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 15 werkdagen vervroegd c.q. verlaat.
Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt ten minste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de uitvoeringsperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.
- 04 De in lid 01 genoemde detailplanning dient vergezeld te gaan van een schematische weergave (op kaart) van de volgorde waarin de begraafplaatsen bewerkt worden.
- 05 Indien de opdrachtnemer wijzigingen in het algemeen tijdschema wenst aan te brengen, moet hij ten minste 5 werkdagen van tevoren een schriftelijk, beargumenteerd, verzoek ter goedkeuring aan de directie voorleggen.
- 06 De aannemer dient in zijn gedetailleerde werkplan aan te geven hoe er omgegaan wordt met het onderhoudsregime voorafgaand aan jaarlijks terugkerende zaken:
- Dodenherdenking week voor 4 mei;
- Indë herdenking 1 september;
- Herdenking Watersnoodramp 1 februari;
- Speciale bloemenvelden.

01 13 08 WERKTIDJEN

- 01 Het is de opdrachtnemer uitsluitend toegestaan werkzaamheden uit te voeren op werkdagen (uitgezonderd algemeen erkende feest- en gedenkdagen) tussen 07.00 uur en 18.00 uur.
- 02 Na een daartoe strekkend verzoek kan de opdrachtgever toestaan dat er, in afwijking van het bepaalde in lid 01 van deze bepaling, werkzaamheden worden uitgevoerd op afwijkende dagen en tijdstippen. De opdrachtnemer dient daartoe een gemotiveerd, schriftelijk verzoek in bij de directie UAV. Als gevolg van een conform dit lid verleende toestemming mogen geen toeslagen worden berekend.
- 03 Het is de aannemer niet toegestaan tijdens een begrafenis / herdenking vanaf anderhalf uur voor- tot anderhalf uur na afloop van een begrafenis / herdenking werkzaamheden uit te voeren op of rondom de begraafplaats. Tijdens de begrafenis / herdenking dient al het materiaal/materiaal opgeruimd te zijn. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het informeren en achterhalen wanneer er diensten zijn.

HFD PAR ART LID

01 13 10 EISEN IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 Door de opdrachtnemer in te zetten materieel zoals bestel- en vrachtwagens dienen minimaal te voldoen aan emissienorm Euro 6 of gelijkwaardig.
- 02 Door de opdrachtnemer in te zetten materieel zoals tractoren en dergelijke dienen minimaal te voldoen aan Stage 3b/Tier 4 of hoger.
- 03 In te zetten motorische handgereedschap zoals bosmaaiers, heggenscharen, bladblazers en kettingzagen en dergelijke mogen niet aangedreven worden door een verbrandingsmotor.
- 04 Lid 03 is tevens van toepassing op de werkzaamheden voortvloeiend uit de besteksposten met de eenheid 'uur'.
- 05 De aanemer dient zelf te zorgen voor sanitaire voorzieningen voor de medewerkers.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben.
- 02 Vrijgekomen materiaal bij maaien grasvegetaties betreft maaisel. Gerekend wordt met gemiddeld 7 ton droge stof per hectare.
- 04 Al het vrijkomende materiaal in dit bestek komt te vervallen aan de aannemer, tenzij anders vermeld.
- 06 Tenzij anders vermeld, dienen vrijgekomen materialen voor het einde van iedere werkdag te zijn afgevoerd.
- 07 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 06 van dit artikel, verbeurt hij een korting van €250,00 voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van Standaard is het gesteld van toepassing op materialen vrijgekomen bij bestrijding van exoten.

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard 2020 wordt gesteld dat de hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05 met dien verstande dat te allen tijde een minimumbedrag van €250,- per schadegeval per boom in rekening wordt gebracht.
- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de opdrachtnemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard:
- herstelbare schade € 10,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis;
 - onherstelbare schade € 20,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van € 400,- per gebeurtenis.
- 03 Als standplaatsfactor zo als bedoeld in artikel 01.18.06 lid 02 wordt aangehouden: stedelijk gebied: 2,0

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 04 Onder kruidachtige vegetatie, als bedoeld in artikel 01.18.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt ook berm, gazon, vaste planten en dergelijke bedoeld.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 07 KORTINGEN**

- 08 De volgende kortingen kan worden toegepast, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling conform paragraaf 46 van de UAV voor nodig is:
- voor het niet tijdig afronden van de werkzaamheden binnen de vermelde periode bedraagt de boete € 1.000,- per dag.

De directie registreert het voorkomen van situaties waarin een korting wordt opgelegd en meldt deze in de directievergadering aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer blijft zowel verantwoordelijk voor het herstel van de situatie waaruit de korting voortvloeit, als het corrigeren van foutief uitgevoerd werk.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard voor de uitvoeringsfase wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 worden indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, een bouwvergadering belegd. Beide partijen kunnen een bouwvergadering inroepen en beiden zijn verplicht om aan een oproep gehoor te geven. De aannemer die rekening te houden met gemiddeld 1 bouwvergadering per 4 weken.
- 02 De aannemer dient rekening te houden met een wekelijks overleg tussen directie en aannemer, waarbij voornamelijk operationele zaken worden besproken.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 01 EISEN PERSONEEL**

- 01 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken leidinggevend (vanaf niveau meewerkend voorman) of zelfstandig werkend personeel dient de Nederlandse taal te beheersen. Binnen gezamenlijk werkende, groepen medewerkers van de opdrachtnemer dient minimaal 1 persoon de Nederlandse taal te beheersen.
- 02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken en minimaal één medewerker dient over een niveau 2 opleiding te beschikken.
- 03 Al het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 04 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van snoei werkzaamheden aan o.a. sierplantsoen en bomen dient minimaal Vakbekwaam hovenier niveau 3 te zijn.

01 25 05 EISEN PERSONEEL INZAKE WET NATUURBESCHERMING

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient te voldoen aan de definitie ecologisch deskundige van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Zie voor meer info: <http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/onthefing-vrijstelling/ecologisch-deskundige>

Deze persoon dient documentatie waarmee hij of zij aantoont ecologisch deskundig te zijn - op verzoek - te overhandigen aan de directie. De directie beoordeelt of deze documentatie voldoende is en bepaalt of de betreffende persoon de werkzaamheden mag uitvoeren.

HFD PAR ART LID

01 26 SOCIAL RETURN**01 26 01 INVULLING SOCIAL RETURN VERPLICHTING**

- 01 Op dit bestek is social return van toepassing, de specificaties zijn na te lezen in bijlage 02.

01 28 TERREINMEUBILAIR EN OBSTAKELS**01 28 01 SCHADEVERGOEDING TEREINMEUBILAIR EN OBSTAKELS**

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair, obstakels enzovoorts bedraagt minimaal €250,- per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten.

51 GROENVOORZIENINGEN**51 02 EISEN EN UITVOERING WERKZAAMHEDEN GROENVOORZIENINGEN****51 02 11 INZET MATERIEEL**

- 01 In te zetten motorisch gereedschap mag niet aangedreven worden door een brandstofmotor.

51 03 INFORMATIE OVERDRACHT**51 03 06 GRONDSOORT**

- 01 De bodem in de gemeente Hoeksche Waard waarop de percelen zijn gesitueerd bestaat hoofdzakelijk uit klei.

51 22 EISEN EN UITVOERING**51 22 04 BIJMAAIEN OBSTAKELS EN BOMEN**

- 04 Het bijmaaien rondom bomen en obstakels in extensieve beheerde grasvegetaties dient vooraf het maaien van de betreffende kruidenvegetatie te zijn uitgevoerd.

51 22 05 MAAIEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard dient de vegetatie direct na het maaien een hoogte te hebben tussen 50 en 70mm.
- 15 Onder obstakels behoren ook grafmonumenten, kunstwerken, zwerfkeien, hekwerken etc. welke men mag verwachten in de openbare ruimte en op begraafplaatsen.
- 16 De doorlooptijd voor het maaien van grasachtige vegetatie bedraagt maximaal 7 werkdagen.

HFD PAR ART LID

51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIE**51 24 01 MAAIEN EXOTEN**

- 01 De aannemer dient bij aantreffen van Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, Ambrosia of andere invasieve exoten tijdens maaiwerkzaamheden deze niet af te maaien en de locatie schriftelijk met tekening van de locatie en aantal planten binnen 1 werkdag te melden aan de directie.

51 24 05 LIJNVORMIGE OBSTAKELS

- 01 De aannemer dient rekening te houden met de aanwezigheid van obstakels zoals hekwerken, afrasteringen en dergelijke, welke zich in of op de rand van een te maaien perceel bevinden.

51 42 EISEN EN UITVOERING**51 42 29 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT BIJ VERWIJDEREN ONKRUID**

- 01 De werkzaamheden ten behoeve van verwijderen onkruid omvatten mede het verwijderen van afgestorven loof van bol- en knolgewassen en losliggende twijgen en takken.
- 02 Bij onkruidbeheersing in bodembedekkende beplanting is het niet toegestaan te werken met een bosmaaier.
- 03 De doorlooptijd van een ronde verwijderen onkruid bedraagt maximaal 10 werkdagen.

51 43 INFORMATIE OVER GERENOVEERDE PLANTVAKKEN**51 43 03 ONDERHOUD GERENOVEERDE PLANTVAKKEN**

- 01 De aannemer dient rekening te houden met de leeftijd van beplanting in gerenoveerde beplantingsvakken. De beplanting heeft in dergelijke vakken een leeftijd jonger dan 3 jaar.

51 47 ONDERHOUD GRAFVELDEN: MEET- EN VERREKENMETHODE**51 47 04 AREAAL GRAFVELDEN**

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat circa eenderde van het areaal grafvelden bestaat uit grafbedekking.

HFD PAR ART LID

51 52 BOMEN**51 52 09 SNOEI ALGEMEEN**

- 06 Het snoeien van bomen betreft in de begeleidings- en onderhoudssnoei fase enkel het verwijderen van stam- en wortelopschot tot de eerste gesteltak.

51 82 EISEN EN UITVOERING**51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake verplichting van het verwijderen van vrijgekomen en losliggende materialen zoals opgenomen in artikel 51.82.01 lid 01 niet nakomt, kan per geval en per dag een boete van € 250,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Onkruidbeheersing door middel van borstelen is niet toegestaan op natuursteen.
- 06 De verharding inclusief de voeg grenzend aan de perceelsgrens behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.
- 07 De voeg tussen de te behandelen verharding en de kantopsluiting behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.
- 08 De voegen tussen trottoirbanden en opsluitbanden onderling behoren tot de resultaatsverplichting.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN**64 11 BEGRIPPEN****64 11 01 ALGEMEEN**

- 01 u. werkgebied: het gebied waarvoor dit bestek geldt met de arealen conform de tot dit bestek behorende tekeningen.

64 17 MEET- EN VERREKENMETHODE**64 17 01 VERREKENING**

- 01 De verrekening van de verkennende inventarisatie in het kader van de Flora- en faunawet vindt plaats over een periode van een jaar.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: Z/23/214002/P2

RAW Bestek Onderhoud begraafplaatsen Hoeksche Waard Perceel 2

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z/23/214002/P2

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

.....
euro
(bedrag in cijfers)

.....
euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....
euro
(bedrag in cijfers)

.....
euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

.....	(naam)
.....	(functie)
B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: Z/23/214002/P2

RAW Bestek Onderhoud begraafplaatsen Hoeksche Waard Perceel 2

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSSEN PERCEEL 2				
20	ONDERHOUD BOMEN				
200	VERWIJDEREN STAMOPSCHOT				
200010	Inzet medewerker: verwijderen stam- en wortelopschot.	uur	60,00	N	
201	ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS VERHARDING				
201010	Onkruidvrij maken boomspiegel verharding.	st	220,00	N	
202	ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS GRAS				
202010	Onkruidvrij maken boomspiegel gras.	st	4.532,00	N	
21	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
210	ONKRUIDBESTRIJDING BEPLANTINGEN				
210010	Onkruidvrij maken heesters en botanische rozen.	m2	77.591,00	N	
210020	Onkruidvrij maken bodembedekkende heesters.	m2	5.694,00	N	
210040	Onkruidvrij maken vaste planten, siergrassen, bloembakken en grafvelden met vaste planten.	m2	5.507,00	N	
210050	Onkruidvrij maken hagen, blokhagen en blokbeplanting.	m2	103.133,00	N	
210060	Onkruidvrij maken grafvelden leeg.	m2	298.027,00	N	
210070	Verwijderen clematis, bramen enzovoorts uit beplantingen	uur	16,00	V	
211	BOSPLANTSOEN				
211010	Inzet medewerker: Uitmaaïen rand bosplantsoen.	uur	3,00	V	
211020	Inzet medewerker: Snoeien bosplantsoen.	uur	19,00	V	
211030	Inzet medewerker: Snoeien rand bosplantsoen.	uur	5,00	V	
212	SNOEIEN BODEMBEDEKKERS				
212010	Inzet medewerker: Snoeien randen bodembedekkers.	uur	4,00	V	
214	SNOEIEN VASTE PLANTEN				
214010	Inzet medewerker: Snoeien vaste planten en siergrassen	uur	4,00	V	
216	KNIPPEN BLOKHAGEN EN (BLOK)BEPLANTING				
216010	Inzet medewerker: Knippen (blok)hagen en blokbeplanting	uur	359,00	V	
217	RANDSNOEI BEPLANTINGSVAKKEN				
217010	Inzet medewerker: Snoeien randen beplantingsvakken	uur	26,00	V	
218	SNOEIEN HEESTERS				
218010	Inzet medewerker: Snoeien heesters.	uur	110,00	V	
219	NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN UIT BEPLANTINGEN				
219010	Inzet medewerker: Ruimen blad en bloesem uit beplantingen	uur	85,00	V	
22	ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN				
220	RUW GRAS TALUD 2X PER JAAR				
220040	Maaïen ruw gras 2x per jaar.	are	53,00	N	
220050	Verwerken maaisel ruw gras 2x per jaar.	are	53,00	N	
222	1X MAAIEN EN AFVOEREN BLOEMRIJK GRASLAND				
222010	Maaïen bermen en taluds, bloemrijk grasland	are	10,00	N	
224	GRAS MET BOLLEN				
224010	Maaïen gazon met bollen.	are	29,00	N	
224020	Maaïen loof van bolgewassen.	m2	363,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
224030	Maaien gazon met bollen.	are	80,00	N	
225	GRASVELD HANDMATIG				
225010	Maaien gazon handmatig/maaïen gazon grafvelden	are	575,00	N	
226	GRASVELD MACHINAAL				
226010	Maaïen gazon.	are	14.750,00	N	
226020	Maaïen gazon talud	are	174,00	N	
227	NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN GRAS&KRUIDACHTIGEN				
227010	Ruimen blad en bloesem op gras -en kruidachtigen.	uur	60,00	V	
228	STEKEN GRASKANTEN LANGS VERHARDINGEN				
228010	Werknemer: Graskanten steken langs verhardingen,1x/ jaar	uur	33,00	V	
228020	Werknemer: Graskanten knippen langs verhardingen, 4x/jaar	uur	99,00	V	
229	STEKEN GRASKANTEN LANGS BEPLANTINGEN EN GRAS				
229010	Werkn.: Graskanten steken langs beplantingen&gras, 1x/jaar	uur	166,00	V	
229020	Werkn.:Graskanten knippen langs beplantingen&gras, 4x/jaar	uur	559,00	V	
23	ONDERHOUD VERHARDINGEN				
230	ONKRUIDVRIJ MAKEN: ASFALT MET GRIND TOPLAAG				
230010	Onkruidvrij maken gesloten verharding.	are	1.248,00	N	
231	ONKRUIDVRIJ MAKEN: ELEMENTENVERHARDING				
231010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1.118,00	N	
232	ONKRUIDVRIJ MAKEN: ONGEBONDEN VERHARDING				
232010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	549,00	N	
233	NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN VAN VERHARDINGEN				
233010	Ruimen blad en bloesem op verhardingen.	uur	89,00	V	
5	ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN PERCEEL 2				
50	ONDERHOUD BOMEN				
500	VERWIJDEREN STAMOPSCHOT				
500010	Inzet medewerker: verwijderen stam- en wortelopschot.	uur	5,00	V	
501	ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS VERHARDING				
501010	Onkruidvrij maken boomspiegel verharding.	st	88,00	N	
502	ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS GRAS				
502010	Onkruidvrij maken boomspiegel gras.	st	418,00	N	
51	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
510	ONKRUIDBESTRIJDING BEPLANTINGEN				
510010	Onkruidvrij maken heesters en botanische rozen.	m2	3.931,00	N	
510050	Onkruidvrij maken hagen, blokhagen en blokbeplanting.	m2	21.020,00	N	
510060	Onkruidvrij maken grafvelden leeg.	m2	8.946,00	N	
510070	Verwijderen clematis, bramen enzovoorts uit beplantingen	uur	4,00	V	
513	SNOEIEN ROZEN				
513010	Inzet medewerker: Snoeien rozen.	uur	2,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
516	KNIPPEN (BLOK)HAGEN EN BLOKBEPLANTING				
516010	Inzet medewerker: Knippen (blok)hagen en blokbeplanting	uur	84,00	V	
518	SNOEIEN HEESTERS				
518010	Inzet medewerker: Snoeien heesters.	uur	5,00	V	
519	NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN UIT BEPLANTINGEN				
519010	Inzet medewerker: Ruimen blad en bloesem uit beplantingen	uur	8,00	V	
52	ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN				
526	GRASVELD MACHINAAL				
526010	Maaien gazon.	are	1.710,00	N	
527	NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN GRAS&KRUIDACHTIGEN				
527010	Ruimen blad en bloesem op gras -en kruidachtigen.	uur	8,00	V	
528	STEKEN GRASKANTEN LANGS VERHARDINGEN				
528010	Werknemer: Graskanten steken langs verhardingen,1x/ jaar	uur	15,00	V	
528020	Werknemer: Graskanten knippen langs verhardingen, 4x/jaar	uur	44,00	V	
529	STEKEN GRASKANTEN LANGS BEPLANTINGEN EN GRAS				
529010	Werkn.: Graskanten steken langs beplantingen&gras, 1x/jaar	uur	2,00	V	
529020	Werkn.:Graskanten knippen langs beplantingen&gras, 4x/jaar	uur	7,00	V	
53	ONDERHOUD VERHARDINGEN				
531	ONKRUIDVRIJ MAKEN: ELEMENTENVERHARDING				
531010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	2,00	N	
532	ONKRUIDVRIJ MAKEN: ONGEBONDEN VERHARDING				
532010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	97,00	N	
533	NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN VAN VERHARDINGEN				
533010	Ruimen blad en bloesem op verhardingen.	uur	4,00	V	
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	FLORA EN FAUNA				
810010	Controleren en registreren flora en fauna.	EUR		N	
82	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
821	INZETTEN WERKNEMERS				
821010	Inzetten werknemers voor diversen.	uur	80,00	V	
821020	Inzetten werknemers gladheidsbestrijding.	uur	16,00	V	
821030	Inzetten werknemers inboet beplanting en herstel gras.	uur	40,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost gladheidsbestrijding.	EUR	10.000,00	V	
950020	Stelpost inboet beplanting en herstel gazon.	EUR	10.000,00	V	
950040	Stelpost diversen.	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				