

BESTEK ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN**GEMEENTE HOEKSCHE WAARD**

Postadres: Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
Bezoekadres: Sportlaan 22
3299 XG Maasdam
Telefoon: 14 0186

RAW Bestek Onderhoud begraafplaatsen
Besteksnummer: Z/23/214002/P3

Versie: definitief (na nvi)
Datum: oktober 2023

Perceel 3: Maasdam, Puttershoek, 's-Gravendeel, Westmaas, Mijnsheerenland en Heinenoord.

Het werk vangt aan op 01 maart 2024 en loopt door tot en met 01 maart 2026, met een mogelijkheid tot verlengen van 2 keer 1 jaar.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien van grasveld, grasvelden met bollen en extensief gras;
- b. Bijmaaieren rondom bomen, obstakels, hekwerken en muren;
- c. Het verwijderen en verzamelen van onkruid in beplantingen;
- d. Het verwijderen van onkruid op verhardingen;
- e. Inzetten medewerkers en materieel o.a. verwijderen natuurlijk afval, inboeten en aanplanten;
- f. Activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming.

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoeksche Waard.

Postadres: Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
Bezoekadres: Sportlaan 22
3299 XG Maasdam
Telefoon: 14 0186

1.02 DIRECTIE

De directie wordt namens de opdrachtgever gevoerd door dhr. Vink van de gemeente Hoeksche Waard en/of door een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Hoeksche Waard.

Het betreft de begraafplaatsen in de volgende kernen:

Perceel 3:

Cillaarshoek -	Keizersdijk 106a, 3291 CE Strijen
Strijen -	Kerkstraat 78a, 3291 AM Strijen
Strijen -	Joodse Begraafplaats, Oud Bonaventurasedijk 46, 3291CL Strijen
Strijensas -	Havenstraat 7, 3292 AB Strijensas
Sint Anthoniepolder -	Polderdijk 67, 3299 LM Maasdam
Numansdorp -	Hallinxweg 37, 3281 KC Numansdorp
Numansdorp -	Torenstraat 14, 3281 XP Numansdorp
Klaaswaal -	Oud-Cromstrijensdijk WZ 43, 3286 BS Klaaswaal

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Maaien van grasveld, grasvelden met bollen en extensief gras;
- Bijmaaieren rondom bomen, obstakels, hekwerken en muren;
- Het verwijderen en verzamelen van onkruid in beplantingen;
- Het verwijderen van onkruid op verhardingen;
- Inzetten medewerkers en materieel o.a. snoeien beplantingen, verwijderen natuurlijk afval, inboeten en aanplanten;
- Activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming.

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk vangt aan op 01 maart 2024 en loopt door tot en met 01 maart 2026, met een mogelijkheid tot verlengen van 2 keer 1 jaar.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek hoort de volgende tekening:
- Shapefiles Begraafplaatsen totaal.zip

Het totale onderhoud van begraafplaatsen in de gemeente Hoesche Waard is verdeeld in drie percelen. In onderstaande overzicht is de perceelsverdeling visueel weergegeven:
- 27_9_2023_perceelsindeling_onderhoud_begraafplaatsen.pdf

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 01 Voorbeeld V&G-plan

Bijlage 02 Spelregels Social Return Gemeente Hoeksche Waard

Bijlage 03 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Hoeksche Waard 2024

Bijlage 04 Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Hoeksche Waard 2024

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN PERCEEL 3 Betreft: open begraafplaatsen			
30								ONDERHOUD BOMEN			
300								VERWIJDEREN STAMOPSCHOT			
300010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker incl. gereedschap ten behoeve van het verwijderen en afvoeren van stam- en wortelopschot van bomen. Uitvoeringsperiode: week 25 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal Aantal te onderhouden boom: circa 553 stuks Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	74,00	V
301								ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS VERHARDING			
301010	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft onkruidvrij maken inclusief verwerken materiaal. Aantal te onderhouden boomspiegels: circa 15 stuks Uitvoeringsperiode: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	330,00	N
302								ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS GRAS			
302010	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft onkruidvrij maken inclusief verwerken materiaal. Aantal te onderhouden boomspiegels: circa 59 stuks Uitvoeringsperiode: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	1.298,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
31								ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
310								ONKRUIDBESTRIJDING BEPLANTINGEN				
310010	514499							Onkruidvrij maken heesters en botanische rozen. Betreft vakken met heesters en botanische rozen. Te onderhouden areaal per ronde: circa 5.111 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 180 stuks	m2	112.442,00	N	
310011	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Te onderhouden areaal per ronde: circa 5.111 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 180 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			112.442,00 I
310012	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Te onderhouden areaal per ronde: circa 5.111 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 180 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 2 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2			112.442,00 I
310020	514499							Onkruidvrij maken bodembedekkende heesters. Betreft vakken met bodembedekkende heesters. Te onderhouden areaal per ronde: circa 328 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 8 stuks	m2	7.216,00	N	
310021	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Te onderhouden areaal per ronde: circa 328 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 8 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			7.216,00 I
310022	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Te onderhouden areaal per ronde: circa 328 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 8 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 2 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2			7.216,00 I
310030	514499							Onkruidvrij maken struik- en meidilandrozen. Betreft vakken met struik- en meidilandrozen. Te onderhouden areaal per ronde: circa 70 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 4 stuks	m2	1.540,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
310031	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Te onderhouden areaal per ronde: circa 70 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 4 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		1.540,00	I
310032	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Te onderhouden areaal per ronde: circa 70 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 4 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 2 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2		1.540,00	I
310040	514499							Onkruidvrij maken vaste planten, siergrassen, bloembakken en grafvelden met vaste planten. Betreft vakken vaste planten, siergrassen, bloembakken en grafvelden met vaste planten. Te onderhouden areaal per ronde: circa 465 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 27 stuks	m2	10.231,00	N	
310041	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Te onderhouden areaal per ronde: circa 465 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 27 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		10.231,00	I
310042	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Te onderhouden areaal per ronde: circa 465 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 27 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 2 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2		10.231,00	I
310050	514499							Onkruidvrij maken hagen, blokhagen en blokbeplanting. Betreft vakken met hagen, blokhagen en blokbeplanting. Te onderhouden areaal per ronde: circa 5.436 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 382 stuks	m2	119.592,00	N	
310053	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Te onderhouden areaal per ronde: circa 5.436 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 382 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Haagvoet van blokhagen; totaal circa 382 stuks 1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		119.592,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
310054	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Te onderhouden areaal per ronde: circa 5.436 m2. Aantal te onderhouden plantvakken: circa 382 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2		119.592,00	I
310060	514499							Onkruidvrij maken grafvelden leeg. Betreft vakken grafvelden met grafmonumenten, omzoomd met zwarte grond. Areaal exclusief grafmonumenten bedraagt circa 7.533 m2 Aantal te onderhouden vakken: circa 424 stuks	m2	165.726,00	N	
310061	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Areaal exclusief grafmonumenten bedraagt circa 7.533 m2 Aantal te onderhouden vakken: circa 424 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		165.726,00	I
310062	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Areaal exclusief grafmonumenten bedraagt circa 7.533 m2 Aantal te onderhouden vakken: circa 424 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 2 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2		165.726,00	I
310070	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker voor het verwijderen van clematis, bramen dergelijke uit beplantigen Inzetten en te bewerken arealen op aanwijzing van de directie Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	16,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
311								BOSPLANTSOEN				
311010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker inclusief elektrisch (hand) gereedschap ten behoeve van het uitmaaïen van bosplantsoen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	4,00	V	
311020	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker inclusief elektrisch (hand) gereedschap ten behoeve van het snoeien van bosplantsoen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	32,00	V	
311030	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker inclusief elektrisch (hand) gereedschap ten behoeve van het snoeien van randen van bosplantsoen. inclusief het afruimen van vrijgekomen materiaal. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	6,00	V	
312								SNOEIEN BODEMBEDEKKERS				
312010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van. het snoeien van bodembedekkers. inclusief het afruimen van vrijgekomen materiaal. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	12,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
313								SNOEIEN ROZEN			
313010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het snoeien van rozen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	3,00	V
314								SNOEIEN VASTE PLANTEN			
314010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het terugknippen van vaste planten en siergrassen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	V
316								KNIPPEN (BLOK)HAGEN EN BLOKBEPLANTING			
316010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het snoeien van (blok)hagen en blokbeplanting. Uitvoeringsperioden: - week 22: ligustrum, acer campestre - week 28: ligustrum - week 34: ligustrum, acer campestre - week 36: taxus Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	435,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
317								RANDSNOEI BEPLANTINGSVAKKEN			
317010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het snoeien van randen beplantingsvakken. Uitvoeringsperiode: week 28 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	4,00	V
318								SNOEIEN HEESTERS			
318010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het snoeien van sierheesters Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	130,00	V
319								NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN UIT BEPLANTINGEN			
319010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het ruimen van blad en bloesem uit beplantingen. De inzet wordt verlangd op drie momenten per jaar, op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	83,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
32								ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN			
320								RUW GRAS 2X PER JAAR			
320010	512504							Maaien kruidachtigen. Areaal: circa 200 m2 Aantal percelen: circa 1 stuk Aantal obstakels: circa 3 per are 1e maaironde: week 29 2e maaironde: week 37 Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	8,00	N
		2			1						
					1						
						3					
320020	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft ruw gras gemaaid conform bestekspost 320010 Areaal: circa 200 m2 Aantal percelen: circa 1 stuk Aantal obstakels: circa 3 per are Uitvoeringsperioden: 1e maaironde: week 29 2e maaironde: week 37 Standaard beheer Grasveldtype: kruidachtigen 2x per jaar gemaaid Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	8,00	N
		2			4						
					1						
					1						
						2					
						2					
320030	512505							Bijmaaien rondom bomen. Uitvoeringsperioden: 1e maaironde: week 29 2e maaironde: week 37 Bomen in kruidenrijke vegetatie Gerekend is met 2 beurten per jaar zelfde uitvoeringsperioden als bestekspostnummer 320010	st	4,00	N
		3									
					2						
320040	512504							Maaien kruidachtigen. Areaal: circa 362 m2 Aantal percelen: circa 4 stuks Aantal obstakels: circa 3 per are 1e maaironde: week 29 2e maaironde: week 37 Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	15,00	N
		2									
					1						
					1						
						3					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
320050	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft ruw gras gemaaid conform bestekspost 320040 Areaal: circa 362 m2 Aantal percelen: circa 4 stuks Aantal obstakels: circa 3 per are Uitvoeringsperioden: 1e maaironde: week 29 2e maaironde: week 37 Standaard beheer Grasveldtype: kruidachtigen 2x per jaar gemaaid Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	15,00	N
320060	512505							Bijmaaien rondom bomen. Uitvoeringsperioden: 1e maaironde: week 29 2e maaironde: week 37 Bomen in kruidenrijke vegetatie Gerekend is met 2 beurten per jaar zelfde uitvoeringsperioden als bestekspostnummer 320040	st	4,00	N
321								RUW GRAS 6X PER JAAR			
321010	512504							Maaien kruidachtigen. Areaal: circa 75 m2 Aantal percelen: circa 2 stuks Aantal obstakels: circa 3 per are Uitvoeringsperioden: 1e maaironde: week 18 2e maaironde: week 23 3e maaironde: week 29 4e maaironde: week 33 5e maaironde: week 37 6e maaironde: week 41 Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) en met 6 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	9,00	N
321020	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft ruw gras gemaaid conform bestekspost 321010 Areaal: circa 75 m2 Aantal percelen: circa 2 stuks Aantal obstakels: circa 3 per are Uitvoeringsperioden: 1e maaironde: week 18 2e maaironde: week 23 3e maaironde: week 29 4e maaironde: week 33 5e maaironde: week 37 6e maaironde: week 41 Standaard beheer Grasveldtype: kruidachtigen 6x per jaar gemaaid Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	9,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321040	512504							Maaïen kruidachtigen. Areaal: circa 1.694 m2 Aantal percelen: circa 2 stuks Aantal obstakels: circa 3 per are Uitvoeringsperioden: 1e maaïronde: week 18 2e maaïronde: week 23 3e maaïronde: week 29 4e maaïronde: week 33 5e maaïronde: week 37 6e maaïronde: week 41 Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) en met 6 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	204,00	N
321050	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft ruw gras gemaaid conform bestekspost 321040 Areaal: circa 1.694 m2 Aantal percelen: circa 2 stuks Aantal obstakels: circa 3 per are Uitvoeringsperioden: 1e maaïronde: week 18 2e maaïronde: week 23 3e maaïronde: week 29 4e maaïronde: week 33 5e maaïronde: week 37 6e maaïronde: week 41 Standaard beheer Grasveldtype: kruidachtigen 6x per jaar gemaaid Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	204,00	N
322								1X MAAIEN EN AFVOEREN BLOEMRIJK GRASLAND			
322010	512501							Maaïen bermen en taluds. Betreft: maaïen bloemrijk grasland Uitvoeringsperiode: week 44 Areaal: circa 522 m2 Aantal obstakels: gemiddeld circa 3 stuks per are. Grondsoort: klei Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	11,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
324								GRAS MET BOLLEN			
324010	512503							Maaien grasveld. Maaien gazon met bollen tot de periode dat het bollenloof gemaaid is. Areaal: circa 86 m2 Aantal obstakels: gemiddeld circa 3 stuks per are. Laatste ronde bijmaaien moet uitgevoerd worden met de laatste maaironde voor een egaal beeld. inclusief bijmaaien rondom bomen. inclusief bijmaaien rondom graven. Uitvoeringsperiode: week 10 tot en met 25, iedere twee weken Aantal percelen: circa 3 stuks Standaard beheer Grasveldtype: gazon met bollen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel mulchen en laten liggen	are	14,00	N
324020	514423		2					Maaien loof van bolgewassen. Betreft het maaien van loof van bolgewassen na de bloei en afsterving van het meeste loof. Inclusief het bijmaaien rondom obstakels. Uitvoeringsperiode: week 25 Areaal: circa 86 m2 Aantal obstakels gemiddeld circa 3 stuks per are 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	172,00	N
324030	512503							Maaien grasveld. Maaien gazon met bollen vanaf de periode dat het bollenloof gemaaid is. Areaal: circa 86 m2 Aantal obstakels: gemiddeld circa 3 stuks per are. Laatste ronde bijmaaien moet uitgevoerd worden met de laatste maaironde voor een egaal beeld. inclusief bijmaaien rondom bomen. inclusief bijmaaien rondom graven. Uitvoeringsperiode: van week 26 tot en met 48, evenredig verdeeld. Aantal percelen: circa 3 stuks Standaard beheer Grasveldtype: gazon met bollen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 22 maaibeurt(en) per jaar en met 11 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel mulchen en laten liggen	are	38,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
325								GRASVELD HANDMATIG			
325010	512503							Maaien grasveld. Maaien gazon handmatig/maaïen gazon grafvelden Betreft gazon rond en tussen graven en grafmonumenten. Eerste ronde bijmaaien uitvoeren bij eerste maaironde van het jaar; laatste ronde bijmaaien uitvoeren bij laatste maaironde van het jaar. Te onderhouden areaal per ronde: circa 10.179 m2 Aantal obstakels: gemiddeld circa 30 stuks per are inclusief graven/grafmonumenten Uitvoeringsperiode: eerste maaibeurt vanaf week 10, daarna evenredig verdelen tot en met week 48. Aantal percelen: circa 469 Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 30 maaibeurt(en) per jaar en met 16 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel mulchen en laten liggen	are	6.107,00	N
326								GRASVELD MACHINAAL			
326010	512503							Maaien grasveld. Maaien gazon. Te onderhouden areaal per ronde: circa 5.549 m2 Aantal obstakels: gemiddeld circa 30 stuks per are inclusief Eerste ronde bijmaaien uitvoeren bij eerste maaironde van het jaar Laatste ronde bijmaaien uitvoeren bij laatste maaironde van het jaar. inclusief bijmaaien rondom bomen. inclusief bijmaaien rondom graven. Uitvoeringsperiode: eerste maaibeurt vanaf week 10, daarna evenredig verdelen tot en met week 48. Aantal percelen: circa 81 stuks Standaard beheer Grasveldtype: gazon met bollen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 30 maaibeurt(en) per jaar en met 16 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel mulchen en laten liggen	are	3.330,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
327								NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN GRAS&KRUIDACHTIGEN			
327010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het ruimen van blad en bloesem op gras en kruidachtigen Het betreft arealen uitbesteksposten 324, 325 en 326. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	44,00	V
328								STEKEN GRASKANTEN LANGS VERHARDINGEN			
328010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs verhardingen. Betreft: eenmaal per jaar steken graskanten langs (half) verhardingen. Uitvoeringsperiode: - week 36-44 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	80,00	V
328020	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief motorisch gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs verhardingen. Betreft: viermaal per jaar knippen van graskanten langs (half) verhardingen. Uitvoeringsperiode: - beurten 1 en 2: op aanwijzing van de directie - beurt 3: week 29 - beurt 4: week 33 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	239,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
329								STEKEN GRASKANTEN LANGS BEPLANTINGEN EN GRAS			
329010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs beplantingen. Uitvoeringsperiode: - week 36-44 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	135,00	V
329020	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief motorisch gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs verhardingen. Betreft: viermaal per jaar knippen van graskanten langs beplantingen en gras Uitvoeringsperiode: - beurten 1 en 2: op aanwijzing van de directie - beurt 3: week 29 - beurt 4: week 33 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	457,00	V
33								ONDERHOUD VERHARDINGEN			
330								ONKRUIDVRIJ MAKEN: ASFALT MET GRIND TOPLAAG			
330010	518201							Onkruidvrij maken gesloten verhardingen. Betreft onkruidvrij maken van gesloten verhardingen inclusief rondom obstakels, in goten, randstroken en kantopsluitingen Uitvoeringsperiodes: week 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40 Te onderhouden areaal: circa 555 m2 Aantal te onderhouden percelen: circa 5 stuks Betreft: asfaltverharding met een toplaag van grind en beton Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels, goten en randstroken. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	87,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
331								ONKRUIDVRIJ MAKEN: ELEMENTENVERHARDING			
331010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het onkruidvrij maken van elementverhardingen inclusief rondom obstakels, in goten, randstroken en kantopsluitingen Te onderhouden areaal: circa 13.753 m2 Aantal te onderhouden elementverhardingen: circa 95 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40 Betreft: elementenverharding divers Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels, goten en randstroken. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	2.200,00	N
332								ONKRUIDVRIJ MAKEN: ONGEBONDEN VERHARDING			
332010	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft het onkruidvrij maken van ongebonden (half) verharding inclusief rondom obstakels, in goten, randstroken en kantopsluitingen Te onderhouden areaal: circa 4.814 m2 Aantal te onderhouden percelen: circa 17 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40 Betreft: ongebonden verharding diverse materialen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels, goten en randstroken. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	770,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
332020	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft het onkruidvrij maken van ongebonden (half) verharding grafvelden inclusief rondom obstakels zoals grafmonumenten,, in goten, randstroken en kantopsluitingen Te onderhouden areaal per ronde: circa 4.666 m2 Aantal te onderhouden percelen: circa 71 stuks Aantal obstakels: gemiddeld circa 5 stuks per are Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40 Betreft: ongebonden verharding schelpen en grind Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels, goten en randstroken. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	747,00	N
333								NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN VAN VERHARDINGEN			
333010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief motorisch gereedschap ten behoeve van het ruimen van blad en bloesem op verhardingen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	93,00	V
6								ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN PERCEEL 3 Betreft: gesloten begraafplaatsen			
60								ONDERHOUD BOMEN			
600								VERWIJDEREN STAMOPSCHOT			
600010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker incl. gereedschap ten behoeve van het verwijderen en afvoeren van stam- en wortelopschot van bomen. Uitvoeringsperiode: week 25 Aantal te onderhouden bomen: circa 26 stuks De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	3,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
602								ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS GRAS				
602010	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft onkruidvrij maken inclusief verwerken materiaal. Aantal te onderhouden boomspiegels: circa 3 stuks Uitvoeringsperiode: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	66,00	N	
61								ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
610								ONKRUIDBESTRIJDING BEPLANTINGEN				
610010	514499							Onkruidvrij maken heesters en botanische rozen. Betreft vakken met heesters en botanische rozen. Te onderhouden areaal per ronde: circa 599 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 21 stuks	m2	13.178,00	N	
610011	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Te onderhouden areaal per ronde: circa 599 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 21 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			13.178,00 I
610012	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Te onderhouden areaal per ronde: circa 599 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 21 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2			13.178,00 I
610050	514499							Onkruidvrij maken hagen, blokhagen en blokbeplanting. Betreft vakken met hagen, blokhagen en blokbeplanting. Te onderhouden areaal per ronde: circa 546 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 21 stuks	m2	12.012,00	N	
610053	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Te onderhouden areaal per ronde: circa 546 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 21 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Haagvoet van blokhagen; totaal circa 21 stuks Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			12.012,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
610054	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Te onderhouden areaal per ronde: circa 546 m2 Aantal te onderhouden plantvakken: circa 21 stuks Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2		12.012,00	I
610060	514499							Onkruidvrij maken grafvelden leeg. Betreft vakken grafvelden met grafmonumenten, omzoomd met zwarte grond. Van het areaal bestaat circa eenderde uit grafmonumenten Areaal exclusief grafmonumenten bedraagt circa 103 m2 Aantal te onderhouden vlakken: circa 1 stuk.	m2	2.266,00	N	
610061	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		2.266,00	I
610062	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 45 Gerekend is met 11 onderhoudsbeurt(en) per jaar direct aansluitend aan het onkruidvrij maken van het plantvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2		2.266,00	I
610070	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker voor het verwijderen van clematis, bramen dergelijke uit beplantigen Inzetten en te bewerken arealen op aanwijzing van de directie Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	4,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
616							KNIPPEN (BLOK)HAGEN EN BLOKBEPLANTING			
616010	100501						Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het snoeien van (blok)hagen en blokbeplanting. Uitvoeringsperioden: - week 22: ligustrum, acer campestre - week 28: ligustrum - week 34: ligustrum, acer campestre - week 36: taxus Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	59,00	V
617							RANDSNOEI BEPLANTINGSVAKKEN			
617010	100501						Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het snoeien van randen beplantingsvakken. Uitvoeringsperiode: week 28 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	V
618							SNOEIEN HEESTERS			
618010	100501						Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het snoeien van sierheesters Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	4,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
619								NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN UIT BEPLANTINGEN			
619010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het ruimen van blad en bloesem uit beplantingen. De inzet wordt verlangd op drie momenten per jaar, op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	V
62								ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN			
625								GRASVELD HANDMATIG			
625010	512503							Maaien grasveld. Maaien gazon handmatig/maaieren gazon grafvelden Betreft gazon rond en tussen graven en grafmonumenten. Eerste ronde bijmaaien uitvoeren bij eerste maaironde van het jaar; laatste ronde bijmaaien uitvoeren bij laatste maaironde van het jaar. Te onderhouden areaal per ronde: circa 1.265 m2 Aantal obstakels: gemiddeld circa 30 stuks per are inclusief graven/grafmonumenten Uitvoeringsperiode: eerste maaibeurt vanaf week 10, daarna evenredig verdelen tot en met week 48. Aantal percelen: circa 5 stuks Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 30 maaibeurt(en) per jaar en met 16 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel mulchen en laten liggen	are	759,00	N
627								NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN GRAS&KRUIDACHTIGEN			
627010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het ruimen van blad en bloesem op gras en kruidachtigen Het betreft arealen uitbesteksposten 625 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	4,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
629								STEKEN GRASKANTEN LANGS BEPLANTINGEN EN GRAS			
629010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief (motorisch) gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs beplantingen. Uitvoeringsperiode: - week 36-44 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	13,00	V
629020	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief motorisch gereedschap ten behoeve van het steken van graskanten langs verhardingen. Betreft: viermaal per jaar knippen van graskanten langs beplantingen en gras Uitvoeringsperiode: - beurten 1 en 2: op aanwijzing van de directie - beurt 3: week 29 - beurt 4: week 33 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	44,00	V
63								ONDERHOUD VERHARDINGEN			
631								ONKRUIDVRIJ MAKEN: ELEMENTENVERHARDING			
631010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het onkruidvrij maken van elementverhardingen inclusief rondom obstakels, in goten, randstroken en kantopsluitingen Te onderhouden areaal: circa 582 m2 Aantal te onderhouden elementverhardingen: circa 1 stuk Uitvoeringsperiodes: week 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40 Betreft: elementenverharding (divers) Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels, goten en randstroken. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	93,00	N
		9									
			1								
				5							
					2						
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
632020	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft het onkruidvrij maken van ongebonden (half) verharding grafvelden inclusief rondom obstakels zoals grafmonumenten,, in goten, randstroken en kantopsluitingen Te onderhouden areaal per ronde: circa 193 m2 Aantal te onderhouden percelen: circa 1 stuk Aantal obstakels: gemiddeld circa 5 stuks per are Uitvoeringsperioden: week 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 40 Betreft: ongebonden verharding schelpen en grind Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar inclusief onkruidvrij maken rondom obstakels, goten en randstroken. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	31,00	N
633								NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN VAN VERHARDINGEN			
633010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een vakbekwame medewerker inclusief motorisch gereedschap ten behoeve van het ruimen van blad en bloesem op verhardingen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	3,00	V
8								WERK ALGEMENE AARD			
81								FLORA EN FAUNA			
810010	640199							Controleren en registreren flora en fauna. Betreft het controleren en registreren van beschermde flora en fauna op de begraafplaats(en). Frequentie controle op inzicht aannemer. Manier van registreren: ter keuze aannemer. Elk kwartaal de registratie aanleveren bij de directie in PDF-formaat.	EUR		N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
82								INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
821								INZETTEN WERKNEMERS			
821010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker inclusief (motorisch) gereedschap en de mogelijkheid tot het vervoeren van 1,5 m3 groenafval. De aannemer dient rekening te houden met de beperkte inzet van regulier materieel. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: zelfstandig opererend hovenier/groenvoorziener.	uur	80,00	V
821020	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker inclusief benodigdheden ten behoeve van bestrijding van gladheid. De aannemer dient rekening te houden met werkzaamheden zoals vegen, schuiven en blazen voor het verwijderen van sneeuw- en ijsresten. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	16,00	V
821030	100501							Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een medewerker inclusief gereedschap ten behoeve van het inboeten van beplantingen en het herstel van gazon. De aannemer dient rekening te houden met de beperkte inzet van regulier materieel. Inkoop materiaal wordt verrekend op stelpost. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
9								STAARTPOSTEN			
95								STELPOSTEN			
950010	100301	1						Stelpost gladheidsbestrijding. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden Voor de inkoop van dooimateriaal benodigd voor gladheidsbestrijding.	EUR	10.000,00	V
950020	100301	1						Stelpost inboet beplanting en herstel gazon. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden Voor de inkoop van plantmateriaal en zaden.	EUR	10.000,00	V
950040	100301	1						Stelpost diversen. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden inkoop materialen vallend onder diversen.	EUR	5.000,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 07 Op het werk is in het kader van de Wet Natuurbescherming de gedragscode "Gedragscode soortbescherming 2020-2024" (Stadswerk en VHG, 2020) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.
- 08 Voor gemeentelijke begraafplaatsen zijn van toepassing:
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Hoeksche Waard 2024 (bijlage 03).
- Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Hoeksche Waard 2024 (bijlage 04).

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 06 Aanvullend op artikel 01.01.03 van de Standaard wordt bepaald dat er op de inschrijfstaat geen negatieve bedragen mogen worden opgenomen na het subtotaal. Kortingen dienen verwerkt te worden in de prijzen per eenheid bij de onderscheidende bestekposten op de inschrijfstaat.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 07 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)'. De prijzen van het aankomende jaar worden geïndexeerd op basis van de jaarmutatie over het voorgaande jaar.

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Een zekerheidsstelling als bedoeld in artikel 01.07 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden zoals:
- aanlegwerkzaamheden van of onderhoudswerkzaamheden aan aangrenzende paden en/of wegen;
 - snoeiwerkzaamheden aan bomen;
 - het delven en ruimen van graven.
- 02 De in lid 01 genoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 01 ALGEMEEN**

- 01 Van de opdrachtnemer wordt geen algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.

HFD PAR ART LID

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA EN WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.
- 02 De directie is bevoegd om de aanvang van de uitvoeringsperiode met maximaal 15 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 15 werkdagen vervroegd c.q. verlaat.
Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt ten minste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de uitvoeringsperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.
- 04 De in lid 01 genoemde detailplanning dient vergezeld te gaan van een schematische weergave (op kaart) van de volgorde waarin de begraafplaatsen bewerkt worden.
- 05 Indien de opdrachtnemer wijzigingen in het algemeen tijdschema wenst aan te brengen, moet hij ten minste 5 werkdagen van tevoren een schriftelijk, beargumenteerd, verzoek ter goedkeuring aan de directie voorleggen.
- 06 De aannemer dient in zijn gedetailleerde werkplan aan te geven hoe er omgegaan wordt met het onderhoudsregime voorafgaand aan jaarlijks terugkerende zaken:
- Dodenherdenking week voor 4 mei;
- Indë herdenking 1 september;
- Herdenking Watersnoodramp 1 februari;
- Speciale bloemenvelden.

01 13 08 WERKTIDJEN

- 01 Het is de opdrachtnemer uitsluitend toegestaan werkzaamheden uit te (laten) voeren op werkdagen (uitgezonderd algemeen erkende feest- en gedenkdagen) tussen 07.00 uur en 18.00 uur.
- 02 Na een daartoe strekkend verzoek kan de opdrachtgever toestaan dat er, in afwijking van het bepaalde in lid 01 van deze bepaling, werkzaamheden worden uitgevoerd op afwijkende dagen en tijdstippen. De opdrachtnemer dient daartoe een gemotiveerd, schriftelijk verzoek in bij de directie UAV. Als gevolg van een conform dit lid verleende toestemming mogen geen toeslagen worden berekend.
- 03 Het is de aannemer niet toegestaan tijdens een begrafenis / herdenking vanaf anderhalf uur voor- tot anderhalf uur na afloop van een begrafenis / herdenking werkzaamheden uit te voeren op of rondom de begraafplaats. Tijdens de begrafenis / herdenking dient al het materiaal/materiaal opgeruimd te zijn. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het informeren en achterhalen wanneer er diensten zijn.

01 13 10 EISEN IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 Door de opdrachtnemer in te zetten materieel zoals bestel- en vrachtwagens dienen minimaal te voldoen aan emissienorm Euro 6 of gelijkwaardig.
- 02 Door de opdrachtnemer in te zetten materieel zoals tractoren en dergelijke dienen minimaal te voldoen aan Stage 3b/Tier 4 of hoger.
- 03 Het in te zetten motorische handgereedschap zoals bosmaaiers, heggenscharen, bladblazers en kettingzagen en dergelijke mogen niet aangedreven worden door een verbrandingsmotor.
- 04 Lid 03 is tevens van toepassing op de werkzaamheden voortvloeiend uit de besteksposten met de eenheid 'uur'.
- 05 De aannemer dient zelf te zorgen voor sanitaire voorzieningen voor de medewerkers.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben.
- 02 Vrijgekomen materiaal bij maaien grasvegetaties betreft maaisel. Gerekend wordt met gemiddeld 7 ton droge stof per hectare.
- 04 Al het vrijkomende materiaal in dit bestek komt te vervallen aan de aannemer, tenzij anders vermeld.
- 06 Tenzij anders vermeld, dienen vrijgekomen materialen voor het einde van iedere werkdag te zijn afgevoerd.
- 07 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 06 van dit artikel, verbeurt hij een korting van €250,00 voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van Standaard is het gesteld van toepassing op materialen vrijgekomen bij bestrijding van exoten.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard 2020 wordt gesteld dat de hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05 met dien verstande dat te allen tijde een minimumbedrag van €250,- per schadegeval per boom in rekening wordt gebracht.
- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de opdrachtnemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard:
 - a. herstelbare schade € 10,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis;
 - b. onherstelbare schade € 20,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van € 400,- per gebeurtenis.
- 03 Als standsplaatsfactor zo als bedoeld in artikel 01.18.06 lid 02 wordt aangehouden: stedelijk gebied: 2,0

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 04 Onder kruidachtige vegetatie, als bedoeld in artikel 01.18.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt ook berm, gazon, vaste planten en dergelijke bedoeld.

HFD PAR ART LID

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 07 KORTINGEN**

- 08 De volgende kortingen kan worden toegepast, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling conform paragraaf 46 van de UAV voor nodig is:
- voor het niet tijdig afronden van de werkzaamheden binnen de vermelde periode bedraagt de boete € 1.000,- per dag.

De directie registreert het voorkomen van situaties waarin een korting wordt opgelegd en meldt deze in de directievergadering aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer blijft zowel verantwoordelijk voor het herstel van de situatie waaruit de korting voortvloeit, als het corrigeren van foutief uitgevoerd werk.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard voor de uitvoeringsfase wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 worden indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, een bouwvergadering belegd. Beide partijen kunnen een bouwvergadering oproepen en beiden zijn verplicht om aan een oproep gehoor te geven. De aannemer die rekening te houden met gemiddeld 1 bouwvergadering per 4 weken.
- 02 De aannemer dient rekening te houden met een wekelijks overleg tussen directie en aannemer, waarbij voornamelijk operationele zaken worden besproken.

HFD PAR ART LID

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 01 EISEN PERSONEEL**

- 01 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken leidinggevend (vanaf niveau meewerkend voorman) of zelfstandig werkend personeel dient de Nederlandse taal te beheersen. Binnen gezamenlijk werkende, groepen medewerkers van de opdrachtnemer dient minimaal 1 persoon de Nederlandse taal te beheersen.
- 02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken en minimaal één medewerker dient over een niveau 2 opleiding te beschikken.
- 03 Al het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 04 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van snoei werkzaamheden aan o.a. sierplantsoen en bomen dient minimaal Vakbekwaam hovenier niveau 3 te zijn.

01 25 05 EISEN PERSONEEL INZAKE WET NATUURBESCHERMING

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient te voldoen aan de definitie ecologisch deskundige van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Zie voor meer info: <http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/onthefing-vrijstelling/ecologisch-deskundige>.

Deze persoon dient documentatie waarmee hij of zij aantoonst ecologisch deskundig te zijn - op verzoek - te overhandigen aan de directie. De directie beoordeelt of deze documentatie voldoende is en bepaalt of de betreffende persoon de werkzaamheden mag uitvoeren.

01 26 SOCIAL RETURN**01 26 01 INVULLING SOCIAL RETURN VERPLICHTING**

- 01 Op dit bestek is social return van toepassing, de specificaties zijn na te lezen in bijlage 02.

01 28 TERREINMEUBILAIR EN OBSTAKELS**01 28 01 SCHADEVERGOEDING TEREINMEUBILAIR EN OBSTAKELS**

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair, obstakels enzovoorts bedraagt minimaal €250,- per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 02 EISEN EN UITVOERING WERKZAAMHEDEN GROENVOORZIENINGEN****51 02 11 INZET MATERIEEL**

- 01 In te zetten motorisch gereedschap mag niet aangedreven worden door een brandstofmotor.

51 03 INFORMATIE OVERDRACHT**51 03 06 GRONDSOORT**

- 01 De bodem in de gemeente Hoeksche Waard waarop de percelen zijn gesitueerd bestaat hoofdzakelijk uit klei.

51 22 EISEN EN UITVOERING**51 22 04 BIJMAAIEN OBSTAKELS EN BOMEN**

- 04 Het bijmaaien rondom bomen en obstakels in extensieve beheerde grasvegetaties dient vooraf het maaien van de betreffende kruidenvegetatie te zijn uitgevoerd.

51 22 05 MAAIEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard dient de vegetatie direct na het maaien een hoogte te hebben tussen 50 en 70mm.
- 15 Onder obstakels behoren ook grafmonumenten, kunstwerken, zwerfkeien, hekwerken etc. welke men mag verwachten in de openbare ruimte en op begraafplaatsen.
- 16 De doorlooptijd voor het maaien van grasachtige vegetatie bedraagt maximaal 7 werkdagen.

51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIE**51 24 01 MAAIEN EXOTEN**

- 01 De aannemer dient bij aantreffen van Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, Ambrosia of andere invasieve exoten tijdens maaiwerkzaamheden deze niet af te maaien en de locatie schriftelijk met tekening van de locatie en aantal planten binnen 1 werkdag te melden aan de directie.

51 24 05 LIJNVORMIGE OBSTAKELS

- 01 De aannemer dient rekening te houden met de aanwezigheid van obstakels zoals hekwerken, afrasteringen en dergelijke, welke zich in of op de rand van een te maaien perceel bevinden.

HFD PAR ART LID

51 42 EISEN EN UITVOERING**51 42 29 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT BIJ VERWIJDEREN ONKRUID**

- 01 De werkzaamheden ten behoeve van verwijderen onkruid omvatten mede het verwijderen van afgestorven loof van bol- en knolgewassen en losliggende twijgen en takken.
- 02 Bij onkruidbeheersing in bodembedekkende beplanting is het niet toegestaan te werken met een bosmaaier.
- 03 De doorlooptijd van een ronde verwijderen onkruid bedraagt maximaal 10 werkdagen.

51 43 INFORMATIE OVER GERENOVEERDE PLANTVAKKEN**51 43 03 ONDERHOUD GERENOVEERDE PLANTVAKKEN**

- 01 De aannemer dient rekening te houden met de leeftijd van beplanting in gerenoveerde beplantingsvakken. De beplanting heeft in dergelijke vakken een leeftijd jonger dan 3 jaar.

51 47 ONDERHOUD GRAFVELDEN: MEET- EN VERREKENMETHODE**51 47 04 AREAAL GRAFVELDEN**

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat circa eenderde van het areaal grafvelden bestaat uit grafbedekking.

51 52 BOMEN**51 52 09 SNOEI ALGEMEEN**

- 06 Het snoeien van bomen betreft in de begeleidings- en onderhoudssnoei fase enkel het verwijderen van stam- en wortelopschot tot de eerste gesteltak.

51 82 EISEN EN UITVOERING**51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake verplichting van het verwijderen van vrijgekomen en losliggende materialen zoals opgenomen in artikel 51.82.01 lid 01 niet nakomt, kan per geval en per dag een boete van € 250,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Onkruidbeheersing door middel van borstelen is niet toegestaan op natuursteen.
- 06 De verharding inclusief de voeg grenzend aan de perceelsgrens behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.
- 07 De voeg tussen de te behandelen verharding en de kantopsluiting behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.
- 08 De voegen tussen trottoirbanden en opsluitbanden onderling behoren tot de resultaatsverplichting.

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN**64 11 BEGRIPPEN****64 11 01 ALGEMEEN**

- 01 u. werkgebied: het gebied waarvoor dit bestek geldt met de arealen conform de tot dit bestek behorende tekeningen.

64 17 MEET- EN VERREKENMETHODE**64 17 01 VERREKENING**

- 01 De verrekening van de verkennende inventarisatie in het kader van de Flora- en faunawet vindt plaats over een periode van een jaar.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: Z/23/214002/P3

RAW Bestek Onderhoud begraafplaatsen Hoeksche Waard Perceel 3

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z/23/214002/P3

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

.....
euro
(bedrag in cijfers)

.....
euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....
euro
(bedrag in cijfers)

.....
euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

- B)

.....

.....

(handtekening)

(naam)

(functie)
- C)

.....

.....

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: Z/23/214002/P3

RAW Bestek Onderhoud begraafplaatsen Hoeksche Waard Perceel 3

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN PERCEEL 3				
30	ONDERHOUD BOMEN				
300	VERWIJDEREN STAMOPSCHOT				
300010	Inzet medewerker: verwijderen stam- en wortelopschot.	uur	74,00	V	
301	ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS VERHARDING				
301010	Onkruidvrij maken boomspiegel verharding.	st	330,00	N	
302	ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS GRAS				
302010	Onkruidvrij maken boomspiegel gras.	st	1.298,00	N	
31	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
310	ONKRUIDBESTRIJDING BEPLANTINGEN				
310010	Onkruidvrij maken heesters en botanische rozen.	m2	112.442,00	N	
310020	Onkruidvrij maken bodembedekkende heesters.	m2	7.216,00	N	
310030	Onkruidvrij maken struik- en meidilandrozen.	m2	1.540,00	N	
310040	Onkruidvrij maken vaste planten, siergrassen, bloembakken en grafvelden met vaste planten.	m2	10.231,00	N	
310050	Onkruidvrij maken hagen, blokhagen en blokbeplanting.	m2	119.592,00	N	
310060	Onkruidvrij maken grafvelden leeg.	m2	165.726,00	N	
310070	Verwijderen clematis, bramen enzovoorts uit beplantingen	uur	16,00	V	
311	BOSPLANTSOEN				
311010	Inzet medewerker: Uitmaaïen rand bosplantsoen.	uur	4,00	V	
311020	Inzet medewerker: Snoeien bosplantsoen.	uur	32,00	V	
311030	Inzet medewerker: Snoeien rand bosplantsoen.	uur	6,00	V	
312	SNOEIEN BODEMBEDEKKERS				
312010	Inzet medewerker: Snoeien bodembedekkers.	uur	12,00	V	
313	SNOEIEN ROZEN				
313010	Inzet medewerker: Snoeien botanische en perkrozen, heesters	uur	3,00	V	
314	SNOEIEN VASTE PLANTEN				
314010	Inzet medewerker: Snoeien vaste planten en siergra	uur	8,00	V	
316	KNIPPEN (BLOK)HAGEN EN BLOKBEPLANTING				
316010	Inzet medewerker: Knippen (blok)hagen en blokbeplanting	uur	435,00	V	
317	RANDSNOEI BEPLANTINGSVAKKEN				
317010	Inzet medewerker: Snoeien randen bodembedekkers	uur	4,00	V	
318	SNOEIEN HEESTERS				
318010	Inzet medewerker: Randsnoei heesters.	uur	130,00	V	
319	NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN UIT BEPLANTINGEN				
319010	Inzet medewerker: Ruimen blad en bloesem uit beplantingen	uur	83,00	V	
32	ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN				
320	RUW GRAS 2X PER JAAR				
320010	Maaïen ruw gras 2x per jaar.	are	8,00	N	
320020	Verwerken maaisel ruw gras 2x per jaar.	are	8,00	N	
320030	Bijmaaïen rondom bomen ruw gras 2x per jaar.	st	4,00	N	
320040	Maaïen ruw gras talud 2x per jaar.	are	15,00	N	
320050	Verwerken maaisel ruw gras talud 2x per jaar.	are	15,00	N	
320060	Bijmaaïen rondom bomen ruw gras 2x per jaar.	st	4,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321	RUW GRAS 6X PER JAAR				
321010	Maaien ruw gras 6x per jaar.	are	9,00	N	
321020	Verwerken maaisel ruw gras 6x per jaar.	are	9,00	N	
321040	Maaien ruw gras talud 6x per jaar.	are	204,00	N	
321050	Verwerken maaisel ruw gras talud 6x per jaar.	are	204,00	N	
322	1X MAAIEN EN AFVOEREN BLOEMRIJK GRASLAND				
322010	Maaien bermen en taluds, bloemrijk grasland	are	11,00	N	
324	GRAS MET BOLLEN				
324010	Maaien gazon met bollen.	are	14,00	N	
324020	Maaien loof van bolgewassen.	m2	172,00	N	
324030	Maaien gazon met bollen.	are	38,00	N	
325	GRASVELD HANDMATIG				
325010	Maaien gazon handmatig/maaieren gazon grafvelden	are	6.107,00	N	
326	GRASVELD MACHINAAL				
326010	Maaien gazon.	are	3.330,00	N	
327	NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN GRAS&KRUIDACHTIGEN				
327010	Ruimen blad en bloesem op gras -en kruidachtigen.	uur	44,00	V	
328	STEKEN GRASKANTEN LANGS VERHARDINGEN				
328010	Werknemer: Graskanten steken langs verhardingen, 1x/ jaar	uur	80,00	V	
328020	Werknemer: Graskanten knippen langs verhardingen, 4x/jaar	uur	239,00	V	
329	STEKEN GRASKANTEN LANGS BEPLANTINGEN EN GRAS				
329010	Werkn.: Graskanten steken langs beplantingen&gras, 1x/jaar	uur	135,00	V	
329020	Werkn.: Graskanten knippen langs beplantingen&gras, 4x/jaar	uur	457,00	V	
33	ONDERHOUD VERHARDINGEN				
330	ONKRUIDVRIJ MAKEN: ASFALT MET GRIND TOPLAAG				
330010	Onkruidvrij maken gesloten verharding.	are	87,00	N	
331	ONKRUIDVRIJ MAKEN: ELEMENTENVERHARDING				
331010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	2.200,00	N	
332	ONKRUIDVRIJ MAKEN: ONGEBONDEN VERHARDING				
332010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	770,00	N	
332020	Onkruidvrij maken ongebonden verharding grafvelden	are	747,00	N	
333	NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN VAN VERHARDINGEN				
333010	Inzet mederwerker: ruimen blad en bloesem op verhardingen.	uur	93,00	V	
6	ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN PERCEEL 3				
60	ONDERHOUD BOMEN				
600	VERWIJDEREN STAMOPSCHOT				
600010	Inzet medewerker: verwijderen stam- en wortelopschot.	uur	3,00	V	
602	ONKRUIDBESTRIJDING BOOMSPIEGELS GRAS				
602010	Onkruidvrij maken boomspiegel gras.	st	66,00	N	
61	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
610	ONKRUIDBESTRIJDING BEPLANTINGEN				
610010	Onkruidvrij maken heesters en botanische rozen.	m2	13.178,00	N	
610050	Onkruidvrij maken hagen, blokhagen en blokbeplanting.	m2	12.012,00	N	
610060	Onkruidvrij maken grafvelden leeg.	m2	2.266,00	N	
610070	Verwijderen clematis, bramen enzovoorts uit beplantingen	uur	4,00	V	
616	KNIPPEN (BLOK)HAGEN EN BLOKBEPLANTING				
616010	Inzet medewerker: Knippen (blok)hagen en blokbeplanting	uur	59,00	V	
617	RANDSNOEI BEPLANTINGSVAKKEN				
617010	Inzet medewerker: Snoeien randen beplantingsvakken	uur	8,00	V	
618	SNOEIEN HEESTERS				
618010	Inzet medewerker: Snoeien heesters.	uur	4,00	V	
619	NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN UIT BEPLANTINGEN				
619010	Inzet medewerker: Ruimen blad en bloesem uit beplantingen	uur	8,00	V	
62	ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN				
625	GRASVELD HANDMATIG				
625010	Maaien gazon handmatig/maaien gazon grafvelden	are	759,00	N	
627	NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN GRAS&KRUIDACHTIGEN				
627010	Ruimen blad en bloesem op gras -en kruidachtigen.	uur	4,00	V	
629	STEKEN GRASKANTEN LANGS BEPLANTINGEN EN GRAS				
629010	Werkn.: Graskanten steken langs beplantingen&gras, 1x/jaar	uur	13,00	V	
629020	Werkn.:Graskanten knippen langs beplantingen&gras, 4x/jaar	uur	44,00	V	
63	ONDERHOUD VERHARDINGEN				
631	ONKRUIDVRIJ MAKEN: ELEMENTENVERHARDING				
631010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	93,00	N	
632020	Onkruidvrij maken ongebonden verharding grafvelden	are	31,00	N	
633	NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN VAN VERHARDINGEN				
633010	Ruimen blad en bloesem op verhardingen.	uur	3,00	V	
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	FLORA EN FAUNA				
810010	Controleren en registreren flora en fauna.	EUR		N	
82	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
821	INZETTEN WERKNEMERS				
821010	Inzetten werknemers voor diversen.	uur	80,00	V	
821020	Inzetten werknemers gladheidsbestrijding.	uur	16,00	V	
821030	Inzetten werknemers inboet beplanting en herstel gras.	uur	40,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost gladheidsbestrijding.	EUR	10.000,00	V	
950020	Stelpost inboet beplanting en herstel gazon.	EUR	10.000,00	V	
950040	Stelpost diversen.	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				