

AFDELING STADSBEHEER	
Van	Ramy Arfy, Mark de Vries, Frans van Eekeren, Bram van Dam en Sander Dijk
Datum	01 september 2023
Onderwerp	Aanvragen Tijdelijke Verkeersmaatregelen in Capelle aan den IJssel

Inleiding

Elke dag is het een komen en gaan van forenzen, scholieren, bewoners en winkelend publiek in Capelle aan den IJssel. Verkeersshinder als gevolg van werkzaamheden kan dan vervelende gevolgen hebben voor de verkeersafwikkeling.

De gemeente coördineert alle werkzaamheden in de buitenruimte. We houden een overzicht bij en houden hierbij rekening met de bereikbaarheid van de stad. Als er voor werkzaamheden afzettingen op de openbare weg moeten worden geplaatst, is het verplicht om toestemming te vragen voor een Tijdelijke Verkeersmaatregel (TVM) bij de wegbeheerder. Zonder goedgekeurde TVM mag het werk niet worden uitgevoerd.

Voor tijdelijke verkeersmaatregelen bij evenementen, bouwplaatsen, containers verloopt de aanvraag eerst via een vergunningaanvraag bij unit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en vervolgens zal advies en toestemming via de wegbeheerder/ verkeersloket gevraagd worden.

Aanvragen toestemming TVM

De toestemming voor een TVM moet ten minste 20 werkdagen (niet voldoen kan tot afwijzing leiden) voor aanvang aangevraagd worden via:

1. Melvin ([verkeers-webapplicatie met inlog](#))
2. het emailadres: aanvragen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl

Bij de aanvraag toestemming TVM moet een verkeersplan (incl. omleidingen) gebaseerd op het Handboek Wegafzettingen 96b van de CROW in Melvin worden ingediend. Op het verkeersplan staan alle benodigde bebording op de juiste plaats ingetekend. Alleen een figuur uit het Handboek Wegafzetting is niet voldoende. Daarnaast is een globale beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, de locatie, de begin- en einddatum, inclusief werktijden, contactpersonen en andere van belangrijke informatie.

Het aanmelden van een TVM bij calamiteiten of onvoorziene werkzaamheden mogen telefonisch bij de wegbeheerder/ verkeersloket (14010) aangemeld/ afgestemd worden, maar moeten zo spoedig mogelijk ingevoerd worden in Melvin met een verkeersplan. De wegbeheerder informeert vervolgens z.s.m. de hulpdiensten e.d.. Bij calamiteiten is een vlotte, veilige verkeersafwikkeling belangrijk, dit kan alleen in overleg met de wegbeheerder.

Spelregels van de weg

Om overlast voor het verkeer te beperken zijn de volgende spelregels opgesteld die u moet toepassen in de aanvraag toestemming TVM:

- Geen werkzaamheden uitvoeren op hetzelfde traject in dezelfde richting in dezelfde periode. Indien werkzaamheden wel op hetzelfde traject uitgevoerd worden, zorg er dan voor dat deze werkzaamheden in een aan één gesloten werkvak worden uitgevoerd. Kortom, voorkom dat weggebruikers meerdere keren worden gehinderd op hetzelfde traject.
- Geen werkzaamheden uitvoeren op een traject dat een omleiding is van een ander project in dezelfde periode.
- Twee of meer werkzaamheden mogen geen gebruik maken van dezelfde omleiding (tenzij verkeerstellingen aantonen dat twee omleidingen over één wegvak past).
- Niet gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren op parallelle routes in de gemeente.
- In de projectplanning moet rekening houden met reserves voor uitloop van werkzaamheden (marges start- en einddatum).

- Ruimte op het wegennetwerk is een schaars goed, dus reserveringen van uitvoeringsperiode voor activiteiten in de planning moeten realistisch zijn (onderscheid tussen harde en zachte uitvoeringsperiode) om te voorkomen dat de planning wordt overboekt. Hetzelfde geldt voor het opnemen van reservedata.
- Het gebruik van afzetlint als (onderdeel van een) tijdelijke verkeersmaatregel is niet toegestaan.

Beoordeling TVM

De TVM moet door de aanvrager worden ingevoerd in de webapplicatie MELVIN ter beoordeling. Het verkeersplan wordt beoordeeld door de wegbeheerder (verkeersloket) van de afdeling Stadsbeheer, eventueel aangevuld met diverse interne en externe instanties (zoals hulpdiensten, OV en handhaving). Het verkeersplan wordt onder andere beoordeeld aan de hand van het handboek wegafzettingen van de CROW, de voorwaarden beschreven in de memo m.b.t. Regionale Verbindingswegen en wijkontsluitingswegen en de hiervoor beschreven spelregels. De medewerkers van de afdeling Stadsbeheer proberen binnen 10 werkdagen het verkeersplan te beoordelen en reactie te geven. Na goedkeuring (status definitief) mogen de tijdelijke verkeersmaatregelen toegepast worden.

Communicatie weggebruikers en omwonenden

Afhankelijk van het wegvak, TVM en de te verwachten verkeershinder moeten 10 werkdagen voor de start van de uitvoering de weggebruikers van het betreffende wegvak middels tekstborden op de hoogte worden gebracht van de werkzaamheden. De wegbeheerder kan ook besluiten dat de opdrachtgever de omwonenden van de werkzaamheden met een informatiebrief op de hoogte moet brengen van de werkzaamheden. In de brief moet een contactpersoon en zijn/haar telefoonnummer genoemd worden, welke de omwonenden kunnen benaderen bij vragen of opmerkingen. Informatiebrief en het verspreidingsgebied worden in overleg met de wegbeheerder bepaald.

Actueel aanmelden van TVM

De TVM's op de regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen moeten, conform de Handleiding Actueel melden in Melvin, actueel gemeld worden via een Melvin link, daarna mag pas de afzetting c.a. geplaatst/ opgedraaid worden. Deze link kan worden aangevraagd worden via aanvragen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl of als de melding door de aannemer zelf is gemaakt bij de betreffende medewerker van de aannemer.

Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering

Indien de politie, de brandweer, de handhavers, de medewerkers van de afdeling Stadsbeheer, de medewerkers van het team Mobiliteit of andere daartoe bevoegde personen tijdens de uitvoering aanpassingen van de verkeersmaatregelen noodzakelijk vinden, moeten deze aanpassingen doorgevoerd worden. De kosten van deze aanpassingen komen niet voor verrekening in aanmerking.

Indien de aannemer de TVM niet plaatst conform de gemaakte afspraken dan wel de benodigde aanpassingen niet doorvoert, zal de gemeente dit op kosten van de aannemer laten uitvoeren.

De aannemer moet de TVM op werkdagen dagelijks of zo vaak als nodig nalopen. Verder wordt er bij het uitvoeren van werkzaamheden gerefereerd aan voorwaarden en eisen die zijn opgenomen in: CROW publicatie 96 (veilig werken aan wegen), CROW publicatie 96b, aan de ARBO regels en aan afspraken die in het voortraject zijn gemaakt.

Actueel afmelden van TVM

Na het gereed komen van de werkzaamheden worden eerst de TVM opgeheven, waarna de melder de TVM, conform de Handleiding Actueel melden in Melvin, afmeldt met de Melvin link.