

AFDELING STADSBEHEER

Van	Ramy Arfy, Mark de Vries, Frans van Eekeren, Bram van Dam en Sander Dijk
Datum	01 september 2023
Onderwerp	Tijdelijke verkeersmaatregelen regionale verbindingswegen, hoofdontsluitingswegen en wijkontsluitingswegen in Capelle aan den IJssel

Inleiding

Beste lezer,

Deze memo geeft een overzicht van de regionale verbindingswegen, hoofdontsluitingswegen en wijkontsluitingswegen in de gemeente Capelle aan den IJssel en de daarvoor geldende werkbare uren die voor de reguliere tijdelijke verkeersmaatregelen aangehouden moeten worden.

- Hoofdstuk 1 is de lijst met regionale verbindingswegen, hoofdontsluitingswegen en wijkontsluitingswegen met de daarvoor geldende werkbare uren.
- Hoofdstuk 2 bevat de gegevens van hoofdstuk 1 op tekening (10W137OV01 d.d. 31-08-2023 rev. G)

Alle werkzaamheden, evenementen, bouwplaatsen en te plaatsen containers die op of langs de wegen in Capelle aan den IJssel verkeershinder geven moeten aangemeld worden. De tijdelijke verkeersmaatregelen hiervoor dienen aangevraagd te worden bij de wegbeheerder/ verkeersloket van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Het proces met betrekking tot het aanvragen van een tijdelijke verkeersmaatregel wordt beschreven in bijlage 1 (Memo aanvragen tijdelijke verkeersmaatregelen in Capelle aan den IJssel, d.d. 24 augustus 2023).

Met vriendelijke groet,

Afdeling Stadsbeheer, Unit Project- en Ingenieursbureau



Inhoudsopgave

1 Lijst met verbindings- en wijkontsluitingswegen	2
1.1 Categorie 1a: Regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen	2
1.2 Categorie 1b: Regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen	2
1.3 Categorie 1c: Regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen	2
1.4 Categorie 1d: Regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen	2
1.5 Categorie 2: Wijkontsluitingswegen	3
2 Tekening met verbindings- en wijkontsluitingswegen	5

Bijlage 1: Memo aanvragen tijdelijke verkeersmaatregelen in Capelle aan den IJssel (24 augustus 2023).

1. Lijst met verbindings- en wijkontsluitingswegen

1.1 Categorie 1c: Regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen

Aanduiding op tekening (10W137OV01)

Deze categorie (1a) is aangeduid met een lichtblauwe **lijn**.

Tijdskaders

- Weg- / rijbaanafsluiting toegestaan: werkdagen tussen 21:00 en 06:00 uur
- Mobiele werkzaamheden toegestaan: op werkdagen:
tussen 09:30 en 15:00 uur en tussen 23:00 en 06:00 uur.
op zaterdagen:
tussen 07:00 en 10:00 uur

Lijst met wegen

- Abram van Rijckevorselweg (AVRweg) tussen Slotlaan en gemeentegrens Zuidplas v.v.

1.2 Categorie 1b: Regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen

Aanduiding op tekening (10W137OV01)

Deze categorie (1b) is aangeduid met een geel/oranje **lijn**.

Tijdskaders

- Weg- / rijbaanafsluiting toegestaan op werkdagen tussen 23:00 en 05:00 uur.
- Mobiele werkzaamheden zijn niet toegestaan.

Lijst met wegen

- Capelseweg tussen gemeentegrens Rotterdam en de Hoofdweg
- Algeraweg tussen het Capelseplein en de Algerabrug v.v.
- AVRweg tussen het Kralingseplein (A16) en de Rivium Boulevard (Riviaduct opritten) v.v. (inclusief op-/afrit van en naar Kralingseplein)

1.3 Categorie 1c: Regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen

Aanduiding op tekening (10W137OV01)

Deze categorie (1c) is aangeduid met een rode **lijn**.

Tijdskaders

- Weg- / rijbaanafsluiting toegestaan: op werkdagen:
tussen 23:00 en 06:00 uur
Indien een rijrichting meerdere rijstroken (m.u.v. voorsorteervakken) heeft, is afsluiting van één (1) rijstrook toegestaan tussen 09:30 en 15:00 uur en tussen 23:00 en 06:00 uur.
- Mobiele werkzaamheden toegestaan: op werkdagen:
tussen 09:30 en 15:00 uur en tussen 23:00 en 06:00 uur.
op zaterdagen:
tussen 07:00 en 10:00 uur

Lijst met wegen

- Capelseweg tussen de Hoofdweg en de brug over de Ringvaart
- Hoofdweg tussen gemeentegrens Rotterdam en NS-viaduct
- Kanaalweg
- AVRweg tussen Rivium Boulevard (vanaf oprit Riviaduct) en Slotlaan.

1.4 Categorie 1d: Regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen

Aanduiding op tekening (10W137OV01)

Deze categorie (1d) is aangeduid met een donkerblauwe **lijn**.

Tijdsaders

- Weg- / rijbaanafsluiting toegestaan: op werkdagen:
tussen 19:00 en 06:00 uur
Indien een rijrichting meerdere rijstroken (m.u.v. voorsorteervakken) heeft, is afsluiting van één (1) rijstrook toegestaan tussen 09:30 en 15:00 uur en tussen 19:00 en 06:00 uur.
- Mobiele werkzaamheden toegestaan: op werkdagen:
tussen 09:30 en 15:00 uur en tussen 19:00 en 06:00 uur.

Lijst met wegen

- Hoofdweg tussen NS-viaduct en gemeentegrens Zuidplas
- Bermweg tussen Kanaalweg en Kralingseweg
- Kralingseweg
- Prins Alexanderlaan tussen Capelseplein en gemeentegrens Rotterdam
- Abram van Rijckevorselplein
- Van Beethovenlaan tussen AVRweg en Sibeliusweg
- Rivium Boulevard
- Op- naar en afrit vanaf AVRweg nabij Rivium Boulevard (Riviaduct) (richting van en naar het Capelseplein)
- Rivium Promenade
- Ketensedijk
- Slotlaan
- Rivierweg tussen AVRweg en Fluitelaan
- Oosterlengte tussen AVRweg en Noorderbreedte
- Burgemeester van Beresteijnlaan
- Burgemeester van Dijklaan
- Burgemeester Schallijlaan
- Couwenhoekseweg tussen AVRweg en de Linie/ Duikerlaan

1.5 Categorie 2: Wijkontsluitingswegen

Aanduiding op tekening (10W137OV01)

Deze categorie (2) is aangeduid met een groene **lijn**.

Tijdsaders

- Weg- / rijbaanafsluiting toegestaan: op werkdagen:
tussen 09:30 en 15:00 uur en tussen 19:00 en 06:00 uur.
- Mobiele werkzaamheden toegestaan: op werkdagen:
tussen 09:30 en 15:00 uur en tussen 19:00 en 06:00 uur.

Lijst met wegen

- Schollevaartse dreef
- Burgemeester Bakkerlaan
- Stationsplein
- 's-Gravenweg tussen Burgemeester van Beresteijnlaan en gemeentegrens Zuidplas
- Noorderbreedte tussen Oosterlengte en Westerlengte
- Westerlengte
- Zuiderbreedte
- Keerkring
- De Linie
- Couwenhoekseweg tussen de Linie en de Groenedijk
- Reigerlaan tussen Couwenhoekseweg en Rivierweg
- Duikerlaan
- Kerklaan tussen Reigerlaan en Fluitelaan
- Fluitelaan tussen Kerklaan en Rivierweg
- Rivierweg tussen Fluitelaan en Meeuwensingel
- Poortmolen
- Schenkelsedreef
- Da Costasingel
- PC Boutenssingel tussen Da Costasingel en rotonde PC Boutenssingel
- Schönberglaan

- Sibeliusweg tussen Schönberglaan en van Beethovenlaan
- Barckalaan
- Fascinatio Boulevard zuid (tussen Barckalaan en gemeentegrens Rotterdam)
- IJsseldijk
- Nijverheidstraat
- Rembrandtsingel
- Meeuwensingel

2. Tekening met verbindings- en wijkontsluitingswegen

Datum: 31 augustus 2023

Revisie: G

Bijlage 1: Memo m.b.t. Aanvragen Tijdelijke Verkeersmaatregelen