

RAAMOVEREENKOMST GRAFDELVEN**GEMEENTE HOEKSCHE WAARD**

Postadres: Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
Bezoekadres: Sportlaan 22
3299 XG Maasdam
Telefoon: 14 0186

RAW Raamovereenkomst grafdelven
Besteksnummer: Z/23/213997/P1

Versie: definitief
Datum: november 2023

Perceel 1: Oud-Beijerland, Nieuw-Beijerland, Zuid-Beijerland, Piershil en Goudswaard.

Het werkt vangt aan op 01 maart 2024 en loopt door tot en met 01 maart 2026, met een mogelijkheid tot verlengen van 2 keer 1 jaar.

De dienst bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het ruimen van bovengrondse grafmonumenten;
- b. Het ruimen van ondergrondse graven;
- c. Het delven van nieuwe graven;
- d. Het onderhouden van graven, begraven en het verwerken inclusief het assisteren bij begravingen;
- e. Verrichten van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden.

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoeksche Waard.

Postadres: Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
Bezoekadres: Sportlaan 22
3299 XG Maasdam
Telefoon: 14 0186

1.02 DIRECTIE

De directie wordt namens de opdrachtgever gevoerd door dan de gemeente Hoeksche Waard en/of door een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Hoeksche Waard.

Het betreft de begraafplaatsen in de volgende kernen:

Perceel 1.

Oud-Beijerland -	Langeweg 2, 3262 LE Oud-Beijerland
Oud-Beijerland -	Karel Doormanstraat 51 Oud-Beijerland, 3262 PB Oud-Beijerland
Nieuw-Beijerland -	Kreekkant 3, 3264 LW Nieuw-Beijerland
Nieuw-Beijerland -	Wilhelminastraat 31B, 3264 XR Nieuw-Beijerland
Zuid-Beijerland -	Koninginneweg 23A, 3284 KJ Zuid-Beijerland
Zuid-Beijerland-	Dorpstraat 175 / 177, 3284 AG Zuid-Beijerland (gesloten)
Piershil -	Oud-Piershilseweg 4, 3265 LG Piershil
Piershil -	Voorstraat 24, 3265 BV Piershil (gesloten)
Goudswaard -	Vaartweg 2, 3267 LT Goudswaard (gedeeltelijk gesloten)

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De dienst bestaat in hoofdzaak uit:

- Het ruimen van bovengrondse grafmonumenten;
- Het ruimen van ondergrondse graven;
- Het delven van nieuwe graven;
- Het onderhouden van graven, begraven en het verwerken inclusief het assisteren bij begravingen;
- Verrichten van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden.

1.05 TIJDSBEPALING

Het werkt vangt aan op 01 maart 2024 en loopt door tot en met 01 maart 2026, met een mogelijkheid tot verlengen van 2 keer 1 jaar.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen zijn van toepassing op de overeenkomst:

- Perceelsindeling (overzicht totaal begraafplaatsen).

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De aannemer dient te werken op basis van de aanwezige maaiveldhoogtes. In de overeenkomst aangegeven ontgravingsieptes zijn ten opzichte van het maaiveld gemeten tenzij anders aangegeven.

Op de begraafplaatsen is drainage aangebracht op circa 1,20-2,00 meter beneden maaiveld.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, hoeft geen rekening gehouden te worden met stoppunten.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 01 Voorbeeld V&G-plan

Bijlage 02 Spelregels Social Return Gemeente Hoeksche Waard;

Bijlage 03 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Hoeksche Waard 2024;

Bijlage 04 Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Hoeksche Waard 2024.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								RUIMEN GRAFMONUMENTEN			
11								STAANDE MONUMENTEN			
1110								<u>Staannde enkele grafmomumenten</u>			
111010	832199							Verwijderen staand grafmonument enkel graf. Betreft het verwijderen van een staand grafmonument (hoofdsteen) van een enkel graf. Materiaal: divers Afmetingen: circa 0,8 x 0,9 m De te ruimen graven zijn op aanwijzing van de directie. Grond aanvullen na verwijderen grafbedekking, grond aanvoeren uit depots begraafplaats. Vrijkomende materialen afvoeren naar erkende verwerker	st	175,00	F
1111								<u>Staannde dubbele grafmonumenten</u>			
111120	832199							Verwijderen staand grafmonument dubbel graf. Betreft het verwijderen van een staand grafmonument (hoofdsteen) van een dubbel graf. Materiaal: divers Afmetingen: circa 1,6 x 0,9 m De te ruimen graven zijn op aanwijzing van de directie. Grond aanvullen na verwijderen grafbedekking, grond aanvoeren uit depots begraafplaats. Vrijkomende materialen afvoeren naar erkende verwerker	st	75,00	F
12								LIGGENDE GRAFMONUMENTEN			
1210								<u>Liggende enkele grafmonumenten</u>			
121010	832199							Verwijderen liggend grafmonument enkel graf. Betreft het verwijderen van een liggend grafmonument van een enkel graf. Materiaal: divers Afmetingen: circa 1,8 x 0,8 m De te ruimen graven zijn op aanwijzing van de directie. Grond aanvullen na verwijderen grafbedekking, grond aanvoeren uit depots begraafplaats. Vrijkomende materialen afvoeren naar erkende verwerker	st	225,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1211								<u>Liggende dubbele grafmonumenten</u>			
121110	832199							Verwijderen liggend grafmonument dubbel graf. Betreft het verwijderen van een liggend grafmonument van een dubbel graf. Materiaal: divers Afmetingen: circa 1,8 x 1,6 m De te ruimen graven zijn op aanwijzing van de directie. Grond aanvullen na verwijderen grafbedekking, grond aanvoeren uit depots begraafplaats. Vrijkomende materialen afvoeren naar erkende verwerker	st	75,00	F
13								GECOMBINEERDE GRAFMONUMENTEN			
1301								<u>Gecombineerde enkele grafmonumenten</u>			
130110	832199							Verwijderen gecombineerd grafmonument enkel graf. Betreft het verwijderen van een gecombineerd grafmonument (hoofdsteen en liggend deel) van een enkel graf. Materiaal: divers Afmetingen: circa 1,8 x 0,8 x 0,9 m De te ruimen graven zijn op aanwijzing van de directie. Grond aanvullen na verwijderen grafbedekking, grond aanvoeren uit depots begraafplaats. Vrijkomende materialen afvoeren naar erkende verwerker	st	120,00	F
1302								<u>Gecombineerde dubbele grafmonumenten</u>			
130210	832199							Verwijderen gecombineerd grafmonument dubbel graf. Betreft het verwijderen van een gecombineerd grafmonument (hoofdsteen en liggend deel) van een dubbel graf. Materiaal: divers Afmetingen: circa 1,8 x 1,6 x 0,9 m De te ruimen graven zijn op aanwijzing van de directie. Grond aanvullen na verwijderen grafbedekking, grond aanvoeren uit depots begraafplaats. Vrijkomende materialen afvoeren naar erkende verwerker	st	65,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
14								VERWIJDEREN GRAFBEPLANTING			
1410								<u>Verwijderen beplanting van graven</u>			
141010	514199							Rooien beplanting van graven. Betreft rooien alle beplanting van een graf. Rooien inclusief wortels tot een diepte van 40 cm onder maaiveld. Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer	m2	400,00	F
2								RUIMEN GRAVEN ONDERGRONDS CQ SCHUDDEN			
21								RUIMEN GRAVEN			
210010	832199							Betreft het ruimen van graven na opdracht van directie. Ontgraven en ruimen van maaiveld tot bodem graf. Uitzeven aanwezige lijkresten met zeef maaswijdte 1 x 1cm. Lijkresten verpakken in eenvoudige jute zakken met minimale inhoud van 50 liter, inclusief het leveren van jute zakken. Verpakking dient te voldoen aan Lijkomhulselbesluit 1998 van de Wet op de Lijkbezorging. Lijkresten in verzamelgraf begraven.	st	300,00	F
210020	832199							Betreft het ruimen van graven na opdracht van directie. Ontgraven en ruimen van maaiveld tot bodem graf. Uitzeven aanwezige lijkresten met zeef maaswijdte 1 x 1cm. Lijkresten verpakken in eenvoudige jute zakken met minimale inhoud van 50 liter, inclusief het leveren van jute zakken. Verpakking dient te voldoen aan Lijkomhulselbesluit 1998 van de Wet op de Lijkbezorging. Lijkresten in verzamelgraf begraven.	st	170,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
22								SCHUDDEN					
220010	832199							Betreft het schudden van graven na opdracht van de directie. Ontgraven en ruimen van maaiveld tot bodem graf. Uitzeven aanwezige lijkresten met zeef maaswijdte 1 x 1cm. Lijkresten verpakken in eenvoudige jute zakken met minimale inhoud van 50 liter, inclusief het leveren van jute zakken. Verpakking dient te voldoen aan Lijkomhulselbesluit 1998 van de Wet op de Lijkbezorging. Lijkresten terug plaatsen 20 cm beneden oorspronkelijke grafdiepte indien mogelijk (in verband met grondwaterstand).	st	50,00	F		
23								RUIMEN EN HERBEGRAVEN					
231								HERBEGRAVEN ENKELE GRAVEN					
2310								<u>Herbegraven en ruimen enkel graf 1 diep</u>					
231010	220199							Herbegraven graf 1 diep. Afmetingen: circa 2,5 m lang x 1,1 m breed x 1,2 m diep. Taluds: 1:1 Vrijgekomen grond naast het graf deponeren. Stoffelijke resten verzamelen in een lijkst of knekelst. En deze bijzetten in het nieuwe particuliere graf op de begraafplaats. Of overdragen aan de beheerder ten behoeve van herbegraven op een andere locatie. Sluiten graf met grond vrijgekomen bij ontgraven graf. Inclusief plaatsen tijdelijke afzetting ten behoeve van de veiligheid.	st	25,00	F		
									st			25,00	I
231020	220199							Ruimen graf 1 diep. Afmetingen: circa 2,5 m lang x 1,1 m breed x 1,2 m diep. Taluds: 1:1 Vrijgekomen grond laden in grondkarren van de opdrachtgever. Stoffelijke resten verzamelen in een lijkst of knekelst. En deze bijzetten in het nieuwe particulier graf op de begraafplaats. Of overdragen aan de beheerder ten behoeve van herbegraven op een andere locatie. Sluiten graf met grond vrijgekomen bij ontgraven graf. Inclusief plaatsen tijdelijke afzetting ten behoeve van de veiligheid.	st	25,00	F		
									st			25,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS VERPLICHTING		
2311								<u>Herbegraven en ruimen enkel graf 2 diep</u>				
231110	220199							Herbegraven graf 2 diep. Afmetingen: circa 2,5 m lang x 1,1 m breed x 1,8 m diep. Taluds: 1:1 Vrijgekomen grond naast het graf deponeren. Stoffelijke resten verzamelen in een lijkst of knekelkist.	st	65,00	F	
								Graven (nieuw) graf en herbegraven stoffelijke resten. Sluiten oude graf en nieuwe graf met grond vrijgekomen bij ontgraven graf. Inclusief plaatsen tijdelijke afzetting ten behoeve van de veiligheid.	st			65,00
231120	220199							Ruimen graf 2 diep. Afmetingen: circa 2,5 m lang x 1,1 m breed x 1,8 m diep. Taluds: 1:1 Vrijgekomen grond laden in een grondkarren van de opdrachtgever. Stoffelijke resten verzamelen in een lijkst of knekelkist. En deze bijzetten in het nieuwe particuliere graff op de begraafplaats. Of overdragen aan de beheerder ten behoeve van herbegraven op een andere locatie. Sluiten graf met grond vrijgekomen bij ontgraven graf. Inclusief plaatsen tijdelijke afzetting ten behoeve van de veiligheid.	st	65,00	F	
									st			65,00
3								DELVEN GRAVEN				
31								DELVEN ENKEL GRAF				
311								ONTGRAVEN				
3110								<u>Machinaal 1 diep</u>				
311020	220199							Grond ontgraven uit graf 1 diep - grondkarren. Machinaal te ontgraven graf. Afmeting enkel graf: Lengte: 2,50 m. Breedte: 1,10 m. Diepte: 1,20 m diep. Afstand ander graf: 1,20 m (gemeten hart tot hart) Vrijgekomen grond laden op grondkarren die door de opdrachtgever ter beschikking gesteld worden. Inclusief plaatsen tijdelijke afdekking ten behoeve van de veiligheid. Rekening houden met mogelijk puin-verontreiniging, evt verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting.	st	110,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3111								<u>Machinaal 2 diep</u>			
311110	220199							Grond ontgraven uit graf 2 diep - grondkarren. Machinaal te ontgraven graf. Afmeting enkel graf: Lengte: 2,50 m. Breedte: 1,10 m. Diepte: 1,80 m diep. Afstand ander graf: 1,20 m (gemeten hart tot hart). Vrijgekomen grond laden op grondkarren die door de opdrachtgever ter beschikking gesteld worden. Inclusief plaatsen tijdelijke afdekking ten behoeve van de veiligheid. Rekening houden met mogelijk puin-verontreiniging, evt verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting.	st	75,00	F
3112								<u>Machinaal overig 1 diep</u>			
311220	220199							Grond ontgraven uit graf 1 diep - grondkarren Machinaal te ontgraven kindergraf. Afmeting kindergraf: Lengte: 1,00 m. Breedte: 0,50 m. Diepte: 1,20 m diep. Afstand ander graf: 1,20 m (gemeten hart tot hart). Vrijgekomen grond laden op grondkarren die door de opdrachtgever ter beschikking gesteld worden. Inclusief plaatsen tijdelijke afdekking ten behoeve van de veiligheid. Rekening houden met mogelijk puin-verontreiniging, evt verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting.	st	4,00	F
311230	220199							Grond ontgraven uit graf 1 diep - grondkarren Machinaal ontgraven dubbel graf. Afmetingen dubbel graf: Lengte: 2,30 m. Breedte: 1,10 m. Diepte: 1,80 m. Afstand ander graf: 1,20 m (gemeten hart tot hart). Vrijgekomen grond laden op grondkarren die door de opdrachtgever ter beschikking gesteld worden. Inclusief plaatsen tijdelijke afdekking ten behoeve van de veiligheid. Rekening houden met mogelijk puin-verontreiniging, evt verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting.g.	st	4,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
311250	220199							Grond ontgraven uit graf 1 diep - grondkarren Handmatig te ontgraven kindergraf, leeftijd tussen 1 en 12 jaar. Afmeting kindergraf, leeftijd tussen 1 en 12 jaar. Lengte: 1,00 m. Breedte: 0,90 m. Diepte: 1,10 m diep. Afstand ander graf: 1,20 m (gemeten hart tot hart). Vrijgekomen grond laden op grondkarren die door de opdrachtgever ter beschikking gesteld worden. Inclusief plaatsen tijdelijke afdekking ten behoeve van de veiligheid. Rekening houden met mogelijk puin-verontreiniging, evt verzamelen en vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting. SLUITEN GRAVEN	st	2,00	F	
312												
3120								<u>Machinaal 1 diep</u>				
312010	220399							Sluiten graf 1 diep - grondkarren. Machinaal te sluiten graf. Afmetingen: circa 2,5 m lang x 1,1 m breed x 1,2 m diep. Graf sluiten met grond die tijdelijk is opgeslagen op grondkarren van de opdrachtgever. Grond verwerken met een overhoogte van circa 10 centimeter. Inclusief opnemen tijdelijke afdekking en afwerking werkplek.	st	110,00	F	
3121								<u>Machinaal 2 diep</u>				
312110	220399							Sluiten graf 2 diep - grondkarren. Machinaal te sluiten graf. Afmetingen: circa 2,5 m lang x 1,1 m breed x 1,8 m diep. Graf sluiten met grond die tijdelijk is opgeslagen op grondkarren van de opdrachtgever. Grond verwerken met een overhoogte van circa 10 centimeter. Inclusief opnemen tijdelijke afdekking en afwerking werkplek.	st	75,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS	VERPLICHTING	
3122								Machinaal overig 1 diep				
312210	220399							Sluiten graf 1 diep - grondkarren Machinaal te sluiten graf. Afmetingen kindergraf: circa 1,0 m lang x 0,5 m breed x 1,2 m diep. Graf sluiten met grond die tijdelijk is opgeslagen op grondkarren van de opdrachtgever. Grond verwerken met een overhoogte van circa 10 centimeter. Inclusief opnemen tijdelijke afdekking en afwerking werkplek.	st	4,00	F	
312220	220399							Sluiten dubbelgraf 1 diep - grondkarren Machinaal te sluiten graf. Afmetingen dubbelgraff: circa 2,3 m lang x 1,1 m breed x 1,8 m diep. Graf sluiten met grond die tijdelijk is opgeslagen op grondkarren van de opdrachtgever. Grond verwerken met een overhoogte van circa 10 centimeter. Inclusief opnemen tijdelijke afdekking en afwerking werkplek.	st	4,00	F	
312240	220399							Sluiten graf 1 diep - grondkarren Machinaal te sluiten graf. Afmetingen kindergraf: circa 1,0 m lang x 0,9 m breed x 1,1 m diep. Graf sluiten met grond die tijdelijk is opgeslagen op grondkarren van de opdrachtgever. Grond verwerken met een overhoogte van circa 10 centimeter. Inclusief opnemen tijdelijke afdekking en afwerking werkplek.	st	2,00	F	
4								ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
41								KNEKELPUT				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
4110								<u>Openen en sluiten knekelput</u>				
411010	101199							Openen en sluiten knekelput. Betreft het openen en sluiten van de knekelput ten behoeve van bijzettingen. Afdekking knekelput: door aannemer	keer	5,00	F	
42								AFWERKEN GRAFVELDEN				
4210								<u>Afwerken grafvelden na ruimen graf</u>				
421010	221199							Egaliseren grafveld. Betreft egaliseren grafveld ten behoeve van inzaaien. Egaliseren incl. afruimen stenen en ander materiaal dat niet in de bovengrond hoort. Vrijgekomen materialen afvoeren naar het depot op de begraafplaats.	m2	1.678,00	F	
421020	512103							Zaaïen ten behoeve van herstel grasmat. Betreft het inzaaien van lege grafvelden.	m2	1.678,00	F	
						1		Zaadmengsel EUROGRASS B3 of gelijkwaardig	kg			50,34
						1		Hoeveelheid 3 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				L
43								LEVERANTIES				
4310								<u>Leveranties</u>				
431010	100499							Leveren lijkst. Betreft leverantie van een standaard lijkst voor volwassenen ten behoeve van herbegravingen. Materiaal: spaanplaatfineer	st	10,00	F	
431020	100499							Leveren knekelkist. Betreft leverantie van een standaard knekelkist ten behoeve van herbegravingen. Materiaal: spaanplaatfineer	st	10,00	F	
44								TOEPASSEN AFZETTINGEN				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS VERPLICHTING		
4410								Toepassing afzettingen				
441010	101599							Toepassen tijdelijke afdekking en afrastering graven. Betreft het toepassen van een tijdelijke afdekking en afrastering van open graven. Toepassen op graven die op aanwijs van de directie in uren (regie) ontgraven zijn. Type graf: enkel graf	dag	1,00	F	
441020	101599							Toepassen tijdelijke afdekking en afrastering graven. Betreft het toepassen van een tijdelijke afdekking en afrastering van open graven. Toepassen op graven die op aanwijs van de directie in uren (regie) ontgraven zijn. Type graf: dubbel graf	dag	1,00	F	
5								INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
51								INZETTEN WERKNEMERS				
5110								<u>Inzet werknemer</u>				
511010	100501							Inzetten van werknemer. Inzetten van een vakbewaam werknemer ten behoeve van het uitvoeren van diverse werkzaamheden m.b.t. begraffenissen en uitvaarten. Tot de werkzaamheden kunnen ook diensten rondom de begrafenisplechtigheid behoren. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	15,00	F	
52								INZETTEN MATERIEEL				
5210								<u>Inzet materieel</u>				
521010	100513						1	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft de inzet van een afstempelbare grafdelvingsmachine Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	5,00	F	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 07 Op het werk is in het kader van de Wet natuurbescherming de gedragscode "Gedragscode soortbescherming 2020-2024" (Stadswerk en VHG, 2020) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.
- 08 Voor gemeentelijke begraafplaatsen zijn van toepassing:
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen, zie bijlage 03, deel 2.1.
- Uitvoeringsbesluit grafbedekking, zie bijlage 04, deel 2.1

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT

- 05 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 van de Standaard wordt bepaald dat er op de inschrijfstaat geen negatieve bedragen mogen worden opgenomen na het subtotale. Eventuele kortingen dienen verwerkt te worden in de prijzen per eenheid.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 07 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)'. De prijzen van het aankomende jaar worden geïndexeerd op basis van de jaarmutatatie over het voorgaande jaar.

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Een zekerheidsstelling als bedoeld in artikel 01.07 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 BIJDAGEN**01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden zoals:
- aanlegwerkzaamheden van of onderhoudswerkzaamheden aan aangrenzende paden en/of wegen;
 - snoeiwerkzaamheden aan bomen;
 - onderhoudswerkzaamheden aan paden en groen op de begraafplaatsen;
- 02 De in lid 01 genoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 01 ALGEMEEN**

- 01 Van de opdrachtnemer wordt geen algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.

01 13 08 WERKTIDJEN

- 01 Het is de opdrachtnemer uitsluitend toegestaan werkzaamheden uit te (laten) voeren op werkdagen (uitgezonderd algemeen erkende feest- en gedenkdagen) tussen 07.00 uur en 18.00 uur.
- 02 Na een daartoe strekkend verzoek kan de opdrachtgever toestaan dat er, in afwijking van het bepaalde in lid 01 van deze bepaling, werkzaamheden worden uitgevoerd op afwijkende dagen en tijdstippen. De opdrachtnemer dient daartoe een gemotiveerd, schriftelijk verzoek in bij de directie. Als gevolg van een conform dit lid verleende toestemming mogen geen toeslagen worden berekend.
- 03 Het is de aannemer niet toegestaan tijdens een begrafenis / herdenking vanaf anderhalf uur voor- tot anderhalf uur na afloop van een begrafenis / herdenking werkzaamheden uit te voeren op of rondom de begraafplaats. Tijdens de begrafenis / herdenking moet al het materiaal/materieel opgeruimd zijn.

HFD PAR ART LID

01 13 10 EISEN IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 Door de opdrachtnemer in te zetten materieel zoals bestel- en vrachtwagens dienen minimaal te voldoen aan emissienorm Euro 6 of gelijkwaardig.
- 02 Door de opdrachtnemer in te zetten materieel zoals tractoren en dergelijke dienen minimaal te voldoen aan Stage 3b/Tier 4 of hoger.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben.
- 04 Al het vrijkomende materiaal in dit bestek komt te vervallen aan de aannemer, tenzij anders vermeld.
- 06 Tenzij anders vermeld, dienen vrijgekomen materialen voor het einde van iedere werkdag te zijn afgevoerd.
- 07 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 06 van dit artikel, verbeurt hij een korting van €250,- voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard 2020 wordt gesteld dat de hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05 met dien verstande dat te allen tijde een minimum bedrag van €250,- per schadegeval per boom in rekening wordt gebracht.
- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de opdrachtnemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard:
 - a. herstelbare schade € 10,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis;
 - b. onherstelbare schade € 20,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van € 400,- per gebeurtenis.
- 03 Als standsplaatsfactor zo als bedoeld in artikel 01.18.06 lid 02 wordt aangehouden: stedelijk gebied (factor 2,0).

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 04 Onder kruidachtige vegetatie, als bedoeld in artikel 01.18.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt ook berm, gazon en dergelijke bedoeld.

HFD PAR ART LID

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 07 KORTINGEN**

- 08 De volgende kortingen kan worden toegepast, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling conform paragraaf 46 van de UAV voor nodig is:
- voor het niet tijdig afronden van de werkzaamheden binnen de vermelde periode bedraagt de boete € 1.000,- per dag.

De directie registreert het voorkomen van situaties waarin een korting wordt opgelegd en meldt deze in de directievergadering aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer blijft zowel verantwoordelijk voor het herstel van de situatie waaruit de korting voortvloeit, als het corrigeren van foutief uitgevoerd werk.

- 09 Ruimingen dienen uitgevoerd te worden conform de protocollen zoals beschreven in het kwaliteitshandboek van de BVOB.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST**01 21 01 BEGRIPPEN**

- 01 De onder artikel 01.21.01 lid 01 sub e. van de Standaard verstane vastgestelde responstijd bedraagt maximaal 2 dagen.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 worden indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, een bouwvergadering belegd. Beide partijen kunnen een bouwvergadering inroepen en beiden zijn verplicht om aan een oproep gehoor te geven.

HFD PAR ART LID

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 01 EISEN PERSONEEL**

- 01 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken leidinggevend (vanaf niveau meewerkend voorman) of zelfstandig werkend personeel dient de Nederlandse taal te beheersen. Binnen gezamenlijk werkende, groepen medewerkers van de opdrachtnemer dient minimaal 1 persoon de Nederlandse taal te beheersen.
- 02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 03 Al het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 04 Het in te zetten personeel van de aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden te zijn voorgesteld aan de opdrachtgever.
- 05 De opdrachtgever heeft het recht ongeschikt personeel (onvoldoende gekwalificeerd, danwel onvoldoende geschikt) van het werk te sturen.
- 06 Naast de vakopleiding dient het in te zetten personeel:
 - zich representatief te kleden (ontbloot bovenlijf is niet toegestaan);
 - zich respectvol en klantgericht te gedragen richting nabestaanden en bezoekers van de begraafplaats en medewerkers van de opdrachtgever;
 - nabestaanden en bezoekers correct te woord te staan indien ze aangesproken worden.

01 26 SOCIAL RETURN**01 26 01 INVULLING SOCIAL RETURN VERPLICHTING**

- 01 Op dit bestek is social return van toepassing, de specificaties zijn na te lezen in bijlage 02.

01 28 TERREINMEUBILAIR EN OBSTAKELS**01 28 01 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR EN OBSTAKELS**

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair, obstakels enzovoorts bedraagt minimaal €250,- per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstellkosten.

HFD PAR ART LID

54 GRAVEN EN GRAFMONUMENTEN**54 12 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD****54 12 01 EISEN AAN DE UITVOERING TEN BEHOEVE VAN BEGRAVEN**

- 04 De directie stelt de volgende voor de aannemer van belang zijnde gegevens ten behoeve van de begraaving beschikbaar:
- Begraafplaats, vaknummer
 - Diepte begraaving (1 of 2 diep)
 - Bestaand op nieuw graf
 - Kinder, gewoon of extra lang graf
 - Al dan niet een grafsteen aanwezig
 - Datum en tijdstip van begraven
 - Al dan niet bediening grafliift
 - Al dan niet zorgdragen voor draagbaar of rijdende baar, inclusief het eventueel vervoeren naar diverse begraafplaatsen
- De gegevens worden door de gemeente per e-mail verzonden naar de aannemer. De aannemer stuurt per omgaande een bericht terug met daarin de ontvangstbevestiging van de e-mail. Mocht hij aanvullende informatie nodig hebben dan kan hij dit in deze e-mail aangeven.
- 06 Bij begravingen dient de aannemer zich te houden aan de Wet op de lijkbezorging.
- 11 De aannemer dient op verzoek van directie de stoet voor te lopen. De aannemer dient zelf te zorgen voor passende kleding.
- 12 Werkzaamheden uitvoeren conform de kwaliteitseisen zoals beschreven in het BVOB-kwaliteitshandboek.

54 12 02 SCHUDDEN CQ RUIMEN VAN GRAFRESTEN

- 01 Tijdelijke opslag van skeletdelen mag plaatsvinden, met dien verstande dat dit gebeurt in een afgesloten ruimte en dat de resten geregistreerd zijn. Met een maximum van 1 dag.
- 02 Wanneer bij het graven van een graf voor direct gebruik of het ruimen van een graf niet voldoende lijkvertering heeft plaatsgevonden, dient de opdrachtgever per direct te worden gewaarschuwd. Het graf dient te worden gesloten en in overleg met de directie wordt bepaald welk nieuw graf wordt aangewezen.
- 03 De aannemer is aansprakelijk voor schade aan omliggende grafmonumenten volgens U.A.V par. 6 lid 8.
- 04 De aanwezige lijkresten dienen handmatig of met een zeef, maaswijdte 1x1 cm te worden uitgezeefd en verzameld in een jutezak te worden overgebracht naar de daarvoor bestemde knekelput of verzamelgraf.
- 05 Overige vondsten anders dan hout- en kledingsresten die vrijkomen bij ruimings- of overige graafwerkzaamheden, dienen direct aan de directie te worden gemeld onder vermelding van vindplaats en eventueel grafnummer.
Vondsten blijven eigendom van de opdrachtgever.

54 12 03 EISEN AAN DE UITVOERING ALGEMENE AARD

- 02 Alle voorkomende klachten en eigen waarnemingen met betrekking tot onderhoud graf, beplanting en monumenten wekelijks melden bij directie.

HFD PAR ART LID

54 13 INFORMATIEOVERDRACHT**54 13 01 GRONDSOORT**

- 01 De bodem in de gemeente Hoeksche Waard waarop de percelen zijn gesitueerd bestaat hoofdzakelijk uit klei.

54 13 02 GRAFMONUMENTEN

- 01 Van alle werkzaamheden aan grafmonumenten dient de aannemer voor uitvoering digitale foto's te maken. Na akkoord kan gestart worden met de werkzaamheden. Na afronding dient de aannemer wederom digitale foto's te maken. De foto's voor en na werkzaamheden dienen gebundeld aangeleverd te worden bij de directie.

54 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**54 14 01 MATERIEEL VAN DE AANNEMER**

- 01 De aannemer dient voor het uitvoeren van de werkzaamheden eigen materieel in te zetten tenzij anders voorgeschreven.
- 02 Toepassing van rijplaten moet worden gedaan op eigen inzicht.

54 14 02 SCHADE AAN GRAFMONUMENTEN

- 01 Schade aan grafmonumenten veroorzaakt door de aannemer worden op kosten van de aannemer hersteld. Deze kosten worden op de eerstvolgende termijn ingehouden plus een boete van € 250,- per incident.

54 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**54 15 01 ACHTERLATEN WERKTERREIN**

- 01 De aannemer moet het werkterrein dagelijks schoon opleveren. Alle vrijgekomen materialen moeten zijn afgevoerd naar een depot en open graven dienen afgedekt te zijn.

54 17 MEET EN VERREKENMETHODEN**54 17 01 VERREKENING HOEVEELHEDEN**

- 02 Bij de inzet van de graflift dient de aannemer rekening te houden met het opbouwen en weer afbouwen van de lift. Mogelijk verspreid over twee dagen, afhankelijk van de tijdstip van de uitvaart.

54 17 02 BOETECLAUSULE BEGRAVEN EN RUIZEN

- 01 Een gegraven graf mag niet onbeheerd achterblijven en dient na ter aarde bestelling van de kist diezelfde dag te worden gedicht.
- 02 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 01 van dit artikel, verbeurt de directie een korting van € 250,- voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.
- 03 Indien de aannemer een verkeerd graf opent en/of ruimt verbeurt de directie een korting van € 250,-. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

.....

.....

.....

.....

Behoort bij: Z/23/213997/P1

RAW Raamovereenkomst grafdelven gemeente Hoeksche Waard P1

INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z/23/213997/P1

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: Z/23/213997/P1

RAW Raamovereenkomst grafdelven gemeente Hoeksche Waard P1

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	RUIMEN GRAFMONUMENTEN				
11	STAANDE MONUMENTEN				
1110	<u>Staannde enkele grafmomumenten</u>				
111010	Verwijderen staand grafmonument enkel graf.	st	175,00	F	
1111	<u>Staannde dubbele grafmonumenten</u>				
111120	Verwijderen staand grafmonument dubbel graf.	st	75,00	F	
12	LIGGENDE GRAFMONUMENTEN				
1210	<u>Liggende enkele grafmonumenten</u>				
121010	Verwijderen liggend grafmonument enkel graf.	st	225,00	F	
1211	<u>Liggende dubbele grafmonumenten</u>				
121110	Verwijderen liggend grafmonument dubbel graf.	st	75,00	F	
13	GECOMBINEERDE GRAFMONUMENTEN				
1301	<u>Gecombineerde enkele grafmonumenten</u>				
130110	Verwijderen gecombineerd grafmonument enkel graf.	st	120,00	F	
1302	<u>Gecombineerde dubbele grafmonumenten</u>				
130210	Verwijderen gecombineerd grafmonument dubbel graf.	st	65,00	F	
14	VERWIJDEREN GRAFBEPLANTING				
1410	<u>Verwijderen beplanting van graven</u>				
141010	Rooien beplanting van graven.	m2	400,00	F	
2	RUIMEN GRAVEN ONDERGRONDS CQ SCHUDDEN				
21	RUIMEN GRAVEN				
210010	Ruimen graven 1 diep	st	300,00	F	
210020	Ruimen graven 2 diep	st	170,00	F	
22	SCHUDDEN				
220010	Schudden van graven	st	50,00	F	
23	RUIMEN EN HERBEGRAVEN				
231	HERBEGRAVEN ENKELE GRAVEN				
2310	<u>Herbegraven en ruimen enkel graf 1 diep</u>				
231010	Herbegraven graf 1 diep	st	25,00	F	
231020	Ruimen graf 1 diep	st	25,00	F	
2311	<u>Herbegraven en ruimen enkel graf 2 diep</u>				
231110	Herbegraven graf 2 diep.	st	65,00	F	
231120	Ruimen graf 2 diep	st	65,00	F	
3	DELVEN GRAVEN				
31	DELVEN ENKEL GRAF				
311	ONTGRAVEN				
3110	<u>Machinaal 1 diep</u>				
311020	Grond ontgraven uit graf 1 diep - grondkarren.	st	110,00	F	
3111	<u>Machinaal 2 diep</u>				
311110	Grond ontgraven uit graf 2 diep - grondkarren.	st	75,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3112	<u>Machinaal overig 1 diep</u>				
311220	Grond ontgraven uit kindergraf 1 diep - grondkarren	st	4,00	F	
311230	Grond ontgraven uit dubbelgraf 1 diep - grondkarren	st	4,00	F	
311250	Grond ontgraven uit kindergraf, leeftijd 5-12 jaar - grondkarren	st	2,00	F	
312	SLUITEN GRAVEN				
3120	<u>Machinaal 1 diep</u>				
312010	Sluiten graf 1 diep - grondkarren.	st	110,00	F	
3121	<u>Machinaal 2 diep</u>				
312110	Sluiten graf 2 diep - grondkarren.	st	75,00	F	
3122	<u>Machinaal overig 1 diep</u>				
312210	Sluiten kindergraf 1 diep - grondkarren.	st	4,00	F	
312220	Sluiten dubbelgraf - grondkarren	st	4,00	F	
312240	Sluiten kindergraf, leeftijd 5-12 jaar - grondkarren	st	2,00	F	
4	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
41	KNEKELPUT				
4110	<u>Openen en sluiten knekelput</u>				
411010	Openen en sluiten knekelput.	keer	5,00	F	
42	AFWERKEN GRAFVELDEN				
4210	<u>Afwerken grafvelden na ruimen graf</u>				
421010	Egaliseren grafveld.	m2	1.678,00	F	
421020	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat op lege grafvelden	m2	1.678,00	F	
43	LEVERANTIES				
4310	<u>Leveranties</u>				
431010	Leveren standaard lijkst voor volwassenen	st	10,00	F	
431020	Leveren standaard knekelst.	st	10,00	F	
44	TOEPASSEN AFZETTINGEN				
4410	<u>Toepassing afzettingen</u>				
441010	Toepassen tijdelijke afdekking en afrastering graven - enkel graf.	dag	1,00	F	
441020	Toepassen tijdelijke afdekking en afrastering graven - dubbel graf.	dag	1,00	F	
5	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
51	INZETTEN WERKNEMERS				
5110	<u>Inzet werknemer</u>				
511010	Inzetten werknemer begrafeniswerkzaamheden.	uur	15,00	F	
52	INZETTEN MATERIEEL				
5210	<u>Inzet materieel</u>				
521010	Inzetten grafdelvingsmachine.	uur	5,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				