


Onderhoudsformulier regeltoestellen

Wegbeheerder:	Gemeente Eindhoven
Kruispuntnummer:	
Kruispuntnaam:	
Installatienummer:	

Buitenkant kast	
1	Controleer de kast op (lak)schade (eventueel bijwerken)
2	Controleer de toestand van de handgrepen en sloten (eventueel smeren)
3	Controleer de toestand van de (dak)antennes
Binnenkant kast	
1	Verwijderen van eventueel aanwezige onkruid
2	Het inwendig reinigen van de kast
3	Controleer op condensvorming
4	Controleer de vulling (korrels) van de kastvoet
Energie compartiment	
1	Controleer de werking van de verlichting en de deurschakelaar
2	Test de aardlekschakelaar
3	Controleer de werking van het dimrelais
4	Controleer de dimtrafo
5	Controleer de bedrading
6	Controleer de aardaansluitingen
7	Controleer de (optionele) noodstroomunit
Logica compartiment	
1	Controleer de werking van de verlichting en deurschakelaar
2	Controleer de werking van de wandcontactdoos
3	Controleer de bedrading
4	Controleer de aansluitklemmen (IO, detectie en signaalgroepen)
5	Controleer de 24 V dc voedingen (meten)
6	Controleer de werking van de (optionele) ACCROSS units
7	Controleer de werking van de (optionele) VECOM
8	Controleer de werking van het (optionele) KAR modem
9	Controleer de werking van de iTC-2 controller
10	Controleer de werking van het (optionele) ADSL modem
11	Controleer de werking van het (optionele) GPRS/UMTS modem
12	Controleer de werking van het (optionele) kies of leased line modem
13	Controleer de werking van de (optionele) seriële koppeling
14	Controleer de werking van de drukknoppen
15	Controleer de werking van de (optionele) RIS
16	Controleer of de ITS applicatie actief is (optioneel)
Bediening compartiment	
1	Controleer de werking van de verlichting en deurschakelaar
2	Controleer de werking van de wandcontactdoos
3	Controleer de werking van de Ethernet aansluiting
4	Controleer de werking van het TFT paneel
5	Controleer de werking van het overzichtsscherm en de bediening
6	Controleer en reset de CCOL bewakingen
7	Controleer de lampvermogens en ingesteld lamppreferentie niveaus
8	Controleer de log van de lampspanning en temperatuur
9	Controleer de lamplog, detectielog, foutlog en gebeurtenissenlog
10	Controleer de stand van de detectorschakelaars
11	Controleer de datum en tijd op juistheid
Tot slot	
1	Controleer de compleetheid van de documentatiemap in de kast
2	Vul de datum van het onderhoud en eventuele bijzonderheden in het logboek in



Onderhoudsformulier regeltoestellen

Opmerkingen:

Datum:

Uitgevoerd door: