

PLATTEGROND LAAG 1



RENVOOI ALGEMEEN

GEVELOPENINGEN INBRAAKWEREND UITVOEREN (KLASSE 2) CONFORM POLITIEKEURMERK

DEUREN, RAMEN EN DAARMEE GELIJK TE STELLEN CONSTRUCTIEONDERDELEN IN EEN UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIE DIE BEPAALD OVEREENKOMSTIG NEN5087 BEREIKBAAR MOETEN ZIJN, MOETEN BEPAALD OVEREENKOMSTIG NEN5096 EEN WEERSTAND VOOR INBRAAKWERENDHEID HEBBEN VAN TENMINSTE KLASSE 2

GELUIDSBELASTING TGV INSTALLATIES CONFORM ARTIKEL 23 EN CONFORM TEKENINGEN EN BEREKENINGEN INSTALLATEUR

GEVELOPENINGEN VAN ALLE GEVELKOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN VOORZIEN VAN WARMTE-ISOLERENDE BEGLAZING (HR++)

WARMTEWEERSTAND:
Rc>4,0 (m2 K/W) VLOER SOUTERRAIN
Rc>4,0 (m2 K/W) GEVELS
Rc>4,5 (m2 K/W) DAK

VENTILATIE CONFORM NEN1087
VENTILATIE CONFORM BEREKENING BOUWFYSISCH ADVISEUR

VEILIGHEIDSBEGLAZING CONFORM NEN3569

ELEKTRA CONFORM NEN1010 EN NUTSBEDRIJVEN

METERRUIMTE VOLGENS NEN 2768

NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE CONFORM NEN1835

DOORSNEDE AFMETINGEN VAN FUNDERINGEN, BOUWMUREN, BALKEN, VLOEREN, SPANTEN CONFORM TEKENING EN BEREKENING VAN DE CONSTRUCTEUR EN/OF LEVERANCIER.

DILATATIES, NOODOVERSTORTEN EN STABILITEITSVOORZIENINGEN CONFORM OP GAVE CONSTRUCTEUR

ALLE DEUROOPENINGEN > 850x2300mm (NIEUWBOUW)

VOCHTWERING CONFORM NEN 2778

POSTKASTEN CONFORM NEN 1770

ALLE MATEN IN MILIMETERS
ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

RENVOOI BRANDVEILIGHEID


- BRANDCOMPARTIMENT 01
 - BRANDCOMPARTIMENT 02
 - BRANDCOMPARTIMENT 03
 - BRANDCOMPARTIMENT 04
- BRANDOVERSLAG EN BRANDDOORSLAG CONFORM NEN 6068 EN BRANDCOMPARTIMENTERING CONFORM NEN 6082
- HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE 60min BRANDWEREND
- BEPERKING ONTWIKKELING BRAND CONFORM NEN 6065
- VLUCHTROUTE AANDUIDING CONFORM NEN 6088
- VLUCHTWEGEN KLASSE 2 VOLGENS NEN 6065 EN 6066
- SCHUIFDEUREN ENTREE, OPEN BIJ BRAND VIA B.M.C.

RENVOOI SYMBOLEN ALG.

- ERFGRENS.
- DILATATIE.
- DILATATIE DEKVELOER
- VLOERGOOT
- BRANDWERENDHEID: 30/60MIN.
- BRANDWERENDHEID: 30 cq 60 MIN. EN ZELFSLUITEND.
- ROOKDEUR ZELFSLUITEND PANIEKSLUITING.
- POEDER/CO2 BLUSSER
- BSH = BRANDSLANG HASPEL
- VERHOOGDE GELUIDWERENDHEID
- KLEEFMAGNEET
- HEMELWATER AFVOER
- AFVOER ZIJ-UITLAAT
- OVERSTORT ONDER-UITLAAT
- OVERSTORT ZIJ-UITLAAT

RENVOOI MATERIALEN

- BAKSTEEN
 - KALKZANDSTEEN
 - BETON
 - PREFAB BETON
 - NATUURSTEEN
 - ISOLATIE
 - LOOPHOUT
 - NAALDHOUT
 - MULTIPLEX
 - METAAL
 - LICHTE SCHEIDINGSWAND
 - METALSTUD
 - SYSTEEMWAND (dicht)
 - SYSTEEMWAND (glas)
- ALLE TOE TE PASSEN MATERIALEN TE VULLEN AAN KOND EN/OF KIKA KEURMERKEN

		NIEUWBOUW GEMEENTEHUIS OLST-WIJHE PLATTEGROND LAAG 1		DATUM 29-04-2010 WIJZ A WIJZ B WIJZ C	
WERK 7938		DEFINITIEF ONTWERP		1:100	DO-03
		DEFINITIEF			
ARCHITECTENBUREAU DE TWEE SNOEKEN POSTELSTRAAT 49 POSTBUS 659 5201 AR 's-HERTOGENBOSCH TELEFOON 073 6140407 FAX 073 6146622 E-MAIL ARCHITECT@TWEEESNOEKEN.NL WWW.TWEEESNOEKEN.NL					