

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Aanbestedingsdocumentnr. 230017GDD
Raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen
en dichtstraten sleuven Dordrecht
Projectnummer: 3036A
Besteknr. 2023-0085203
Datum: 28 augustus 2023

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
400120							Deze bestekspost is gewijzigd				
400120	252613		2				Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen Grondwerk volgens bestekspost 300380 t/m 300400 Straatkolk K20FH125LR of gelijkwaardig. Uitlaat 125mm Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st	25,00	F	
620100			9								
620100	252699					1	Deze bestekspost is toegevoegd				
620100	252699					1	Leveren Straatkolk, type K20FH125LR Filcoten straatkolk met uitwendige breedte 200 mm Met duurzaamheidscertificaat ten aanzien van de bouwstof dat deze geen BTEX stoffen bevat. Leverancier: DDC te Heinenoord, of gelijkwaardig Type: K20FH125LR Materiaal kolkonderbak: vezel versterkte beton Zandvang ca. 20 liter Uitwendige afmetingen:l x b x h: 450 x 200 x 750 mm Uitlaatconstructie: gietijzeren uitlaatgarnituur met uitlaat spie 125 mm en uitneembaar stankscherm, aangebracht op korte zijde Aansluiting : Links/Rechts door middel van draaibaar rooster. Afdekking: gesloten vlakke omranding met scharnierend sleufrooster met vergrendeling Materiaal: gietijzer Verkeersklasse: D (400 kN) conform NEN-EN 124 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: ééndelig	st	25,00	F	