

Nota van inlichtingen 220124GPD Raamovereenkomst onderhoud bomen 2023-2025 gemeente Papendrecht

10-jan-23

Ref. nr.	Fase	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
1	Inschrijffase	Bestekpost 740010	Onderhoud/nazorg dient het eerste jaar na aanplant uitgevoerd te worden. Wat zijn de uitgangspunten voor bijvoorbeeld het watergeven per jaar? Graag dit aangeven zodat de post homogeen kan worden afgeprijsd.	In 51.54.04 lid 02 van de Standaard staat: "De aannemer garandeert, overeenkomstig paragraaf 01.15 van deze Standaard en paragraaf 22 van de UAV 2012, dat bomen waarop nazorg na oplevering van de deelopdracht van toepassing is, gedurende een periode van twee jaar na oplevering van de deelopdracht in goede conditie blijven en voldoen aan het gewenste boombeeld." De aannemer bepaald naar eigen inzicht wanneer en hoeveel keer per jaar de nieuw boom water krijgt. In de bestekspost wordt de tekst aangepast: "1ste jaar na aanplant boom." wordt "1ste 2 jaar na aanplant boom."	21-12-2022
2	Inschrijffase	Bestekpost 721010	In de bestekpost wordt aangegeven dat het bedrag van de factuur betaald wordt door de Gemeente Papendrecht. Daarnaast staat ook een 'L' wat suggereert dat de bomen geleverd moeten worden door de aannemer. Graag de leverantie van de bomen verreken op een stelpost.	Alle werkzaamheden met betrekking tot de leverantie dienen in de prijs per eenheid voor het planten van de boom te zijn inbegrepen. De aannemingsvergoeding dient ook in deze prijs te zijn inbegrepen. Enkel de rekening van de leverancier van de boom wordt rechtstreeks door de opdrachtgever betaald. De leverantie wordt dus niet via een stelpost verrekend. De soort van de nieuwe boom wordt door de opdrachtgever bepaald, maar de aannemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de boom.	21-12-2022
3	Inschrijffase	SROI	Het SROI percentage is vastgesteld op 5% van de aanneemsom. Graag dit percentage verlagen naar 2% van de aanneemsom in verband met specialistische werkzaamheden. Snoeiwerkzaamheden wordt specifiek al een ETW-er gevraagd bijvoorbeeld.	Opdrachtgever hanteert het SROI percentage van 5% op de aanneemsom. De opdrachtgever is van mening dat de (totaal) werkzaamheden, voortkomend uit de raamovereenkomst, voldoende ruimte bieden om 5% SROI te kunnen waarborgen.	21-12-2022

Wijzigingen vanuit de opdrachtgever:	In de besteksposten 632010 tot en met 632060 is de diepte voor het frezen aangepast. 30 cm is gewijzigd in 80 cm. De aangegeven hoeveelheid in de besteksposten voor het aanvullen is verhoogd.
	In besteksposten 711110, 712010, 712020 en 713010 is in de tekst ter verduidelijking aangegeven: Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft per boom.
	In bestekspost 711130 is in de bestekspost bomenzand aangepast in bomengranulaat en de aanvulling verdichten is gewijzigd in: Aanvulling verdichten volgens Handboek Bomen 2022.
	In besteksposten 721010 en 722010 is de periode voor het planten aangepast naar: oktober t/m januari
	In bestekspost 740010 is de tekst aangepast: "Bij inboet gaat de nazorgperiode opnieuw in voor 1 jaar." is vervangen voor: "Bij inboet wordt de nazorgperiode verlengd met 1 jaar." "1ste jaar na aanplant boom." is vervangen voor: "1ste 2 jaar na aanplant boom."
	Bestekspost "820010 Uitvoeren klic-melding/ graafmelding." is komen te vervallen. Het uitvoeren van de klic-melding (graafmelding) is bij de besteksposten inbegrepen waarbij dit benodigd is zoals het verwijderen van stobben en het planten van bomen.
	In deel 3 is het volgende lid toegevoegd aan bepaling 51 54 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: NAZORG NA OPLEVERING VAN DE DEELOPDRACHT: Lid 02 In aanvulling op artikel 51.54.04 lid 02 wordt indien een boom moet worden ingeboet de nazorgperiode verlengd met 1 jaar zonder dat hier een extra vergoeding tegenover staat.