

Veiligheids- en Gezondheidsdossier

behorende bij RAW-bestek met nummer
Sweco51009367-1 betreffende Renovatie
Kunstgrasvelden



Verantwoording

Titel: Veiligheids- en Gezondheidsdossier
Onderwerp: behorende bij RAW-bestek met nummer Sweco51009367-1 betreffende Renovatie Kunstgrasvelden
Projectnummer: 51009367
Klant: Gemeente Assen
Referentienummer: Sweco51009367-1
Versie: 1

Datum: 26-06-2023

Auteur: Nicolette van der Molen
Jack Hoogstra, Marc Smeets

E-mailadres: Nicolette.vandermolen@sweco.nl

Gecontroleerd door: Jochem Knol
Paraaf gecontroleerd: Jochem Knol,
projectleider

Vrijgegeven door: Simon Hoekstra
Paraaf vrijgegeven: Simon Hoekstra,
Projectmanager

Inhoudsopgave

Verantwoording.....	2
1 Inhoud en proces.....	4
2 Algemene gegevens.....	5
2.1 Beschrijving en adres van het werk.....	5
2.2 Gegevens eigenaar/beheerder.....	5
3 Structurele voorzieningen ten behoeve van gebruiks- en sloopfase	6
3.1 Gebruiksfase	6
3.2 Sloopfase.....	6
4 Materiaalgegevens	7
5 Risico's met betrekking tot gebruiks- en sloopfase	8
6 Relevante documenten	10

1 Inhoud en proces

Dit is het V&G-dossier behorende bij RAW-bestek met nummer Sweco51009367-1 betreffende Renovatie Kunstgrasvelden

In de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie veiligheid en gezondheid (hierna aangeduid met 'RI&E') is aangegeven dat voor dit werk een V&G-dossier dient te worden opgesteld. Bij de RI&E is ook geïnventariseerd en geëvalueerd welke V&G-risico's zich voor kunnen doen bij de voor dit werk uit te voeren werkzaamheden in de gebruiks- en sloopfase (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, demontage, sloop). De uitkomsten van de RI&E worden gerapporteerd in dit V&G-dossier.

Het V&G-dossier bevat de bouwkundige en technische informatie over het specifieke (bouw)werk die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, demontage, sloop) verrichten in de gebruiks- en sloopfase. Voorafgaand aan het daadwerkelijk uitvoeren van dergelijke werkzaamheden dienen de betreffende partijen zelf een volwaardige RI&E uit te voeren, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de voor die werkzaamheden relevante onderdelen uit dit V&G-dossier.

Het V&G-dossier is bijgewerkt tot en met het ontwerpniveau zoals aangegeven in de contractdocumenten. De opdrachtnemer werkt in het vervolg van de ontwerpfase het V&G-dossier verder bij, zie artikel 01.19.05 van deel 3 van het RAW-contract.

In de uitvoeringsfase zorgt de uitvoerende partij ervoor dat:

- het V&G-dossier wordt aangepast indien de voortgang van het werk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;
- bij oplevering van het werk het geactualiseerde V&G-dossier, inclusief de relevante documenten en technische specificaties, ter beschikking wordt gesteld aan de degene die beslist over de uitvoering van latere werkzaamheden.

2 Algemene gegevens

2.1 Beschrijving en adres van het werk

Beschrijving van het werk

Het werk bestaat uit het uitvoeren van saneringswerkzaamheden rondom kunstgrasvelden en het vervangen van de huidige mat op deze kunstgras voetbalvelden op diverse locaties in de gemeente Assen.

Locatie van het werk

Locatie A:

De Asser Christelijke Voetbalvereniging (ACV)
Kortbossen 1
9405 BM ASSEN

Locatie B:

FC Assen
De Hoogspanningsweg 6
9408 CZ Assen

Locatie C:

LTC
Wethouder Bergerweg 24
9406 XP Assen

Locatie D:

VV LEO
Peeloërweg 3
9409 TS Loon

Locatie E:

Asser Boys
Lonerstraat 100-A
9403 TD Assen

Locatie F:

Achilles 1894
Martin Luther Kingweg 11
9403 PA Assen

2.2 Gegevens eigenaar/beheerder

Eigenaar en beheerder

Naam : Gemeente Assen
Adres, postcode, plaats : Noordersingel 33, 9401 JW, Assen
Contactpersoon : Johan Dreijer
Telefoon : +316 53 12 49 57
E-mailadres : j.dreijer@assen.nl

3 Structurele voorzieningen ten behoeve van gebruiks- en sloopfase

3.1 Gebruiksfas

In onderstaand overzicht zijn de, voor de uit te voeren werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud) in de gebruiksfas, te gebruiken veiligheidsvoorzieningen opgenomen.

Het betreft zowel specifiek aangebrachte structurele veiligheidsvoorzieningen, als ook voor veiligheid (bij werkzaamheden in de gebruiksfas) te gebruiken andere aanwezige voorzieningen.

Situering van de voorziening - gebruiksfas	Structurele veiligheidsvoorziening	Risico dat door de voorziening beperkt wordt	Toelichting
kunstgrasveld	Uitvoeren onderhoud	Uitglijden, zwikken, struikelen. Omvallen materieel Geraakt worden door materieel / materiaal	Dagelijks & specialistisch onderhoud kunstgrasveld

3.2 Sloopfas

In onderstaand overzicht zijn de, voor de uit te voeren werkzaamheden (inspectie, demontage, sloop) in de sloopfas, te gebruiken structurele veiligheidsvoorzieningen opgenomen.

Situering van de voorziening - sloopfas	Structurele veiligheidsvoorziening	Risico dat door de voorziening beperkt wordt	Toelichting
Voetbalveld	Gevaren van bedelving, vastraken of vallen die bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedés of door de omgeving	Uitglijden, zwikken, struikelen Omvallen materieel	Verwijderen kunstgrasveld
Op terrein bij voetbalvereniging Achilles 1894 & FC Assen	Nabijheid hoogspanningslijnen	Elektrocutie Blootstelling aan elektromagnetische velden (niet-ioniserende straling)	

4 Materiaalgegevens

De volgende aanwezige materialen hebben het risico van het vrijkomen van materiaal/stoffen bij bewerken (slijpen, zagen, schuren, hakken, breken, boren, frezen) en/of sloop:

Materiaal	Situering (voor nadere gegevens zie de betreffende in hoofdstuk 6 vermelde documenten)
Tegelverharding, bestratingsmateriaal	Verharding rondom kunstgras voetbalveld
Metalen hekwerken	Hekwerk rondom kunstgras voetbalveld

Op de volgende plaatsen in, in het gebied bevinden zich bronnen van elektromagnetische velden:

- zendinstallatie voor mobiele communicatie, nabij alle locaties (zie paragraaf 2.1).

5 Risico's met betrekking tot gebruiks- en sloopfase

In dit hoofdstuk zijn de risico's beschreven die zich kunnen voordoen bij uit te voeren werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, graven, diepploegen, demontage, sloop) in de gebruiks- en sloopfase.

De aannemer van de in de toekomst uit te voeren werkzaamheden dient een voor die werkzaamheden specifieke RI&E op te stellen, daarbij geldt het van de opdrachtgever te ontvangen V&G-dossier als ondersteuning.

Onderdeel	Arborisico in gebruiks- en sloopfase (+ aanvullende opmerkingen)
Beschikbare uitvoeringsperiode	Letsel, aantasting gezondheid door tijdsdruk
Verontreinigde bodem (verontreinigde grond/water/ grondwater/waterbodern)	Blootstelling aan gevaarlijke stoffen (raadpleeg ook CROW-publicatie 'Werken in en met verontreinigde bodern')
Bouwmateriolen	Fysieke overbelasting
Elementenverharding (bestrating)	Fysieke overbelasting: tillen, repeterende werkzaamheden (raadpleeg ook CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding')
Doorgaande exploitatie gebied/gebouw/fabriek/installatie	Letsel, aantasting gezondheid, irritatie (sociaal) / agressie van bouwmedewerker en personeel/bezoeker
Bereikbaarheid aanliggende percelen	Aanrijding en irritatie (sociaal) / agressie van bouwmedewerker en derde Toegang voor hulpdiensten
Begaanbaarheid bouw-/werkterrein	Uitglijden, zwikken, struikelen Omvallen materieel
Ruimte voor keten, parkeren, opslag materiolen, gebruik van hulpmateriolen, wacht-/laad-/losplaatsen en toegang werkplekken (mens en materieel) op bouw-/werkterrein	Geraakt worden door materieel / materiaal, Niet kunnen toepassen van bepaald type materieel / voorziening Onvoldoende werkruimte
Relatie met aangrenzend openbaar gebied en belendingen (sociaal)(omgevingsveiligheid)	Letsel, aantasting gezondheid en irritatie /agressie van derden in aangrenzend openbaar gebied en belendingen
Aanwezigheid kabels en leidingen in/op/boven het bouw-/werkterrein	Elektrocutie, bedwelmeling, verbranding, explosie; veroorzaakt door beschadiging/ aanraking kabels en leidingen
Werken nabij bovengrondse hoogspanningskabels	Elektrocutie Blootstelling aan elektromagnetische velden

(niet-ioniserende straling)

Aanwezigheid kabels en leidingen in, aan, op en onder gebouwen	Elektrocutie, bedwelming, verbranding, explosie veroorzaakt door beschadiging/ aanraking kabels en leidingen
Nabijheid van eikenbomen	Contact met brandharen van de eikenprocessierups

6 Relevante documenten

Hieronder volgt een overzicht van de relevante documenten.

De in de ontwerpfase beschikbare documenten worden de uitvoerende partij separaat verstrekt als onderdeel van de contractstukken en/of direct na opdrachtverlening.

Documentnaam	Kenmerk	Verantwoordelijk bedrijf/leverancier	Datum uitgifte	Eventuele bijzonderheden
RAW-Bestek incl. tekeningen en bijlagen		Sweco	26-06-2023	
Nota van inlichtingen		Sweco	..-..-2023	Wordt later in de aanbestedingsfase aangeleverd