

Memo aanvullingen/aanpassingen

Ten behoeve van aanbesteding MFA Velserbroek

Opgesteld door: Butzelaar CS, Architecten

Datum: 30-06-2023

Versie: 1

Mengkraan in barmeubel

De bar wordt door de projectinrichter gemaakt. Deze wordt geleverd/geplaatst met spoelbak maar zonder kraan. De (onder)aannemer dient hier de volgende mengkraan te monteren; Grohe Essence eenhendel keukenmengkraan supersteel (RVS Look) artikel nummer 30269DC0.

Extra binnenscreens

In de uitvraag zijn t.p.v. de raamopeningen in as C automatisch aangestuurde binnenscreens omschreven van B&C International (deze wijzigen niet);

B&C International Screens

klein systeem v.v. 230v Somify RTS motor

zonder koof met spandraden plus (screenrol in het zicht)

v.v. luxe steun en evt. montageprofiel in kleur wit

aangesloten op centrale regeling en weerstation

screendoek type 502/503 n.t.b. i.o.m. architect

Aluminium design SQ onderlat kleur n.t.b.

Aanvullend hierop zijn 10x handmatig bediende binnenscreens nodig op as 1 t.p.v. de personeelsruimte en naastgelegen informatiebalie. Kleur/textuur en vormgeving gelijk aan bovengenoemde (reeds uitgevraagde) screens. Alleen hier d.m.v. een metalen ketting handbediend i.p.v. automatisch.

Aanpassingen tpv zelfservice kast

Door de projectinrichter is de zelfservice kast verder uitgewerkt. De bouwkundige situatie is hierop afgestemd en heeft een aantal wijzigingen ten gevolg;

- De houten systeemwand (Verwol Woodvision) is 1 paneel korter geworden.
- Er is een vaste kast gemaakt bestaande uit metalstudwanden (volle hoogte) en een kastdeur (deur en kozijn zelfde uitstraling als deuren naar opslagruimte 34).
- De brandslanghaspel wordt tegen deze kast aan geplaatst zodat er geen losse console meer nodig is.
- Er is bij de verwerkingsruimte 27 een sparing in de wand nodig t.b.v. een boekenbrievenbus.
- De deur naar verwerkingsruimte 27 is enigszins verschoven en gespiegeld. Graag bij deze deur ook een deurstopper voorzien.

Zie ook plattegrondtekening schaal 1:50 (A4) op de volgende pagina.

