

**Aanbesteding:** Aanschaf ondergrondse containers  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeenschappelijke Regeling Cure  
**Referentie:** 2023/10/TS

**Toelichting:**

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
1 Aanbestedingsleidraad 3.7

**Vraag:**

U verwijst hier naar Bijlage B, document prijsplafond, als ook genoemd in de Checklist punt 05. Bijlage B betreft echter het referentieformulier, dat volgens Checklist punt 04 Bijlage C zou moeten zijn. Is Bijlage B vervallen? Zo niet, kunt u die nog beschikbaar stellen?

**Antwoord:**

Ja, bijlage B als document prijsplafond is vervallen. Het document prijsplafond is geïntegreerd in bijlage 2 (Prijs invul lijst). Bijlage C is inderdaad komen te vervallen. Het referentieformulier is bijlage B geworden.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
2 Aanbestedingsleidraad 4.2

**Vraag:**

Hetgeen vermeld staat in de tabel aan gunningscriteria lijken niet overeen te komen met de gunningscriteria die onder 4.2.2 vermeld worden. Een praktijktest maakt toch geen onderdeel uit van deze aanbesteding?

**Antwoord:**

De praktijktest maakt geen onderdeel uit van de beoordeling met betrekking tot de beste prijs-kwaliteitverhouding dat klopt. De gunningcriteria worden genoemd in de paragrafen 4.2.1 en 4.2.2. Degene die de hoogste score behaald op de gunningcriteria Prijs en Kwaliteit (BPKV) wordt uitgenodigd voor de schouw. Blijkt tijdens de schouw (praktijktest) dat de getoonde producten voldoen aan de gestelde eisen dan wordt aan diegene het voornemen tot gunning gezonden. Wordt echter door degene niet voldaan aan de gestelde eisen, dan wordt deze aanbidding terzijde gelegd en komt deze niet meer voor gunning in aanmerking. Vervolgens wordt de opvolgende aanbidding met de beste prijs kwaliteit uitgenodigd voor een schouw (praktijktest). Indien geen van de partijen voldoet aan de gestelde

eisen wordt de opdracht niet gegund.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
3

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsleidraad 4.2.2.

**Vraag:**

Bij de 5e alinea, over Sancties, lijkt een deel van de tekst te zijn weggefallen na ... (gedurende de technische levensduur en ..... . Wat bedoelt u hier precies?

**Antwoord:**

Bij de 5e alinea is het woordje: "de" weggefallen. De tekst luidt als volgt: Het kunnen leveren van onderdelen conform programma van eisen (gedurende de technische levensduur) en de levertermijn is voor opdrachtgever belangrijk m.b.t. de continuïteit van haar dienstverlening.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
4

**Onderwerp:**  
Bodemklep

**Vraag:**

Met wie kan inschrijver een afspraak maken om een bodemklep op te halen ter inspectie?

**Antwoord:**

Afspraak kan worden gemaakt via de mail: [Thijs.martin@cure-afvalbeheer.nl](mailto:Thijs.martin@cure-afvalbeheer.nl)

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Proces

**Ref.nr.**  
5

**Onderwerp:**  
Programma van Eisen

**Vraag:**

4.08 mag deze eis komen te vervallen omdat dit geheel ook al valt onder certificering EN 13071?

**Antwoord:**

Nee, deze eis is in overleg met de overige deelnemers aan deze aanbesteding overeengekomen. En bevat naast Europese veiligheidsnormen (EN 13071) ook nationale wet- en regelgeving (Arbobesluit en Warenwetbesluit Machines).

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Programma van Eisen

**Vraag:**

3.16 Is de aanbesteder er zich van bewust dat iedere leverancier zijn eigen klep heeft die is gecertificeerd volgens de EN 13071. De door u gewenste klep kan niet zomaar worden gekopieerd door andere partijen en zal derhalve dan buiten de certificering vallen van de EN 13071. Daarnaast kan dit problemen geven met mogelijke patenten. Of kijk de aanbesteder hier anders tegen aan?

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst (opdrachtgever) accepteert alleen ondergrondse containers met de verbeterde bodemklep (eis 3.16). U wordt de mogelijkheid geboden een exemplaar de gewenste bodemklep op locatie te bekijken of te lenen, opdrachtgever accepteert geen afwijkende versies. U dient zelf oplossingen te bedenken voor eventuele patenten en/of het voldoen aan de EN13071 norm. Indien uw offerte niet voldoet aan de gestelde eisen wordt u aanbidding terzijde gelegd.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Programma van Eisen

**Vraag:**

1.23 is de aanbesteder bereid deze demonstratie na voorlopige gunning te laten plaatsvinden?

**Antwoord:**

Zoals in paragraaf 3.6 van de aanbesteding leidraad vermeld, wordt een schouw gehouden alvorens het voornemen tot gunning wordt verzonden.

Voor meer informatie over de schouw zie paragraaf 3.6.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
8

**Onderwerp:**  
Programma van Eisen

**Vraag:**  
1.23 wordt hier mee bedoelt de schouw van week 37?

**Antwoord:**  
Ja, u constatering is juist.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
9

**Onderwerp:**  
Programma van Eisen

**Vraag:**  
1.13 Kan de aanbesteder tekeningen verstrekken van de bestaande betonput?

**Antwoord:**  
De tekening zal worden toegevoegd aan de documenten. Dit is de betonput die de afgelopen jaren is gebruikt. Dit sluit niet uit dat er ook andere putten in de grond zitten.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
10

**Onderwerp:**  
Programma van Eisen

**Vraag:**  
1.13 is dit een harde eis?

**Antwoord:**  
Ja, dit is een harde eis. U wordt de mogelijkheid geboden deze te bezichtigen.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
11

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsleidraad

**Vraag:**

5. Inkoopvoorwaarde: is er mogelijkheid tot indexeren binnen de looptijd van het contract? Zo ja welke indexering wordt gehanteerd?

**Antwoord:**

Ja, de prijzen die door de inschrijver worden afgegeven, dienen geldig te zijn tot en met 31 december 2024. Voor de daarop volgende jaren mag jaarlijks een prijsindexatie worden toegepast, voor het eerst per 1 januari 2025. Indien de opdrachtnemer of opdrachtgever de indexering wenst toe te passen moet een voorstel met onderbouwing daartoe uiterlijk 1 december van het lopend contractjaar schriftelijk bij de opdrachtgever worden ingediend. De opdrachtgever controleert de voorgestelde aanpassingen en verleent daarna al dan niet goedkeuring.

Voor afroepen na het kalenderjaar 2024, wordt als indexering genomen de Consumenten Prijs Index (CPI) voor de gezinsconsumptie met 2015 is 100 van het CBS.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
12

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsleidraad

**Vraag:**

3.7. Prijsplafond: is er mogelijkheid tot indexeren binnen de looptijd van het contract? Zo ja welke indexering wordt gehanteerd?

**Antwoord:**

Ja, De prijzen die door de inschrijver worden afgegeven, dienen geldig te zijn tot en met 31 december 2024. Voor de daarop volgende jaren mag jaarlijks een prijsindexatie worden toegepast, voor het eerst ingaande 1 januari 2025. Indien de opdrachtnemer of opdrachtgever de indexering wenst toe te passen moet een voorstel met onderbouwing daartoe uiterlijk 1 december van het lopend contractjaar schriftelijk bij de opdrachtgever worden ingediend. De opdrachtgever controleert de voorgestelde aanpassingen en verleent daarna al dan niet goedkeuring.

Voor afroepen na het kalenderjaar 2024, wordt als indexering opgenomen de Consumenten Prijs Index (CPI) voor de gezinsconsumptie met 2015 is 100

van het CBS.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
13

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsleidraad

**Vraag:**

3.7 prijsplafond: hoe gaat de aanbesteder om met plafonprijs na gunning in de looptijd van het aanbesteding?

**Antwoord:**

Gedurende de looptijd mogen producten/onderdelen met een prijsplafond niet boven het aangeboden prijsplafond worden aangeboden /geleverd. Enkel overeengekomen prijsverhoging tot stand gekomen door jaarlijkse indexering mogen worden doorberekend bij levering gedurende de contractperiode.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
14

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsleidraad

**Vraag:**

3.4 Is het toegestaan een kopie van ISO 9001, ISO 14001 en EN13071-1, -2, -3 toe te sturen na voorlopige gunning?

**Antwoord:**

Nee, aangezien er voor opdrachtgever sprake is van een kritisch product, waarbij de veiligheid in gevaar kan komen zijn wij genoodzaakt deze documenten bij inschrijving te ontvangen en te controleren. U dient deze dus bij het indienen van uw inschrijving in te sturen (zie bijlage A Checklist)

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
15

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsleidraad

**Vraag:**

3.2 Technische bekwaamheid: Zijn bovengrondse van onder lossende containers, welke ingezet worden voor het inzamelen van afval ook toegestaan als referentie?

**Antwoord:**

Ja, deze zijn toegestaan als referentie.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
16

**Onderwerp:**  
PVE - 8.08

**Vraag:**

De garantie op coating van 10 jaar is niet reëel. kan dit worden aangepast naar de standaard garantietermijnen op coating

**Antwoord:**

Enkel voor de anti graffiti coating mag een garantietermijn van 8 jaar worden aangehouden. De overige coatings dienen conform pve te zijn.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
17

**Onderwerp:**  
PVE - 8.03

**Vraag:**

U stelt in gevallen (dat achteraf blijkt) dat de containers niet conform PVE geleverd zijn, deze vervangen dienen te worden door nieuwe exemplaren. Kan dit tijdens de verificatieronde niet worden uitgesloten, zodat voor beide partijen duidelijk is wat er geleverd gaat worden

**Antwoord:**

Nee, de verificatieronde sluit niet uit dat er bij levering niet voldaan wordt aan het PvE.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
18

**Onderwerp:**  
PVE - 7.08

**Vraag:**

Er wordt een 2-laags poedercoating voorgeschreven, welke voorzien moet zijn van een AG coating in de kleur hamerslag RAL 7016. Mag dit ook een structuurpoeder zijn ipv hamerslag

**Antwoord:**

ja dit is toegestaan

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
19

**Onderwerp:**  
PVE - 7.06

**Vraag:**

De zuil dient gecentreerd op het voetgangersplatform geplaatst te zijn. Bij het gebruik van een dubbelschalige trommel staat de inwerpzuil uit het midden, echter het opnamesysteem staat wel in het midden. Kan dit worden aangepast

**Antwoord:**

Zolang de positie van de zuil niet ten koste gaat van het goed uitvullen van de container is dit akkoord.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
20

**Onderwerp:**  
PVE - 7.02

**Vraag:**

U stelt dat de inwerpzuil zonder naden dient te worden afgewerkt, echter dit is niet reëel. Kan dit worden aangepast

**Antwoord:**

Uitgangspunt moet zijn dat de zuil wordt uitgevoerd met zo min mogelijk naden.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers



**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
21

**Onderwerp:**  
PVE - 3.22

**Vraag:**

U spreekt over een totaalgewicht van 3000 kg, terwijl de NEN-EN-1371 een totaalgewicht van 2500 kg hanteert. Kan dit eenduidig worden aangepast

**Antwoord:**

1.12 stel dat de eisen en richtlijnen gelden als minimumeisen. Als er in het bestek zwaardere eisen worden geformuleerd geldt de eis van het bestek. 3000 kg blijft dus van kracht voor deze aanbesteding.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
22

**Onderwerp:**  
PVE - 3.03

**Vraag:**

Uitgangspunt is een doorgelaste container, echter u stelt dat er ook gezette zijwanden acceptabel zijn. Hiermee wekt u de indruk dat een binnencontainer met geschroefde zijwanden ook acceptabel is. Klopt dit en zo ja, kunt u dit bevestigen

**Antwoord:**

Nee, gezet wil niet automatisch betekenen dat deze ook geschroefd zijn. Geschroefde zijwanden zijn niet acceptabel.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
23

**Onderwerp:**  
PVE - 2.14

**Vraag:**

De veiligheidsvloer heeft standaard aan 1 zijde een uitsparing tbv container met 1-haak aanslag. Is dit voldoende of moet deze uitsparing aan 2 zijden worden uitgevoerd

**Antwoord:**

Eis 2.14 stelt dat een container 180 graden gedraaid moet kunnen worden. het is aan te bevelen om 2 uitsparingen te maken.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
24

**Onderwerp:**  
PVE - 2.07

**Vraag:**

Mogen de vloerdelen ook geproduceerd worden uit gelaste stalen delen en achteraf thermisch verzinkt.

**Antwoord:**

Ja, dit is toegestaan mits dit niet ten koste gaat van de overige eisen

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
25

**Onderwerp:**  
PVE - 1.30

**Vraag:**

Nieuwe containers worden volgens de TUV criteria gecontroleerd en daarna geaccepteerd. Kan dit tijdens de verificatieronde voor beide partijen eenduidig worden vastgelegd

**Antwoord:**

Nee, iedere levering zal worden beoordeeld.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
26

**Onderwerp:**  
PVE - 1.28

**Vraag:**

Opdrachtnemer moet zorgdragen voor het stickermateriaal en het aanbrengen hiervan op een anti-graffiti werende laag. Kunt u de eisen van het stickermateriaal nader specificeren, zodat de hechting gegarandeerd kan

worden

**Antwoord:**

Inschrijving dient te garanderen dat de aangebrachte stickers ‘‘hufterproof’’ zijn, met een minimale levensduur van 5 jaar. Met levensduur wordt bedoeld: kleurechtheid, kleurvastheid, Elastisch, niet loslatend, geen blazen vertonend, overeenkomende grootte en stijlvastheid. Inschrijver maakt gebruik van kwalitatief goede materialen en kleuren voor de productie van de stickers, dat overeenkomt met het ontwerp, zoals door CURE aangeleverd en wat auteursrechtelijk beschermd is.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
27

**Onderwerp:**  
PVE - 1.23

**Vraag:**

U vraagt om 6 inwerpzuilen + bijbehorende containers beschikbaar te stellen voor de schouw en demonstratie. Om deze te produceren krijgen we 5 werkdagen. Kan dit naar een reële levertermijn worden aangepast

**Antwoord:**

Nee, het is niet mogelijk de de levertermijn te verlengen. De aanbestedende dienst gaat er van uit dat u dergelijke containers op voorraad heeft of van een ander lopend project kunt betrekken.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 28 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
28

**Onderwerp:**  
PVE - 1.20

**Vraag:**

De levensduur van 12 jaar op de coating is niet reeel. Graag dit aanpassen naar standaard termijnen. Zie ook 8.08

**Antwoord:**

zie antwoord op vraag 16. Enkel voor de anti graffiti coating mag een garantietermijn van 8 jaar worden aangehouden. De overige coatings dienen conform pve te zijn.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 28 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
29      **Onderwerp:**  
PVE - 1.18

**Vraag:**

Indien er een cilinderslot moet worden geplaatst, mag dan de uitsparing voor de toegangscontrole worden afgedekt met een blindplaat

**Antwoord:**

Ja, deze mag inderdaad worden afgedekt met een blindplaat maar moet achteraf wel bruikbaar zijn voor de inbouw van een toegangscontrolesysteem.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
30      **Onderwerp:**  
PVE 1.13

**Vraag:**

Kunnen wij er vanuit gaan dat al uw putten exact gelijk zijn aan elkaar? Zo nee, dan is het voor een inschrijver niet haalbaar om containers altijd onderling uitwisselbaar te houden. Kunt u onze vraag positief bevestigen of uw eis verduidelijken wat u wenst?

**Antwoord:**

zie antwoord vraag 9. De tekening zal worden toegevoegd aan de documenten. Dit is de betonput die de afgelopen jaren is gebruikt. Dit sluit niet uit dat er ook andere putten in de grond zitten.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 28 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
31      **Onderwerp:**  
PVE 8.08

**Vraag:**

Een garantie van 10 jaar op de coating is niet realistisch en geeft geen enkele coating leverancier af. Kunt u deze naar een realistische termijn van 5 jaar verlagen? Zo nee, waarom denkt u dat 10 jaar wel realistisch is?

**Antwoord:**

zie antwoord vraag 16. tevens is het niet duidelijk over welke coating deze vraag gaat.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
32

**Onderwerp:**  
inschrijfstaat

**Vraag:**

u schrijft een prijsplafond van transportkosten van onderdelen van €175 per rit. Echter is totaal onduidelijk wat en hoeveel per rit vervoert moet worden. In het "slechtste" moet een vrachtwagen voorrijden en dan kost een veelvoud van €175. Kunt u het prijsplafond voor deze specifieke post laten vervallen of verhogen tot minstens €500,-

**Antwoord:**

Nee, transportkosten moeten reëel zijn ten opzichte van hetgeen dat vervoerd moet worden. Het is toegestaan 3e partijen in te zetten voor het transport.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
33

**Onderwerp:**  
inschrijfstaat

**Vraag:**

begrijpen wij goed dat wij per rit max €800 mogen doorberekenen als wij containers komen afleveren? Oftewel, de transportkosten separaat aanrekenen bij de levering van de containers?

**Antwoord:**

Nee, U mag opgeven wat een rit kost en hoeveel containers dat je maximaal per keer kan vervoeren.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
34

**Onderwerp:**  
PVE 1.19

**Vraag:**

Waar kunnen wij de prijs voor het lossen invullen op de inschrijfstaat?

**Antwoord:**

U, kunt op het prijsblad invullen wat de kosten zijn inclusief zelfstandig lossen en daaronder de optie om in te vullen exclusief zelfstandig lossen.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
35

**Onderwerp:**  
PVE 1.18

**Vraag:**

U vraagt dat er ook een mogelijkheid moet zijn voor afsluiten met een cilinder. Dit vraagt een totaal andere constructie. Kunt u een optionele post op de inschrijfstaat toevoegen waar wij deze kosten op kwijt kunnen?

**Antwoord:**

Nee, in het geval dat dergelijke containers besteld worden mag er een toeslag van 150 euro per container in rekening worden gebracht. Het gaat enkel over de containers voor de gemeente Waalre.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
36

**Onderwerp:**  
prijsplafond

**Vraag:**

U heeft op de inschrijfstaat per post nu een prijsplafond gezet. Dit werkt zeer sturend en geeft inschrijvers niet de mogelijkheid om in te schrijven op de wijze zoals zij willen. Kunt u het prijsplafond veranderen naar een totaal-prijsplafond per onderdeel waarop ingeschreven kan worden? Dus in totaal 3 prijsplafonds? Zo nee, waarom niet?

**Antwoord:**

Nee, de aanbestedende dienst heeft gekozen voor deze wijze, omdat deze voortkomt uit onze ervaringsgegevens. We houden vast aan een maximale prijs per onderdeel.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
37

**Onderwerp:**  
Schouw

**Vraag:**

U schrijft over een schouw en een praktijktest. Is dit een en hetzelfde? Zo ja, een praktijktest waarop u gaat beoordelen is vrijwel niet te organiseren binnen 2 weken na bekend maken. Zeker niet als er nog onderdelen die van u vandaan komen, ingebouwd moeten worden. Daarnaast is een goed demomodel wat precies voldoet aan uw wensen, een zeldzaamheid dat een leverancier deze in voorraad. Kunt u daarom 4-6 weken tussen het moment van bekendmaken wie de praktijktest doet en de daadwerkelijk test laten? Zo nee, waarom niet?

**Antwoord:**

Schouw zal worden verplaatst naar week 40

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 28 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
38

**Onderwerp:**  
PVE 7.15

**Vraag:**

Heeft u tekeningen van de componenten van het toegangscontrolesysteem? Zo nee, waar dienen wij rekening mee te houden? er zijn vele varianten en maatvoeringen in de markt verkrijgbaar.

**Antwoord:**

Het toegangscontrole systeem is een Mic-o-data systeem MOD-5.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
39

**Onderwerp:**  
PVE 6.01

**Vraag:**

Al jaren leveren wij een traanplaat 4/6. u vraagt nu 5/7. Een 4/6 voldoet aan alle eisen. een 5/7 traanplaat werkt enkel kostprijsverhogend. Gaat u akkoord

dat wij een 4/6 traanplaat leveren? Zo nee, waarom niet?

**Antwoord:**

Wij accepteren geen 4/6 traanplaat.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 28 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
40

**Onderwerp:**  
PVE 2.01

**Vraag:**

Wat is een veiligheidsvoorziening type KS-50? Heeft u tekeningen?

**Antwoord:**

Wij hebben geen tekeningen maar het is wel mogelijk om er een te komen bekijken.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
41

**Onderwerp:**  
PVE 1.32

**Vraag:**

U stelt dat transportkosten in de prijs moeten zijn vervat. Deze mogen wij toch separaat aanrekenen conform de inschrijfstaat? Graag uw verduidelijking.

**Antwoord:**

Correct, deze worden apart aangegeven op de inschrijfstaat.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
42

**Onderwerp:**  
PVE 1.28

**Vraag:**

Kunt u meer specifiek zijn over stickermateriaal? Wat kunnen wij verwachten? Hoeveel stickers? Welke afmeting? Full-color?



**Antwoord:**

Inschrijving dient te garanderen dat de aangebrachte stickers ‘‘hufteproof’’ zijn, met een minimale levensduur van 5 jaar. Met levensduur wordt bedoeld: kleurechtheid, kleurvastheid, elastisch, niet loslatend, geen blazen vertonend, overeenkomende grootte en stijlvastheid. Inschrijver maakt gebruik van kwalitatief goede materialen en kleuren voor de productie van de stickers, dat overeenkomt met het ontwerp, zoals door CURE aangeleverd en wat auteursrechtelijk beschermd is.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
43

**Onderwerp:**  
PVE 1.16

**Vraag:**

Een ondergrondse container is per definitie niet brandwerend of zelfdovend. Hoe wenst u deze uitvoering te zien?

**Antwoord:**

Uitgangspunt moet zijn dat de container niet dusdanig geconstrueerd is dat deze in geval van brand brandbevorderend werkt.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
44

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsleidraad

**Vraag:**

4.2.2. waar kunnen wij de gevraagde gegevens m.b.t. de kwalitatieve gunningscriteria invullen?

**Antwoord:**

U mag dit vermelden in uw aanbiedingsbrief/ begeleidend schrijven, of u vermeld het in bijlage 7. Beschrijving van de aangeboden (pers)containers

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

45

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad

**Vraag:**

4.2 Weging; In de kolom voor de weging staan niet de gunningscriteria en punten benoemd zoals deze onder 4.2.2 staan. Is hier een reden voor?

**Antwoord:**

Nee, hiervoor is geen reden, maar is ontstaan door voortschrijdende inzichten. De geldende kwaliteitseisen zijn gewijzigd en worden bij 4.2.2 genoemd. Enkele van de bij 4.2 genoemde zijn niet meer van kracht, de praktijktesten zijn komen te vervallen en vervangen door levertijden en het voorraadhouden. De praktijktesten zijn als schouw aan het eisenpakket toegevoegd (zie paragraaf 3.6).

**Percelen:**

P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:**

27 jul. 2023

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**

46

**Onderwerp:**

Programma van Eisen

**Vraag:**

PvE 6.07 U geeft aan dat de inwerpzuil op een verhoging gemonteerd dient te zijn. Is het ook toegestaan dat de inwerpzuil aan het onderlijf wordt bevestigd?

**Antwoord:**

Uitgangspunt is dat de zuil dusdanig wordt bevestigd dat het geheel stabiel en veilig is. Tevens dient deze gemakkelijk vervangen te kunnen worden.

**Percelen:**

P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:**

27 jul. 2023

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**

47

**Onderwerp:**

Programma van Eisen

**Vraag:**

PvE 5.03 U eist dat het 3-haaksysteem is voorzien van een aanslagbeveiliging op alle hijsstangen. Wat wordt hier specifiek bedoeld met aanslagbeveiliging?

**Antwoord:**

Dat zelfs wanneer in het meest extreme geval alle 3 de kettingen breken de

container niet uit de kraan kan vallen doordat deze wordt tegengehouden door de bevestigde aanslag.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
48

**Onderwerp:**  
Programma van Eisen

**Vraag:**

PvE 3.13 U geeft aan dat de container geschikt moet zijn voor het één haak aanslag en 3-haak systeem. Wordt hier niet bedoeld dat de container geschikt moet zijn voor het één haak systeem OF 3-haaksysteem ?

**Antwoord:**

Hier wordt inderdaad bedoelt 1-haak of 3-haak.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
49

**Onderwerp:**  
Programma van Eisen

**Vraag:**

PvE 3.11 Is het akkoord dat gevraagde detailtekeningen na gunning worden aangeleverd?

**Antwoord:**

Nee dit is niet akkoord

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
50

**Onderwerp:**  
Programma van Eisen

**Vraag:**

PvE 3.08 Is het toegestaan dat de vergrendelhaak op een andere wijze in gesloten positie wordt gebracht?

**Antwoord:**

Ja, echter dient de haak in gesloten positie gehouden te worden anders dan alleen door de zwaartekracht op de hendel.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
51

**Onderwerp:**  
Programma van Eisen

**Vraag:**

PvE 1.30 U geeft aan dat nieuw geleverde containers na levering op basis van TUV criteria worden gecontroleerd, gekeurd en geaccepteerd. Wie voert deze controle en keuring uit en waar vindt dat plaats?

**Antwoord:**

Deze keuring wordt uitgevoerd door onze gecertificeerde keurmeesters. De keuring zal plaatsvinden binnen enkele dag na levering.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
52

**Onderwerp:**  
Programma van Eisen

**Vraag:**

PvE  
U geeft in het PvE bij diverse punten aan dat het mogelijk is om verschillende zaken te komen schouwen. Wanneer kan dit plaats vinden en bij wie moeten wij ons melden?

**Antwoord:**

Afspraak kan worden gemaakt via Thijs.martin@cure-afvalbeheer.nl.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
53

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsleidraad

**Vraag:**

3.6 Voor een eventuele schouw en demonstratie vraagt u inschrijver om 6

inwerpzuilen + bijbehorende containers beschikbaar te stellen. Om deze te kunnen produceren krijgen we 5 werkdagen. Dit is niet reëel. Wij verzoeken u dit aan te passen naar een realistische levertermijn.

**Antwoord:**

Schouw zal worden verplaatst naar week 40

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 28 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

54

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad

**Vraag:**

4.2.2. bij kwalitatieve gunningscriteria geeft u aan dat het sneller leveren van containers en onderdelen extra punten oplevert. Kunt u aangeven welke extra punten kortere levertijden opleveren?

**Antwoord:**

In het eisenpakket is opgenomen dat de levertijd van complete systemen maximaal 10 weken is na afroep (eis 1.08). Kortere levertijden kunnen 15 extra punten opleveren (zie par. 4.2.2).

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

55

**Onderwerp:**

PvE 9.08

**Vraag:**

Wie is verantwoordelijk voor de kosten? En waar kan inschrijver de vastgelegde meerkosten terugvinden?

**Antwoord:**

De vastgestelde meerkosten zijn 25% van de desbetreffende container.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

56

**Onderwerp:**

PvE 9.06

**Vraag:**

Hoe lang dienen we containers op te slaan? En waar kunnen we opslagkosten opgeven op het prijsinvulformulier?

**Antwoord:**

Maximaal 3 maanden en kosten voor rekening opdrachtnemer.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
57

**Onderwerp:**  
PvE 9.05

**Vraag:**

Klantspecifieke onderdelen (zoals artikelen op kleur) zijn alleen in de door u geëiste levertijd aan te bieden als opdrachtnemer deze voorradig houdt. Is opdrachtgever daarbij bereid te staan voor afname van deze voorraad? Indien niet, kunt u dan aangeven waarom u het proportioneel acht om het risico dat er geen afname plaatsvindt, bij opdrachtnemer neer te leggen?

**Antwoord:**

Wij achten de levertijd reëel. mocht u het hiermee oneens zijn graag aangeven voor welke onderdelen dit van toepassing is. en wat vervolgens hier dan een reële levertijd is.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
58

**Onderwerp:**  
PvE 9.01

**Vraag:**

Kunnen we uitgaan van volle vrachten?

**Antwoord:**

Opdrachtgever is bereid om zo veel als mogelijk rekening te houden met volle vrachten.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
59

**Onderwerp:**  
PvE 8.07

**Vraag:**

Aangezien opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor plaatsing en lediging, is het disproportioneel om de bewijslast bij opdrachtnemer neer te leggen. Kunt u deze eis daarom laten vervallen?

**Antwoord:**

Nee, eis komt niet te vervallen.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
60

**Onderwerp:**  
PvE 7.17

**Vraag:**

Bedoelt u met 2 servicedeuren: 1 links en 1 rechts?

**Antwoord:**

Er worden inspectieluiken bedoeld en inderdaad zowel links als rechts

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
61

**Onderwerp:**  
PvE 7.15

**Vraag:**

Kunt u de exacte maatvoering van het toegangscontrolesysteem, incl. de STEP-bestanden, delen met inschrijvers, zodat zij deze kunnen inpassen in hun oplossing voor Cure?

**Antwoord:**

Leverancier is Mic-o-data en het systeem dat dient te worden ingebouwd is een MOD-5 systeem.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
62

**Onderwerp:**  
PvE 6.07

**Vraag:**

Is kitten ook toegestaan? Zo niet, waarom niet?

**Antwoord:**

Nee, omdat er specifiek gevraagd word om een afgelast geheel.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
63

**Onderwerp:**  
PvE 5.02

**Vraag:**

Waarom wilt u verschillende slaglengtes van de hijshaken? 3x 600mm schrijft de opnameleverancier voor en een gelijke slaglengte is een in de markt bewezen oplossing.

**Antwoord:**

Slaglengtes van de hijshaken moeten alle 3 600mm zijn. De opgenomen slaglengtes zijn de uitslag van het opnameblok.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
64

**Onderwerp:**  
PvE 4.08

**Vraag:**

Waar doelt u precies op met de Warenwet Machines? Een ondergrondse container is immers geen machine? En conform Europese NEN 13071 ook geen hijslast of hijsmiddel. Wilt u het bestek op dit punt aanpassen?

**Antwoord:**

Eis zal niet worden aangepast, uitgangspunt is dat de container dient te voldoen aan alle vigerende wet en regelgeving.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers



**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
65

**Onderwerp:**  
PvE 3.18

**Vraag:**  
Is staal 37 ook toegestaan? Dit omwille van de beschikbaarheid in de markt.

**Antwoord:**  
Nee dit is niet toegestaan

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
66

**Onderwerp:**  
PvE 3.08

**Vraag:**  
U eist een veer voor het sluiten van de haak. Zijn ook andere, beproefde sluitsystemen toegestaan?

**Antwoord:**  
zie antwoord op vraag 50. Ja, echter dient de haak in gesloten positie gehouden te worden anders dan alleen door de zwaartekracht op de hendel.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 28 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
67

**Onderwerp:**  
PvE 3.01

**Vraag:**  
Naar ons weten heeft Cure op dit moment 1 type betonput (1665 mm) en 1 type rompmaat (1340 mm). Is dat correct?

**Antwoord:**  
Ja, dit is correct

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
68

**Onderwerp:**  
PvE 2.09

**Vraag:**

Klopt het dat inschrijver deze eis moet lezen als: de minimale afstand in de hoeken gemeten, dient 20 mm te zijn?

**Antwoord:**

zie antwoord op vraag 69. Ja, maar 15mm gemeten, is akkoord

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 28 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
69

**Onderwerp:**  
PvE 2.09

**Vraag:**

15 mm rondom is in de markt gebruikelijk. Dat is namelijk gunstiger voor de geleiding en zorgt zodoende voor een betere ontgrendeling van de ontgrendelnokken van de veiligheidsvloer. Bent u bereid uw eis op dit punt aan te passen? Zo niet, waarom niet?

**Antwoord:**

15mm is toegestaan.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
70

**Onderwerp:**  
PvE 1.30

**Vraag:**

TÜV-keuring is enkel mogelijk NA PLAATSING op locatie. Inschrijver is echter niet verantwoordelijk voor de plaatsing. Hoe ziet u deze eis daarom voor zicht?

**Antwoord:**

Een officiële keuring kan inderdaad pas plaatsvinden na plaatsing. De container zal geïnspecteerd worden met de TUV en PvE eisen als leidraad

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
71 PvE 1.27

**Vraag:**

Bij punt 2 legt u de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van systemen bij de opdrachtnemer, terwijl opdrachtnemer NIET degene is die de systemen levert. Wij vragen u daarom dit deel van de eis te laten vervallen of anders aan te geven hoe u dit voor u ziet?

**Antwoord:**

Eis komt niet te vervallen. Opdrachtnemer dient zich in te spannen om een goed functionerend geheel te leveren in combinatie met het toegangscontrole systeem. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het niet functioneren van elektronische onderdelen gedurende de levensduur.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
72 PvE 1.26

**Vraag:**

Wat houden de inbouwwerkzaamheden precies in en wie draagt daarvoor de kosten? En hoe kunnen wij de kosten verwerken in het prijsinvulformulier?

**Antwoord:**

Kosten dienen te worden verwerkt in de prijs per container.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
73 PvE 1.24

**Vraag:**

Het gaat in dit bestek toch alleen om de levering van ondergrondse containers? Deze eis kan daarom o.i. komen te vervallen. Of ziet u dit anders?

**Antwoord:**

eis komt niet te vervallen. U dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden/terreingesteldheid voor bijvoorbeeld bij het lossen van de containers.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
74

**Onderwerp:**  
PvE 1.23

**Vraag:**

U vraagt ons 6 complete containersystemen te leveren. Daar zijn enorme kosten mee gemoeid. In het kader van proportionaliteit: in hoeverre bent u bereid deze kosten op u te nemen? En indien € 0,-, waarom acht u dat proportioneel? Het advies van de brancheorganisatie KLAIR is om tegemoet te komen in de kosten à € 1500,- per container.

**Antwoord:**

nee, zie eis 1.32

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
75

**Onderwerp:**  
PvE 1.23

**Vraag:**

Mogen we de verschillende containers licht afwijken van de gevraagde /aangeboden containers, waarbij we vooraf/tijdens de schouw de verschillen aangeven? Anders is de gestelde termijn, die toch al krap is, niet haalbaar, daar u maatwerk vraagt?

**Antwoord:**

Schouw zal worden verplaatst naar week 40

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 28 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
76

**Onderwerp:**  
PvE 1.13

**Vraag:**

De meeste bestaande containers binnen Cure zijn gebaseerd op een 1665 betonmaat, een K50-51 veiligheidsvloer, en een containerrompmaat van 1340. Kunt u een overzicht aanleveren van de afwijkende maatvoering van bestaande putten in het veld?

**Antwoord:**

nee deze informatie is niet beschikbaar.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
77

**Onderwerp:**  
PvE 1.08

**Vraag:**

Voor een tijdige levering is een goede planning noodzakelijk. Wilt u daarom uw leveringsplanning per jaar, kwartaal en per maand incl de gewenste aantallen met ons delen?

**Antwoord:**

Dit is nu nog niet aan de orde

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
78

**Onderwerp:**  
Planning

**Vraag:**

Om te komen tot een goede aanbidding verzoeken wij u om de planning met 6 weken uit te stellen ivm met de vakantieperiode

**Antwoord:**

De planning biedt geen ruimte om deze met 6 weken uit te stellen. De huidige planning zoals opgenomen in de aanbestedingsleidraad blijft van kracht. Echter vanaf het moment van schouw wordt alles met 3 weken verlengd. Schouw wordt verplaatst naar week 40 alles daarna wordt ook met 3 weken uitgesteld. Dus voornemen tot gunnen wordt 9 oktober 2023 en definitieve gunning 30 oktober 2023

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 31 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
79

**Onderwerp:**  
Kwalitatieve gunningscriteria

**Vraag:**  
Hoe wordt in het gunningsproces de kwaliteit van leveringen van inschrijving getoetst door opdrachtgever?

**Antwoord:**  
U dient in uw aanbiedingsbrief of in bijlage 7 (Beschrijving van de aangeboden containers) antwoord te geven op de gunningcriteria genoemd in paragraaf 4.2.2. In week xx vindt de schouw plaats indien uw offerte hiervoor in aanmerking komt.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
80

**Onderwerp:**  
Kwalitatieve gunningscriteria

**Vraag:**  
Er is hier niet echt sprake van kwalitatieve gunningseisen. Het is ons onduidelijk hoe deze beoordeeld worden c.q. berekend worden? Hoe tot een punten aantal gekomen wordt?

**Antwoord:**  
Er wordt ons inzien geen vraag gesteld.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
81

**Onderwerp:**  
electronika

**Vraag:**  
Kunt u ons aangeven wanneer de elektronika is aanbesteed? Tot wanneer dat contract loopt en wat de eventuele verlengingsopties zijn?

**Antwoord:**  
Deze vragen hebben geen betrekking op deze aanbesteding. Beantwoording

is niet mogelijk.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
82

**Onderwerp:**  
Planning

**Vraag:**

In de planning is week 37 een schouw gepland. In het bestek is niet aangegeven wat er geschouwd dient te worden, wat dit voor effect heeft op een eventuele gunning, en hoe deze beoordeeld wordt. Kunt u dit nader toelichten?

**Antwoord:**

Voor informatie over de schouw zie paragraaf 3.6 (Schouw) van de aanbestedingsleidraad: Alvorens het voornemen tot gunning wordt verzonden aan een gegadigde, wordt een schouw uitgevoerd door opdrachtgever op een beperkte aantal varianten van de geoffreerde containers van de gegadigde (economisch meest voordelige inschrijver). Tijdens de schouw wordt er op toegezien dat de te schouwen varianten voldoen aan de gestelde eisen genoemd in de aanbestedingsdocumenten. Indien dit niet het geval is, wordt deze offerte terzijde gelegd en komt deze niet meer in aanmerking voor gunning van de opdracht. Vervolgens wordt opnieuw de economisch meest voordelige inschrijver geselecteerd en uitgenodigd voor voormelde schouw. Indien de te schouwen containers voldoen aan de gestelde eisen in de aanbestedingsdocumenten wordt het voornemen tot gunning verzonden. Gelijktijdig worden de afwijzingen verzonden aan de overige deelnemers.

De schouw vindt plaats op een door opdrachtgever aan te wijzen locatie, datum en tijd. In de samenvatting op bladzijde 3 is aangegeven in welke week de schouw zal plaatsvinden. Tijdens de schouw worden geen vragen beantwoord.

De volgende onderdelen vormen onderdeel van de schouw. Deze zijn niet limitatief:

1. De maatvoering;
2. Robuustheid Constructie (las en schroef);
3. Stelrand;
4. Correct inbouwen van de aangeleverde elektronica (systeem, batterij, bekabeling, display, etc.);
5. Functioneren van de ondergrondse container.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 31 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
83

**Onderwerp:**  
concept overeenkomst

**Vraag:**

We begrijpen dat na definitieve gunning (medio oktober) er een demomodel gemaakt dient te worden. Levering is dan medio dec / jan. Is dat correct en kunt u dat verder verduidelijken?

**Antwoord:**

Nee, uw aanname is onjuist. In week 37 (verplaatst naar week 40) vindt de schouw plaats, voordat het voornemen tot gunning wordt verzonden. Voor meer informatie zie paragraaf 3.6. Het leveren van een demomodel is niet opgenomen in de aanbesteding. Artikel 3.2 van de conceptovereenkomst komt hierdoor te vervallen.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 28 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
84

**Onderwerp:**  
prijs invul formulier

**Vraag:**

De gestelde plafondprijzen zijn niet realistisch en zal lijden dat er niet ingeschreven gaat worden. Gezien het aantal faillissementen in de laatste 4 jaar zijn absoluut hogere prijzen nodig. De plafondprijzen dienen minimaal 20% hoger te liggen. We verzoeken aanbestedende dienst dit aan te passen.

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw verzoek. De plafondprijzen zoals vermeld in het prijs invul formulier blijven ongewijzigd van kracht.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
85

**Onderwerp:**  
PvE 9.07



**Vraag:**

Met welke kosten moet opdrachtnemer rekening houden bij niet tijdige levering? En hoe hoog zijn die kosten?

**Antwoord:**

Alle kosten die gemaakt moeten worden door opdrachtgever in relatie tot het te laat leveren. Denk hierbij aan kosten alternatieve inzamelmethode.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
86

**Onderwerp:**  
PvE 9.06

**Vraag:**

Tijdelijk opslaan (max. 4 weken) is geen probleem, maar mogen opdrachtnemers deze containers dan al wel factureren?

**Antwoord:**

Deze containers mogen voor 50% worden gefactureerd. De overige 50% na levering op locatie.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
87

**Onderwerp:**  
PvE 9.02

**Vraag:**

U legt hier ook de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van systemen bij de opdrachtnemer, terwijl opdrachtnemer NIET degene is die de systemen levert. Wij vragen u daarom dit deel van de eis te laten vervallen of anders aan te geven hoe u dit voor u ziet?

**Antwoord:**

Dit is correct, opdrachtgever heeft niets aan containers die niet werken.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

88

PvE 8.08

**Vraag:**

Kan opdrachtgever garanderen dat met de containers volgens de ledigings-, keurings- en onderhoudsinstructies wordt omgegaan?

**Antwoord:**

Opdrachtnemer kan ervan uit gaan dat er als goed huisvader omgegaan wordt met de containers. Kan Vconsyst ledigings-, keurings- en onderhoudsinstructies overleggen?

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

89

**Onderwerp:**

PvE 8.03

**Vraag:**

De wet schrijft voor dat, als er al sprake is van vervanging, dit door minimaal gelijkwaardige onderdelen moet zijn. Een nieuw exemplaar vragen, is daarom disproportioneel. Helemaal als opdrachtgever bij containers van bepaalde leeftijd al het feitelijke gebruik heeft gehad. Wilt u de eis op dit punt aanpassen? Zo niet, waarom niet?

**Antwoord:**

Wanneer een container jonger is dan 4 jaar en achteraf niet voldoet aan PvE dient deze vervangen te worden voor een nieuwe. Voor containers ouder dan 4 jaar volstaan nieuwe onderdelen (gemonteerd door leverancier) waardoor de container weer voldoet aan PvE.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

90

**Onderwerp:**

PvE 7.15

**Vraag:**

Wie voert de inbouw van de tcs uit en wie betaalt die kosten?

**Antwoord:**

Opdrachtnemer/leverancier voert de inbouw uit en opdrachtnemer betaalt die kosten.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 28 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
91

**Onderwerp:**  
PvE 7.02

**Vraag:**  
Bedoelt u met gecentreerd: gezien vanaf de inworpszijde?

**Antwoord:**  
zien antwoord vraag 19. Zolang de positie van de zuil niet ten koste gaat van het goed uitvullen van de container is dit akkoord.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 28 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
92

**Onderwerp:**  
PvE 5.03

**Vraag:**  
Kunt u deze eis toelichten? Het betreft hier immers geen aanslag?

**Antwoord:**  
zie antwoord op vraag 47. Dat zelfs wanneer in het meest extreme geval alle 3 de kettingen breken de container niet uit de kraan kan vallen doordat deze wordt tegengehouden door de bevestigde aanslag.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 28 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
93

**Onderwerp:**  
PvE 4.09

**Vraag:**  
Kunt u ons een tekening sturen van uw oppaksysteem/-systemen? Dit om het samenspel tussen oppaksysteem en haak te kunnen bepalen.

**Antwoord:**  
De tekeningen van de 3-haak systemen zijn toegevoegd in de documenten.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 94  
**Onderwerp:** PvE 4.04

**Vraag:**  
Kunt u ons voorzien van een overzicht met type opnamesysteem incl. een gedetailleerde beschrijving van de werking?

**Antwoord:**  
Inschrijver kan desgewenst op afspraak het opnamesystemen beschouwen en /of opmeten. Er kan wel een foto worden gedeeld indien dit gewenst is.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 95  
**Onderwerp:** PvE 3.17

**Vraag:**  
In de markt is een materiaaldikte van 4mm (staal 37), die ruim aan de NEN-eisen voldoet, gebruikelijk. Bent u bereidt de eis op dit punt aan te passen? Zo niet, waarom niet?

**Antwoord:**  
Zie eis 1.12 hier is specifiek aangegeven staal 52 en 4 mm dik.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 96  
**Onderwerp:** PvE 3.01

**Vraag:**  
Kunt u een overzicht aanleveren van de aanwezige veiligheidsvoorzieningen in het veld incl. de maatvoering en tekeningen?

**Antwoord:**  
Nee dit kan niet geleverd worden.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
97 PvE 2.09

**Vraag:**

Op dit moment heeft Cure containers waarvan de combi betonmaat-veiligheidsvloer-containerrompmaat (1665 betonmaat, K50-51 veiligheidsvloer, containerrompmaat 1340) een ruimte biedt van minimaal 15 mm rondom. Voor een goede uitwisselbaarheid met uw huidige locaties, verzoeken wij u om deze eis aan te passen naar minimaal 15 mm rondom.

**Antwoord:**  
15mm is akkoord

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
98 PvE 1.28

**Vraag:**

Om tot een transparante prijsopbouw te komen, verzoeken wij u in het prijsformulier aan te geven: hoeveel, welk type en hoe groot elke sticker moet zijn

**Antwoord:**  
Inhoudelijk kan ik hier geen antwoord op geven omdat de afmetingen van de zuil nog niet bekend zijn. Voor de beeldvorming kunt u kijken naar de fractiestickers en uitingen aanwezig op containers in de gemeenten die Cure bediend.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 27 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
99 PvE 1.26

**Vraag:**

Alleen al uit veiligheidsoogpunt is het onwenselijk derden in het productieproces van ondergrondse containers mee te nemen om zaken in te

bouwen. Hoe ziet u dit voor zich?

**Antwoord:**

Zoals is beschreven in punt 1.26 is het ook toegestaan dat opdrachtnemer de systemen inbouwt.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
100

**Onderwerp:**  
PvE 1.23

**Vraag:**

Wat zijn de specificaties van de door u gewenste democontainers en op welke punten gaat u deze beoordelen? Hoe en door wie worden de punten gegeven? Wij vinden daarover niets terug in het aanbestedingsdocument? Voor een goed vergelijk is een goede beoordelingssystematiek wel gewenst. Anders worden straks appels met peren vergeleken en dat wilt u toch zeker voorkomen?

**Antwoord:**

Wij wensen te zien:

Restafval 1-haak

Restafval 3-haak

Glas 3-haak

Papier 3-haak

zuil dubbele trommel + voetgangersplatform

Container worden beoordeeld op PvE evenals de punten genoemd in de leidraad en nota van inlichtingen.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 27 jul. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
101

**Onderwerp:**  
PvE 1.23

**Vraag:**

U wilt in week 37 schouwen. Dat is over iets meer dan 6 weken (gerekend vanaf de inlevering van vragen voor de NvI). Met de bouwvak waar fabrieken momenteel mee te maken hebben, is dat onmogelijk te realiseren. Bent u daarom bereid de planning met 6 weken te verschuiven, zodat wij en andere inschrijvers de mogelijkheid hebben containersystemen op maat te

maken? Zo niet, waarom niet?

**Antwoord:**

Nee, de schouw vindt drie weken later plaats. Meer ruimte kunnen we u niet bieden. Het voornemen tot gunning en de definitieve gunning worden hierdoor ook 3 weken uitgesteld zie planning aanbesteding. (zie antwoord vraag 78 voor de uitgestelde datums)

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 31 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
102

**Onderwerp:**  
Kwalitatieve gunningscriteria

**Vraag:**

Waar moet inschrijver de antwoorden op de door u gestelde vragen invullen?

**Antwoord:**

In de aanbestedingsbrief of In bijlage 7 (beschrijving van de aangeboden containers.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 28 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
103

**Onderwerp:**  
Bijlage 4 artikel 19.5

**Vraag:**

Contractant kan alleen de door u gewenste garantie bieden op de geleverde goederen als deze op de voorgeschreven wijze worden geplaatst, gebruikt, geledigd en onderhouden. Kan opdrachtgever bevestigen dat dit het geval zal zijn?

**Antwoord:**

Nee, er is geen voorgeschreven wijze aan de aanbestedingsdocumenten toegevoegd. Aanbestedende dienst wil straks onnodig discussie met leverancier voorkomen. Als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever dan vervalt uiteraard de gewenste garantie.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 28 jul. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
104

**Onderwerp:**  
Bijlage 4 artikel 13.2

**Vraag:**

U geeft aan stakingen niet tot overmacht te rekenen. Het is ons als werkgever echter verboden om door vakorganisaties georganiseerde stakingen te beïnvloeden/te breken. Wij verzoeken u daarom om door vakbonden georganiseerde stakingen wél als overmacht te zien.

**Antwoord:**

Opdrachtgever gaat akkoord met deze aanvulling.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 28 jul. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
105

**Onderwerp:**  
aanbestedingsleidraad p19

**Vraag:**

In het bijlagenoverzicht staat als bijlage nr 2 een prijs-formulier als word-document. Bij de aanbesteding is alleen een excel-bestand geleverd. Wilt u de word-versie alsnog toevoegen?

**Antwoord:**

Nee, in het bijlagenoverzicht staat dit foutief omschreven als Word document. Bijlage 2 prijzen-formulier is een excel bestand.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 31 jul. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
106

**Onderwerp:**  
aanbestedingsleidraad 3.7

**Vraag:**

Bijlage B moet zijn Bijlage 2?

**Antwoord:**

Ja, de verwijzing moet inderdaad bijlage 2 zijn i.p.v. bijlage B.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers  
**Beantwoord op:** 31 jul. 2023  
**Label:** Inhoud



**Ref.nr.**  
107

**Onderwerp:**  
aanbestedingsleidraad bijlage C

**Vraag:**

Deze bijlage wordt een aantal keren genoemd in de aanbestedingsleidraad om de kerncompetentie op te geven, maar dat moet Bijlage B zijn?

**Antwoord:**

Ja, bijlage C is foutief genoemd en moet inderdaad Bijlage B zijn.

**Percelen:** P1 Aanschaf ondergrondse containers

**Beantwoord op:** 31 jul. 2023

**Label:** Inhoud