

BIJLAGE 2 Richtlijnen takvrije zones

Bestek:	RAW Raamovereenkomst Onderhoud bomen en beplanting 2024-2028, gemeente Aa en Hunze
Nummer:	2023-07
Datum:	7 oktober 2023

1. Wegen

- Boven autowegen / gebiedsontsluitingswegen	4,6 m
- Boven overige wegen	4,2 m
- Fietspaden	3,5 m
- Voetpaden	2,5 m
- Kunstwerken wegen	2,0 m
- Naast wegen	1,0 m
- Boven landbouwgronden	4,2 m

2. Bebouwing (architectuur / visie architect afhankelijk van situatie)

- Naast bebouwing / gevels	1,5 m
- Boven bebouwing (incl. dakkapellen, goten, etc.)	1,5 m
- Boven (particuliere) tuinen	3,5 m

3. Spoorwegen

- Spoorwegen	6,0 m
- Tram / trolleybus	6,0 m

4. Vaarwegen

- Boven vaarwegen (kanalen)	4,6 m
- Boven overige vaarwegen	4,2 m
- Boven waterschapssloten	4,0 m
- Kunstwerken vaarwegen	2,0 m
- Schouwpaden	3,5 m
- Naast vaarwegen	1,0 m

5. Verkeersmeubilair

- Verkeersregelinstallaties	1,0 m
- Verkeersborden en bewegwijzering	1,0 m
- Verlichting	1,0 m
- Openbaarvervoer halte	1,0 m
- Hekwerken	1,0 m
- Overig verkeersmeubilair	1,0 m

6. Bovengrondse infrastructuur

- Hoogspanningsleidingen	25,0 m
- Telefoonmasten / zendmasten	5,0 m

7. Openbare ruimte

- Speelvoorzieningen	1,0 m
- Overig straatmeubilair	1,0 m
- Verlichting	1,0 m
- Hekwerken	1,0 m
- Overig (verkeers)meubilair	1,0 m