

Nota van Inlichtingen 'Gladheidsbestrijdingsmaterieel'

Referentie: IBMN-2023-RMN-SS-006

Reinigingsbedrijf Midden Nederland

Datum : 30-11-2023

Vraag	Verwijzing	Vraag	Antwoord
1	E-1a.07 E-1c.08	U vermeldt een strooibreedte van 1 – 6 m. Voor een optimaal strooibeeld speciaal bij smalle strooibreedten, passen wij 2 verschillende strooiplaten toe die deze strooibreedte-range afdekken. Eén voor een strooibreedte van 1 - 4 m. en een andere voor een strooibreedte van 2 – 6 m. Bent u bereid dit te accepteren, waarbij wij u tijdens de verificatiefase graag adviseren welke strooiplaten in uw inzetsituatie het best kan worden toegepast?	Dat is akkoord. De definitieve keuze voor de toe te passen strooiplaat zal in de verificatiefase worden gemaakt. Hier kunnen echter geen meerkosten voor in tekening worden gebracht.
2	E-1b.06	U vermeldt een strooibreedte van 2 – 12 m. te realiseren met 1 strooischotel. Voor een optimaal strooibeeld speciaal bij smalle strooibreedten, passen wij 2 verschillende strooiplaten toe die deze strooibreedte-range afdekken. Eén voor een strooibreedte van 2 - 10 m. en een andere voor een strooibreedte van 3 – 12 m. Bent u bereid dit te accepteren, waarbij wij u tijdens de verificatiefase graag adviseren welke strooiplaten in uw inzetsituatie het best kan worden toegepast?	Dat is akkoord. De definitieve keuze voor de toe te passen strooiplaat zal in de verificatiefase worden gemaakt. Hier kunnen echter geen meerkosten voor in tekening worden gebracht.
3	E-1c.03	U vermeldt dat de aanhangwagenstrooier met een trechterinhoud van 0,8 m3 uitgevoerd dient te worden met een tandemas-onderstel. Dit onderstel-type is een ongebruikelijke combinatie met deze trechterinhoud in de markt, vanwege de minder compacte afmetingen en de prijsstelling. Kunt u verduidelijken waarom u deze combinatie verkiest?	Het is tevens toegestaan de aanhangwagenstrooier in enkels uitvoering te leveren.
4	E-1b14 E-1b29	U vermeldt twee verschillende afzetsystemen: het bekende ro-ro systeem en een containerslede. Is er sprake van een beschrijving of dient de containerslede als meerprijs aangeboden te worden en ontbreekt er een positie op het prijzenblad?	Het inschrijvingsbiljet is aangepast. De prijzen voor de twee verschillende uitvoeringen (en de meerprijs voor de wielnaafaandrijving in plaats van voertuighydrauliek) kunnen nu op het inschrijvingsbiljet worden aangegeven. Een nieuw inschrijvingsbiljet is bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen. Het nieuwe inschrijvingsbiljet is te herkennen aan de bestandsnaam "Bijlage F - Inschrijvingsbiljet gewijzigd 20231130.xlsx". In de inschrijving dient, op straffe van uitsluiting, het nieuwe inschrijvingsbiljet in de inschrijving te gebruiken.
5	E-1d03	Gebruikelijk is dat de werkbreedte van de sneeuwplough breder is dan het voertuig. Dienen de inschrijvers er daarom vanuit te gaan dat de ploeg voorzien dient zijn van de door de RDW voorgeschreven verlichting en markering?	De sneeuwplough dient te voorzien te zijn van de beschreven items en, indien noodzakelijk, tevens te voldoen aan de RDW voorschriften.
6	E-1e07	Kunt u verduidelijken welk hydraulisch vermogen de tractor levert in volume per minuut en onder welke werkdruk?	Dit betreft 70 liter bij een druk van maximaal 170 bar.
7	E-1e09	Kunt u verduidelijken hoeveel hydraulische functies beschikbaar zijn op de tractor voor deze bediening? Of dient de sneeuwborstel uitgevoerd te worden met een elektro-hydraulische bediening voor het heffen en zwenken zoals bekend bij sneeuwploughen?	Dit betreft de twee dubbele functies (op/neer en links/rechts) en de oliestroom voor de aandrijving.
8	1.1 Aanbestedingsdocument	U vermeldt de wens om in de toekomst over te gaan op routegeleiding en automatisch strooien. Dienen hiervoor voorbereidingen op de strooiers inbegrepen te zijn ten aanzien van de benodigde hardware, displays en bekabeling? Of wordt deze wens op een andere wijze gewaardeerd?	De benodigde voorbereidingen dienen te zijn inbegrepen in de inschrijfprijs. Het is niet toegestaan dat er later, indien er wordt gekozen voor uitbreiding met routenavigatie en/of automatische strooierinstellingen, de geleverde hardware vervangen dient te worden.
9	AE-15	U vermeldt dat de garantie te allen tijd gewaarborgd blijft. Wij nemen echter aan dat hiervoor wel geldt dat de normen en richtlijnen van de inschrijver gerespecteerd worden. Is dat correct? Zo niet, kunt u dat verduidelijken?	Voorwaarde hierbij is dat het reparatie en onderhoud conform de fabrieksvoorschriften worden uitgevoerd.
10	AE-23	Kunt u het aantal monteurs verduidelijken zodat de inschrijvers daarom hun inschrijving kunnen baseren?	Dit betreft 4 monteurs. Eis AE-23 blijft verder ongewijzigd gehandhaafd.
11	AE-28	U eist dat de technische ondersteuning en onderdelenvoorziening gedurende 10 jaar na levering gewaarborgd dient te zijn. Kunt u verduidelijken op welke wijze de inschrijvers/fabrikanten dienen te bewijzen dat zij dit daadwerkelijk gaan realiseren bij wijzigende (bedrijfs-) omstandigheden?	Het instemmen met de eis (door inschrijving) volstaat.
12	E-1c.23 en E-1d.07	U vraagt voor de kleine ploeg en kleine strooiers een elektrisch systeem dat geschikt is voor zowel 12 als 24 Volt. In de praktijk worden deze machines gecombineerd met tractoren en lichte bedrijfswagens, die nagenoeg altijd met een 12 Volt installatie uitgevoerd zijn. Uw eis voor voor een systeem geschikt voor zowel 12 als 24 Volt zonder handmatige aanpassingen maakt het materieel duurder, terwijl dit in het overgrote deel van de gevallen onnodig is. Bent u bereid deze eis aan te passen en tijdens de verificatie te bepalen of een 12 of 24 Volt systeem geleverd dient te worden?	Uw suggestie wordt overgenomen. Bij bestelling zal worden opgegeven of het desbetreffende materieel in 12 of 24 Volt uitvoering dient te worden geleverd.

13	E-1b.31	De slede moet voorzien zijn van lage randen. Mag dit vervallen als en geen strooizout uit de zoutstrooier kan vallen?	Dat is niet akkoord. De uitvoering is zo opgezet om te voorkomen dat er zout op het chassis kan komen (zowel bij uitvoering van de werkzaamheden als laden van de zoutstrooier).
14	E-1a.17 E-1b.16 E-1c.19	U schrijft hier FS 30 voor. Bedoelt u niet FS50?	Nee, FS 30 is correct.
15	E-1a.35 E-1b.34 E-1c.25	Moet deze lamp in LED of in halogeen worden uitgevoerd?	Dat is niet voorgeschreven en ter keuze aan inschrijver
16	Inschrijfbiljet	In het programma van eisen vraagt u de optionele opbouw van een Choir(modem). In het inschrijfbiljet treffen wij de mogelijkheid om met de eenmalige inbouw van de hardware in te schrijven. Kunt u verduidelijken op welke wijze u de datacommunicatie van deze Choir geregeld wilt hebben en op welke wijze eventuele gebruiks-/abonnementskosten van data-verbinding, -opslag en ondersteuning verrekenend dienen te worden?	De Choir is vervallen (eis E-1a.27 , E-1b.26 en E-1c.30 zijn hiermee vervallen).
17	E-1a.04 & E-1b-03	U eist van inschrijver dat de levering van de strooier inclusief eventueel benodigde materiaal is om de strooier en bediening op het voertuig aan te sluiten. Wij gaan er van uit dat de aanwezige voertuigen voorzien zijn van een cabine doorvoer inclusief voeding van derden waardoor inschrijver genoodzaakt is een nieuwe cabine doorvoer en voeding te plaatsen. Voor het plaatsen van cabine doorvoer incl voeding verwachten wij dat een snelheidssignaal beschikbaar en toegankelijk is in de cabine. Kunt u dit confirmeren?	De voertuigen zijn niet voorzien van een cabine doorvoer. De voeding (plus en min 24 Volt) zijn aanwezig in de cabine. Het snelheidssignaal is tevens in de cabine beschikbaar.
18	E-1a.26 en 27 E-1b.25 en 26 E-1c.29 en 30	In bovengenoemde eisen beschrijft u een leveranciersgeboden datacommunicatie systeem. Wij verzoeken u dit systeem functioneel te omschrijven zodat overige inschrijvers een functioneel gelijkwaardig systeem kunnen leveren middels een andere manier van communicatie.	De Choir is vervallen (eis E-1a.27 , E-1b.26 en E-1c.30 zijn hiermee vervallen).
19	E-1b.31	U vraagt een strooier op Haakarm frame. Kunt u ons de technische specificaties van het haakarm systeem op de auto delen. Het gaat hierbij om de opbouw met afmetingen op de auto.	Dit betreft een aantal verschillende voertuigen. De lengte van het haakarmsysteem bedraagt 6200mm.
20	Bijlage F	Bijlage F op het Inschrijvingsbiljet moet er een aanbieding gedaan worden voor een Choir. In het strooimanagementsysteem wat wij leveren kennen we geen Choir. Dit heeft ook betrekking op de punten E-1a.26 en 27, E-1b.25 en 26, E-1c.29 en 30. Afhankelijk van uw antwoord op deze punten zou het inschrijvingsbiljet F ook aangepast moeten worden.	De Choir is vervallen (eis E-1a.27 , E-1b.26 en E-1c.30 zijn hiermee vervallen).