

**Aanbesteding:** Reinigen en Inspecteren drukriolering Steenwijkerland 2024 -2027  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Steenwijkerland  
**Referentie:** 2023-021433

**Toelichting:**

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
1                                      foampiggen

**Vraag:**

zijn bij alle locaties een afsluiter voor en na het pigpunt aanwezig? zodat er geen afvalwater hoeft opgezogen te worden.

**Antwoord:**

Niet bij elke locatie zijn afsluiters aanwezig. De inschrijver kan rekening houden met maximaal 7 locaties waar geen afsluiter aanwezig is.

**Percelen:**                      P2 Perceel 2  
**Beantwoord op:**              7 dec. 2023  
**Label:**                              Uitvoering

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
2                                      capaciteitsberekening

**Vraag:**

dienen de overige gemalen/pompputten inprikkend op de persleiding uit te staan bij de capaciteitsberekening?

**Antwoord:**

In principe moeten alle gemalen inprikkend op de persleidingen uit staan. Echter, bij persleidingen waar drukriool op inprikt is dit niet werkbaar en hoeft dit niet.

**Percelen:**                      P2 Perceel 2  
**Beantwoord op:**              7 dec. 2023  
**Label:**                              Uitvoering

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
3                                      opvangen pig

**Vraag:**

enkele locaties komen uit in een waterschapgemaal, hoe kunnen we hier de foampig opvangen? wordt er een sleutel ter beschikking gesteld door de

opdrachtgever?

**Antwoord:**

Ten tijde van uitvoering dient de opdrachtnemer contact op te nemen met WDOOD. Contactgegevens worden aan de opdrachtnemer verstrekt door opdrachtgever.

**Percelen:** P2 Perceel 2

**Beantwoord op:** 7 dec. 2023

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Werkomschrijving Foampiggen Prestatie eisen 3.1.1

**Vraag:**

Zijn er tekeningen van de exacte locaties van de pigpunten of zijn deze in het veld gemarkeerd?

Welke aansluitingen hebben de pigpunten?

**Antwoord:**

Het type aansluiting verschilt per locatie. De locaties van de pigpunten zijn meegegeven. De opdrachtnemer ontvangt voor aanvang werk nauwkeurige informatie.

**Percelen:** P2 Perceel 2

**Beantwoord op:** 7 dec. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Werkomschrijving Reiniging en Foampiggen Organisatie en communicatie 4.1.2

**Vraag:**

Iedere vrijdag de planning aanleveren voor de aankomende week beperkt de flexibiliteit van de uitvoerende ploeg en houdt geen rekening met uit- en inloop. Kunnen we volstaan met een totale uitvoeringsplanning en een dagelijkse melding van de te onderhouden locaties voor die dag of eind van de dag de locaties voor de volgende dag.

**Antwoord:**

Er kan hier niet van worden afgeweken.

**Percelen:** P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

**Beantwoord op:** 7 dec. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Werkomschrijving Foto's 3.4

**Vraag:**

Moeten foto's aangeleverd worden of kunnen die direct in het OMS verwerkt worden?

**Antwoord:**

De foto's kunnen rechtstreeks in het OMS verwerkt worden.

**Percelen:**

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

**Beantwoord op:**

7 dec. 2023

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Werkomschrijving Reiniging Prestatie eisen 3.1.9

**Vraag:**

De stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Kan dit verrekenbaar worden? Zo niet: zijn de hoeveelheden per gemaal bekend? Kan er een maximum worden vastgesteld waarboven er wel verrekend kan worden?

**Antwoord:**

De stortkosten en ingeschatte hoeveelheid is opgenomen in de inschrijfstaat. Dit wordt allemaal verrekenbaar gesteld.

**Percelen:**

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

**Beantwoord op:**

7 dec. 2023

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Concept overeenkomst Artikel 5,3 Reiniging en Foampiggen

**Vraag:**

Indexering is conform CBS GWW deelgebied 42/43. Wij vinden Deelgebied Elektrotechnische installaties 4321 meer van toepassing, kan dit worden aangepast.

**Antwoord:**

Nee hier wordt niet vanaf geweken.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
P2 Perceel 2  
**Beantwoord op:** 7 dec. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 9  
**Onderwerp:** inschrijfstaat

**Vraag:**

Indien wij de velden " Opdrachtnemer - invullen" - "datum - invullen" en "Opgesteld - naam inschrijver" moeten invullen, kunt u de beveiliging van deze cellen dan opheffen?

**Antwoord:**

Ja, dit is opgeheven. Er zijn nieuwe inschrijfstaten toegevoegd onder documenten --> nota van inlichtingen.

**Percelen:** P2 Perceel 2  
**Beantwoord op:** 7 dec. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 10  
**Onderwerp:** concept werkomschrijving perceel 01

**Vraag:**

zijn er tekeningen beschikbaar van de te reinigen leidingen incl. doorspuitpunten en een overzicht van waar deze moeten worden opgegraven en waar ze gewoon toegankelijk zijn, tevens een overzicht van eindpunten ? De genoemde bijlage zijn niet duidelijk.

**Antwoord:**

De opdrachtnemer ontvangt meer details. Op dit moment wordt er gewerkt aan het beter inzichtelijk maken van de begin en eindpunten. Deze zijn wel tekstueel beschreven. Graafwerk is niet nodig.

**Percelen:** P2 Perceel 2  
**Beantwoord op:** 7 dec. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 11  
**Onderwerp:** concept werkomschrijving perceel 01

**Vraag:**

1. De Opdrachtnemer dient voorzieningen te treffen zodat overlast en/of schade aan de omgeving, zowel op particulier terrein als in openbaar gebied, wordt voorkomen. Mocht er toch schade ontstaan aan de omgeving (door onverhoopte omstandigheden) dan dient de Opdrachtnemer deze schade te herstellen (dit wil zeggen terugbrengen in originele staat zoals aanwezig voordat de schade werd toegebracht).is er een overzicht van te nemen maatregelen of kunnen die achteraf gedeclareerd worden ?

**Antwoord:**

Er is geen overzicht van de te nemen maatregelen. De opdrachtnemer dient dit bij de inschrijfprijs mee te nemen.

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 7 dec. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
12

**Onderwerp:**

concept werkomschrijving perceel 01

**Vraag:**

"Rioolgemaal Flevoweg (Kloosterweg 15 te Sint Jansklooster); Dit is een gemaal met een droge opstelling. Denk aan H2S gassen bij het openen van de deur. Is hier mechanische ventilatie noodzakelijk bij betreding ?"

**Antwoord:**

Is niet noodzakelijk. de onderput wordt mechanisch afgezogen.

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 7 dec. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
13

**Onderwerp:**

concept werkomschrijving perceel 01

**Vraag:**

voor locaties waar zuigslangen uitgelegd moeten worden van 100 tot 250 meter is een aangepaste werkwijze nodig: extra beluchting zuigslagen, extra lange spuutslangen kunt u hiervoor een slepost opnemen de werkzaamheden zijn niet in te schatten qua tijdsduur omdat de locatie niet gezien is ?

**Antwoord:**

Nee, op voorhand zijn de bijzondere locaties aangegeven en er is de mogelijkheid om deze locaties apart af te prijzen.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
**Beantwoord op:** 7 dec. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 14      **Onderwerp:** concept werkomschrijving perceel 01

**Vraag:**  
Wanneer de Opdrachtnemer tijdens de inspectie constateert dat de pompwaaier vanwege slijtage niet meer goed afgesteld is dient hij deze opnieuw af te stellen volgens de fabrieksvoorschriften. Kunnen deze werkzaamheden worden gedeclareerd ?

**Antwoord:**  
Dit kan niet worden gedeclareerd en dient bij de inschrijfprijs zijn inbegrepen.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
**Beantwoord op:** 7 dec. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 15      **Onderwerp:** concept werkomschrijving perceel 01

**Vraag:**  
De Opdrachtnemer dient ten behoeve van de inspectie van de pomp(en) zelf zorg te dragen voor het uitnemen en terugplaatsen van de pomp(en). Dit betreft een verplichte handeling. Wat is het gewicht van de zwaarste pomp ?

**Antwoord:**  
De zwaarste pomp weegt 516 kilo.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
**Beantwoord op:** 7 dec. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 16      **Onderwerp:** concept werkomschrijving perceel 01

**Vraag:**  
De Opdrachtnemer dient ten behoeve van de inspectie van de pomp(en) zelf zorg te dragen voor het uitnemen en terugplaatsen van de pomp(en). Dit betreft een verplichte handeling. Is bij iedere voorziening een mogelijkheid

te bereiken met een servicewagen voorzien van een kraan of is er een voorziening aanwezig om te hijsen danwel een hijsdavit te plaatsen ?

**Antwoord:**

Overall is het mogelijk om met een servicewagen of kraan te hijsen. Let wel op de bijzondere locaties waar dit mogelijk anders kan zijn.

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 7 dec. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

concept werkomschrijving perceel 01

**Vraag:**

De Opdrachtnemer dient een roestige ketting niet als “slecht” maar als “redelijk” te noteren, tenzij de ketting is doorgeroest of niet meer soepel is. Dan wordt deze wel als “slecht” genoteerd en dient dit direct gemeld te worden aan één van de toezichthouders. dit is niet conform BRLK14020 las er een audit plaats vind worden deze beoordelen afgekeurd, pompen zwaarden dan 60 KG moetenm tevens voorzien zijn van een RVS gecertificeerde ketting. kunt u deze eis aanpassen ?

**Antwoord:**

Nee.

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 7 dec. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

concept werkomschrijving perceel 01

**Vraag:**

De Opdrachtnemer dient voor de gemalen de rioolspindelschouwen (indien aanwezig) dicht- en open te draaien en de spindel (schroefdraad) in te vetten met kopervet of gelijkaardig middel. Om hoeveel schouwen gaat het ? Is er bij iedere installatie een schuif aanwezig ?

**Antwoord:**

Bij elk gemaal zijn er schuifafsluiters. Gemiddeld 2 afsluiters per gemaal.

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 7 dec. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 19                      **Onderwerp:**  
concept werkomschrijving perceel 01

**Vraag:**

De Opdrachtnemer dient de gemalen, drukrioleringspompen en pomphuizen van de bergbezinkbassins dusdanig te reinigen dat er geen zichtbare vervuiling (vetaanslag) achterblijft. Is er een opgave van de vervuilingsgraad per installatie of maximaal waar rekening mee gehouden moet worden ? zijn er afmetingen van de putten beschikbaar ?

**Antwoord:**

Er is geen opgave van de vervuilingsgraad. De vervuilingsgraad verschilt per put. Afmetingen van putten zijn variabel.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
**Beantwoord op:** 7 dec. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 20                      **Onderwerp:**  
concept werkomschrijving perceel 01

**Vraag:**

De Opdrachtnemer dient de gemalen, drukrioleringspompen en pomphuizen van de bergbezinkbassins dusdanig te reinigen dat er geen zichtbare vervuiling (vetaanslag) achterblijft. Moet er tijdens reiniging worden afgedaald ? Zo/ja kunt u hier een post voor opnemen ?

**Antwoord:**

Inspectie vanaf boven, bij twijfel dient er afgedaald te worden in de put. Er wordt geen aparte post opgenomen.

**Percelen:** P1 Perceel 1  
**Beantwoord op:** 7 dec. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 21                      **Onderwerp:**  
concept werkomschrijving perceel 01

**Vraag:**

Reinigingswerkzaamheden dienen door de Opdrachtnemer uitgevoerd te worden met een roterende spuitkop. De Opdrachtnemer mag hiervan alleen afwijken na schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever. Er moeten

putten gereinigd worden, klopt bovenstaande eis wel ?

**Antwoord:**

Deze eis klopt.

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 7 dec. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

concept werkomschrijving perceel 01

**Vraag:**

De Opdrachtnemer dient putdeksels en/of kastdeuren die niet goed geopend kunnen worden vrij te maken van grond, planten of andere obstakels om de toegankelijkheid te herstellen. Moeten deze werkzaamheden in de prijs verdisconteerd zijn ? Zo/ja is er een opgave van hoeveelheden of foto's van de locaties ?

**Antwoord:**

Deze werkzaamheden moeten in de prijs verrekend zijn. Er is geen opgave van hoeveelheden.

**Percelen:** P1 Perceel 1

**Beantwoord op:** 7 dec. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

concept werkomschrijving perceel 2

**Vraag:**

hoofdstuk 3.1 lid 1 - kunt u aangeven in hoeveel gevallen de leiding opgegraven dient te worden ten behoeve van het inbrengen van de foampig? Waar dient de inschrijver vanuit te gaan?

**Antwoord:**

0 maal

**Percelen:** P2 Perceel 2

**Beantwoord op:** 7 dec. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

concept werkomschrijving perceel 2

**Vraag:**

4.1 - Communicatie

- Bij de leidingen die uitkomen in een waterschap gemaal, wie doet dan de communicatie met het waterschap voor toegang tot het gemaal.

**Antwoord:**

De opdrachtnemer dient dit te communiceren. Opdrachtgever verstrekt contactgegevens.

**Percelen:** P2 Perceel 2

**Beantwoord op:** 7 dec. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

25

**Onderwerp:**

concept werkomschrijving perceel 2

**Vraag:**

3.3 locaties

- Moet er rekening worden gehouden dat er ook locaties zijn die op privé percelen liggen?

**Antwoord:**

In principe niet. Soms bevindt een locatie zich net op particulier terrein. Dit is wel altijd toegankelijk.

**Percelen:** P2 Perceel 2

**Beantwoord op:** 7 dec. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

26

**Onderwerp:**

concept werkomschrijving perceel 2

**Vraag:**

3.1 "De Opdrachtnemer dient het inprikpunt op te graven indien nodig..."

- Moet er rekening gehouden worden met her-straten bij het graven naar een inprikpunt?

**Antwoord:**

Nee.

**Percelen:** P2 Perceel 2

**Beantwoord op:** 7 dec. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
27

**Onderwerp:**  
concept werkomschrijving perceel 2

**Vraag:**

3.1 "De opdrachtnemer dient het inprikpunt op te graven indien nodig..."  
• Wat is de diepte waarop gegraven moet worden?= bepalend voor een klic-melding.

**Antwoord:**

Er hoeft in principe niet gegraven te worden.

**Percelen:** P2 Perceel 2

**Beantwoord op:** 7 dec. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
28

**Onderwerp:**  
concept werkomschrijving perceel 2

**Vraag:**

3.1 - De opdrachtnemer dient het inprikpunt op te graven indien nodig..."  
• Om hoeveel locaties gaat het waar graafwerkzaamheden moeten worden verricht?

**Antwoord:**

0

**Percelen:** P2 Perceel 2

**Beantwoord op:** 7 dec. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
29

**Onderwerp:**  
concept werkomschrijving perceel 2

**Vraag:**

3.1 "opdrachtgever dient het inprikpunt op te graven indien nodig....".  
• Is de locatie van het inprikpunt bekend middels X-Y of is de locatie anderzijds gemerkt en herkenbaar bovengronds?

**Antwoord:**

De locatie is nog niet bekend middels XY. Hier wordt aan gewerkt. De opdrachtnemer verkrijgt op tijd de benodigde informatie. De inprikpunten zijn altijd bovengronds herkenbaar.

**Percelen:** P2 Perceel 2

**Beantwoord op:** 7 dec. 2023  
**Label:** Inhoud