

Bestek

Onkruid- en veegbeheer 2024-2027

Opdrachtgever
Besteknummer

Gemeente Scherpenzeel
2023-Scherpenzeel-02

Laat maar komen

BESTEK en VOORWAARDEN voor:

Titel : Onkruid- en veegbeheer 2024-2027
Besteknummer : 2023-Scherpenzeel-02
Opdrachtgever : Gemeente Scherpenzeel
Datum : 07-11-2023
Status : Definitief

Green Engineers BV

Postadres: Postbus 765
6710 BT Ede

Bezoekadres: Anthonie Fokkerstraat 1E
3772 MP Barneveld

T.: 0318 - 65 41 24
I.: www.greenengineers.nl

Gemeente Scherpenzeel
Afdeling Ruimte en

Postadres: Postbus 100
3925 CC Scherpenzeel

Bezoekadres: Stationsweg 389a
3925 ZJ Scherpenzeel

T.: 033-2772324
I.: www.scherpenzeel.nl

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel

Bezoekadres : Stationsweg 389a 3925 ZJ Scherpenzeel
Postadres : postbus 100 3925 CC Scherpenzeel
Telefoon : 033-2772324

02 Directie

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.

Voor de aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gehele gemeente Scherpenzeel

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidbestrijding op de verhardingen op frequentie (3.700 are);
- b. Vegen van wegen op frequentie (4.400 are)

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar.

De overeenkomst bestaat uit een vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 maart 2024 tot en met 31 december 2027 met geen optie tot verlenging.

Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt €500,- (vijfhonderd euro) per werkdag bij het niet nakomen van de tijdsplanning.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoort de volgende tekening:

Gemeente Scherpenzeel

A0 Overszicht verhardingen blad1 t/m A0 Overszicht verhardingen blad41

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten per ronde:

1. eerste 100 m2 onkruidbeheersing;
2. eerste 100 m1 veegbeheer.

De stoppunten zijn per ronde en dienen als gelegenheid tot controle.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Bijlage V&G plan

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			Onkruidbeheersing verhardingen			
100			Elementenverharding			
1000			Gebakken klinkers			
			Aanwezige oppervlakte: 49.155 m2			
100010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	15.729,60 V	
			Betreft gebakken klinkers			
			Situering: conform tekening.			
			Binnen de bebouwde kom			
			Inclusief onkruidbeheersing rondom obstakels			
		1.	Betreft: verharding bestaande uit			
			straatbakstenen, betonstraatstenen en andere			
			elementen met een gemiddelde voeglengthe			
			groter dan of gelijk aan 15 m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		. .5. . . .	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van			
			de aannemer			
		. . .2. . .	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per			
			jaar			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de			
			aannemer			
1010			Betonstraatstenen			
			Aanwezige oppervlakte 209.097 m2			
			(inclusief dikformaten)			
101010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	66.911,04 V	
			Betreft betonstraatstenen			
			Situering: conform tekening.			
			Binnen de bebouwde kom			
			Inclusief onkruidbeheersing rondom obstakels			
			en drempels			
		1.	Betreft: verharding bestaande uit			
			straatbakstenen, betonstraatstenen en andere			
			elementen met een gemiddelde voeglengthe			
			groter dan of gelijk aan 15 m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		. .5. . . .	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van			
			de aannemer			
		. . .2. . .	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per			
			jaar			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de			
			aannemer			
1030			Tegelverharding			
			Aanwezige oppervlakte: 111.894 m2			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
103010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: betontegels die hoofdzakelijk afmetingen 30*30 en 20*20 bevatten Situering: conform tekening. Binnen de bebouwde kom Inclusief onkruidbeheersing rondom obstakels 2. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .5. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer .2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	35.806,08	V
1070			<u>Halfverharding</u> Aanwezige oppervlakte: 320 m2			
107010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: halfverharde paden en wegen Situering: conform tekening. Binnen de bebouwde kom Inclusief onkruidbeheersing rondom obstakels 1. Betreft: ongebonden verharding .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .5. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer .2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	102,40	V
1080			Goten langs wegen Aanwezige gootlengte: 61.521 m1			
108010	518204		Onkruidvrij maken goten. Betreft goten langswegen Situering: conform tekening. Binnen de bebouwde kom .5. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer .2. Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar exclusief randstroken langs private terreinen .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	1.722.388,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
108020	518204		Onkruidvrij maken goten. Betreft goten langswegen Situering: conform tekening. Binnen de bebouwde kom Werkzaamheden uitvoeren voor bouwvak i.o.m. directie. .9. . . Onkruidvrij maken door middel van onkruidborstel . . .2. . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar exclusief randstroken langs private terreinen9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	246.084,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Veegbeheer				
2000			Vegen wegen inclusief goten en trottoirs				
			Betreft: het vegen van wegen en goten inclusief				
			goten en trottoirs binnen de gemeentegrenzen				
			van de gemeente Scherpenzeel				
			Aanwezige oppervlakte: 441.563 m2				
200010	501311		Verwijderen veegvuil.	are	141.300,16	V	
			Situering: conform tekening.				
			Betreft: het vegen van wegen inclusief goot en				
			trottoir				
			Betreft: het vegen van alle voorkomende typen				
			veegvuil zoals: natuurlijk-, fijn- en grofzwerfafval				
		4.	Betreft: weg inclusief goot en trottoir				
			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per				
			jaar op aanwijzing van de directie				
			Na een periode van 1 jaar, dient de aannemer				
			een evaluatie moment in te plannen met de				
			directie.				
			De aannemer dient van het evaluatie moment				
			een digitaal verslag te maken en op te sturen				
			naar de directie binnen 10 werkdagen na de het				
			evaluatie moment.				
			4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			recyclingbedrijf met een door het bevoegd				
			gezag verleende omgevingsvergunning ter				
			scheiding en hergebruik van het materiaal				
200020	501399		Reinigen van waterpasserende verharding	are	13,56	V	
			Situering: conform tekening.				
			Betreft: het reinigen van verharding door middel				
			van Zoab reiniger.				
			Betreft: het reinigen van water passerende				
			elementverharding.				
			Betreft: weg inclusief goot en trottoir				
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per				
			jaar op aanwijzing van de directie				
			Incl. leveren en opnieuw inveegen split in	m3			6,78 L
			voegen.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			recyclingbedrijf met een door het bevoegd				
			gezag verleende omgevingsvergunning ter				
			scheiding en hergebruik van het materiaal				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Kolk beheer				
300			Schoonhouden kolken				
3000			Schoonhouden kolken				
			Betreft: het schoonhouden van kolken binnen				
			de gemeentegrenzen van de gemeente				
			Scherpenzeel.				
			Te onderhouden aantal: 3.750 st.				
			Voor het reinigen van kolken dient de goot eerst				
			geveegd te zijn				
300010	102201		Opnemen bestaande toestand terreinen en	EUR		N	
			objecten.				
			Betreft het opnemen van alle kolken in de				
			gemeente Scherpenzeel.				
			Totaal aantal kolken: 3.750 st				
		9.	Betreft het opnemen en registreren van de				
			toestand van kolken .				
		.9.	Opname middels GPS meting, inclusief koppeling				
			gegevens van de toestand van de kolken				
		3.	Rapportage digitaal aanleveren binnen 5				
			werkdagen na opname				
300020	257521		Reinigen kolken.	st	30.000,00	V	
			Betreft het reinigen van kolken, nadat de goot				
			geveegd is.				
		3.	Straat- en trottoirkolken hoeveelheid te				
			onderhouden: 3.750 st				
		.1.	Machinaal reinigen 2 keer per jaar reinigen in				
			het voorjaar en najaar in overleg met de directie				
		. . .9.	Registratie van kolken digitaal vastleggen				
			gekoppeld aan locatiebepaling en verwerken in				
			het beheersysteem				
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en				
			vervoeren naar een erkende eind				
			verwerkingsinrichting.				
			Eventuele vervoers- en acceptatiekosten				
			vervallen naar de aannemer				
300030	257521		Reinigen kolken.	st	960,00	V	
			Betreft het reinigen van kolken				
		3.	Straat- en trottoirkolken 120				
		.2.	Handmatig reinigen 2 keer per jaar reinigen in				
			het voorjaar en najaar in overleg met de directie				
		. . .9.	Registratie van kolken digitaal vastleggen				
			gekoppeld aan locatiebepaling en verwerken in				
			het beheersysteem				
		9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en				
			vervoeren naar een erkende eind				
			verwerkingsinrichting.				
			Eventuele vervoers- en acceptatiekosten				
			vervallen naar de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			Veegronde oud en nieuw				
4000			Verwijderen vuurwerkresten				
400010	501199		Betreft het verwijderen van vuurwerkresten	keer	4,00	V	
			Vegen op de eerste werkbare dag na oud en nieuw				
			Indien 2 januari op een zondag valt, dan 3 januari vegen. Indien nodig extra rondes i.v.m. weersomstandigheden. Op 2 januari of de eerste werkdag na 2 januari dient om 17:00 de gemeente vrij te zijn van vuurwerkresten.				
			E.e.a. op aanwijzing van directie.				
			Gerekend dient te worden met één dag (8 uur) één veegwagen incl bediening.				
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende eind verwerkingsinrichting.				
			Eventuele vervoers- en acceptatiekosten vervallen naar de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			Algemene werkzaamheden				
801			Inzetten werknemers				
			De in te zetten posten dienen binnen 5				
			werkdagen gereed te kunnen staan in de				
			gemeente Scherpenzeel na oproep				
801010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	160,00	V	
			Ten behoeve van niet voorziene werkzaamheden				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van				
			nader door de directie op te dragen				
			werkzaamheden				
		. 1. . . .	Werknemers: all round vakbekwaam hovenier				
			met diploma beroepsbeoefenaar, inclusief				
			vervoermiddel en handgereedschap zoals				
			bosmaaier en bladblazer.				
			Werknemers in te zetten als koppel				
801020	100599		Ten behoeve van niet voorziene werkzaamheden	uur	32,00	V	
			Betreft het type veegwagen: RAVO 10 ton of				
			gelijkwaardig				
			Inclusief bediening				
801030	100599		Ten behoeve van het reinigen van (ZOAB) asfalt	uur	32,00	V	
			Betreft het type veegwagen: 300 serie of				
			gelijkwaardig				
			Inclusief bediening				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost	EUR	20.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven				
			ter zake van:				
		9.	Door de directie op te dragen kleine leveringen				
			en werkzaamheden, zoals leveren en				
			aanbrengen inveegsplit.				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 02 Inschrijving

- 06 In afwijking van de standaard RAW is niet toegestaan om onder hoofdstuk 91 een korting te geven. Bestekspost 919990 mag dient opgegeven worden. Door in te schrijven conformeert de inschrijver zich met deze paragraaf.

01 01 03 Beslechting van geschillen

- 01 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 02 Ook een geschil welke slechts door één van de partijen als zodanig wordt beschouwd, zal volgens de hierna benoemde procedure behandeld worden.
- 03 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst, of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de opdrachtgever en aannemer ontstaan, worden beslecht door mediation.
- 04 Komen partijen niet via mediation tot een oplossing dan wordt het geschil voorgelegd aan de burgerlijke rechter.
- 05 Een geschil kan tot uiterlijk 6 weken na de door de opdrachtgever genomen beslissing over de eindafrekening aanhangig gemaakt worden.

01 01 07 Vertegewoordiging aannemer

- 01 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 02 Tijdens de uitvoering in het werk dient ten alle tijden een Nederlandstalig aanspreekpunt op het werk aanwezig te zijn.

01 01 09 Verrekening van afwijkingen van te accorderen hoeveelheden

resultaatsverplichting

- 02 In afwijking van de standaard 2020 paragraaf 01.01.09 lid 02 vind er geen herziening van de eenheidsprijs plaats bij afwijkingen groter dan 10%.

01 01 10 Onderaanneming

- 01 Indien de opdrachtnemer gebruik gaat maken van onderaanneming dient dit eerst ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd te worden. De opdrachtgever geeft akkoord voor de onderaanneming of niet. Indien de opdrachtgever geen akkoord geeft dan dient de onderaannemende partij geen werkzaamheden te verrichten op de werkzaamheden van dit bestek.

01 01 13 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de U.A.V.

- 01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 6 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer dagelijks voor 17.00 uur vrijgekomen materialen voortkomend uit het bestek te verzamelen en af te voeren naar de aangewezen verzamel depots, tenzij anders vermeld in deel 2.2 of in deel 3.
- 06 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 01 en 02 van de U.A.V. 2012 mag de aannemer niet eerder met een opgedragen werk beginnen dan na toestemming van de directie, waarvan aantekening wordt gemaakt in de bouwvergadering.
- 08 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.

01 01 14 Meer- en minderwerk

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat meer- of minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.
- 02 De aannemer dient voor elk meerwerk en/of elke declaratie, voorafgaand aan de in lid 01 bedoelde schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in. Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 03 Indien door omvorming en/of uitbreiding het areaal wordt veranderd c.q. vergroot, zal de aannemer het betreffende areaal onderhouden. Aanpassing van de inschrijfbedragen wordt berekend uitgaande van de prijzen zoals te herleiden op de inschrijfbedragen in de inschrijvingsstaat.
- 04 Indien door onwerkbaar omstandigheden het werk moet worden opgeschort, meldt de aannemer dit aan de opdrachtgever. Na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het desbetreffende werk worden opgeschort tot het moment dat de omstandigheden het toelaten dat het werk wordt hervat. Het extra werk dat de aannemer heeft met het op orde brengen van de betreffende beheervakken wordt niet vergoed door de opdrachtgever. Het voordeel van de periode dat de aannemer het werk niet hoeft te verzorgen wordt geacht evenredig te zijn aan de extra inspanning die geleverd moet worden om het onderhoudsniveau te herstellen.

01 01 15 Toevoeging areaal gegevens

- 01 Onder de scope vallen ook de nieuw opgeleverde woonwijken.
- 02 Indien het voorkomt dat er tijdens de contractperiode woonwijken worden toegevoegd aan het areaal, wordt dit in het werkbestek gewijzigd.

HFD PAR ART LID

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

- 02 Facturen kunnen alleen betaalbaar worden gesteld indien de directie de onderliggende termijnstaten heeft goedgekeurd.
- 03 De laatste betalingstermijn verschijnt nadat het werk is opgeleverd op de laatste werkdag voor 31 december.

01 02 03 Grootte van de betalingstermijn

- 02 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk als genoemd in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijfstaat bevatten. De productie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerkingen.
- 04 Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is ondertekend, ontvangt de directie 1 exemplaar. De aannemer behoudt ook 1 exemplaar.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt in het eerste jaar van het contract geen verrekening. Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. Na het eerste jaar vindt een jaarlijkse indexering plaats op basis van CPB grond-, weg-, en waterbouw (GWW) inputprijsindex 2015 = 100

01 05 Betalingsregelingen: Declaraties

01 05 01 Indienen declaraties

- 01 De declaraties moeten, in enkelvoud, worden ingediend bij:
Gemeente Scherpenzeel, afdeling Leefomgeving.

Op de declaratie het besteknummer vermelden en als bijlage een door de directie goedgekeurde en ondertekende termijnstaat toevoegen en verzenden aan crediteuren@scherpenzeel.nl

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;
 - Het door derden uitvoeren van leggen en/of repareren kabels en/of leidingen;
 - Het door derden uitvoeren van grijs- en groentechnische werkzaamheden;
 - Het door derden uitvoeren van huisvuilinzamelingswerkzaamheden;
 - Het door derden uitvoeren van groenonderhoud en onderhoud bomen.
- 02 Boven genoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd.
Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een periode te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 04 De door derden te verrichten werken mogen in geen enkel opzicht hinder ondervinden van de werkzaamheden volgens dit bestek.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

- 04 Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen c.a. wordt verstaan: Het treffen van maatregelen voor de duur van het werk of gedeelte daarvan, die de bereikbaarheid van de woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer (ambulance), overige hulpdiensten en dergelijke op een kwalitatief verantwoorde wijze garanderen.
- 05 De maatregelen voor de bereikbaarheid dienen in overleg en met toestemming van de directie te geschieden.
- 06 Alle verkeersmaatregelen op de werkplek zelf dienen door de aannemer verzorgd te worden, incl. de zorg voor genoeg materialen die aan alle wettelijke eisen voldoen.
- 07 Indien een omleiding of verkeerslichten noodzakelijk zijn zal dit door of vanwege de opdrachtgever uitgevoerd worden. Hiermee verband houdende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- 08 Voor een volledige wegafsluiting is toestemming van de directie nodig. Dit zal alleen toegestaan worden als er geen alternatieve mogelijkheden zijn. Een volledige afsluiting dient minimaal 2 weken voor de afsluiting goed gekeurd te worden, zodat e.e.a. met de betrokkenen partijen gecommuniceerd kan worden. Deze communicatie zal door de opdrachtgever uitgevoerd worden.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 03 Verzekeringen door de aannemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Vrijgekomen materialen

- 03 Alle bij het werk, onkruidbestrijding en vegen op verharding, vrijgekomen materialen dienen door de opdrachtnemer te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting. Vervoers- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 04 Vervoers- en acceptatiekosten van de ingevolge van het bestek naar door het bevoegd gezag erkende (eind) verwerkingsinrichting af te voeren materialen, zijn voor verrekening van de aannemer.
- 05 Ook wanneer in de bestekspost niet expliciet de aard van het vrijkomende materiaal en/of de hoeveelheid aangeduid wordt, zijn de vervoers- en acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 06 Alle uit dit werk vrijkomende composteerbare materialen voldoen aan de categorie schoon, conform het bouwstoffenbesluit.
- 07 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen elke werkdag 17:00 uur afgevoerd te zijn. De aannemer mag geen gebruik maken van tussendepots en er is binnen de gemeente geen depot en/of verzamelplaats beschikbaar.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

HFD PAR ART LID

01 18 01 Bescherming te handhaven bomen

- 01 De aannemer dient zich te houden aan de richtlijnen:
"Boombescherming op bouwlocaties" van de Vereniging Stadswerk.
- 02 Voor beschadiging toegebracht aan bomen, wordt het schadebedrag aan bomen door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk vastgelegd aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De richtlijnen zijn verkrijgbaar bij NVTB. Indien de boom wordt vervangen, worden de aanschafkosten in mindering gebracht op het schadebedrag. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de soort schade dan wel de hoogte van het schadebedrag, zal de soort schade en het schadebedrag worden vastgelegd door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB. De taxatiekosten zijn voor gezamenlijke rekening van de Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadigingen

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: € 50,-- per struik of vaste plant; € 10,-- per m2 gras- of kruidenvegetatie.
- 02 Herstellen van de schade komt voor rekening van de aannemer.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.08 van de Standaard bedraagt de schade vergoeding bij lichte beschadigingen aan bomen: € 500,-- per boom per geval. Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 27 Bescherming te handhaven verhardingen

01 27 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadigingen

- 01 Schade aan elementverhardingen wordt verrekend tegen een tarief van € 20,-- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden. Schades melden bij de toezichthouder van de opdrachtgever.
- 02 Schade aan asfaltverharding wordt verrekend tegen een tarief van € 75,-- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld. De herstelkosten worden geacht in de genoemde eenheidsprijs gegrepen te zijn. Schades melden bij de toezichthouder van de opdrachtgever.

01 28 Besteksadministratie

HFD PAR ART LID

01 28 02 De bouwvergadering

- 01 In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 02 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De erop volgende data, als regel eens in de maand, worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten en genotuleerd door de projectleider of diens vervanger van de aannemer.
- 03 De directie verstuurt de notulen binnen tien werkdagen na de vergadering naar alle aan- afwezigen.
- 04 De aannemer is verplicht de (bouw)vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 05 De kosten die voortvloeien uit deze bepaling worden geacht te zijn verwerkt in de post uitvoeringskosten.

01 29 Werkomstandigheden

01 29 01 Eisen aan materieel

- 01 In aanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai" van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene van 1991, nr. 208399 DGMH/G, aan o.m. de gemeentebesturen, wordt het volgende bepaald:

De te gebruiken machines, e.d. moeten op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat:
- de geluidsterkte van 07.00 uur tot 18.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80 dB(a)
- 02 De verbranding in de motoren van onkruidbestrijdingsmachines e.d. moet volledig zijn, de uitlaatgassen van bovengenoemde hulpwerktuigen moeten het milieu zo min mogelijk verontreinigen.
- 03 Een kopie van de desbetreffende circulaire "Bouwlawaai" is desgevraagd bij het Ministerie te verkrijgen.

01 29 02 Werken in de openbare ruimte

- 01 Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie mag uitsluitend gewerkt worden op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur. Op zaterdag mag uitsluitend gewerkt worden in overleg met de directie. Op zondagen dienen er geen werkzaamheden plaats te vinden in de gemeente Scherpenzeel.
- 02 Het is niet toegestaan muziek op het werk af te spelen of op andere wijze niet met het werk in verband staande geluidsoverlast te veroorzaken.

01 30 Kortingen

HFD PAR ART LID

01 30 01 Korting

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen en planningen bedraagt een korting € 1.000,-- per geval per werkbare werkdag.
- 02 Korting als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is versterkt.
- 03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen

51 01 01 Algemeen

- 01 Onder vegen en onkruid vrijmaken wordt verstaan het in één of meerdere werkgangen verwijderen van onkruid op verhardingen en het verwijderen van veegvuil, grof en fijn zwerfvuil en zand dat aanwezig is op de verharding.
- 02 Bij begripsbepaling te vegen vuil is te verstaan onder:
 - Natuurlijk afval: blad(resten), bloesem(resten), gras(resten) en overig natuurlijk afval dat in de openbare ruimte voor komt.
 - Veegvuil: afval met een hoogte, breedte, lengte en of diameter kleiner dan 0,01m.
 - Zwerfafval: afval dat door mensen is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn en afval dat door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op zulke plaatsen terecht is gekomen.
 - Fijn zwerfafval: afval, niet zijnde kauwgom met een hoogte, breedte, lengte en of diameter kleiner dan 0,10m en groter of gelijk aan 0,01m.
 - Grof zwerfafval: afval met een hoogte, breedte, lengte of diameter groter dan of gelijk aan 0,10m, niet zijnde grofvuil.
 - Grofvuil: afval van particuliere afkomst met een gewicht groter of gelijk aan 10 kg en of een inhoud groter dan of gelijk aan 25 l.
 - Onkruidbeheersing: voor dit begrip wordt verwezen naar art. 51.82.03, 51.82.04 en 51.82.05 van de Standaard en de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018', voor kwaliteitsniveau A+B.
- 03 Bij begripsbepaling te vegen wegen en fietspaden is te verstaan onder:
 - Molgoot: onderdeel van de verharding met een waterafvoerende functie.
 - Opsluiting: een technische constructie met als functie de versteviging van de kanten van de verharding/weg.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 Onkruid en natuurlijk afval op verharding: eisen en uitvoering

51 82 06 Onkruidbeheersing op verhardingen

- 01 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, exclusief mossen. Dood onkruid wordt beschouwd als onkruid.
- 02 Methode van onkruid beheersing is ter keuze van de aannemer. Echter behoudt de opdrachtgever zich het recht om bij droogte (minimaal een aaneengesloten week geen neerslag en temperaturen van 25 graden of hoger) de methode branden en hetelucht te verbieden. De aannemer dient dan een andere methode toe te passen.
- 04 Het bestrijden van onkruid op parkeerplaatsen is inbegrepen in het bestek. Om schade te voorkomen dient er binnen een halve meter van een geparkeerde auto geen onkruid bestreden te worden.
- 05 Onderhoud onkruidbeheersing wordt tevens verstaan het schoonhouden achter de varkensruggen op de parkeerplaatsen en andere locaties.

51 82 07 Bijkomende verplichtingen

- 01 Kosten gemoeid met waterinname, vergunningen e.d. dienen in de aanneemsom begrepen te zijn. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen.

HFD PAR ART LID

51 82 08 Eisen gesteld aan onkruidbeheersing op verharding

- 02 De te behandelen oppervlakken t.b.v. onkruidbeheersing bestaan uit alle goten, rijbanen, rabbatstroken, winkelstraten en verkeerstechnische voorzieningen zoals middengeleiders, drempels en fiets- en voetpaden.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 0 Algemeen

62 04 Risicoverdeling en garantie bij werk in uitvoering

62 04 01 Algemeen

- 01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhoud van de voorzieningen als bedoeld in paragraaf 30 lid 1 van de U.A.V. 2012, waarbij het volgende van toepassing is:
 - a) de aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk ook buiten werktijd, herstellen, vervangen, herplaatsen of terugzetten van de aangebrachte voorzieningen;
 - b) de aannemer moet op eerste aanzegging van de directie of de politie geconstateerde gebreken herstellen;
 - c) ten behoeve van de werkzaamheden als bedoeld onder a) verstrekt de aannemer aan de directie: naam, adres en telefoonnummers(s) van één of meer werknemers belast met de uitvoering van deze werkzaamheden. De hier bedoelde werknemer(s) moet(en) binnen 30 minuten bij de voorzieningen aanwezig kunnen zijn.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd EURO (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 05 Bijbehorende verplichtingen bij werk in uitvoering

62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

- 01 In afwijking van paragraaf 30, lid 1 van de U.A.V. 2012 treft de opdrachtnemer de nodige voorzieningen ten behoeve van het verkeer en draagt hij tevens zorg voor het beheer en onderhoud daarvan. Deze verkeersvoorziening dient te voldoen aan de CROW publicatie 96b "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom"
- 02 De aannemer dient de door hem te treffen verkeers- maatregelen te melden bij de directievoerder, vóór de aanvang van de werkzaamheden
- 03 De aannemer levert tevens een plan van de te treffen verkeersmaatregelen aan voor aanvang van de werkzaamheden
- 04 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakeningen en afzettingen, ook na werktijden.

.....
.....



RAW1470-143152

Gemeente Scherpenzeel
Bestek: onkruid- en veegbeheer 2024-2027
Besteknummer: 2023-Scherpenzeel-02 |

Green Engineers BV

Bladnr. 1 van 3
Afdrukdatum:
07-11-2023

.....
.....

Behoort bij: 2023-Scherpenzeel-02

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
2023-Scherpenzeel-02

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op

(datum), te

(plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2023-Scherpenzeel-02

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Onkruidbeheersing verhardingen				
100	Elementenverharding				
1000	<u>Gebakken klinkers</u>				
100010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	15.729,60V		
1010	<u>Betonstraatstenen</u>				
101010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	66.911,04V		
1030	<u>Tegelverharding</u>				
103010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	35.806,08V		
1070	<u>Halfverharding</u>				
107010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	102,40V		
1080	<u>Goten langs wegen</u>				
108010	Onkruidvrij maken goten.	m	1.722.388,V		
108020	Onkruidvrij maken goten.	m	246.084,00V		
2	Veegbeheer				
2000	<u>Vegen wegen inclusief goten en trottoirs</u>				
200010	Verwijderen veegvuil.	are	141.300,16V		
200020	Reinigen van waterpasserende verharding	are	13,56V		
3	Kolk beheer				
300	Schoonhouden kolken				
3000	Schoonhouden kolken				
300010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR	N		
300020	Reinigen kolken.	st	30.000,00V		
300030	Reinigen kolken.	st	960,00V		
4	Veegronde oud en nieuw				
4000	<u>Verwijderen vuurwerkresten</u>				
400010	Verwijderen vuurwerkresten	keer	4,00V		
8	Algemene werkzaamheden				
801	Inzetten werknemers				
801010	Inzetten werknemer koppel.	uur	160,00V		
801020	Inzetten grote veegwagen	uur	32,00V		
801030	Inzetten kleine veegwagen	uur	32,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	20.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				