

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk : 23-003-BST-001 d.d. 14 juli 2023
Nota van Inlichtingen : 23-00-NvI-001 d.d. 27 september 2023

Opdrachtgever : Gemeente Leudal
Project: : Reconstructie Winterstraat e.o. te Neer

Herten, 29 september 2023

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

RAW0684-142057

01 Tekeningen

Naar aanleiding van 2e Nota wordt onderstaande tekening aan het bestek toegevoegd:

Tekeningnr.	Datum	Omschrijving	Schaal
9017050003	12-11-2015	CCOL 4.5 PT60-GST121	1:25

2.2 Nadere beschrijving

RAW0684-142057

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			RIOLERING			
315			KOLK EN KOLKAANSLUITINGEN			
3154			<u>Kolken</u>			
315410			Naar aanleiding van deze nota wordt desbetreffende bestekpost in het bestek gewijzigd! Wijziging(en): - Leverantie toegevoegd			
315410	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: straatkoken in nieuw profiel (zie situatietekening) Straatkolk, verkeersklasse B-125 kN volgens NEN-EN 124	st	15,00 V	
		2.	T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen gestabiliseerd met cement (verhouding 1:10).	m3		3,75 L
		.9.	Straatkolk, klasse B125 Type: D 1300 DR Afmetingen: 450 x 300 mm, holing 7 mm Leverancier: Nering Bögel o.g. Voorzien van gietijzeren uitlaat, inlaatstuk en scharnierend rooster. Onderbak: beton Uitlaat: achter Diameter uitlaat Ø125 mm Uitvoering MULTIKOLK: - zonder stankscherm Toebehoren: RVS vuilvanger Straatkolk voorzien van het KOMO productcertificaat volgens BRL 9203 Plaatsing volgens plaatsingvoorschriften leverancier	st		15,00 L
		.9.	Totale hoogte: 900mm			
		.1	Constructie: eendelig			
315420			Naar aanleiding van deze nota wordt desbetreffende bestekpost in het bestek gewijzigd! Wijziging(en): - Leverantie toegevoegd			
315420	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: combikolken in nieuw profiel Gecombineerde straat-trottoirkolk, verkeersklasse B-125 kN volgens NEN-EN 124.	st	161,00 V	
		2.	T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen gestabiliseerd met cement (verhouding 1:10).	m3		40,25 L
		.9.	Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B125 type G 129 DRD Afm 450 x 450 mm Leverancier: Nering Bögel o.g. Voorzien van gietijzeren uitlaat, inlaatstuk en scharnierend deksel Onderbak: beton Uitlaat: achterzijde Diameter uitlaat: Ø125 mm spie Flexibele uitlaat voor PVC: Ø125 mm spie uitvoering MULTIKOLK: - zonder stankscherm - zonder Clickklep passen bij trottoirband 18/20 Toebehoren: - RVS vuilvanger Combikolk leveren onder KOMO certificaat volgens BRL 9203 Plaatsing volgens voorschriften leverancier	st		161,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING			
		1	2	3	4					5	6	
6 611 611110 611110	515299		9.	Totale hoogte: 900 mm				st st	25,00	V	25,00	I
			1	Constructie: eendelig								
				GROENVOORZIENING								
				BOMEN								
				Naar aanleiding van deze nota wordt desbetreffende bestekpost in het bestek gewijzigd!								
				Wijziging(en):								
				- Hoeveelheid resultaatsverplichting toegevoegd								
				Lossen en zo nodig inkuilen								
				Betreft het lossen en zo nodig inkuilen van de te leveren en aan te planten bomen 18-20 volgens bestekspostnr. 611140								
												