

Algemene vragenlijst



Project: TN409897 - Gebied Zuid-Oost en Zuid-West - Levering condensatorbanken R-585800
 Datum: 13-9-2023
 Versie: V1.0
 Gegadigde: Allen

Nr	Document	Paragraaf / Eis - Bepaling	Vraag Gegadigde	Datum vraagstelling	Antwoord	Gewijzigd document
1	Bijlage 2, specificatie C-bank voor aarding DC spoor	EIS-0014765	De gevraagde fundering vormt geen standaard onderdeel van de condensatorbanken. Graag de fundering uitsluiten en volstaan met alleen de levering van de C-banken.	4-9-2023	EIS 0014765 komt te vervallen. De condensatorbanken dienen geleverd te worden zonder fundering.	Bijlage 2 Specificatie condensatorbank voor aarding DC-spoor
2	Bijlage 2, specificatie C-bank voor aarding DC spoor	EIS-0015045	Kunt u aangeven op welke wijze de interne weerstand van de C-bank dient te worden gemeten.	4-9-2023	Deze impedantie kun je meten door het aansluiten van een 50 Hz-wisselspanningsbron en eventueel een extra belastingweerstand (Rbel) van bijvoorbeeld 1 Ohm. $Z_{circuit} = [(U/I) - R_{bel}]$. De belastingweerstand is nodig omdat de bron waarschijnlijk niet onbeperkt stroom kan leveren. De spanningsbron kan een lage spanning hebben van bijvoorbeeld 12 V.	
3	Bijlage 1, Model specificatie	Tijdstip van levering/uitvoering;	Is de gestelde datum een definitieve datum of kan deze nog wijzigen.	4-9-2023	De definitieve datum van levering is aangepast naar 30 april 2024.	Bijlage 1 Model specificatie
4	Bijlage 1, Model specificatie	van toepassing zijnde Algemene voorwaarden	Kunnen we in een later stadium overeenstemming krijgen over de voorwaarden.	4-9-2023	Op deze opdracht zijn de ProRail Inkoopvoorwaarden Inkoopvoorwaarden 2017, versie 2.2 van toepassing	
5	Leidraad openbare aanbesteding levering condensatorbanken TN409897	5.2	Kunnen we in een later stadium overeenstemming krijgen over de overeenkomst en daarin gestelde voorwaarden.	4-9-2023	Op deze opdracht zijn de ProRail Inkoopvoorwaarden Inkoopvoorwaarden 2017, versie 2.2 van toepassing	
6	Leidraad openbare aanbesteding levering condensatorbanken TN409897	5.3	Hoeveel nieuwbouwlocaties zijn er?	4-9-2023	Er zijn 17 nieuwbouwlocaties.	
7	Leidraad openbare aanbesteding levering condensatorbanken TN409897	3.7	Op welke wijze is prijsindexatie mogelijk na het verstrijken van de opgegeven gestanddoeningstermijn?	4-9-2023	Het betreft éénmalige levering met definitieve leveringsdatum (30 april 2024); er is geen indexeringsregeling van toepassing.	