

GEMEENTE ROERDALEN

Besteknummer: 2023-027 RDL

Project: ONDERHOUD GAZONS 2024-2025

Status: DEFINITIEF

Datum: 9 november 2023

Conceptversie

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	4
02 Directie	4
03 Locatie	4
04 Algemene beschrijving	4
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
07 Gedragscode Flora en Fauna	5
2. Beschrijving	6
2.1 Algemene gegevens	6
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
03 Adressen depot	7
04 Bijlagen	7
2.2 Nadere beschrijving	8
1 OPENBAAR GROEN	11
11 GAZON < 500 M2	11
12 GAZON > 500 M2	12
13 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GAZON	14
130 BIJMAAIEN RONDOM OBSTAKELS	14
131 BIJMAAIEN RONDOM BOMEN	15
132 AFSTEKEN GRASKANTEN	15
2 FLORA EN FAUNA	17
21 WET NATUURBESCHERMING	17
2110 <u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>	17
2120 <u>Inventariseren flora en fauna soortspecifiek</u>	17
2130 <u>Markeren flora en fauna</u>	17
9 Staartposten	18
91 Eenmalige kosten	18
3. Bepalingen	19
01 Algemeen en administratief	20
01 01 Algemene bepalingen	20
01 02 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM	20
01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE	20
01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING	20
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	21
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	21
01 08 BIJDRAGEN	22
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	22

01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	22
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEM. TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEX.	22
01 16	VERZEKERINGEN	23
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	23
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	23
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	24
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	24
01 24	BEELDKWALITEIT	25
01 25	VAKOPLEIDING	25
01 26	PERSONEEL	25
01 27	BOUWVERGADERINGEN	25
01 30	WETGEVING	26
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	28
51 0	GROENVOORZIENING, ALGEMEEN	28
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	28
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN	28

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen:
Afdeling Openbare Ruimte

Bezoekadres: Schaapsweg 20
6077 CG Sint Odiliënberg
Postadres: Postbus 6099
6077 ZH St. Odiliënberg

Contactpersoon: de heer H. Engelen
Telefoon: 0475 - 53 44 23
Fax: 0475 - 53 63 09
E-mail: hans.engelen@roerdalen.nl

02 Directie

Door de opdrachtgever worden een of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Roerdalen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- onderhoud van gazons

05 Tijdsbepaling

1. Het bestek heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst een (1) maal met een periode van twee (2) jaar te verlengen. De aannemer kan in geen geval aanspraak maken op een eventuele verlenging.

2. De directie is gerechtigd om na overleg met de aannemer voor onderdelen van het werk data van aanvang en voltooiing vast te stellen.
3. Voor elke dag waarmee de in sub 1 en 2 bedoelde oplevering en/of voltooiing worden overschreden zal per onderdeel een korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, worden toegepast ter grootte van € 250,00 per dag.
4. In verband met het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, staan de in sub 1 en 2 van deze paragraaf genoemde data niet met elkaar in verband.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

PAR

07 Gedragscode Flora en Fauna

Bestendig beheer

Op het werk is de "Gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen" van toepassing. Een kopie van deze gedragscode is als bijlage bijgevoegd (bijlage 3).

De gedragscode is inzetbaar indien tijdens de uitvoering van de in dit bestek opgenomen onderhoudswerkzaamheden groeiplaatsen en/of (in gebruik zijnde) rust -en verblijfplaatsen worden aangetroffen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De groeninventarisatie van de Gemeente Roerdalen is verwerkt in GBI-online.
De aannemer krijgt de beschikking over de shapefiles en excelbestanden van het te onderhouden grasareaal in de gemeente Roerdalen. Deze zijn toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten.

Mocht de aannemer afwijkingen constateren, dan dient hij deze mede te delen.
De afwijkingen worden door de gemeente in de inventarisatie verwerkt.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Adressen depot

Gemeentelijke depot:
Kastanjelaan 12 te Melick.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- bijlage 1: Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- bijlage 2: Veiligheid- en Gezondheidsplan Ontwerpfase;
- bijlage 3: Gedragscode bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen;
- bijlage 4: Modelformulier declaraties;
- bijlage 5: Tijdschema onderhoudswerkzaamheden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

Conceptversie

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			OPENBAAR GROEN			
11			GAZON < 500 M2 Zwerfafval ruimen voorafgaand of tijdens de maaibeurten. Indien niet gemaaid hoeft te worden, hoeft er geen zwerfvuil geruimd te worden.			
111010	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: maaien van GAZONS (percelen < 500 m2) KWALITEITSNIVEAU A Betreft: Begraafplaatsen en zwembad Vlodrop en zwembad Montfort Aantal locaties: ca. 33 stuks Te onderhouden oppervlakte: 6.034 m2	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		60,34 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.1.	Grondsoort: zand			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.9.	Maaien tot 0,50 m rondom bomen en obstakels. Bijmaaien rondom bomen en obstakels, inclusief bijmaaien rondom alle grafmonumenten, volgens bestekspost 130010 , 131010 en 131020			
111020	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: maaien van GAZONS (percelen < 500 m2) Aantal locaties: ca. 1.015 stuks Te onderhouden oppervlakte: ca. 97.744 m2	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		977,44 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.9.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer 130020 , 131030 en 131040			
111030	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft: verwijderen fijn zwerfafval van GAZONS (percelen < 500 m2) tpv begraafplaatsen en zwembaden. Aantal locaties: ca. 33 stuks Te onderhouden oppervlakte: ca. 6.034 m2 Grastype: gazon	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		60,34 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.2.	Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
		.9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111040	501515	. 1. 2. 3. 2. 9	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: verwijderen fijn zwerfafval van GAZONS (percelen < 500 m2) tpv begraafplaatsen en zwembaden. Aantal locaties: ca. 33 stuks Te onderhouden oppervlakte: ca. 6.034 m2 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot	week are	52,00 V	60,34 I
111050	501504	. 1. 3. 3. 2. 9	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft: verwijderen fijn zwerfafval van GAZONS (percelen < 500 m2) Aantal locaties: ca. 1.015 stuks Te onderhouden oppervlakte: ca. 97.744 m2 Grastype: gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot	week are	52,00 V	977,44 I
111060	501515	. 1. 3. 3. 2. 9	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: verwijderen fijn zwerfafval van GAZONS (percelen < 500 m2) Aantal locaties: ca. 1.015 stuks Te onderhouden oppervlakte: ca. 97.744 m2 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot	week are	52,00 V	977,44 I
12		. .	GAZON > 500 M2 Zwerfafval ruimen voorafgaand of tijdens de maaibeurten. Indien niet gemaaid hoeft te worden, hoeft er geen zwerfvuil geruimd te worden.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121010	512801	Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: maaïen van GAZONS (percelen > 500 m2) KWALITEITSNIVEAU A Betreft: Begraafplaatsen en zwembad Vlodrop en zwembad Montfort Aantal locaties: ca. 20 stuks Te onderhouden oppervlakte: 27.676 m2	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			276,76
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.1.	Grondsoort: zand				
		Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.9.	Maaïen tot 0,50 m rondom bomen en obstakels.				
		Bijmaaïen rondom bomen en obstakels, inclusief bijmaaïen rondom alle grafmonumenten, volgens bestekspost 130010 , 131010 en 131020				
121020	512801	Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: maaïen van GAZONS (percelen > 500 m2) Aantal locaties: ca. 146 stuks Te onderhouden oppervlakte: ca. 149.147 m2	week	52,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			1.491,47
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.1.	Grondsoort: zand				
		Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.9.	Maaïen tot 0,50 m rondom bomen en obstakels.				
		Bijmaaïen rondom bomen en obstakels volgens bestekspost 130020 , 131030 en 131040				
121030	501504	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft: verwijderen fijn zwerfafval van GAZONS (percelen > 500 m2) Begraafplaatsen en zwembad Vlodrop en zwembad Montfort Aantal locaties: ca. 20 stuks Te onderhouden oppervlakte: 27.676 m2	week	52,00	V	
		Grastype: gazon				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			276,76
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		.9.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
121040	501515	1. 1. 2. 3. 2. 9	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: verwijderen fijn zwerfafval van GAZONS (percelen > 500 m2) Begraafplaatsen en zwembad Vlodrop en zwembad Montfort Aantal locaties: ca.20 stuks Te onderhouden oppervlakte: 27.676 m2 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot	week are	52,00 V 276,76	
121050	501504	1. 1. 3. 3. 2. 9	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft: verwijderen fijn zwerfafval van GAZONS (percelen > 500 m2) Aantal locaties: ca. 146 stuks Te onderhouden oppervlakte: 149.147 m2 Grastype: gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot	week are	52,00 V 1.491,47 I	
121060	501515	1. 1. 3. 3. 2. 9	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: verwijderen fijn zwerfafval van GAZONS (percelen > 500 m2) Aantal locaties: ca. 146 stuks Te onderhouden oppervlakte: 149.147 m2 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot	week are	52,00 V 1.491,47 I	
13			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GAZON			
130			BIJMAAIEN RONDOM OBSTAKELS			
130010	512599	1. 1. 3. 3. 2. 9	Bijmaaien rondom obstakels Betreft: bijmaaien gazon rondom alle obstakels in gazons gemaaid volgens bestekspost 111010 en 121010 Begraafplaatsen en zwembad Vlodrop en zwembad Montfort Bijmaaien tot aan het obstakel. Te onderhouden aantal: ca 133 stuks Obstakels in grasveld Gerekend is met 7 beurten per jaar	st	931,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
130020	512599	Bijmaaien rondom obstakels	st	12.408,00 V	
		Betreft: bijmaaien gazon rondom alle obstakels in gazons			
		gemaaid volgens bestekspost 111020 en 121020			
		Bijmaaien tot aan het obstakel.			
		Te onderhouden aantal: ca 2068 stuks, inclusief 127 st			
		speeltoestellen zonder valdempende ondergrond			
		Obstakels in grasveld			
		Gerekend is met 6 beurten per jaar			
131		BIJMAAIEN RONDOM BOMEN			
131010	512505	Bijmaaien rondom bomen.	st	1.015,00 V	
		Betreft: bijmaaien gazon RONDOM BOMEN zonder			
		boomspiegel, gemaaid volgens bestekspost 111010 en			
		121010			
		Begraafplaatsen en zwembad Vlodrop en zwembad			
		Montfort			
		Bijmaaien tot 10 cm van de stam			
		Te onderhouden aantal: ca. 203 stuks			
		1.	Bomen in grasveld			
		Gerekend is met 5 beurten per jaar Resultaatsverplichting:			
		203 st x 5 beurten			
131020	512505	Bijmaaien rondom bomen.	st	406,00 V	
		Betreft: bijmaaien gazon RONDOM BOMEN zonder			
		boomspiegel, gemaaid volgens bestekspost 111010 en			
		121010			
		Begraafplaatsen en zwembad Vlodrop en zwembad			
		Montfort			
		Bijmaaien tot aan de stam.			
		Zorgvuldig maaien zodat bastbeschadiging wordt			
		voorkomen (zie ook deel 3, paragraaf 01.18.04 lid 01).			
		Te onderhouden aantal: ca. 203 stuks			
		1.	Bomen in grasveld			
		Gerekend is met 2 beurten per jaar Resultaatsverplichting:			
		203 x 2 st			
131030	512505	Bijmaaien rondom bomen.	st	8.200,00 V	
		Betreft: bijmaaien gazon RONDOM BOMEN zonder			
		boomspiegel, gemaaid volgens bestekspost 111020 en			
		121020			
		Bijmaaien tot 10 cm van de stam			
		Te onderhouden aantal: ca. 2.050 stuks			
		1.	Bomen in grasveld			
		Gerekend is met 4 beurten per jaar Resultaatsverplichting:			
		2.050 st x 4 beurten			
131040	512505	Bijmaaien rondom bomen.	st	4.100,00 V	
		Betreft: bijmaaien gazon RONDOM BOMEN zonder			
		boomspiegel, gemaaid volgens bestekspost 111020 en			
		121020			
		Bijmaaien tot aan de stam.			
		Zorgvuldig maaien zodat bastbeschadiging wordt			
		voorkomen (zie ook deel 3, paragraaf 01.18.04 lid 01).			
		Te onderhouden aantal: ca. 2.050 stuks			
		1.	Bomen in grasveld			
		Gerekend is met 2 beurten per jaar			
		Resultaatsverplichting: 2.050 x 2 st			
132		AFSTEKEN GRASKANTEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2		.	FLORA EN FAUNA			
21		.	WET NATUURBESCHERMING			
2110		.	<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>			
211010	645001	.	Inventariseren flora. Het werkgebied bestaat uit de te beheren arealen binnen de locatie zoals beschreven in deel 1.03 Gerekend is met 1 keer per jaar.	keer	1,00 V	
211020	640101	.	Inventariseren fauna, verkennend. Het werkgebied bestaat uit de te beheren arealen binnen de locatie zoals beschreven in deel 1.03 Gerekend is met 1 keer per jaar.	keer	1,00 V	
2120		.	<u>Inventariseren flora en fauna soortspecifiek</u>			
212010	645001	.	Inventariseren flora. Situering volgt uit verkennende flora inventarisatie	keer	1,00 V	
212020	640103	.	Inventariseren fauna, soortspecifiek. Situering volgt uit verkennende flora inventarisatie	keer	1,00 V	
2130		.	<u>Markeren flora en fauna</u>			
213010	640501	.	Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Ten behoeve van: beschermende fauna voortkomend uit de soortspecifieke inventarisatie 4. Middel ter keuze van de aannemer .2. Met materiaal van de aannemer	st	5,00 V	
213020	645201	.	Markeren groeiplaats of zaadbank. Ten behoeve van: beschermende flora voortkomend uit de soortspecifieke inventarisatie 4. Middel ter keuze van de aannemer .2. Met materiaal van de aannemer	st	5,00 V	

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van het CROW (Landelijke standaard voor onderhoudsniveaus) van toepassing op besteksposten met eenheid 'week', hierna te noemen KOR-CROW, uitgegeven door de stichting C.R.O.W.
- 04 De KOR-CROW is als publicatie 323 tegen betaling verkrijgbaar bij de stichting C.R.O.W. te Ede. Bestellingen per fax (0318-621112), per e-mail (crow@crow.nl), via de website www.crow.nl of schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede.

01 02 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM**01 02 01 TERMIJNSTAAT**

- 01 Overeenkomstig artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard maakt de opdrachtnemer de termijnstaten.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEID**01 03 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEID**

- 03 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede bepaald, dat verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in de U.A.V. 2012 par. 39 lid 2, slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

HFD PAR ART LID

01 04 07 VERREKENING VOLGENS CBS PRIJSINDEXCIJFER

- 01 De artikelen in paragraaf 01.04 van de Standaard zijn niet van toepassing. Wijziging in loonkosten en kosten voor brandstofgroepen worden verrekend op basis van het CBS prijsindexcijfer grond-, weg- en waterbouw (GWW) van het onderwerp Totaal GWW, zoals gepubliceerd op <http://statline.cbs.nl> (zoekterm "GWW").
- 02 Wijziging in loonkosten, kosten voor brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen binnen 12 maanden na datum van aanbesteding worden niet verrekend.
- 03 Verrekening op basis van het CBS prijsindexcijfer vindt eenmaal per jaar plaats. Hierbij wordt als indexcijfer voor de aanbesteding het cijfer gehanteerd van de beginmaand van het kwartaal waarin de aanbesteding heeft plaatsgevonden. (dus: een aanbesteding in januari, februari of maart krijgt het prijsindexcijfer van januari)
Het gemiddelde jaarindexcijfer voor de uitvoering wordt bepaald door optelling van de 4 prijsindexcijfers per kwartaal van het betreffende jaar gedeeld door 4. Hierbij wordt als indexcijfer per kwartaal het cijfer gehanteerd van de beginmaand van het kwartaal. (dus: indien het uitvoeringsjaar van april tot april loopt, wordt verrekend op basis van het gemiddelde van de prijsindexcijfers van april, juli, oktober en januari).
- 04 Verrekening van wijzigingen geschiedt volgens de formule:
$$((\text{Index Ugem} - \text{Index A}) / \text{Index A}) \times \text{het termijnbedrag}$$

Hierin is:
Index A = CBS prijsindexcijfer op datum van aanbesteding
Index Ugem = gemiddeld CBS prijsindexcijfer in het jaar van uitvoering
- = minus
/ = gedeeld door
x = maal
het termijnbedrag = het totaalbedrag van de termijnen van de bestekswerkzaamheden die in het betreffende jaar zijn uitgevoerd.
- 05 Verrekening van de wijziging in loonkosten en kosten voor brandstofgroepen dient als separate declaratie te worden ingediend.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever en opstellen volgens een bij dit bestek gevoegd model. De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in 2-voud indienen bij de directievoerende instantie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Een zekerheidsstelling wordt niet verlangd. Artikel 01.07.01 van de Standaard is niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat door derden gelijktijdig werken kunnen worden uitgevoerd op of de nabijheid van het werkterrein. Hij dient in overleg met de directie en de uitvoerders van deze werken het nodige overleg te plegen teneinde een vlotte doorgang van alle werken mogelijk te maken.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 Bij wegen e.d. waarlangs werkzaamheden moeten worden verricht moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat de via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te allen tijden bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.

01 12 06 VERKEERSMAATREGELEN

- 02 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (7.00 - 18.00 uur) en op zaterdag, zondag en feestdagen dient vooraf schriftelijk toestemming te worden verleend door de directie.
- 03 De directie verstrekt een sleutel voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.
- 04 Moeilijk bereikbare locatie's, b.v. door geparkeerde auto's, moeten (o.v.v. exacte locatie, tijdstip en datum) door de aannemer schriftelijk worden gemeld aan de directie.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEM. TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEX. UITVOERING

HFD PAR ART LID

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
Dit schema in 2-voud indienen bij de directie.
- 02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- beperkingen die er gelden qua uitvoer in dagen en tijd;
 - werkdagen of gedeelten daarvan waarop het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.;
 - Flora- en Faunawet.
- 05 Werkzaamheden m.u.v. welke waarvan dit anders vermeld wordt in het bestek mogen alleen op gewone werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur uitgevoerd worden. Dus niet op zater-, zon- en feestdagen.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER**

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis
inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 02 Vrijgekomen materialen dienen dezelfde dag te worden verzameld en te worden afgevoerd.
- 03 Vrijgekomen materialen dienen gescheiden te worden afgevoerd.
- 04 Diverse afvalsoorten zoals: lood accu's, autobanden, batterijen, toners, lampen (TL), rubber, asbest, bestrijdingsmiddelen (inclusief lege emballage), schoonmaakmiddelen (inclusief lege emballage), brandblussers, diverse vloeistoffen, olieproducten, met olie vervuilde spullen, spuitbus, afgewerkte olie, verfblikken, verfresten, kadavers, geïmpregneerd hout, wit en bruingoed, asfalt, met olie/verf vervuilde tegels, vervuilde grond (teelaarde, cunetzand) KCA (klein chemisch afval) en grofvuil melden bij: beheerder van de gemeenteloods: de heer C. Wolfhagen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

HFD PAR ART LID

01 18 04 SCHADEVERGOEDING TE HANDHAVEN VOORZIENINGEN

- 01 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven groenvoorzieningen kan een korting worden toegepast van:
- 100,-- per geval, bij bastbeschadigingen van stam en takken, gebroken of afgerukte takken en wortelbeschadigingen;
 - 250,-- per m2 beplanting; bij beschadiging van opgaande bos-(singel)beplanting, zodanig dat afzetten of herplant noodzakelijk is voor instandhouding van de beplanting;
 - 500,--, respectievelijk 2500,-- 5000,--, bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon)grotendeels afgerukt, scheuring van de stam e.d. bij een boom met een stamdiameter tot 0,15 m, respectievelijk een stamdiameter van 0,15 - 0,30 m en een stamdiameter groter dan 0,30 m. Deze korting wordt verleend zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Voor beschadigingen toegebracht aan te handhaven voorzieningen (zoals wegmeubilair e.d.) kan een korting worden toegepast gelijk aan de nieuwwaarde plus plaatsingskosten van de betrokken voorzieningen verhoogd met een toeslag van 20 %. Deze korting wordt verleend zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 04 VEILIGHEIDS -EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 07 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

- 01 Veiligheidskleding van uitvoerend personeel moet voldoen aan: NEN-EN-ISO 20471

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPAK voor het omgaan met beschermde plant- en diersoorten**

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

01 24 BEELDKWALITEIT**01 24 07 BESTESMELDINGEN**

- 03 In afwijking van artikel 01.24.07 lid 03 van de Standaard beoordeelt de directie binnen één werkdag na ontvangst van de gereedmelding en deelt binnen één werkdag na de beoordeling aan de aannemer mee of zij al dan niet akkoord gaat.
- 04 In afwijking van artikel 01.24.07 lid 04 van de Standaard geldt dat indien de aannemer binnen twee werkdagen na gereedmelding geen bericht van de directie heeft ontvangen, de besteksmelding wordt geacht te zijn verholpen.
- 06 Besteksmeldingen worden op kosten van de aannemer verholpen.
- 07 Besteksmeldingen vallen buiten de opnemingsprocedure volgens artikel 01.24.08 van de Standaard en zijn derhalve niet van invloed hierop noch op de eventuele hieruit voortvloeiende financiële gevolgen.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 05 EISEN PERSONEEL INZAKE WET NATUURBESCHERMING**

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient te voldoen aan de definitie ecologisch deskundige van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Zie voor meer info:
<http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige>

01 26 PERSONEEL**01 26 01 PLOEGENBEZETTING**

- 01 De aannemer draagt er zorg voor dat ten alle tijden per ploeg minimaal 1 medewerker aanwezig is die Nederlands spreekt en een diploma heeft van een relevante groenopleiding op minimaal MBO niveau 3 of gelijkwaardig, aantoonbaar werkniveau.
- 02 Onder de in lid 01 beschreven ploeg wordt eveneens inbegrepen een ploeg bestaande uit 1 persoon.

01 27 BOUWVERGADERINGEN

HFD PAR ART LID

01 27 01 BOUWVERGADERINGEN

- 01 In de eerste bouwvergadering(= het startoverleg) wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer is aangewezen als uitvoerder en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 02 De bouwvergadering heeft tot doel om gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. Tevens zullen de resultaten van de kwaliteitsregistraties en de daaruit voortvloeiende consequenties en de vorderingen van het werk worden besproken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk, de daaropvolgende data, als regel eens per 2 maanden, worden per vergadering vastgesteld.
- 03 De vergadering wordt voorgezeten door de directievoerder.

01 30 WETGEVING**01 30 01 WET ARBEIDVREEMDELINGEN & WET OP IDENTIFICATIEPLICHT**

- 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond

HFD PAR ART LID

van

het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in

ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent

het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij

gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit

het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed..

- 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENING, ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN****51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 09 Op verharding mag geen verzakking optreden als gevolg van werkzaamheden, daarbuiten mag de insporingsdiepte van materieel ten hoogste 20 mm bedragen.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN**51 04 02 FLORA & FAUNA WET**

- 03 Aannemer vrijwaart de gemeente voor vorderingen van schade van welke aard ook (inclusief boetes e.d.) als gevolg van het in strijd handelen met het bepaalde in de Flora- en Faunawet en/of de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving.

BIJLAGE 1: UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT

Conceptversie

BIJLAGE 2: V & G PLAN ONTWERPFASE

Conceptversie

BIJLAGE 3: GEDRAGSCODE BESTENDIG BEHEER

Conceptversie

BIJLAGE 4: MODELFORMULIER DECLARATIE

BIJLAGE 5: ONDERHOUDSSCHEMA ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

.....

Conceptversie

.....
.....

Conceptversie

Behoort bij: 2023-027

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-027
Onderhoud gazons 2020
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: 2023-027

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPENBAAR GROEN				
11	GAZON < 500 M2				
111010	Beheersen grashoogte-gazon, < 500 m2 - KWAL. A	week	52,00V		
111020	Beheersen grashoogte-gazon, < 500 m2 KWAL. B	week	52,00V		
111030	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. KWAL. A	week	52,00V		
111040	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. KWAL.	week	52,00V		
111050	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. KWAL. B	week	52,00V		
111060	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. KWAL.	week	52,00V		
12	GAZON > 500 M2				
121010	Beheersen grashoogte-gazon, > 500 m2 - KWAL. A	week	52,00V		
121020	Beheersen grashoogte-gazon, > 500 m2 KWAL. B	week	52,00V		
121030	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. KWAL. A	week	52,00V		
121040	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. KWAL.	week	52,00V		
121050	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. KWAL. B	week	52,00V		
121060	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. KWAL.	week	52,00V		
13	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GAZON				
130	BIJMAAIEN RONDOM OBSTAKELS				
130010	Bijmaaien rondom obstakels	st	931,00V		
130020	Bijmaaien rondom obstakels	st	12.408,00V		
131	BIJMAAIEN RONDOM BOMEN				
131010	Bijmaaien rondom bomen tot 10 cm van de stam	st	1.015,00V		
131020	Bijmaaien rondom bomen tot de stam	st	406,00V		
131030	Bijmaaien rondom bomen tot 10 cm van de stam	st	8.200,00V		
131040	Bijmaaien rondom bomen tot de stam	st	4.100,00V		
132	AFSTEKEN GRASKANTEN				
132010	Afsteken graskanten	m	91.303,00V		
2	FLORA EN FAUNA				
21	WET NATUURBESCHERMING				
2110	<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>				
211010	Inventariseren flora.	keer	1,00V		
211020	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00V		
2120	<u>Inventariseren flora en fauna soortspecifiek</u>				
212010	Inventariseren flora.	keer	1,00V		
212020	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	1,00V		
2130	<u>Markeren flora en fauna</u>				
213010	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	5,00V		
213020	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	5,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				