

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

NOTA VAN INLICHTINGEN

Behoort bij Raamovereenkomst Onderhoud Asfaltverhardingen 2024-2025

Besteknummer: 2023-09

Bijlagen:

- Excel bestand met gestelde vragen en antwoorden bij inlichtingen, te downloaden vanuit TenderNed;
- Formulier Leveranciersbeoordeling Werken
- Toelichting Leveranciersbeoordeling Werken
- Bijlage B "Algemene Verklaring" in Word (bijlage bij gunningsleidraad)
- Bijlage C "Referentieverklaring" in Word (bijlage bij gunningsleidraad)
- NSX bestand van deze nota.

Opdrachtgever: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel

Directievoering: DUO+

Besteknummer : 2023-09

Datum: 11 december 2023

Besteksvoorbereiding: Adviesbureau Civil+ B.V.

BEHANDELING VAN DOOR AANNEMERS GESTELDE VRAGEN

Inschrijvers hebben vragen gesteld en deze zijn, samen met de antwoorden hierop, opgenomen in het excelbestand "Nota van inlichtingen". Dit excelbestand is toegevoegd als bijlage bij deze nota van inlichtingen. Hieronder zijn de wijzigingen vermeld, die het gevolg zijn van deze beantwoording:

- Geen wijzigingen.

WIJZIGINGEN DOOR OPDRACHTGEVER:

Aanvullend op de wijzigingen, die volgen uit de beantwoording van vragen van inschrijvers, zijn de volgende wijzigingen verwerkt in deze nota:

Deel 1:

W1 Paragraaf 10 "Leveranciersbeoordeling" is toegevoegd.

Deel 2.1:

W2 Bijlage 04

Bijlagen Formulier en Toelichting Leveranciersbeoordeling zijn toegevoegd. Dit is aangepast in deel 2.1 van deze nota.

Deel 2.2:

- W3 Bestekspost 102040:
In het duurzaamheidsdossier dient ook aangegeven te worden waar het vrijgekomen teerhoudend asfalt is verwerkt. Dit is aangepast in deel 2.2 van deze nota.
- W4 Besteksposten 6850; 685010 en 685020:
Besteksposten voor het slijpen van lussen vervallen omdat deze werkzaamheden al onderdeel zijn van een andere SOK omtrent VRI en lichtmasten.
Dit is aangepast in deel 2.2 van deze nota.
- Deel 3:
- W4 Artikel 01.11.01:
Verder is het slijpen van lussen onderdeel geworden van de coördinatieverplichting.
Dit is aangepast in deel 3 artikel 01.11.01 van deze nota.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
05 Tijdsbepaling	5
08 Scoop opdracht	5
10 Leveranciersbeoordeling	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
04 Bijlagen	9
2.2 Nadere beschrijving	11
4522 <u>Deze bestekspost vervalt.</u>	17
6850 <u>Deze bestekspost vervalt.</u>	19
3. Bepalingen	21
01 Algemeen en administratief	23
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	23
01 16 VERZEKERINGEN	23

1. Algemeen

PAR

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt aangegaan vanaf 2 februari 2024 voor de periode van 1 jaar en 11 maanden zonder mogelijkheid tot verlenging. De overeenkomst loopt af op 31 december 2025.
2. Opdrachtnemer start met de uitvoering van een deelopdracht uiterlijk vier weken nadat de deelopdracht is verstrekt. De organisatiecapaciteit van Opdrachtnemer moet toereikend zijn om de twee gemeenten gelijktijdig te bedienen. Indien Opdrachtnemer niet kan voldoen aan de responstijd van vier weken, dan dient Opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken zodat Opdrachtgever voor de uitvoering van de betreffende deelopdracht een derde in kan schakelen.
3. De uitvoeringstermijn wordt per deelopdracht vastgesteld.
4. De werkzaamheden per deelopdracht per afzonderlijke opdrachtgever dienen plaats te vinden in een aaneengesloten periode.
5. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,= (zegge vijfhonderd euro) per werkdag, onverminderd het recht van de opdrachtgever op vergoeding van de als gevolg van de te late oplevering direct of indirect geleden schade voor zover deze het totaalbedrag van de opgelegde korting overschrijdt.

08 Scoop opdracht

1. De raamovereenkomst wordt opgedragen als samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn alleen de eenheidsprijzen vermeld, die wederzijds worden gehanteerd voor het verspreid in de gemeenten uit te voeren asfaltonderhoud.
2. Met deze raamovereenkomst wordt beoogd in de periode van 2 februari 2024 tot en met 31 december 2025 een hoeveelheid werk aan deelopdrachten op de markt te zetten met een bandbreedte tussen 75% en 125% van de fictieve aannemingssom.
3. De daadwerkelijke hoeveelheid werk aan deelopdrachten is afhankelijk van politieke besluitvorming, zijnde het door de gemeenteraden jaarlijks beschikbaar stellen van het onderhoudsbudget.
4. Binnen de raamovereenkomst heeft opdrachtgever geen mogelijkheid tot verlenging.
5. Opdrachtgever heeft gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst te allen tijde het recht om diensten van derden in te kopen. Aan deze overeenkomst kunnen door de opdrachtnemer derhalve geen exclusieve rechten worden ontleend.
6. Aan bovenstaande cijfers (punt 2) kunnen geen rechten worden ontleend.

10 Leveranciersbeoordeling

De gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel beogen met het sluiten van de raamovereenkomst een constructieve, professionele en plezierige samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer om te komen tot een vooraf bepaald eindresultaat. De raamovereenkomst en de hieruit volgende deelopdrachten dienen hierbij als basis voor de zakelijke verhouding. De verplichtingen en afspraken worden over en weer duidelijk gemaakt.

Middels het evalueren en beoordelen van de totstandkoming van het eindresultaat willen gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel de mate van zijn tevredenheid over het geleverd werk uitdrukken. Hiervoor wordt het bijgesloten formulier leveranciersbeoordeling gebruikt.

In deze beoordeling wordt de tevredenheid van de opdrachtgever bepaald over de totstandkoming van het door de leverancier geleverde resultaat met een frequentie van 1 x

PAR

per jaar.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- inschrijvingsbiljet
- inschrijvingsstaat
- V&G plan ontwerpfase
- Formulier Leveranciersbeoordeling Werken
- Toelichting Leveranciersbeoordeling Werken

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
101020			Deze bestekspost is vervangen door:			
101020	100199		Opstellen straatwerkplan	st	1,00	F
			Betreft : Opstellen en bijhouden van een straatwerkplan			
			e.e.a volgens artikel 83.13.02 in deel 3 van dit bestek.			
			Het straatwerkplan binnen één week na opdracht ter			
			acceptatie indienen bij de directie.			
102040			Deze bestekspost is vervangen door:			
102040	100199		Opstellen duurzaamheidsdossier	st	10,00	F
			Dossier opstellen voor elke deelopdracht.			
			Betreft: Opstellen dossier, waarin aantoonbaar wordt			
			vermeld:			
			1. hoe en in welke mate voldaan is aan de minimale			
			eisen en gedane EMVI-beloften op het criterium G1			
			Duurzaamheid, aandachtspunten 1 t/m 4;			
			2. In welke inrichting in Nederland het vrijgekomen			
			teerhoudend asfalt thermisch is verwerkt.			
			Duurzaamheidsrapport digitaal verstrekken uiterlijk 2			
			weken na het gereedkomen van de deelopdracht.			
222510			Deze bestekspost is vervangen door:			
222510	800499		Acceptatiekosten steenachtige materialen puin	ton	2.500,00	F
			Betreft: Acceptatiekosten steenachtige materialen puin			
			bij een inrichting.			
			Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weegbonnen			
			Oude betonstraatstenen, straatbakstenen, betontegels,			
			betonbanden vrijgekomen bij opbreken.			
			Afmetingen puin: keuze aannemer			
222520			Deze nieuwe bestekspost is toegevoegd:			
222520	800499		Acceptatiekosten teervrij en ongeb. funderingsmateriaal	ton	800,00	F
			Betreft: Acceptatiekosten teervrij en ongebonden			
			funderingsmateriaal bij een inrichting.			
			Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weegbonnen			
			Teervrij en ongebonden funderingsmateriaal			
			vrijgekomen bij opbreken.			
222530			Deze nieuwe bestekspost is toegevoegd:			
222530	800499		Acceptatiekosten hoogovenslakken	ton	160,00	F
			Betreft: Acceptatiekosten hoogovenslakken bij een			
			inrichting.			
			Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. weegbonnen			
			Hoogovenslakken vrijgekomen bij opbreken.			
			Afmetingen slakken: keuze aannemer			
230010			Deze bestekspost is vervangen door:			
230010	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	60,00	F
			Hoeveelheid kleiner of gelijk aan 25 m2			
		.9.	Gemiddelde dikte kleiner dan 250 mm			
		.1.	Ongebonden funderingsmateriaal			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 222520			
230020			Deze bestekspost is vervangen door:			
230020	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	80,00	F
			Hoeveelheid kleiner of gelijk aan 25 m2			
		.9.	Gemiddelde dikte 250 tot 500 mm			
		.1.	Ongebonden funderingsmateriaal			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
230030		 3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 222520			
			Deze bestekspost is vervangen door:			
230030	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	80,00	F
			Hoeveelheid kleiner of gelijk aan 25 m2			
		. 9. . . .	Gemiddelde dikte groter dan 500 mm			
		. . 1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal			
		 3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 222520			
			Deze bestekspost is vervangen door:			
230110			Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	600,00	F
			Hoeveelheid groter dan 25 m2			
		. 9. . . .	Gemiddelde dikte kleiner dan 250 mm			
		. . 1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal			
		 3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 222520			
			Deze bestekspost is vervangen door:			
230120			Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	600,00	F
			Hoeveelheid groter dan 25 m2			
		. 9. . . .	Gemiddelde dikte 250 tot 500 mm			
		. . 1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal			
		 3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 222520			
			Deze bestekspost is vervangen door:			
230130			Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	200,00	F
			Hoeveelheid groter dan 25 m2			
		. 9. . . .	Gemiddelde dikte groter dan 500 mm			
		. . 1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal			
		 3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 222520			
			Deze bestekspost is vervangen door:			
230210			Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	20,00	F
			Hoeveelheid kleiner of gelijk aan 25 m2			
			Betreft: bestaande funderingslaag			
		. 9. . . .	Gemiddelde dikte kleiner of gelijk aan 400 mm			
		. . 2. . .	Gebonden funderingsmateriaal			
			Hoogovenslakken, opbreken in stukken van maximaal 60x60x60 cm			
		 3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 222530			
			Deze bestekspost is vervangen door:			
230220			Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	60,00	F
			Hoeveelheid kleiner of gelijk aan 25 m2			
			Betreft: bestaande funderingslaag			
		. 9. . . .	Gemiddelde dikte groter dan 400 mm			
		. . 2. . .	Gebonden funderingsmateriaal			
			Hoogovenslakken, opbreken in stukken van maximaal 60x60x60 cm			
		 3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 222530			
			Deze bestekspost is vervangen door:			
230230			Deze bestekspost is vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
230230	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Hoeveelheid groter dan 25 m2 Betreft: bestaande funderingslaag .9. Gemiddelde dikte kleiner of gelijk aan 400 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal Hoogovenslakken, opbreken in stukken van maximaal 60x60x60 cm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 222530	m2	20,00	F
230240			Deze bestekspost is vervangen door:			
230240	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. Hoeveelheid groter dan 25 m2 Betreft: bestaande funderingslaag .9. Gemiddelde dikte groter dan 400 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal Hoogovenslakken, opbreken in stukken van maximaal 60x60x60 cm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 222530	m2	60,00	F
241030			Deze bestekspost is vervangen door:			
241030	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: schoon asfalt. Hoeveelheid > 200 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: wordt verstrekt in deelopdracht of wordt opgedragen via besteksposten 1021 .9. Dikte van de te frezen laag: 0 tot 40 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 241680	m2	2.200,00	F
241060			Deze bestekspost is vervangen door:			
241060	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: schoon asfalt. Hoeveelheid > 200 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: wordt verstrekt in deelopdracht of wordt opgedragen via besteksposten 1021 .9. Dikte van de te frezen laag: 40 tot 80 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 241680	m2	3.600,00	F
241090			Deze bestekspost is vervangen door:			
241090	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: schoon asfalt. Hoeveelheid > 200 m2 Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: wordt verstrekt in deelopdracht of wordt opgedragen via besteksposten 1021 .9. Dikte van de te frezen laag: 80 mm of meer 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 241680	m2	300,00	F
242030			Deze bestekspost is vervangen door:			
242030	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Hoeveelheid groter dan 200 m2	m2	2.800,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
242090			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
			Resultaten (voor)onderzoek: rapport (voor) onderzoek			
			wordt verstrekt in deelopdracht of wordt opgedragen via			
			besteksposten 1021			
			Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 242920			
		.9. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 40 mm			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt			
						
242090			Deze bestekspost is vervangen door:			
242090	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	400,00	F
			Hoeveelheid groter dan 200 m2			
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
			Resultaten (voor)onderzoek: rapport (voor) onderzoek			
			wordt verstrekt in deelopdracht of wordt opgedragen via			
			besteksposten 1021			
			Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 242920			
		.9. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 80 mm of meer			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt			
						
243010			Deze bestekspost is vervangen door:			
243010	810299		Toeslag profielfrezen	m2	2.500,00	F
			Betreft: toeslag voor profielfrezen inclusief vooraf			
			uitcijferen freesdiktes.			
			Hoeveelheid groter dan 200 m2			
			Hoeveelheidsbepaling: verrekenen op basis van m2-s			
			frezen.			
						
301110			Deze bestekspost is vervangen door:			
301110	220101		Grond ontgraven uit cunet, < 25 m3; h = 0,25 m	m3	120,00	F
			Betreft: het graven van een cunet ten behoeve van het			
			aanbrengen van bermen en/of groenstrook			
			Grondsoort: gemengde grond			
			Hoeveelheid per locatie kleiner dan of gelijk aan 25 m3			
			Vrijkomende grond vervoeren volgens bestekspostnr.			
			303130.			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m			
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte is variabel			
		. . .1. .	Taluds 1 : 0			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van ontgraving			
						
301120			Deze bestekspost is vervangen door:			
301120	220101		Grond ontgraven uit cunet, > 25 m3; h = 0,25 m	m3	120,00	F
			Betreft: het graven van een cunet ten behoeve van het			
			aanbrengen van bermen en/of groenstrook			
			Grondsoort: gemengde grond			
			Hoeveelheid per locatie meer dan 25 m3			
			Vrijkomende grond vervoeren volgens bestekspostnr.			
			303130.			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m			
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte is variabel			
		. . .1. .	Taluds 1 : 0			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van ontgraving			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
301130			Deze bestekspost is vervangen door:			
301130	220101		Grond ontgraven uit cunet, < 25 m3; h = 0,50 m Betreft: het graven van een cunet ten behoeve van het aanbrengen van bermen en/of groenstrook Grondsoort: gemengde grond Hoeveelheid per locatie kleiner dan of gelijk aan 25 m3 Vrijkomende grond vervoeren volgens bestekspostnr. 303130. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m .9. Ontgravingsbreedte is variabel .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	80,00 F	
301140			Deze bestekspost is vervangen door:			
301140	220101		Grond ontgraven uit cunet, > 25 m3; h = 0,50 m Betreft: het graven van een cunet ten behoeve van het aanbrengen van bermen en/of groenstrook Grondsoort: gemengde grond Hoeveelheid per locatie meer dan 25 m3 Vrijkomende grond vervoeren volgens bestekspostnr. 303130. 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m .9. Ontgravingsbreedte is variabel .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	80,00 F	
4522			<u>Deze bestekspost vervalt.</u> Deze bestekspost vervalt.			
4522			<u>Deze bestekspost vervalt.</u> Deze bestekspost vervalt.			
452210			Deze bestekspost vervalt.			
570030			Deze bestekspost is vervangen door:			
570030	831599		Aanbrengen voegvulling Betreft: het invoegen van onkruidwerende bestrating Voegmortel: type: Promaq-drain waterdoorlatende voegmortel materiaal: 2 componenten epoxyhars kleur zandkleur/neutral fabrikaat: De Hamer, o.g. Gemiddelde voegbreedte: 6 mm Gemiddelde voegdiepte: 28,5 mm Aanbrengen volgens voorschriften leverancier Inclusief het schoonmaken van gevoegd verhardingsoppervlak	m2 kg	400,00 F	 1.600,00 L
611010			Deze bestekspost is vervangen door:			
611010	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. 9. Oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 25 m2, laagdikte kleiner dan 0,25 m	m2	70,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
611020		.7.2.1	Menggranulaat leveren volgens bestekspost 613010 Sortering 0/31,5 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer Deze bestekspost is vervangen door:			
611020	800201	 9.7.2.1	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte groter dan 25 m2, laagdikte kleiner dan 0,25 m Menggranulaat leveren volgens bestekspost 613010 Sortering 0/31,5 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer Deze bestekspost is vervangen door:	m2	70,00 F	
611110						
611110	800201	 9.7.2.1	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 25 m2, laagdikte tussen 0,25 m en 0,50 m Menggranulaat leveren volgens bestekspost 613010 Sortering 0/31,5 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer Deze bestekspost is vervangen door:	m2	320,00 F	
611120						
611120	800201	 9.7.2.1	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlakte groter dan 25 m2, laagdikte tussen 0,25 m en 0,50 m Menggranulaat leveren volgens bestekspost 613010 Sortering 0/31,5 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer Deze bestekspost is vervangen door:	m2	800,00 F	
621050						
621050	812201	 9.9.9.9	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. oppervlakte t/m 20 m2 Asfalt: AC 16 Base of AC 22 Base Te leveren volgens bestekspostnr(s). 661010 of 661020 Totale breedte: variabel Laagdikte: variabel per deelopdracht Op een zandbed of ongebonden funderingslaag Deze bestekspost is vervangen door:	ton ton	90,00 F	90,00 I
621060						
621060	812201	 9.9.9.9	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. oppervlakte van 20 t/m 100 m2 Asfalt: AC 16 Base of AC 22 Base Te leveren volgens bestekspostnr(s). 661010 of 661020 Totale breedte: variabel Laagdikte: variabel per deelopdracht Op een zandbed of ongebonden funderingslaag Deze bestekspost is vervangen door:	ton ton	90,00 F	90,00 I
621070						
621070	812201	 9.9.9.9	Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. oppervlakte van 100 t/m 250 m2 Asfalt: AC 16 Base of AC 22 Base Te leveren volgens bestekspostnr(s). 661010 of 661020 Totale breedte: variabel Laagdikte: variabel per deelopdracht Op een zandbed of ongebonden funderingslaag Deze bestekspost is vervangen door:	ton ton	90,00 F	90,00 I
621080						
621080			Deze bestekspost is vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
621080	812201		Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. oppervlakte van 250 m2 Asfalt: AC 16 Base of AC 22 Base Te leveren volgens bestekspostnr(s). 661010 of 661020 Totale breedte: variabel Laagdikte: variabel per deelopdracht Op een zandbed of ongebonden funderingslaag	ton	90,00	F
		9.		ton		90,00 I
627010			Deze bestekspost is vervangen door:			
627010	812401		Aanbrengen penetratielaag. Betreft: het aanbrengen combinatiedeklaag o.a. bij bushaltes Totale breedte: variabel Laagdikte variabel per deelopdracht Op een bestaande verhardingslaag aangebracht volgens bestekspost 625010 t/m 625040 (ZOAB). Penetratiemiddel: Krimparme kunststof cementslurry Hoeveelheid ca. 30 kg/m2 Eindresultaat combinatiedeklaag: zwart Toevoeging zwart pigment in overleg met de leverancier Voordat gestart wordt dient er een monster van het eindresultaat ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd Gepenetreerde laag na uitharding stroef maken d.m.v. licht stralen	m2	400,00	F
				ton		12,00 L
664020			Deze bestekspost is vervangen door:			
664020	812199		Leverantie asfaltbeton AC 11 Surf tillred Betreft: leveren van asfaltbeton In AC 11 Surf geen asfaltgranulaat (PR) toepassen. Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weegbonnen Asfaltbeton: AC 11 Surf Kleur: rood, verkeersklasse 3 Asfaltmengsel met zwarte bitumen mineraal steenslag tillred toevoeging 5% ijzeroxide Mengseleigenschappen: DL-B Leveren op plaats van verwerking	ton	400,00	F
				ton		400,00 L
664030			Deze bestekspost vervalt.			
683020			Deze bestekspost is vervangen door:			
683020	810104		Aanbrengen asfaltwapening. Situering: tpv scheuren en/of verbredingen Betreft: aanbrengen van glasgrid op bestaande asfaltverharding Leveren glasvezelwapening type GlasGrid 8502 of gelijkwaardig Overtollig materiaal wegsnijden Wapeningnet afwalsen met een bandenwals Aanbrengen kleeflaag van 0,3 kg/m2 bitumenemulsie kationisch, type 0 Afstrooien kleeflaag met 1,0 kg/m2 steenslag 2/6 Voor eisen en uitvoering zie deel 3 paragraaf 81.92 van dit bestek Breedte: gem. 1,50 m	m2	440,00	F
				m2		440,00 L
				ton		0,13 L
				ton		0,44 L
6850			<u>Deze bestekspost vervalt.</u>			
			<u>Deze bestekspost vervalt.</u>			
6850			<u>Deze bestekspost vervalt.</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
685010			Deze bestekspost vervalt.			
			Deze bestekspost vervalt.			
685020			Deze bestekspost vervalt.			
						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV-2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het slijpen van detectielussen door derde in opdracht van gemeente;
 - werkzaamheden aan kabels- en leidingen uitgevoerd door of in opdracht van nutsbedrijven;
 - reguliere onderhoudswerkzaamheden door of in opdracht van de gemeente.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 Verzekeringen door de aannemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk (in deze de duur van de overeenkomst), de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade, voortvloeiend uit en/of verband houdend met de uitvoering van het werk in deze overeenkomst omschreven en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk (de deelopdracht) alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

