

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOOREND BIJ:

Project: Raamovereenkomst aanleg groenvoorziening Sittard-Geleen 2023-2027
Besteknr: B2023-06

Datum: 29-08-2023
NVI: 1

1. ALGEMEEN

PAR

- | | |
|------|-----------------------|
| 1.01 | OPDRACHTGEVER |
| 1.02 | DIRECTIE |
| 1.03 | LOCATIE |
| 1.04 | ALGEMENE BESCHRIJVING |
| 1.05 | TIJDSBEPALING |
| 1.06 | ONDERHOUDSTERMIJN |
| 1.07 | KWALITEITSBORGING |

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

- | | |
|----|---------------------------|
| 01 | TEKENINGEN |
| 02 | PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN |
| 03 | KWALITEITSBORGING |
| 04 | BIJLAGEN |

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING

01	NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:	1
Deel 1	Algemeen	1
01	OPDRACHTGEVER	1
02	DIRECTIE	1
03	LOCATIE	1
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	1
05	TIJDSBEPALING	1
06	ONDERHOUDSTERMIJN	1
07	KWALITEITSBORGING	1
Deel 2.1	Algemene gegevens	1
01	TEKENINGEN	1
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	1
03	KWALITEITSBORGING	1
04	BIJLAGEN	1
Deel 2.2	Nadere beschrijving	1
Deel 3	Bepalingen	17
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	17
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	17
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	17
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	17
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	17
51	GROENVOORZIENINGEN	17
51 51	BEGRIPPEN BOMEN	18

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
120010							WIJZIGINGSTEKST tekst inzake CROW 400 is aan bestekpost toegevoegd zodat controle bodemkwaliteitskaart in de prijs kan worden meegenomen.			
120010	100101						Opstellen van een deelopdracht. Betreft: het uitwerken van de door de opdrachtgever verstrekte deelopdracht ter akkoord en ondertekening. De deelopdracht wordt door opdrachtgever willekeurig aan 1 van de 3 opdrachtnemers uitgevraagd, waarbij streven is elke opdrachtnemer in de basis van evenveel opdrachtwaarde te voorzien. Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer de deelopdracht. De deelopdracht wordt besproken waarna opdrachtnemer deze uitwerkt. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: werkzaamheden voortkomend uit dit bestek De som van de deelopdracht is afhankelijk van de door de opdrachtgever te verstrekken deelopdracht en kan per deelopdracht verschillen met een maximum van € 50.000,-. Voor iedere deelopdracht dienen de gevraagde plannen conform Standaard 2020, dit bestek en deel 3 van dit bestek gemaakt te worden. Inzake CROW 400 geldt de Bodemkwaliteits- en bodemfunctieklassenkaart gemeente Sittard-Geleen 2021-2025 (bijlage 19). De aannemer controleert deze bodemkwaliteitskaart voor aanvang van de werkzaamheden. Indien de werkzaamheden binnen de rode gebieden op de bodemkwaliteitskaart vallen dan dient de aannemer ten alle tijden contact op te nemen met de directie. Indien door IPOR/ OG geen ontwerp en beplantingsplan is aangeleverd, dienen het schetsontwerp en beplantingsplan conform bestekpostnr.: 130010 gemaakt te worden.	keer	120,00	F
120020			1							
			9							
				9						
					9					
120020							WIJZIGINGSTEKST tekst inzake CROW 400 is aan bestekpost toegevoegd zodat controle bodemkwaliteitskaart in de prijs kan worden meegenomen.			
120020	100199						Uitwerking deelopdracht, offerte minicompetitie. Betreft: het uitwerken van de deelopdracht n.a.v. de door de opdrachtnemer gewonnen minicompetitie zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad. De som van de deelopdracht is afhankelijk van de door de opdrachtgever te verstrekken deelopdracht en kan per deelopdracht verschillen met een minimum van € 50.000,-. Voor iedere deelopdracht dienen de gevraagde plannen conform Standaard 2020, dit bestek en deel 3 van dit bestek gemaakt te worden. Inzake CROW 400 geldt de Bodemkwaliteits- en bodemfunctieklassenkaart gemeente Sittard-Geleen 2021-2025 (bijlage 19). De aannemer controleert deze bodemkwaliteitskaart voor aanvang van de werkzaamheden. Indien de werkzaamheden binnen de rode gebieden op de bodemkwaliteitskaart vallen dan dient de aannemer ten alle tijden contact op te nemen met de directie.	keer	80,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
140010							WIJZIGINGSTEKST tekst rekening houden met 1000 m2 toegevoegd.				
140010	101199						Vastleggen bestaande situatie i.v.m. mogelijke schade. Betreft: het vastleggen van de bestaande situatie i.v.m. mogelijke schade. De bestaande toestand van de (gemeentelijke)wegen zowel verhard als onverhard dient voor de start van de werkzaamheden door de directie en aannemer (in samenwerking met de gemeente) gezamenlijk opgenomen en vastgelegd te worden. Rekening houden met 1000 m2 Betreft: de kosten voor deze opname en vastleggen hiervan in een rapportage. Rapportage voor aanvang van de werkzaamheden aanleveren bij de directie.	st	10,00	F	
140020							WIJZIGINGSTEKST tekst rekening houden met 1000 m2 toegevoegd.				
140020	100199						Uitvoeren van een terreininmeting. Betreft: het uitvoeren van een terreininmeting door het inmeten van de bestaande situatie t.b.v. de deelopdracht. Inmeting op RD-coördinaten in meters (x, y, z) met vermelding materialisatie. Rekening houden met 1000 m2 Inmeten van de diverse plantvakken incl. vermelding plantsoort, plantmaat, plantverbanden en plantafstanden. De terreininmeting uitwerken overeenkomstig de volgende eisen: NLCS schaal 1:100 / 1:200. De tekeningen aanleveren in PDF en DWG (etransmit) bij opdrachtgever.	st	40,00	F	
172010							WIJZIGINGSTEKST tekst e.e.a. in overleg met de directie is komen te vervallen.				
172010	101603						Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Betreft: het aanbrengen van een stamommanteling bij bestaande bomen binnen het werkterrein nabij de uit te voeren werkzaamheden. Plaatsen voorafgaande aan de werkzaamheden Incl. het in stand houden gedurende de uitvoeringswerkzaamheden nabij de betreffende boom. Stamdiameter boom: uitgaande van een gemiddelde van ca. 0,5 m Stam beschermen tot een hoogte van 2 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.100 mm met materiaal van de aannemer Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen met materiaal van de aannemer	st	40,00	F	
			9								
				1							
					2						
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
541230								WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.				
541230	514853							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Situering: bomen volgens bestekpostnr.: 532112 , 532122 , 532132 , 532212 , 532222 , 532232 , 532312 , 532322 , 532332 Periode: 156 weken Te onderhouden oppervlakte: 7.312,50 m2 Inspectie volgens bestekspostnummer 541230 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Boomrooster: geen Kwaliteitsniveau A Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: verwijderen onkruid tot kwaliteitsniveau A Termijn van uitvoering: 1 week 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Biomassa Energiecentrale Sittard Rijksweg Noord 301 6136 AC Sittard Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	2.925,00	F	
541240								WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.				
541240	501543							Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Situering: bomen volgens bestekpostnr.: 532112 , 532122 , 532132 , 532212 , 532222 , 532232 , 532312 , 532322 , 532332 Periode: 156 weken Te onderhouden aantal: 2925 stuks Inspectie volgens bestekspostnummer 541240 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Boomrooster: geen Kwaliteitsniveau A Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: verwijderen fijn zwerfafval tot kwaliteitsniveau A Termijn van uitvoering: 1 week 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	2.925,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
541250							WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.				
541250	501553						Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Situering: bomen volgens bestekpostnr.: 532112 , 532122 , 532132 , 532212 , 532222 , 532232 , 532312 , 532322 , 532332 Periode: 156 weken Te onderhouden aantal: 2925 stuks Inspectie volgens bestekspostnummer 541250 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Boomrooster: geen Kwaliteitsniveau A Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: verwijderen grof zwerfafval tot kwaliteitsniveau A Termijn van uitvoering: 1 week 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	2.925,00	F	
541260							WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.				
541260	501812						Beheersen uitwerpselen-boomspiegel. Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-uitwerpselen Situering: bomen volgens bestekpostnr.: 532112 , 532122 , 532132 , 532212 , 532222 , 532232 , 532312 , 532322 , 532332 Periode: 156 weken Te onderhouden aantal: 2925 stuks Inspectie volgens bestekspostnummer 541260 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Boomrooster: geen Kwaliteitsniveau A Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: verwijderen uitwerpselen tot kwaliteitsniveau A Termijn van uitvoering: 1 week 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	2.925,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
542220								WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.			
542220	514837							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: bosplantsoen volgens bestekpostnr.: 533042 Periode: 52 weken Te onderhouden oppervlakte: 135 are Inspectie volgens bestekspostnummer 542220 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht	are	135,00	F
		1									
			2					Kwaliteitsniveau A			
				1				Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding			
					1			Kwaliteitsniveau: verwijderen onkruid tot kwaliteitsniveau A			
						1		Termijn van uitvoering: 1 week			
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar			
								Biomassa Energiecentrale Sittard			
								Rijksweg Noord 301			
								6136 AC Sittard			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
542230								WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.			
542230	501541							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: bosplantsoen volgens bestekpostnr.: 533042 Periode: 52 weken Te onderhouden oppervlakte: 135 are Inspectie volgens bestekspostnummer 542230 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht	are	135,00	F
		1									
			2					Kwaliteitsniveau A			
				1				Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding			
								Kwaliteitsniveau: verwijderen fijn zwerfafval tot kwaliteitsniveau A			
					1			Termijn van uitvoering: 1 week			
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
542240								WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
542240	501551							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: bosplantsoen volgens bestekpostnr.: 533042 Periode: 52 weken Te onderhouden oppervlakte: 135 are Inspectie volgens bestekspostnummer 542240 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht	are	135,00	F
		1									
			2					Kwaliteitsniveau A			
				1				Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: verwijderen grof zwerfafval tot kwaliteitsniveau A			
					1			Termijn van uitvoering: 1 week			
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
542250								WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.			
542250	501811							Beheersen uitwerpselen-beplanting. Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-uitwerpselen Situering: bosplantsoen volgens bestekpostnr.: 533042 Periode: 52 weken Te onderhouden oppervlakte: 135 are Inspectie volgens bestekspostnummer 542250 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht	are	135,00	F
		1									
			2					Kwaliteitsniveau A			
				1				Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: verwijderen uitwerpselen tot kwaliteitsniveau A			
					1			Termijn van uitvoering: 1 week			
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
542260								WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.			
542260	514836							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering: bosplantsoen volgens bestekpostnr.: 533042 Periode: 52 weken Bladvalperiode: ca. oktober - december Te onderhouden oppervlakte: 135 are Inspectie volgens bestekspostnummer 542260 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht	are	135,00	F
		1									
			2					Kwaliteitsniveau A			
				1				Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: verwijderen natuurlijk afval tot kwaliteitsniveau A			
					1			Termijn van uitvoering: 1 week			
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar Biomassa Energiecentrale Sittard Rijksweg Noord 301 6136 AC Sittard Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
543220							WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.				
543220	514837						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: sierplantsoen volgens bestekpostnr.: 534112 , 534122 , 534132 , 534142 , 534212 , 534222 , 534232 , 534242 , 534312 , 534322 , 534332 , 534342 , 534412 , 534422 , 534432 , 534342 , 534512 , 534222 , 534232 , 534242 , 534612 , 534622 , 534632 en 534642 Periode: 52 weken Te onderhouden oppervlakte: 75 are Inspectie volgens bestekspostnummer 543220 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht	are	75,00	F	
			1								
				2			Kwaliteitsniveau A				
					1		Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding				
							Kwaliteitsniveau: verwijderen onkruid tot kwaliteitsniveau A				
					1		Termijn van uitvoering: 1 week				
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar				
							Biomassa Energiecentrale Sittard				
							Rijksweg Noord 301				
							6136 AC Sittard				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
543230							WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.				
543230	514850						Beheersen snoeibeeld-heesters. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld Situering: sierplantsoen volgens bestekpostnr.: 534112 , 534122 , 534132 , 534142 , 534212 , 534222 , 534232 , 534242 , 534312 , 534322 , 534332 , 534342 , 534412 , 534422 , 534432 , 534342 , 534512 , 534222 , 534232 , 534242 , 534612 , 534622 , 534632 en 534642 Te onderhouden oppervlakte: conform deelopdracht Inspectie volgens bestekspostnummer 543230 Verwachte frequentie: 2 keer per jaar	are	150,00	F	
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding				
					1		Kwaliteitsniveau: snoeien				
						1	Termijn van uitvoering: 1 week				
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar				
							Biomassa Energiecentrale Sittard				
							Rijksweg Noord 301				
							6136 AC Sittard				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
543240							WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.				
543240	501541		1				Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: sierplantsoen volgens bestekpostnr.: 534112 , 534122 , 534132 , 534142 , 534212 , 534222 , 534232 , 534242 , 534312 , 534322 , 534332 , 534342 , 534412 , 534422 , 534432 , 534342 , 534512 , 534222 , 534232 , 534242 , 534612 , 534622 , 534632 en 534642 Periode: 52 weken Te onderhouden oppervlakte: 75 are Inspectie volgens bestekspostnummer 543240 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht	are	75,00	F	
			2				Kwaliteitsniveau A				
				1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: verwijderen fijn zwerfafval tot kwaliteitsniveau A				
					1		Termijn van uitvoering: 1 week				
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
543250							WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.				
543250	501551		1				Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: sierplantsoen volgens bestekpostnr.: 534112 , 534122 , 534132 , 534142 , 534212 , 534222 , 534232 , 534242 , 534312 , 534322 , 534332 , 534342 , 534412 , 534422 , 534432 , 534342 , 534512 , 534222 , 534232 , 534242 , 534612 , 534622 , 534632 en 534642 Periode: 52 weken Te onderhouden oppervlakte: 75 are Inspectie volgens bestekspostnummer 543250 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht	are	75,00	F	
			2				Kwaliteitsniveau A				
				1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: verwijderen grof zwerfafval tot kwaliteitsniveau A				
					1		Termijn van uitvoering: 1 week				
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
543260							WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.				
543260	501811						Beheersen uitwerpselen-beplanting. Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-uitwerpselen Situering: sierplantsoen volgens bestekpostnr.: 534112 , 534122 , 534132 , 534142 , 534212 , 534222 , 534232 , 534242 , 534312 , 534322 , 534332 , 534342 , 534412 , 534422 , 534432 , 534342 , 534512 , 534222 , 534232 , 534242 , 534612 , 534622 , 534632 en 534642 Periode: 52 weken Te onderhouden oppervlakte: 75 are Inspectie volgens bestekspostnummer 543260 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht	are	75,00	F	
		1									
			2				Kwaliteitsniveau A				
				1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: verwijderen uitwerpselen tot kwaliteitsniveau A				
					1		Termijn van uitvoering: 1 week				
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
543270							WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.				
543270	514836						Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering: sierplantsoen volgens bestekpostnr.: 534112 , 534122 , 534132 , 534142 , 534212 , 534222 , 534232 , 534242 , 534312 , 534322 , 534332 , 534342 , 534412 , 534422 , 534432 , 534342 , 534512 , 534222 , 534232 , 534242 , 534612 , 534622 , 534632 en 534642 Periode: 52 weken Bladvalperiode: ca. oktober - december Te onderhouden oppervlakte: 75 are Inspectie volgens bestekspostnummer 543270 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht	are	75,00	F	
		1									
			2				Kwaliteitsniveau A				
				1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: verwijderen natuurlijk afval tot kwaliteitsniveau A				
					1		Termijn van uitvoering: 1 week				
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Biomassa Energiecentrale Sittard Rijksweg Noord 301 6136 AC Sittard Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
544260								WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.			
544260	514848							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: haagplantsoen volgens bestekpostnr.: 535112 , 535212 , 535312 , 535412, 535512 en 535612 Periode: 52 weken Te onderhouden lengte: 8200 m Inspectie volgens bestekspostnummer 544260 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht	m	8.200,00	F
		1									
			2					Kwaliteitsniveau A			
				1				Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding			
					1			Kwaliteitsniveau: snoeien			
						1		Termijn van uitvoering: 1 week			
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar			
								Biomassa Energiecentrale Sittard			
								Rijksweg Noord 301			
								6136 AC Sittard			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
544270								WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.			
544270	501541							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: haagplantsoen volgens bestekpostnr.: 535112 , 535212 , 535312 , 535412, 535512 en 535612 Periode: 52 weken Te onderhouden oppervlakte: 95 are Inspectie volgens bestekspostnummer 544270 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht	are	95,00	F
		1									
			2					Kwaliteitsniveau A			
				1				Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding			
					1			Kwaliteitsniveau: verwijderen fijn zwerfafval tot kwaliteitsniveau A			
						1		Termijn van uitvoering: 1 week			
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
544280								WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.			
544280	501551							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: haagplantsoen volgens bestekpostnr.: 535112 , 535212 , 535312 , 535412, 535512 en 535612 Periode: 52 weken Te onderhouden oppervlakte: 95 are Inspectie volgens bestekspostnummer 544280 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht	are	95,00	F
		1									
			2					Kwaliteitsniveau A			
				1				Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: verwijderen grof zwerfafval tot kwaliteitsniveau A			
					1			Termijn van uitvoering: 1 week			
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
544290								WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.			
544290	501811							Beheersen uitwerpselen-beplanting. Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-uitwerpselen Situering: haagplantsoen volgens bestekpostnr.: 535112 , 535212 , 535312 , 535412, 535512 en 535612 Periode: 52 weken Te onderhouden oppervlakte: 95 are Inspectie volgens bestekspostnummer 544290 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht	are	95,00	F
		1									
			2					Kwaliteitsniveau A			
				1				Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: verwijderen uitwerpselen tot kwaliteitsniveau A			
					1			Termijn van uitvoering: 1 week			
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
544300								WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.			
544300	514836							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering: haagplantsoen volgens bestekpostnr.: 535112 , 535212 , 535312 , 535412, 535512 en 535612 Periode: 52 weken Bladvalperiode: ca. oktober - december Te onderhouden oppervlakte: 95 are Inspectie volgens bestekspostnummer 544300 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht	are	95,00	F
		1									
			2					Kwaliteitsniveau A			
				1				Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding			
					1			Kwaliteitsniveau: verwijderen natuurlijk afval tot kwaliteitsniveau A			
						1		Termijn van uitvoering: 1 week			
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar			
								Biomassa Energiecentrale Sittard			
								Rijksweg Noord 301			
								6136 AC Sittard			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
545220								WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.			
545220	514837							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering: kruidachtige volgens bestekpostnr.: 536112 en 536212 Periode: 52 weken Te onderhouden oppervlakte: 22,22 are Inspectie volgens bestekspostnummer 545220 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht	are	22,22	F
		1									
			2					Kwaliteitsniveau A			
				1				Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding			
					1			Kwaliteitsniveau: verwijderen onkruid tot kwaliteitsniveau A			
						1		Termijn van uitvoering: 1 week			
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar			
								Biomassa Energiecentrale Sittard			
								Rijksweg Noord 301			
								6136 AC Sittard			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
545240							WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.				
545240	501541						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: kruidachtige volgens bestekpostnr.: 536112 en 536212 Periode: 52 weken Te onderhouden oppervlakte: 22,22 are Inspectie volgens bestekspostnummer 545240 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht	are	22,22	F	
			1								
				2			Kwaliteitsniveau A Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: verwijderen fijn zwerfafval tot kwaliteitsniveau A				
					1		Termijn van uitvoering: 1 week				
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
545250							WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.				
545250	501551						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: kruidachtige volgens bestekpostnr.: 536112 en 536212 Periode: 52 weken Te onderhouden oppervlakte: 22,22 are Inspectie volgens bestekspostnummer 545250 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht	are	22,22	F	
			1								
				2			Kwaliteitsniveau A Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: verwijderen grof zwerfafval tot kwaliteitsniveau A				
					1		Termijn van uitvoering: 1 week				
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
545260							WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.				
545260	501811		1				Beheersen uitwerpselen-beplanting. Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-uitwerpselen Situering: kruidachtige volgens bestekpostnr.: 536112 en 536212 Periode: 52 weken Te onderhouden oppervlakte: 22,22 are Inspectie volgens bestekspostnummer 545260 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht	are	22,22	F	
			2				Kwaliteitsniveau A Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: verwijderen uitwerpselen tot kwaliteitsniveau A				
				1			Termijn van uitvoering: 1 week				
					1		2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
545270							WIJZIGINGSTEKST deficode 1 in rij 5 toegevoegd.				
545270	514836		1				Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering: kruidachtige volgens bestekpostnr.: 536112 en 536212 Periode: 52 weken Bladvalperiode: ca. oktober - december Te onderhouden oppervlakte: 22,22 are Inspectie volgens bestekspostnummer 545270 Verwachte hoeveelheid per keer: conform deelopdracht	are	22,22	F	
			2				Kwaliteitsniveau A Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: verwijderen natuurlijk afval tot kwaliteitsniveau A				
				1			Termijn van uitvoering: 1 week				
					1		2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Biomassa Energiecentrale Sittard Rijksweg Noord 301 6136 AC Sittard Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
630010							WIJZIGINGSTEKST tekst diverse malen is komen te vervallen en tekst rekening houden met 10 lopers is toegevoegd.				
630010	101499						Garanderen toegankelijkheid voor derden. Betreft: het treffen van benodigde tijdelijke voorzieningen en maatregelen om de toegankelijkheid in het werkvak te garanderen (bijv. het bereikbaar houden van de aanliggende bedrijven, winkels en woningen voor voetgangers en mindervaliden. Keuze hulpmaterialen in overleg met directie Rekening houden met 10 lopers Lopers afhankelijk van de voortgang van het werk opnemen, verplaatsen, herleggen en schoonmaken.	keer	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
630020							WIJZIGINGSTEKST tekst frequentie: gedurende het gehele werk zo vaak als noodzakelijk herhalen volgens planning aannemer is komen te vervallen.			
630020	102399						In kennis stellen bewoners en belanghebbenden. Betreft: het in kennis stellen van de bewoners en belanghebbenden langs de wegen waar werkzaamheden worden verricht. Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden welke door de werkzaamheden kunnen worden gehinderd in de bereikbaarheid van de woning/bedrijf of overlast kunnen ondervinden. De kennisgeving op briefpapier van de aannemer opstellen. Brief ter goedkeuring aan de directie en gemeente voorleggen Minimaal te vermelden: - Uitvoeringsperiode - Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden - Bereikbaarheid woningen - Naam en telefoonnummer uitvoerder - Naam en telefoonnummer opzichter - Naam en telefoonnummer aanspreekpersoon gemeente Sittard-Geleen Verspreiden brieven door aannemer Aantal bewoners en belanghebbenden per deelopdracht: gemiddeld ca. 50. Eenmalig de brieven bezorgen, minimaal 1 week voor aanvang van de werkzaamheden	keer	200,00	F
640010							WIJZIGINGSTEKST geen wijzigingen inhoudelijk enkel dat deze bestekpost binnen i.p.v. buiten de raamovereenkomst valt.			
640010	100141						Aanleveren van revisiegegevens. Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende infrastructuur: groenvoorzieningen (bomen, beplantingen, gras- en kruidenvegetatie Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: Inmeting op RD-coördinaten in meters (x,y,z) Inmeten volledige topografie incl. vermelden materialisatie Inmeten van de diverse plantvakken incl. vermelden plantensoorten, maten en plantverbanden en plantafstanden. Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen: NLCS Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende formaat: bestandsformaat zodat dit ingelezen kan worden in beheersysteem Obsurv.	keer	200,00	F

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01		ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
01	02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
01	02	01 BETALING
	05	Lid 05 in het bestek B2023-06 Raamovereenkomst aanleg groenvoorziening Sittard-Geleen 2023-2027 van d.d. 17-07-2023 komt te vervallen.
01	03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
01	03	05 VERREKENPRIJZENVOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN IN DEELOPDRACHTEN
	06	Lid 06 in het bestek B2023-06 Raamovereenkomst aanleg groenvoorziening Sittard-Geleen 2023-2027 van d.d. 17-07-2023 komt te vervallen.
01	07	ZEKERHEIDSTELLING
01	07	01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
	01	In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard dient de aannemer niet 'zo spoedig mogelijk', maar dient de zekerheid bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 10 werkdagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek, de zekerheid in de vorm van een bankgarantie te stellen ter grootte van € 15.000,- per deelopdracht.
01	12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
01	12	01 ALGEMEEN
	04	Lid 04 in het bestek B2023-06 Raamovereenkomst aanleg groenvoorziening Sittard-Geleen 2023-2027 van d.d. 17-07-2023 komt te vervallen.
51		GROENVOORZIENINGEN

51 51 BEGRIPPEN BOMEN**51 51 01 ALGEMEEN**

- 01 Lid 01 in het bestek B2023-06 Raamovereenkomst aanleg groenvoorziening Sittard-Geleen 2023-2027 van d.d. 17-07-2023 komt te vervallen.
- 02 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden met betrekking tot bomen voor de gemeente Sittard-Geleen dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022.
Bij tegenstellingen tussen Standaard RAW bepalingen 2020 en het Handboek Bomen 2022 prevaleert de laatstgenoemde.