Omschrijving
Vaste planten

Voorbereiding door aannemer:
Opstellen beplantingsplan t.b.v. vaste planten vakken.
Ter goedkeuring voorleggen en waar nodig aanpassen.
Baseren op onderstaand.

Ondergrond:
- 30cm schone teelaarde (onderlaag)
- 20cm BVB Vaste planten mix (toplaag)

Beplanting:
Te rekenen met:
- 15% Salvia nemorosa 'Mainacht'
- 15% Persicaria amplexicaulis
- 15% Aster agertoides 'Asran'.
- 15% Nepeta racemosa 'Grog'
- 10% Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'
- 10% Phlomis russeliana
- 10% Sedum spectabile
- 10% Agastache foeniculum

Aanplantmaat P11.
Aanplant a 9st/m2.

Omschrijving
Heesters/Hagen

Ondergrond:
- 30cm schone teelaarde (onderlaag)
- 20cm bemeste teelaarde (toplaag)

Soort, maat en aantal zoals per vak aangegeven.

Omschrijving
Bomen algemeen

Bomen en meerstammige bomen inculsief:
- 3 punts kluitverankering d.m.v. kniepalen.
- Gietrand HDPE groen. afgestrooid met bladcompost.
- Ondergrondse bewateringsbuis, ca. 5m1 per boom.

Bij bomengrond in combinatie met bemeste teelaarde, de bomengrond aanbrengen onder de teelaarde tot een diepte van 1,0m onder maaiveld.

Onderhoud nazorg en plantgarantie op alle groenvoorzieningen.

- 3 jaar nazorg en plantgarantie op alle groenvoorzieningen.
- Beheersen onkruid in plantvakken, onderhoudsniveau A o.b.v. KOR 2018.
- Beheersen snoeibeeld beplantingen, onderhoudsniveau A o.b.v. KOR 2018.
- Beheersen natuurlijk afval in plantvakken, onderhoudsniveau A o.b.v. KOR 2018.
- Beheersen zwerfvuil in plantvakken, onderhoudsniveau A o.b.v. KOR 2018.

Wijziging:
Wijziging:
Wijziging:
Gewijzigd :

Bladformaat :	A0	Projectcoördinator :	RH
Schaal :	nvt	Voorbereider :	CA
		Datum :	13-11-2023
		Besteksnr. :	256824

Bladnr. : | Documentsoort : | Documentstatus :

Project : CPT Herinrichting Kerkstraat e.o.

Onderwerp : Groenplan

Gemeente Venlo
TEAM: REALISATIE EN BEHEER OPENBARE RUIMTE
RGBORU

Projectnummer : 256824 | Tekeningnr : 4 | Projectfase : VO ☐ DO ☒