

Nota van Inlichtingen

Centrumplan Tegelen Inkoopzaak 15172 / TenderNed-kenmerk TN 438336 15 december 2023

No.	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Bestek	Post 212010, 222010, 232010, 242010, 252010; In deze post wordt verwezen naar de maatregelen uit Bijlage 4 en 5 van het CS-OOO. Deze bijlage bestaan echter niet meer sinds dat het WSCS-OCE het CS-OOO is geworden in 2021. Er worden namelijk geen eisen meer gesteld aan het materieel. De enige vereiste is dat de machinist in het bezig is van het certificaat Basiskennis OOO. Post is dus n.v.t.	Bijlage 4 en 5 zijn inderdaad vervallen in de CS-OOO. Maar de veiligheidsaspecten en -maatregelen nog steeds onderdeel van de CS-OOO.
2	Bestek	Post 212030, 222030, 232030, 242030, 252030; Er wordt voor iedere fase een nieuw projectplan gevraagd. Dit is conform de CS-OOO niet nodig. 1 projectplan voor het volledige werk is voldoende. Geadviseerd wordt om 1 overkoepelende post te maken voor het opstellen en laten goedkeuren van een Projectplan OOO.	De opdrachtgever kan niet voorspellen of de hoofdaannemer één of meerdere (deel)opdrachten verstrekt aan dezelfde of verschillende CS-OOO onderaannemer(s). T.a.v de grootte van het projectgebied en/of beschikbaarheid in de voorgenomen planning. Het is voor de opdrachtgever van belang dat er voldaan wordt aan de gestelde eisen van de CS-OOO. Dat kan zijn in één projectplan of meerdere.
3	Bestek	Post 212110, 222110, 232110, 242110, 252110; In deze post wordt aangegeven dat de detectie methode door de aannemer gekozen kan worden. (realtime, non-realtime, actieve realtime). Echter vragen ze wel een beoordeling van de meetgegevens en het samenstellen van een rapportage. Dit gebeurt alleen als er gebruik wordt gemaakt van non-realtime detectie. Kan opdrachtgever nader toelichten of men non realtime detectie wenst en daarbij een detectierapportage of dat de keuze vrij is aan de aannemer en dat een detectierapportage daarmee niet hoeft te worden afgeprijsd.	Het bestek vraagt om een hoeveelheidsresultaatsverplichting (een oppervlakte detectie in 'are'). Conform de RAW-systematiek is het 'des aannemers' om hier een juiste uitvoeringsmethodiek bij te bepalen. De opdrachtgever wil hier niet afwijken van de RAW-systematiek.
4	Bestek	Post 2122, 2222, 2322, 2422, 2522; Er is alleen een post opgenomen voor het benaderen van significante objecten. Stel dat er sprake is van verstoorde gebieden waardoor significante objecten niet afzonderlijk van elkaar onderscheiden kunnen worden, (zeer grote kans in binnenstedelijk gebied) en daarmee de graafwerkzaamheden onder OOO condities uitgevoerd moeten worden. Hoe moeten deze werkzaamheden worden afgeprijsd? Geadviseerd wordt om per fase een post op te nemen met een X aantal uren OOO ploeg bestaande uit een Senior Deskundige OOO en Assistent Deskundige OOO.	De opdrachtgever heeft als uitgangspunt dat de inschrijver een detectiemethode kiest die past binnen het binnenstedelijk gebied, de historie, project en planning. Waarvoor de opdrachtgever en opdrachtnemer, het totale werk op de meest effectieve en efficiënte manier uitgevoerd kan worden. De opdrachtgever gaat er vanuit dat de onderaannemer op dat gebied van toegevoegde waarde is, zodat er alleen significante objecten benaderd hoeven te worden.
5	Bestek	Post 2125, 2225, 2325, 2425, 2525; Er is geen post opgenomen voor het aanvoeren en in stand houden van een VTVS (Voorziening voor het Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie). Daarbij is er ook geen post opgenomen voor het overdragen van de aangetroffen ontplofbare oorlogsresten aan de EODD. Geadviseerd wordt om een stelpost van € 7000 op te nemen voor deze werkzaamheden.	De opdrachtgever heeft als uitgangspunt dat het projectgebied sinds WWII dermate (diep)geroerd is dat de kans op het aantreffen van explosieven gering is. Een tijdelijke opslag (brandwerende en gepantserde container) voorschrijven vind de opdrachtgever voorbarig.
6	Bestek	Post 212510, 212520, 222510, 222520, 232510, 232520, 242510, 242520, 252510, 252520; In al deze posten wordt gevraagd om een proces-verbaal van (deel)oplevering op te stellen. Geadviseerd wordt om 1 overkoepelende post op te nemen voor het opstellen van een Proces-verbaal van oplevering. Eventueel kan per fase een post worden toegevoegd voor het opstellen van een revisietekening zodat duidelijk is wat is vrijgegeven per fase. Een PvO per fase is conform CS-OOO niet nodig.	De opdrachtgever kan niet voorspellen of de hoofdaannemer één of meerdere (deel)opdrachten verstrekt aan dezelfde of verschillende CS-OOO onderaannemer(s). T.a.v de grootte van het projectgebied en/of beschikbaarheid in de voorgenomen planning. Het is voor de opdrachtgever van belang dat er voldaan wordt aan de gestelde eisen van de CS-OOO. Dat kan zijn in één PvO of meerdere.

Datum en tijdstip voor het indienen van een inschrijving via www.tenderned.nl:
11 januari 2024, 10.00 uur