

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:BESTEK 23-2046_Best02 Raamovereenkomst renovatie en onderhoud sportcomplexen
Datum: 9 november 2023

1e Nota van Inlichtingen: 23-2046_Nota01

Raamovereenkomst renovatie en onderhoud sportcomplexen
23-2046_Best02ABG-Gemeenten
KYBYS ingenieurs en adviseursDatum: 1 december 2023
Status: DefinitiefOpdrachtgever: ABG-Gemeenten
Willibrordplein 1
5131 AV Alphen
Tel: 088 382 1000Bestek: KYBYS ingenieurs & adviseurs b.v.
Bosscheweg 107-8
5282 WV BOXTEL
Postbus 371
Tel: +31 (0)411 67 80 55Europalaan 16
2408 BG Alphen aan den Rijn

Inhoudsopgave

2.2	Nadere beschrijving	2
80	De bestekspost is toegevoegd	5
80	FINANCIËN	5

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
120010			De omschrijving is gewijzigd				
120010	513411		Rollen sportveld.	are	7.764,00	F	
			Betreft: rollen van voetbalvelden.				
			Grasveldtype: grassportveld.				
			Aantal percelen: 28				
		.2. . . .	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . .2. .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar				
140010			De omschrijving is gewijzigd				
140010	512599		Bestrijden engerlingen en emelten - 1 veld per jaar	are	152,00	F	
			Betreft: het bestrijden van emelten en engerlingen dmv				
			het toepassen van aaltjes/nematoden				
			Aantal percelen: 1				
			Bestrijdingsmiddel: Aaltjes/nematoden binnen 48 uur				
			na ontvangst van de leverancier verwerken door het				
			injecteren in de bodem volgens advies van de				
			leverancier.				
			Type bestrijdingsmiddel in overleg met de				
			opdrachtgever. Het middel wordt ter beschikking gesteld				
			door de opdrachtgever.				
			Hoeveelheid: 1 dosis nematoden oplossen in water en				
			deze mix vermengen met schoon water. Water te leveren				
			door de opdrachtnemer				
			Bodemtemperatuur > 10 graden celsius				
			Werkzaamheden uitvoeren in de avond/nacht, bij				
			voorkeur tijdens regenachtig weer.				
			Voorafgaand aan het injecteren van de				
			aaltjes/nematoden dient aangetoond te worden dat de				
			grond voldoende vochtig is.				
			Na het injecteren van de aaltjes de bodem gedurende 2				
			weken voldoende vochtig houden.				
			Vochtmetingen uit te voeren door de aannemer.				
			Beregenen door de verenigingen op aanwijzing van de				
			aannemer.				
240010			De omschrijving is gewijzigd				
240010	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	46,00	F	
			Betreft: dressen met grond t.b.v. het uitvullen van				
			speelschade doelgebieden				
			Frequentie: 1 keer per jaar alle natuurgrassportvelden				
		.5. . . .	Dresgrond conform eisen in deel 3 van het bestek				
			geleverd conform bestekpostnr. 240040				
		. .9. . .	Hoeveelheid: gemiddeld 5 m3 per veld	m3			46,00
			Gerekend met 23 natuurgras sportvelden met een				
			oppervlakte van 1 are per doelgebied				
		. . .1. .	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand				
			het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm				
		9	Na het uitvullen met dressgrond het doelgebied				
			aanblokken en egaliseren in de aanwezige tonrondte				
			van het veld				
240020			De omschrijving is gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
240020	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	3.496,00	F
			Betreft: dressen met grond t.b.v. het uitvullen van			
			speelschade overige velddelen			
			Frequentie: 1 keer per jaar alle natuurgrassportvelden			
		.5. . . .	Dresgrond conform eisen in deel 3 van het bestek			
			geleverd conform bestekpost 240040			
		. .9. . .	Hoeveelheid: gemiddeld 1 m3 per veld	m3		46,00 I
			Gerekend met 23 natuurgras sportvelden met een			
			oppervlakte van 7600 m2			
		. . .1. .	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand			
			het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm			
		1.	Handmatig plaatsgewijs uitvullen			
		9	Na het uitvullen met dresgrond egaliseren in de			
			aanwezige tonrondte van het veld			
240030			De omschrijving en hoeveelheid is gewijzigd			
240030	513420		Dressen/bezanden sportveld.	are	3.496,00	F
			Betreft: najaarsbezanding met gemiddeld 15 m3 per veld			
		.1. . . .	Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF	m3		690,00 I
			geleverd conform bestekpostnr. 240050			
		. .9. . .	Hoeveelheid: gemiddeld 15 m3 per veld			
			Gerekend met 23 natuurgras sportvelden met een			
			oppervlakte van 7600 m2			
		. . .1. .	Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand			
			het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm			
		9.	Gehele veld bezanden			
		1	Slepen in één gang			
240040			De hoeveelheid is gewijzigd			
240040	220321		Leveren grond.	m3	92,00	F
			Grondsoort: dresgrond conform deel 3, artikel 51.06.04			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde			
		.7. . . .	Grondsoort: dresgrond	m3		92,00 L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .3. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van			
			vervoer			
240050			De bestekspost is toegevoegd			
240050	220321		Leveren grond.	m3	690,00	F
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde			
		.7. . . .	Grondsoort: M3.e	m3		690,00 L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .3. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van			
			vervoer			
310112			De hoeveelheid is gewijzigd			
310112	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m		300,00 I
			Betreft: leveren en aanbrengen van horizontale drainage			
			Hart op hart afstand 4,00 m			
			Inclusief aansluiten op controleputten aangebracht			
			volgens bestekspostnr. 310310			
		5.	PP-buizen geribbeld en geperforeerd	m		300,00 L
		. .3. . .	Uitwendige diameter 65 mm			
		1.8	Omhuld met polypropreenvezels met O90 700 µm			
310122			De hoeveelheid is gewijzigd			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING	
310122	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m		1.944,00	I
			Betreft: leveren en aanbrengen van horizontale drainage				
			Hart op hart afstand 4,00 m				
			Inclusief aansluiten op controleputten aangebracht				
			volgens bestekspostnr. 310320				
		5.	PP-buizen geribbeld en geperforeerd	m		1.944,00	L
		. .3. . . .	Uitwendige diameter 65 mm				
		1.8	Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 µm				
							
520110			De omschrijving is gewijzigd				
							
520110	513426		Affrezen top laag sportveld.	are	15,00	F	
			Betreft: het verwijderen van grasmat m.b.v.				
			Fieldtopmaker, 1-25 are per veld				
		1.	Aantal percelen 1				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .3. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting.				
							
520120			De omschrijving is gewijzigd				
							
520120	513426		Affrezen top laag sportveld.	are	77,00	F	
			Betreft: het verwijderen van grasmat m.b.v.				
			Fieldtopmaker, 26-100 are per veld				
		1.	Aantal percelen 1				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .3. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting.				
							
520130			De omschrijving is gewijzigd				
							
520130	513426		Affrezen top laag sportveld.	are	15,00	F	
			Betreft: het verwijderen van grasmat m.b.v.				
			Fieldtopmaker, 1-25 are per veld				
		1.	Aantal percelen 1				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .4. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting.				
							
520140			De omschrijving is gewijzigd				
							
520140	513426		Affrezen top laag sportveld.	are	77,00	F	
			Betreft: het verwijderen van grasmat m.b.v.				
			Fieldtopmaker, 26-100 are per veld				
		1.	Aantal percelen 1				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .4. . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting.				
							
80			De bestekspost is toegevoegd				
			De bestekspost is toegevoegd				
							
80			FINANCIËN				
			FINANCIËN				
							
800010			De bestekspost is toegevoegd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
800010	100101	. 9. .	Opstellen van een deelopdracht. Betreft: bijhouden, opstellen en indienen van de financiële besteksadministratie: termijnstaten, onder- en overschrijdingen, opgedragen meerwerk, deelopdrachten, slottermijn etc. E.e.a. volgens gestelde in deel 3 bepaling 01 02 01 De financiële besteksadministratie voeren op basis van RAW-systematiek of gelijkwaardig	keer	4,00	F	