

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 2021-19 IP4.24 Tuinenbuurt

Capelle aan den IJssel, 23 augustus 2023

NOTA VAN INLICHTINGEN

Mevrouw/ mijnheer,

In aansluiting op bestek nr. 2021-19 betreffende:
Tuinenbuurt in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Hierbij berichten wij u het volgende:

- A) Betreffende de inschrijvingsleidraad:
 - Geen vragen gesteld.
- B) Betreffende de bij dit bestek behorende tekeningen:
 - Geen vragen gesteld.
- C) Betreffende het bestek:

Deel 2.1 "Algemene gegevens"

- Geen opmerkingen.

Deel 2.2 "Nadere beschrijving"

- Besteksposten: Lijst met vragen en antwoorden wordt separaat mee geleverd.

Deel 3 "Bepalingen"

- Geen vragen gesteld.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Stadsbeheer,

ing M. el Achrafi

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Kwaliteitsborging	9
04 Bijlagen	9
2.2 Nadere beschrijving	11
9 Staartposten	23
95 Stelposten	23
3. Bepalingen	25

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132210			BESTEKPOST KOM TE VERVALLEN				
132210	240699		Treffen voorzieningen rioolsleuf Betreft: tijdelijke voorzieningen tegen inkalven sleuf en beperken van grondstromen rioolsleuf welke verwijderd of aangebracht worden. Door middel van bekisting gerekend is met locaties van 30 m Indien van toepassing Methode aanbrengen bekisting ter keuze aannemer na goedkeuring van de directie. Aan twee zijden van de sleuf Aanvullingshoogte gemiddeld 2,80 m Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer Methode verwijderen ter keuze aannemer na goedkeuring van de directie Voorzieningen blijven eigendom aannemer	m	90,00	V	
135410			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
135410	251123		Verwijderen putrand met deksel. Betreft putafdekkingen van te verwijderen rioolputten, alleen blanco deksel hergebruiken 1. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel type RB 3223 VR hoog 240 mm .1. Putrand ontdoen van grond- en specieresten .2. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 356230 Incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot Tuinenbuurt binnen een straal van 1.0 km Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpost nr. 182310	st	47,00	V	
136110			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
136110	251122		Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen van straatkolken van beton/gietijzer combinatie 2. Kolk van beton/gietijzer combinatie .1. Straatkolk .1. Constructie: eendelig .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens bestekpost nr. 182310	st	182,00	V	
136120			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
136120	251122		Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen van trottoirkolken van beton/gietijzer combinatie 2. Kolk van beton/gietijzer combinatie .1. Trottoirkolk .1. Constructie: eendelig .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens bestekpost nr. 182310	st	87,00	V	
137212			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
137212	472101		Verwijderen betonnen duiker - elementen Betreft: betonnen duiker ø1250 mm 4. In aardebaan, grondwerk volgens bestekspostnr(s). 137211 en 137213 .2. Verlagen waterstand toegestaan .2. Duikerelementen van gewapend beton .2. Ronde buis: nominale middellijn van 600 tot 1000 mm .2. Verwijderen met inbegrip van de voorzieningen t.b.v. fundering op staal .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens bestekpost nr. 182310	m ton			19,00 I 16,15 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
137410			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
137410	251123		Verwijderen putrand met deksel.	st	1,00 V		
			Situering: Volgens tekening nr. 88-HFW_21-040-SL				
		1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel				
			type RB 3223 VR hoog 240 mm				
		.1.	Putrand ontdoen van grond- en specieresten				
		.9	Vrijgekomen materialen afvoeren volgens bestekpost nr.				
			182310				
137420			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
137420	251121		Verwijderen put.	st	1,00 V		
			Betreft: verwijderen betonnen duikerput				
		3.	Put van geprefabriceerde betonelementen				
			incl. afdekplaat, stelkespen e.d.				
		.1.	Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond				
		.4.	Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2				
		.2.	Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m				
		.8	Vrijgekomen materialen afvoeren volgens bestekpost				
			nr. 182310				
139212			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
139212	252899		Verwijderen uitstroombak - prefab beton	st		1,00 I	
			Uitstroombak:				
			Type: GU-I Uitstroombak 88F02				
			Toebehoren:				
			1(-\vuilrooster)				
			Vrijgekomen materialen afvoeren volgens bestekpost nr.				
			182310				
141330			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
141330	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	6.213,00 V		
			Situering: Volgens tekening nr. HFW_21-040-SL				
			Betreft: opnemen betonstraatstenen (80 mm) uit				
			o.a. rijbanen				
			incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot.				
		9.	Totale breedte variabel				
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
			Ter plaatse van rijbanen deels met bisschopsmutsen				
			Kleur: Heidepaars				
			Gerekend met 10 % breuk	m2		621,30 I	
		.2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens	m2		5.984,00 I	
			bestekspostnr(s). 433420, 433430, 433520, 433530,				
			433620, 433630, 433720, 433730, 433820, 433830				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een	ton		43,97 I	
			door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
146110			BESTEKPOST KOM TE VERVALLEN				
146110	831503		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	13.991,00 V		
			Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen volgens				
			bestekpost nr. 141330, 141360, 141370, 141410,				
			141420 en 141430				
		6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
		.9.	D.m.v. schudden, keuze van aannemer				
		.3.	Materialen na bewerking vervoeren naar depot binnen				
			het werkterrein enkele rijafstand 1 km				
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
146120			BESTEKPOST KOM TE VERVALLEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
146120	831503	 7.9.3.1	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: betontegels vrijgekomen volgens bestekpost nr. 141110, 141140 en 141150 Betontegels D.m.v. schudden, keuze van aannemer Materialen na bewerking vervoeren naar depot binnen het werkterrein enkele rijafstand 1 km Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	m2	5.380,00 V		
182110			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
182110	831599	. .	Afvoeren bestratingsmateriaal. Betreft: afvoeren van bestratingsmateriaal niet geschikt voor hergebruik. Bestratingsmateriaal: Straatbakstenen, betonstraatstenen, betontegels en kantopsluitingen Hoeveelheid o.b.v. 2,5 ton / m3 Hoeveelheidsbepaling: door middel van weging in middelen van vervoer op een geijkte weegbrug en overleggen van weegbonnen in tonnen. Vrijgekomen materialen volgens bestekpost nr. 141330 niet hergebruik baar vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	ton	1.000,00 V		
182430			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
182430	800499	. .	Afvoeren teerhoudend funderingslaag zand Betreft: afvoeren zand, welke niet meer herbruikbaar is binnen het project Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 161040 Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door middel van weging in middelen van vervoer op een geijkte weegbrug en overleggen van weegbonnen in tonnen. Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende verwerkings inrichting.	m2 ton	355,00 V		181,05 I
182440			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
182440	800499	. .	Afvoeren teerhoudend funderingslaag Repac Betreft: afvoeren zand, welke niet meer herbruikbaar is binnen het project Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 161030 Gerekend met een dikte van 0.35 m Grondsoort: Repac Hoeveelheidsbepaling: door middel van weging in middelen van vervoer op een geijkte weegbrug en overleggen van weegbonnen in tonnen. Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende verwerkings inrichting.	m2 ton	778,00 V		544,60 I
192010			BESTEKPOST GEWIJZIGD				

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
243030	220201		Grond vervoeren.	m3	1.730,00	V	
			Betreft: vervoeren grond van het depot naar de plaats				
			van verwerking volgens bestekpostnr(s). 251020				
			(1730 m3)				
			Grondsoort: teelaarde				
			Grondsoorten gescheiden vervoeren				
		.2. . . .	Vervoeren naar: plaats van verwerking inclusief laden op				
			het gronddepot aan de Burgemeester van				
			Beresteijnlaan met materieel van de aannemer inclusief				
			laden en lossen				
			Gerekend met een vervoersafstand van 3 km enkele reis.				
		.4. . . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van				
			vervoer op een geijkte weegbrug en overleggen van				
			weegbonnen in tonnen.				
244050			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
244050	220201		Grond vervoeren.	m3	536,00	V	
			Betreft: afvoeren overtollige zand				
			Grondsoort: zand				
		2.	Zand vrijgekomen bij cunet ontgraving t.b.v. aan te				
			brengen funderingslaag van lava				
		.9. . . .	Vrijgekomen zand afvoeren naar het gronddepot				
			Beresteijnlaan met materieel van de aannemer. In				
			overleg met directie.				
251020			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
251020	220301		Grond verwerken in aanvulling	m3	1.730,00	V	
			Betreft: teelgrond verwerken in aanvulling t.b.v. ophoging				
			voor nieuwe inrichting groenvakken				
			Grondsoort: teelgrond	m3			1.730,00 T
			Vervoeren en geleverd volgens bestekpost nr. 243030				
		2.	Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0.50 m				
		.4. . . .	Bovenoppervlakte variabel m2				
		.3. . . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m				
		.1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
254010			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
254010	240121		Aanvullen sleuf.	m	888,00	V	
			Situering: geheel werk volgens riool tekening				
			Betreft: sleuf voor het aan te brengen DWA en IT riolering				
		9.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0.25 m				
		.9. . . .	Aanvullen tot 0,20 m onder de onderkant van de leiding	m3			177,60 I
			met draineerzand als stabilisatie beding				
			En verder tot onderkant verharding met zand	m3			3.445,44 T
			vrijgekomen bij ontgraven van het sleuf volgens				
			bestekpost nr. 134				
		.1. . . .	De aanvulling verdichten				
254030			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
254030	240121		Aanvullen sleuf.	m	427,00	V	
			Situering: geheel werk volgens riool tekening				
			Betreft: sleuf van het aangebrachte GWA riolering				
		9.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1.50 m				
			Aanvullen tot 0,20 m onder de onderkant van de leiding	m3			85,40 L
			met draineerzand als stabilisatie beding				
			En verder tot onderkant maaiveld 0.20 m met zand	m3			939,40 T
			vrijgekomen bij ontgraven van het sleuf volgens				
			bestekpost nr. 134				
		.1. . . .	De aanvulling verdichten				
273010			BESTEKPOST KOM TE VERVALLEN				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
273010	220321		Leveren grond.	m3	1.600,00 V		
			Betreft: teelgrond				
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse				
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde				
		.6.	Grondsoort: teelaarde van Berensteijnlaan voor	m3		1.600,00 T	
			plantvakken tbv vaste planten vervoeren volgens				
			bestekpost nr. 243020				
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
311120			BESTEKPOST TOEGEVOEGD				
311120	240121		Aanvullen sleuf.	m	1.305,00 V		
			Betreft: drainage leiding				
		9.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0.20 m				
		.8.	Aanvullen tot 0,20 m boven de bovenkant van de leiding				
			met drainage zand geleverd volgens bestekspostnr(s).				
			272030				
			en verder tot onderkant verharding met zand				
			vrijgekomen bij ontgraven; overig zand leveren volgens				
			bestekspostnr(s). 272010				
		1.	De aanvulling verdichten				
344110			BESTEKPOST KOM TE VERVALLEN				
344110	472299		Aanbrengen stalen duiker ø1200 mm				
345110			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
345110	472501		Aanbrengen zinker.	st	5,00 V		
			Situering: volgens de tekening HFW_21-040-RT02-DOA				
			Betreft: zinkers voor ITR Ø 315 mm				
		9.	Geprefabriceerde zinker van PVC Ø 315 mm	st		5,00 L	
			Inclusief grond werk				
		.1.	Hoogteverschil in het verticale vlak: tot ca. 1 m				
		. . .9.9.	Nominale middellijn zinker: 315 mm				
		9	Zinker aanbrengen t.p.v. DWA kruisingen onderdoor				
358110			BESTEKPOST KOM TE VERVALLEN				
358110	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	63,00 V		
			Betreft: hergebruiken trottoirkolk inclusief het benodigde				
			grondwerk				
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		.3.	Straatkolk, klasse C250	st		63,00 I	
			vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 136120				
		1	Constructie: eendelig				
358140			BESTEKPOST TOEGEVOEGD				
358140	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	63,00 V		
			Betreft: leveren en aanbrengen trottoirkolk inclusief het				
			benodigde grondwerk				
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		.3.	Trottoirkolk, klasse C250	st		63,00 L	
			Type: TRK 4717, met U-vormige omranding verankerd				
			aan het beton d.m.v. beugels, deksel, teruggeplaatste				
			afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort				
			stankscherm inbouwgarmituur met stootnokken en				
			aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige				
			flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 160 mm.				
			Stankscherm op twee punten scharnierend terugliggend				
			in de wand.				
		1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		1	Constructie: eendelig				
358240			BESTEKPOST TOEGEVOEGD				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
358240	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	91,00	V	
			Betreft: aanbrengen van straatkolk inclusief het				
			benodigde grondwerk				
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		.3.	Straatkolk, klasse C250	st			91,00 L
			Type: STR 9737, afmeting uitw. 300x450x850 mm, met				
			U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v.				
			beugels, scharnierend rooster, afgeronde inlaat				
			openingen, alsmede een ingestort				
			stankscherm-inbouwgarmituur met stootnokken en				
			aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige				
			flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 160 mm.				
			Stankscherm op twee punten scharnierend terugliggend				
			in de wand.				
		1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		1	Constructie: eendelig				
413110			BESTEKPOST KOM TE VERVALLEN				
413110	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	6,00	V	
			Betreft: zagen van asfaltverharding t.b.v. aanbrengen				
			aansluitingen				
		1.	Asfaltverharding fietspad				
		.2.1. . . .	Zaagdiepte gemiddeld 80 mm				
			tot ten hoogste 140 mm				
424120			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
424120	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	7.150,00	V	
			steenmengsel.				
			Betreft: funderingslaag onder rijbaan en parkeervakken				
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m				
		.1.	Steenmengsel van natuurlijk gesteente Eiffellithlava	ton			3.861,00 I
		.3.	Sortering 0/40				
			geleverd volgens bestekspostnr(s). 424120 en 424130				
		1. .	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN				
			1097-2) ten minste categorie LA 40				
		1.	Op het zandbed				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
425020			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
425020	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	4.335,00	V	
			wegfundering van steenmengsel.				
			Betreft: Eiffellithlava t.b.v. bestekspost nr. 424120				
		1.	Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton			4.335,00 L
		.3.	Sortering 0/40				
			Eifellith ® lava 0/40				
			Losgestort gewicht ca. 1400 kg/m3				
			Verdichtgewicht ca. 1800 kg/m3				
			Verdichtgewicht op basis van 100% verdichting in het				
			werk.				
			Eifellith ® lava leveren onder certificaat				
			NL BSB ® nr. K21209				
			Leverancier: H&B Grondstoffen CV				
		1	Plaats van levering: op de plaats van verwerking				
439160			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
							

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
439160	831503	. 9.9.9.9	Bestringsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: Betonstraatstenen behandelen, omvat voornamelijk: - Ontdoen van grond - (Ge)scheiden (houden) diverse kleuren - Klaarmaken voor machinaal straten (incl. palteeren, enz, met materiaal vd aannemer). - Opslaan in depot (incl meermaals laden/lossen) Betonstraatstenen: standaard keifmaat Betontegels Methode ter keuze van aannemer Herbruikbaar materialen vervoeren conform bestekspost nr.181110 Onbruikbare materialen afvoeren conform bestekspost nr.182110	m2	8.765,00	V
525210			BESTEKPOST GEWIJZIGD			
525210	515204	 2.1.1.2.3.1 .	Planten bomen. Betreft: boom 14-16 met kluit Periode van planten : Bomen met kluit In voorbereekte grond conform post 524010 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein max. 5 cm laagdikte De boomspiegel bolvormig afwerken Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st st	9,00	V
525220			BESTEKPOST GEWIJZIGD			
525220	515204	 2.1.1.2.3.1 .	Planten bomen. Betreft: boom 16-18 met kluit Periode van planten : Bomen met kluit In voorbereekte grond conform post 524010 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein max. 5 cm laagdikte De boomspiegel bolvormig afwerken Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st st	49,00	V
525230			BESTEKPOST GEWIJZIGD			
525230	515204	 2.1.1.2.3.1 .	Planten bomen. Betreft: boom 18-20 met kluit Periode van planten : Bomen met kluit In voorbereekte grond conform post 524010 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein max. 5 cm laagdikte De boomspiegel bolvormig afwerken Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st st	8,00	V
533010			BESTEKPOST GEWIJZIGD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
533010	514205		Planten van bosplantsoen.	st	145,00 V		
			Plantafstand en - verband, zie plantlijst				
			Plantmateriaal: wortelgoed	st		145,00	T
			Grootte per perceel: divers				
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. 1. . . .	In voorberewte grond				
		 1	Inclusief nazorg en plantgarantie				
533020			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
533020	514205		Planten van bosplantsoen.	st	5,00 V		
			Plantafstand en - verband, zie plantlijst				
			Plantmateriaal: kluitgoed	st		5,00	T
			Grootte per perceel: divers				
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. 1. . . .	In voorberewte grond				
		 1	Inclusief nazorg en plantgarantie				
533030			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
533030	514205		Planten van bosplantsoen.	st	259,00 V		
			Plantafstand en - verband, zie plantlijst				
			Plantmateriaal: in container	st		259,00	T
			Grootte per perceel: divers				
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. 1. . . .	In voorberewte grond				
		 1	Inclusief nazorg en plantgarantie				
541020			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
541020	514202		Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	6.936,00 V		
			Betreft: het lossen direct van de vrachtauto en plaatsen				
			in opkuilhoek				
		5.	Sierplantsoen, kluitgoed	st		6.936,00	I
542020			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
542020	514201		Laden en transporteren plantmateriaal.	st	6.936,00 V		
			Plaats van ter beschikking stellen: opkuilhoek				
		5.	Sierplantsoen, kluitgoed	st		6.936,00	I
543010			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
543010	514206		Planten van sierplantsoen.	st	8,00 V		
			Plantafstand en -verband, zie plantlijst				
		1.	Sierplantsoen/heesters zonder kluit	st		8,00	T
		. 1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . 1. . .	In voorberewte grond				
		 1	Inclusief nazorg en plantgarantie				
543020			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
543020	514206		Planten van sierplantsoen.	st	60,00 V		
			Plantafstand en -verband, zie plantlijst				
		2.	Sierplantsoen/heesters met kluit	st		60,00	T
		. 1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . 1. . .	In voorberewte grond				
		 1	Inclusief nazorg en plantgarantie				
543030			BESTEKPOST TOEGEVOEGD				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
543030	514206		Planten van sierplantsoen.	st	6.876,00	V	
			Plantafstand en -verband, zie plantlijst				
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container	st			6.876,00 T
		. 1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . 1. . .	In voorbereekte grond				
		 1	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
			Inclusief nazorg na oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
810010			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
810010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	V	
			Betreft: Inzetten Grondwerker				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig				
			de cao bouwrijverheid):				
		. . 1. . .	Werknemers:				
810020			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
810020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	V	
			Betreft: Inzetten opperman.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
810030			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
810030	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	V	
			Betreft: Inzetten straatmaker				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
884110			BESTEKPOST KOM TE VERVALLEN				
884110	100899		Uitvoeren berekeningen tbv kousmethode.	EUR		N	
			Betreft: uitvoeren van berekeningen om aan te tonen dat				
			de aan te brengen kunststofvoering volgens de				
			kousmethode voldoet aan de eisen gesteld in dit bestek.				
			De berekeningen (en tekeningen) dienen in vijfvoud				
			minimaal vier weken voor de aanvang van de				
			werkzaamheden aan de directie ter goedkeuring te				
			worden overhandigd. Voordat ze in uitvoering worden				
			genomen dienen ze door de directie te zijn				
			goedgekeurd. Op tekeningen dienen de inversies				
			alsmede de ID-nummering van de inversies				
			aangegeven te worden. De ID-nummering moet				
			overeenkomen met de ID-nummering die de aannemer				
			in de matrix aangeeft. Dit is met name voor belang van				
			de proefstuknummering.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
95			Stelposten				
							
950020			BESTEKPOST TOEGEVOEGD	EUR		V	
							
950020	100301		Stelpost Betreft: stelpost t.b.v. handelingskosten /	EUR		V	
			acceptatiekosten (verontreinigde) grond				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	Kosten t.b.v. opslag-, handelings-,				
			tijdelijke opslag en analyse kosten / partijkeuring				
			(verontreinigde) grond t.b.v. afvoer				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

HFD PAR ART LID

