

Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	2
02 Directie	2
03 Locatie	2
04 Algemene beschrijving	2
05 Tijdsbepaling	2
06 Onderhoudstermijn	2
07 Kwaliteitsborging	2
08 Onderaanneming	3
09 Verlenging criteria	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
04 Voertaal	5
05 Adressen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 Voorbereidende werkzaamheden	8
11 Vlootschouw	8
12 Aanpassen voertuigen aannemer	8
13 Rijden referentieroutes	9
2 Beschikbaar houden coördinatie, evaluatie	10
3 Gladheidsbestrijding	11
31 Preventief strooien	11
311 Preventief strooien met voertuig 1 Hoofdroute R1	11
312 Preventief strooien met voertuig 2 Hoofdroute R2	11
313 Preventief strooien met voertuig 3 Hoofdroute R3	11
314 Preventief strooien met voertuig 4 Fietsroute F1	11
315 Preventief strooien met voertuig 5 Fietsroute F2	12
316 Preventief strooien met voertuig 6 Fietsroute F3	12
317 Preventief strooien met voertuig 7 handstrooipunten	12
318 Preventief strooien met voertuig 8 bruggen	13
32 Curatief strooien	13
321 Curatief strooien met voertuig 1 Hoofdroute R1	13
322 Curatief strooien met voertuig 2 Hoofdroute R2	14
323 Curatief strooien met voertuig 3 Hoofdroute R3	14
324 Curatief strooien met voertuig 4 Fietsroute F1	14
325 Curatief strooien met voertuig 5 Fietsroute F2	14
326 Curatief strooien met voertuig 6 Fietsroute F3	14
327 Curatief strooien met voertuig 7 handstrooipunten	14

4	Leverantie zout	16
8	Werken van algemene aard	17
83	T.b.s. werknemers	17
87	Reinigen gladheidsmaterieel opdrachtgever	17
9	Staartposten	19
 3. B e p a l i n g e n		20
01	Algemeen en administratief	21
01 01	Algemene bepalingen	21
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	21
01 08	BIJDRAGEN	22
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	22
01 16	VERZEKERINGEN	22
01 19	Arbeidsomstandigheden	22
01 21	RAW-raamovereenkomst	23
01 25	Algemene verplichtingen van partijen	24
01 26	Schade aan wegmeubilair e.d.	24
50	Afval- en reinigingsdiensten	25
50 4	Gladheidsbestrijding	25
50 42	Eisen en uitvoering	25
50 43	Informatie-overdracht	26
50 44	Risicoverdeling en garanties	27
50 45	Bijbehorende verplichtingen	28
50 47	Meet- en verrekenmethoden	29

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel
Rivierweg 111
2903 AR CAPELLE AAN DEN IJSSEL

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door het hoofd van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Capelle aan den IJssel en door deze aan te wijzen ambtenaar of ambtenaren.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Capelle aan den IJssel.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Gereed maken vloot voor gladheidsbestrijding;
- Ter beschikking stellen tractie;
- Preventieve gladheidsbestrijding;
- Curatieve gladheidsbestrijding;
- Het opstellen van een plan van aanpak;
- Het opschalen van mensen en middelen op het moment van omvangrijke gladheid;
- Beheer zout en pekelforraad

05 Tijdsbepaling

1. De dienstverlening omvat gedurende de strooiseizoenen 2023-2024 en 2024-2025 (de periode 1 november tot 1 april) het coördineren en het laten uitvoeren van de gladheidsbestrijding zoals in bijlage 5 is omschreven.
2. De RAW-raamovereenkomst kan na afloop van de hiervoor genoemde periode maximaal 2 (twee) keer met 2 (twee) jaar worden verlengd uiterlijk tot en met 1 april 2029. Daarbij geldt wederom dat de RAW-raamovereenkomst van rechtswege eindigt na afloop van het betreffende verlengingsjaar. Op alle eventuele verlengingen zijn alle bepalingen en voorwaarden van de RAW-raamovereenkomst onverkort van toepassing. Echter het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.
3. Voor het verstrekken van deelopdrachten wordt verwezen naar artikel 01.21.05 van de standaard.
4. Vertragingen als gevolg van het niet tijdig starten, het niet naar redelijkheid en billijkheid verrichten van ter voltooiing van een werk benodigde werkzaamheden of het niet in volle omvang verrichten van werkzaamheden, als bedoeld in deze paragraaf, kunnen leiden tot uitsluiting van volgens dit bestek te vergeven deelopdrachten en uiteindelijk tot ontbinding van deze overeenkomst.

06 Onderhoudstermijn

N.v.t.

07 Kwaliteitsborging

De zaken behorende in het kwaliteitsplan dienen in het plan van aanpak opgenomen te worden. Het kwaliteitsplan komt te vervallen,

PAR**08 Onderaanneming**

1. Indien de aannemer bepaalde onderdelen van de werkzaamheden in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor deze raamovereenkomst in te schakelen onderaannemer, aan de directie de volgende bewijsstukken verstrekken:
 - de in artikelen 2.7.5 en 2.7.6 van het ARW 2012 genoemde verklaringen en bewijsstukken;
 - een bewijs van inschrijving in het beroepsregister (bewijsstuk mag niet ouder zijn dan 3 maanden;
 - een bewijs van inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
 - een afschrift van de vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak;
 - verklaringen (niet ouder dan drie maanden) omtrent het betalingsgedrag voor belastingen en premie(s) van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen;
 - een kopie van een (geldig) VCA-certificaat voor de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden.
 - certificaat Specifieke Deskundigheid Winterdienst (SDW)
 - diploma Coördinator Gladheidsbestrijding
2. In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven worden door de onderlinge waarborgfondsen, zoals die zijn opgericht door een aantal aannemers organisaties, worden verstrekt.

09 Verlenging criteria

1. Verlenging van de raamovereenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd, door opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen, tenzij een kortere termijn gezamenlijk wordt overeengekomen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de tekeningen:

Tek.nr.	Bladnr.	Status	Omschrijving
F1_2023	-	-	Fietsroute 1 2023
F2_2023	-	-	Fietsroute 2 2023
F3_2023	-	-	Fietsroute 3 2023
R1_2023	-	-	Rijroute 1 2023
R2_2023	-	-	Rijroute 2 2023
R3_2023	-	-	Rijroute 3 2023
-	-	-	Strooiroute bruggen 2023-2024
-	-	-	Marktplaats route

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij de inschrijvingsleidraad:

Bijlage C - spelregels social return

De volgende bijlagen behoren bij het bestek:

Bijlage 1 - V&G plan ontwerpfase d.d. 12-07-2023

Bijlage 2 - Lijst met handstrooipunten

Bijlage 3 - Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding

Bijlage 4 - Lijst met ter beschikking te stellen strooimaterieel

Bijlage 5 - Tabel met lengtes strooiroutes en hoogte en breedte beperkingen

Bijlage 6 - Checklist na afronden strooiactie

04 Voertaal

De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.

Alle personen van de opdrachtnemer op het werk dienen het gebruik van de Nederlandse taal in woord te beheersen. De coördinator van de opdrachtnemer dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

05 Adressen

Gemeentewerf:

Groenedijk 10
2903 LZ Capelle aan den IJssel

Gemeentehuis:

Rivierweg 111
2903 AR Capelle aan de IJssel

locatie tijdelijk depot t.b.v. het werk:

locatie nader te bepalen (i.o.m. directie)
binnen een rijafstand van maximaal een halfuur
na oproep aanwezig op de gemeentewerf

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			Voorbereidende werkzaamheden			
11			Vlootschouw			
110010	504199		Voorbereiden vlootschouw. Tijdstip: Voor aanvang van ieder gladheids- bestrijdingsseizoen gedurende de contractperiode in nader overleg met coördinator opdrachtgever. Locatie: Groenedijk 10 2903 LZ in Capelle aan den IJssel op een zaterdag in de eerste 2 weken van oktober. Resultaat: al het strooimaterieel functioneel werkend gezien en alle routes gereden volgens bestekspostnr. 130020 Betreft: vlootschouw tractie en personeel aannemer.	keer	1,00	F
12			Aanpassen voertuigen aannemer			
120010	504199		Aanpassen voertuigen aannemer. Betreft: geschikt maken van voertuigen van de aannemer voor door de opdrachtgever ter beschikking gesteld strooimaterieel Strooimaterieel: zie bijlage 4 behorende bij dit bestek Uitvoering zo spoedig mogelijk na opdracht en voorafgaand aan de vlootschouw Betreft kosten voor het ter beschikking stellen van personeel en strooimaterieel en kosten voor de aanpassingen. Aanpassingen worden na oplevering eigendom van de aannemer. Uitgezonderd onderdelen welke behoren bij het beschikbaar gestelde materiaal. Te denken valt aan naafadapters en blokken om schuiven te monteren, bedieningskasten van de schuif en strooier. De aanpassing is eenmalig per voertuig op de gehele contractduur.	keer	1,00	F
120020	504199		Aanpassen voertuigen op nieuw aangeschafte of vervangende schuif/borstel. Betreft: geschikt maken van voertuig van de aannemer voor door de opdrachtgever ter beschikking gestelde, nieuw aangeschafte of vervangende schuif Strooimaterieel: zie bijlage 4 behorende bij dit bestek Uitvoering zo spoedig mogelijk na opdracht en voorafgaand aan de vlootschouw Betreft kosten voor het ter beschikking stellen van personeel en strooimaterieel en kosten voor de aanpassingen. Aanpassingen worden na oplevering eigendom van de aannemer. Uitgezonderd onderdelen welke behoren bij het beschikbaar gestelde materiaal. Te denken valt aan naafadapters en blokken om schuiven te monteren, bedieningskasten van de schuif en strooier. De aanpassing is eenmalig op de gehele contractduur.	keer	1,00	F
120030	504199		Aanpassen voertuig op nieuw aangeschafte of vervangende strooier. Betreft: geschikt maken van voertuigen van de aannemer voor door de opdrachtgever ter beschikking gestelde, nieuw aangeschafte of vervangende strooier. Strooimaterieel: zie bijlage 4 behorende bij dit bestek Uitvoering zo spoedig mogelijk na opdracht en voorafgaand aan de vlootschouw Betreft kosten voor het ter beschikking stellen van personeel en strooimaterieel en kosten voor de aanpassingen. Aanpassingen worden na oplevering eigendom van de aannemer. Uitgezonderd onderdelen welke behoren bij het beschikbaar gestelde materiaal. Te denken valt aan naafadapters en blokken om schuiven te monteren, bedieningskasten van de schuif en strooier.	keer	1,00	F

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
13			Rijden referentieroutes			
130020	504199	. .	Rijden referentieroute. Betreft: De aannemer dient in overleg met de directie c.q. de coördinator opdrachtgever al zijn preventieve strooiroutes eenmalig te rijden ten behoeve van het inrichten rijroutes. Dit dient te gebeuren voor het gladheidsbestrijdingsseizoen en tijdens de vlootschouw. Gerekend is met 8 referentieroutes, 3 hoofdroutes, 3 fietsroutes, 1 bruggen, kritische punten en één handstrooiroute.	keer	1,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Beschikbaar houden coördinatie, evaluatie				
200010	504201		Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	F	
			Betreft: Beschikbaar houden van personeel en				
			strooimaterieel.				
			Tijd: Periode van 1 november van enig jaar t/m 1 april				
			opvolgende jaar.				
			Indien de weersomstandigheden dit verlangen dient de				
			aannemer 2 weken eerder en 2 weken later ook gereed te				
			staan. Deze extra weken worden apart afgerekend.				
			Zowel eigen voertuigen als door de opdrachtgever ter				
			beschikking gestelde voertuigen, waar beschikbaar gesteld				
			strooimaterieel volgens bijlage 4 behorende bij dit bestek				
			aan gemonteerd kan worden.				
200020	504299		Coördineren gladheidsbestrijding.	keer	20,00	F	
			Vergoeding per oproep				
			Gerekend met 18x preventief strooien en 2x curatief				
			strooien per jaar, gedurende contractperiode van 1 jaar				
			De coördinator van de aannemer dient telefonisch te allen				
			tijde bereikbaar te zijn en tijdens een oproep het laden van				
			strooiers (nat/ droog zout) het uitvoeren en coördineren,				
			gemeentewerf te openen, aanbouwen gladheidsmaterieel,				
			kleine reparaties op te lossen en het volgen van de				
			uitvoering met behulp van het routebegeleidingssysteem.				
			De oproep wordt telefonisch gedaan door de coördinator				
			opdrachtgever.				
			Per keer dient een registratieformulier ingevuld te worden				
			en direct na het strooien te worden verstrekt aan				
			coördinator gemeente.				
200050	504199		Toeslagen	uur	100,00	F	
			Toeslagen buiten reguliere werktijden. Zon en feestdagen				
			00:00 tot en met 23:59				
			Betreft alleen een toeslag bovenop het normale preventieve				
			tarief voor al het personeel				
200060	504299		Evalueren gladheidsbestrijding.	keer	1,00	F	
			Na afloop van het gladheidsbestrijdingsseizoen.				
			Gerekend met 1x per seizoen				
			Betreft: het initiëren en bijwonen van een overleg				
			betreffende de gladheidbestrijding door de coördinator van				
			de aannemer over de afgelopen periode en het bespreken				
			van verbeterpunten.				
			Inclusief verslaglegging door de aannemer en voorstellen				
			aangaande aanpassingen.				
200070	504299		Leegdraaien en schoonmaken voertuigen en strooimaterieel	keer	1,00	F	
			Na afloop van het gladheidsbestrijdingsseizoen.				
			Gerekend met 1x per seizoen				
			Betreft: leegdraaien en schoonmaken van strooiers,				
			schuivers en borstels en voertuigen van de gemeente.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			Gladheidsbestrijding De inschrijver voert de beschreven dienstverlening uit conform de bij het bestek gevoegde uitvoeringsplan en routes in bijlage 3			
31			Preventief strooien Zie bijlage 4 voor beschikbaar strooimaterieel. Na de strooi actie dient al het strooimaterieel schoongemaakt en weggezet te worden op de daarvoor aangewezen locatie. De kosten hiervoor dienen in onderstaande posten te zijn opgenomen.			
311			Preventief strooien met voertuig 1 Hoofdroute R1			
311010	504301		Preventief strooien, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer. Betreft: preventief strooien met voertuig 1 na oproep coördinator opdrachtgever. Situering: hoofdstrooiroute R1 Strooimaterieel: zie bijlage 4 Standplaats strooimaterieel bij opdrachtnemer. Laden: per keer wordt het voertuig 1x geladen. Lengte strooiroute: conform bij bestek behorende tekeningen .2. Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 200020 .1. Responstijd maximaal: 0:30 uur .4. Strooitijd: 3:00 uur 4:00 uur incl. aanrijdtijd en op/ en afbouw tijd	keer	18,00	F
312			Preventief strooien met voertuig 2 Hoofdroute R2			
312010	504301		Preventief strooien, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer. Betreft: preventief strooien met voertuig 2 na oproep coördinator opdrachtgever. Situering: hoofdstrooiroute R2 Strooimaterieel: zie bijlage 4 Standplaats strooimaterieel bij opdrachtnemer. Laden: per keer wordt het voertuig 1x geladen. Lengte strooiroute: conform bij bestek behorende tekeningen .2. Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 200020 .1. Responstijd maximaal: 0:30 uur .4. Strooitijd: 3:00 uur 4:00 uur incl. aanrijdtijd en op/ en afbouw tijd	keer	18,00	F
313			Preventief strooien met voertuig 3 Hoofdroute R3			
313010	504301		Preventief strooien, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer. Betreft: preventief strooien met voertuig 3 na oproep coördinator opdrachtgever. Situering: hoofdstrooiroute R3 Strooimaterieel: zie bijlage 4 Standplaats strooimaterieel bij opdrachtnemer. Laden: per keer wordt het voertuig 1x geladen. Lengte strooiroute: conform bij bestek behorende tekeningen .2. Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 200020 .1. Responstijd maximaal: 0:30 uur .4. Strooitijd: 3:00 uur 4:00 uur incl. aanrijdtijd en op/ en afbouw tijd	keer	18,00	F
314			Preventief strooien met voertuig 4 Fietsroute F1			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
314010	504399		Preventief strooien, strooimaterieel opdrachtgever	keer	18,00	F
			Betreft: preventief strooien met voertuig 4 na oproep			
			coördinator opdrachtgever.			
			Zowel voertuig als strooier worden door opdrachtgever ter			
			beschikking gesteld, tenzij een vervangend voertuig gebruikt			
			wordt.			
			Standplaats vervangend strooimaterieel bij opdrachtnemer.			
			Situering: fietsstrooiroute F1			
			Strooimaterieel: zie bijlage 4			
			Laden: per keer wordt het voertuig 1x geladen.			
			Lengte strooiroute: conform bij bestek behorende			
			tekeningen			
			Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 200020			
			Responstijd maximaal: 0:30 uur			
			Strooitijd: 3:00 uur			
			4:00 uur incl. aanrijdtijd en op/ en afbouw tijd			
315			Preventief strooien met voertuig 5 Fietsroute F2			
315010	504399		Preventief strooien, strooimaterieel opdrachtgever	keer	18,00	F
			Betreft: preventief strooien met voertuig 5 na oproep			
			coördinator opdrachtgever.			
			Zowel voertuig als strooier worden door opdrachtgever ter			
			beschikking gesteld, tenzij een vervangend voertuig gebruikt			
			wordt.			
			Standplaats vervangend strooimaterieel bij opdrachtnemer.			
			Situering: fietsstrooiroute F2			
			Strooimaterieel: zie bijlage 4			
			Laden: per keer wordt het voertuig 1x geladen.			
			Lengte strooiroute: conform bij bestek behorende			
			tekeningen			
			Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 200020			
			Responstijd maximaal: 0:30 uur			
			Strooitijd: 3:00 uur			
			4:00 uur incl. aanrijdtijd en op/ en afbouw tijd			
316			Preventief strooien met voertuig 6 Fietsroute F3			
316010	504301		Preventief strooien, met strooimachine opdrachtgever en	keer	18,00	F
			voertuig aannemer.			
			Betreft: preventief strooien met voertuig 6 na oproep			
			coördinator opdrachtgever.			
			Zowel voertuig als strooier worden door opdrachtgever ter			
			beschikking gesteld, tenzij een vervangend voertuig gebruikt			
			wordt.			
			Standplaats vervangend strooimaterieel bij opdrachtnemer.			
			Situering: fietsstrooiroute F3			
			Strooimaterieel: zie bijlage 4			
			Laden: per keer wordt het voertuig 1x geladen.			
			Lengte strooiroute: conform bij bestek behorende			
			tekeningen			
			Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 200020			
			Responstijd maximaal: 0:30 uur			
			Strooitijd: 3:00 uur			
			4:00 uur incl. aanrijdtijd en op/ en afbouw tijd			
317			Preventief strooien met voertuig 7 handstrooipunten			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
317010	504399		Preventief strooien, strooimaterieel opdrachtnemer	keer	18,00	F
			Betreft: preventief strooien met voertuig 7 na oproep			
			coördinator opdrachtgever.			
			Zowel voertuig als strooier worden door opdrachtgever ter			
			beschikking gesteld, tenzij een vervangend voertuig gebruikt			
			wordt.			
			Standplaats vervangend strooimaterieel bij opdrachtnemer.			
			Situering: handstrooipunten			
			Strooimaterieel: pick-up voertuig			
			Personeel: twee handstrooiers			
			Laden: per keer wordt het voertuig 1x geladen.			
			Lengte strooiroute: conform bij bestek behorende			
			tekeningen			
			Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 200020			
			Responstijd maximaal: 0:30 uur			
			Strooitijd: 3:00 uur			
			4:00 uur incl. aanrijdtijd en op/ en afbouw tijd			
318			Preventief strooien met voertuig 8 bruggen			
318010	504399		Preventief strooien, strooimaterieel opdrachtgever	keer	18,00	F
			Betreft: preventief strooien met voertuig 8 na oproep			
			coördinator opdrachtgever.			
			Zowel voertuig als strooier worden door opdrachtgever ter			
			beschikking gesteld, tenzij een vervangend voertuig gebruikt			
			wordt.			
			Standplaats vervangend strooimaterieel bij opdrachtnemer.			
			Situering: bruggen en kritische punten			
			Strooimaterieel: zie bijlage 4			
			Laden: per keer wordt het voertuig 1x geladen.			
			Lengte strooiroute: conform bij bestek behorende			
			tekeningen			
			Responstijd maximaal: 0:30 uur			
			Strooitijd: 2:00 uur			
			3:00 uur incl. aanrijdtijd en op/ en afbouw tijd			
32			Curatief strooien			
			- Tijdens een curatieve actie is de actieduur afhankelijk van			
			de omstandigheden.			
			- De eerste 4 uur worden verrekend als Preventieve actie			
			en verrekend volgens de op de inschrijfstaat vermelde			
			bedragen.			
			- De opdrachtnemer is gerechtigd om na 4 uur inzet een			
			verrekening per uur of een gedeelte van uur op te voeren,			
			alleen als coördinator van de			
			opdrachtgever aangegeven heeft dat het om een curatieve			
			actie gaat.			
			- Een curatieve actie wordt als preventieve actie op het			
			terrein aan de Groenedijk 10 2903 LZ in Capelle aan den			
			IJssel afgerond.			
			Zie bijlage 4 voor beschikbaar strooimaterieel.			
			Na de strooi actie dient al het strooimaterieel			
			schoongemaakt en weggezet te worden op de daarvoor			
			aangewezen locatie. De kosten hiervoor dienen in			
			onderstaande posten te zijn opgenomen.			
321			Curatief strooien met voertuig 1 Hoofdroute R1			
321010	504311		Curatief strooien, met strooimachine opdrachtgever en	uur	20,00	F
			voertuig aannemer.			
			Betreft: curatief strooien met voertuig 1 na oproep			
			coördinator opdrachtgever.			
			Situering: hoofdstrooiroute R1			
			Strooimaterieel: zie bijlage 4			
			Monteren strooimaterieel	keer		1,00 I
			Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 200020			
			Responstijd maximaal: 0:30 uur			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322			Curatief strooien met voertuig 2 Hoofdroute R2				
322010	504311		Curatief strooien, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer.	uur	20,00	F	
			Betreft: curatief strooien met voertuig 2 na oproep coördinator opdrachtgever.				
			Situering: hoofdstrooiroute R2				
			Strooimaterieel: zie bijlage 4				
			Monteren strooimaterieel	keer			1,00 I
		.2.	Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 200020				
		.1.	Responstijd maximaal: 0:30 uur				
323			Curatief strooien met voertuig 3 Hoofdroute R3				
323010	504311		Curatief strooien, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer.	uur	20,00	F	
			Betreft: curatief strooien met voertuig 3 na oproep coördinator opdrachtgever.				
			Situering: hoofdstrooiroute R3				
			Strooimaterieel: zie bijlage 4				
			Monteren strooimaterieel	keer			1,00 I
		.2.	Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 200020				
		.1.	Responstijd maximaal: 0:30 uur				
324			Curatief strooien met voertuig 4 Fietsroute F1				
324010	504399		Curatief strooien, materiaal opdrachtgever	uur	20,00	F	
			Betreft: curatief strooien met voertuig 4 na oproep coördinator opdrachtgever.				
			Situering: fietsstrooiroute F1				
			Strooimaterieel: zie bijlage 4				
			Monteren strooimaterieel	keer			1,00 I
			Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 200020				
			Responstijd maximaal: 0:30 uur				
325			Curatief strooien met voertuig 5 Fietsroute F2				
325010	504399		Curatief strooien, strooimaterieel opdrachtgever	uur	20,00	F	
			Betreft: curatief strooien met voertuig 5 na oproep coördinator opdrachtgever.				
			Situering: fietsstrooiroute F2				
			Strooimaterieel: zie bijlage 4				
			Strooimaterieel monteren	keer			1,00 I
			Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 200020				
			Responstijd maximaal: 0:30 uur				
326			Curatief strooien met voertuig 6 Fietsroute F3				
326010	504311		Curatief strooien, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer.	uur	20,00	F	
			Betreft: curatief strooien met voertuig 6 na oproep coördinator opdrachtgever.				
			Situering: fietsstrooiroute F3				
			Strooimaterieel: zie bijlage 4				
			Strooimaterieel monteren	keer			1,00 I
		.2.	Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 200020				
		.1.	Responstijd maximaal: 0:30 uur				
327			Curatief strooien met voertuig 7 handstrooipunten				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
327010	504399	. .	Curatief strooien, stroomaterieel opdrachtgever Betreft: curatief strooien met voertuig 7 na oproep coördinator opdrachtgever. Situering: handstrooipunten Stroomaterieel: zie bijlage 4 Als extra handeling: op enkele plekken dient met een handschuiver sneeuw verwijderd te worden Belading door aannemer volgens bestekspostnr. 200020 Responstijd maximaal: 0:30 uur	uur	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
4			Leverantie zout				
400010	504501		Leveren dooimiddel.	ton	600,00	F	
			Betreft: leverantie steenzout t.b.v. aanvullen silo op				
			gemeentewerf				
			De zoutsilo's bergen ca. 60 ton				
			NB: jaarverbruik ca. 200 ton, garantie voorraad 600 ton				
		.1.	Dooimiddel vast	ton			600,00 I
			Steenzout				
400020	504599		Aanmaken dooimiddel vloeibaar	keer	4,00	F	
			Betreft: het aanmaken van vloeibaar dooimiddel middels				
			installatie aanwezig op gemeentewerf.				
			Zie ook bijlage 3, uitvoeringsplan.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			Werken van algemene aard				
83			T.b.s. werknemers				
830010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	24,00	F	
			Betreft: Ter beschikking stellen medewerker				
			Situering: Incidenteel ondersteunen personeel op gemeente				
			werf bij gladheidsbestrijding. Voornamelijk bij ploegacties en				
			langdurige of snel repeterende strooiacties.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		. 1. . . .	Werknemers:1x en het in bezit hebben van een geldig BE				
			rijbewijs en certificaat Specifieke Deskundigheid				
			Winterdienst (SDW)				
			Responstijd maximaal: 00:30 uur.				
830020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	24,00	F	
			Betreft: Ter beschikking stellen monteur en werkbus				
			Situering: Incidenteel ondersteunen personeel op gemeente				
			werf bij gladheidsbestrijding. Voornamelijk bij onderhoud				
			strooimaterieel tijdens ploegacties en langdurige of snel				
			repeterende strooiacties.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		. 1. . . .	Werknemers:1x en het in bezit hebben van een geldig BE				
			rijbewijs en certificaat Specifieke Deskundigheid				
			Winterdienst (SDW)				
			Responstijd maximaal: 00:30 uur.				
830030	100501		Inzetten van werknemer.	uur	24,00	F	
			Betreft: Ter beschikking stellen coordinator				
			Situering: Incidenteel ondersteunen personeel op gemeente				
			werf bij gladheidsbestrijding. Voornamelijk bij onderhoud				
			strooimaterieel tijdens ploegacties en langdurige of snel				
			repeterende strooiacties.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		. 1. . . .	Werknemers:1x en het in bezit hebben van een geldig BE				
			rijbewijs en certificaat Specifieke Deskundigheid				
			Winterdienst (SDW)				
			Responstijd maximaal: 00:30 uur.				
830040	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	24,00	F	
			Betreft: ter beschikking stellen vrachtwagen met chauffeur				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		9.	Technisch laadvermogen 12 ton				
		. 9. . . .	Vrachtwagen dient geschikt te zijn voor een schuiver en				
			strooier				
		. . 1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de				
			Standaard RAW Bepalingen)				
			Responstijd maximaal: 00:30 uur.				
830050	100518		Inzetten van een tractor.	uur	24,00	F	
			Betreft: ter beschikking stellen miditractor met chauffeur				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Vermogen: ten minste 45 kW				
		. 1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de				
			Standaard RAW Bepalingen)				
			Responstijd maximaal: 00:30 uur.				
			Dient geschikt te zijn voor fietsroutes F1 t/m F3, inclusief				
			hoogte- en breedtebeperkingen				
87			Reinigen gladheidsmaterieel opdrachtgever				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
870010	102299	. .	Opslaan rijbaan strooier Betreft: het opslaan van rijbaanstrooier m.b.v. systeem die strooier op wagen kan tillen. Opslag dient zo gekozen te worden dat er aan de responstijd voldaan kan worden. opslag dient een droge afgesloten ruimte te zijn Tijd: opslag gedurende 1 kalenderjaar	st	3,00	F	

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 12 Geldigheid van documenten

- 01 De aannemer dient er voor te zorgen dat de opdrachtgever te allen tijde in bezit is van up-to-date en geldige documenten zoals:
- verklaring omtrent gedrag;
 - bewijzen van de afdracht van de premie(s) van de diverse verzekeringen.

01 01 14 Geschillen

- 01 In uitdrukkelijke afwijking van het bepaalde in § 49 zal ieder geschil tussen Partijen met betrekking tot de totstandkoming, inhoud dan wel uitvoering van de Overeenkomst, dan wel overeenkomsten daar uit voortvloeiend, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

01 01 15 Social return on investment (SROI)

- 01 Voor dit werk is er bijzondere uitvoeringsvoorwaarde: Social Return On Investment, van toepassing. Een en ander conform de bijlage C Standaardclausule SROI behorende bij dit bestek.

01 01 18 Meer- en minderwerk

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV dienen meer- en minderwerkopgaven vóóraf schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst van een voor akkoord ondertekend afschrift van een dergelijke meer- of minderwerkopgave kan tot uitvoering ervan door de aannemer worden overgegaan.
- 02 Meerwerk dat al door de aannemer gestart c.q. uitgevoerd is zonder schriftelijk akkoord van de directie vóóraf (volgens lid 1) komt niet voor verrekening in aanmerking.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

HFD PAR ART LID

01 05 01 RAW-raamovereenkomst: Indienen Declaraties

- 01 De, door de directie op het werk voor akkoord getekende declaraties (proces verbaal van oplevering) als bedoeld in artikel 01.05.01 van de Standaard richten aan:

Gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel of digitaal per email sturen aan crediteuren@capelleaandenijssel.nl

Naast uw bank- of girorekeningnummer dient te worden vermeld:

- Het project: ' Gladheidbestrijding '
- Het besteknummer: ' 2023-19 '
- het opdrachtnummer van de raamovereenkomst.
- Het nummer vermeld onder kenmerk van de deelopdracht.

Bij het indienen van uw facturen dient een door de directievoerder geaccordeerde proces verbaal van oplevering te zijn bijgevoegd.

De factuur dient digitaal ingediend te worden.

Er zullen elk strooi seizoen 2 afreken momenten zijn. Het 1e moment betreft de werkzaamheden tot en met 31 december. Het 2e moment is aan het einde van het strooi seizoen tenzij anders wordt overeengekomen.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 Werken, die in elkaar grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- Werkzaamheden door Nutsbedrijven inzake het onderhoud, opnemen, (ver)leggen dan wel vernieuwen van kabels en leidingen;
 - Uitvoering van werken aan de weg, wegafzettingen en omleidingsroutes op diverse te strooien/ploegen routes en op aan en afvoerwegen;
 - Strooiwerkzaamheden door naburige gemeente/wegbeheerders.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 Wettelijke aansprakelijkheid**

- 01 Het ter beschikking te stellen strooimaterieel dient door de opdrachtnemer mee in de verzekering genomen te worden.
- 02 De aannemer dient in bezit te zijn van een bedrijfs aansprakelijkheidsverzekering en vrijwaart de opdrachtgever van aansprakelijkheid ten gevolgen van de werkzaamheden.
Tevens is de aannemer te allen tijde geheel verantwoordelijk voor het aan hem door de opdrachtgever ter beschikking gestelde strooimaterieel.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 01 Veiligheids- & Gezondheidsplan

- 01 De aannemer dient een veiligheids- & gezondheidsplan conform de Arbeidsomstandighedenbesluit op te stellen en bij de directie ter goedkeuring in te dienen. De directie zal maximaal 1 werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie onder voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de eerstvolgende bouwvergadering volgend op de inlichting van de directie het definitieve plan aanbieden.

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 03 Verlangen van een zekerheidstelling op de RAW-raamovereenkomst**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.03 lid 01 van Standaard wordt door de opdrachtgever een zekerheidstelling verlangd, direct na gunning, ter grootte van € 10.000,-

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard 2020 is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 06 Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht

- 04 Bijkomende werkzaamheden kunnen alleen als bestekspost worden toegevoegd mits en voor zover het binnen de scope van de RAW-raamovereenkomst past, qua aard en omvang ondergeschikt zijn aan de te verstrekken deelopdracht en/of de RAW-raamovereenkomst, en het niet leidt tot een wezenlijke wijziging zoals bedoeld in artikel 2.163 van de Aanbestedingswet 2012.

01 21 07 Responstijden bij uitvoeren van werkzaamheden

- 01 De responstijden zijn aangegeven in deel 2 en hier mag niet vanaf geweken worden.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig de NEA Index voor kiepers binnenland
- 02 De aannemer moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van het nieuwe tijdvak de herziene prijslijst met de geïndexeerde (eenheids-)prijzen, inclusief onderbouwing, voor het komende tijdvak ter goedkeuring aan de directie aanbieden.
- 05 De indexering van de eenheidsprijzen geschiedt door de volgende berekening:

$$T_v = T_a * (I_v / I_a)$$

Hierin is:

HFD PAR ART LID

- Tv = de (eenheids-)prijs voor het nieuwe (verlengings-)jaar;
Ta = de (eenheids-)prijs bij inschrijving;
lv = het inputindexcijfer op de dag van de verlenging;
la = het inputindexcijfer op de dag van de aanbesteding.

De nieuwe eenheidsprijzen worden afgerond op gehele eurocenten.

01 25 Algemene verplichtingen van partijen

01 25 01 Bouwbespreking

- 01 1 keer per jaar zal, aan het einde van het strooi seizoen, een evaluatie gehouden worden tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Doel van dit gesprek is om eventuele verbeteringen voor het nieuwe strooi seizoen te bespreken.
- 02 De aannemer maakt een verslag van de bouwvergadering als bedoeld in lid 01. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

01 26 Schade aan wegmeubilair e.d.

01 26 01 Algemeen

- 01 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan het hierna genoemde wegmeubilair is toegebracht, is de aannemer de volgende vergoedingen verschuldigd:
- verkeersbord: €. 200,00 per stuk.
 - verkeersbordpaal: €. 100,00 per stuk.
 - bomen: €. 500,00 per stuk.
 - planten: €. 75,00 per stuk.
 - OV masten: €. 1000,00 per stuk.
 - geleiders: €. 500,00 per stuk.
- 02 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan ander wegmeubilair en overige eigendommen van de opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken object verhoogd met een opslag/toeslag van 20%.
- 03 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt onverminderd het bepaalde in paragraaf, lid 8 en 9 van de UAV 2012.
- 04 De schadevergoeding(en) wordt/worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

50 Afval- en reinigingsdiensten**50 4 Gladheidsbestrijding****50 42 Eisen en uitvoering****50 42 03 Ter beschikking gesteld strooimaterieel**

- 04 De opdrachtgever levert al het strooimaterieel volledig onderhouden en schoon op aan de opdrachtnemer.
Het schoonspuiten van buitenzijde en staartstuk moet na iedere strooibeurt en/of op aanzegging van de coördinator opdrachtgever gebeuren.
Het schoonspuiten dient plaats te vinden op de werf op de wasplaats, waar het zoute water op een correcte wijze afgevoerd wordt naar de rioolwater zuivering en niet in het lokale milieu terecht kan komen.
- 05 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om gedurende de looptijd van deze overeenkomst materieel te vervangen door nieuw of ander materieel met mogelijke verplichting voor de inschrijver desbetreffende tractie te vervangen c.q. te laten voor- of ombouwen.
- 06 De inschrijver dient aan het einde van het seizoen het ter beschikking gestelde strooimaterieel weer volledig schoon, schadevrij en compleet over te dragen aan de opdrachtgever.

50 42 05 Preventieve acties

- 01 Telkens als de coördinator opdrachtgever hiertoe een oproep doet, start de inschrijver onverwijld een preventieve strooiactie.
- 02 Onderdelen van een preventieve strooiactie zijn:
- coördinatie van de actie;
 - laden / lossen van het gladheidsbestrijdingsmaterieel;
 - laden / lossen (bij terugkomst) van dooimiddelen vaste vorm en laden (bij terugkomst) dooimiddelen vloeibare vorm;
 - het op juiste wijze (laten) uitvoeren van een actie op locaties conform de aanwijzingen van de coördinator opdrachtgever;
 - de maximale tijdsduur voor een preventieve strooiactie is 4 uur, gerekend vanaf het tijdstip van de oproep hiertoe tot het tijdstip van het terugkomen op het steunpunt na het beëindigen van de actie.
- 03 Indien een preventieve actie als eerste strooiactie wordt opgestart, dan is de inschrijver verplicht binnen 1,0 uur na de oproep met zijn laatste voertuig (geladen met strooier, dooimiddel en/of stroefmakend middel) het steunpunt te hebben verlaten om de strooiactie aan te vangen.

HFD PAR ART LID

50 42 06 Curatieve acties

- 01 Telkens als de coördinator opdrachtgever hiertoe een oproep doet, start de inschrijver onverwijld een curatieve strooiactie.
- 02 De onderdelen van een curatieve strooiactie zijn identiek aan die van een preventieve strooiactie, aangevuld met:
- voorspannen / terugplaatsen ploegen en/of rolbezems
- 03 Indien een curatieve actie als eerste strooiactie wordt opgestart, dan geldt voor het strooi materieel van de inschrijver, dat voor vergoeding in aanmerking komt de periode gerekend vanaf melding "start van een curatieve actie" (de oproep) tot aan de melding "einde actie" door de coördinator opdrachtgever.
- 04 Indien een curatieve actie aansluit op een preventieve strooiactie dan geldt voor het strooi materieel van de inschrijver, dat voor vergoeding in aanmerking komt de periode gerekend vanaf melding "start van een curatieve actie" (de oproep) tot aan de melding "einde actie" door de coördinator opdrachtgever.
- 05 Indien een curatieve actie als eerste ploegactie wordt opgestart, dan is de inschrijver verplicht binnen 1 uur na de oproep de laatste ploegformatie (met aangekoppelde ploegen en/of rolbezems) in te zetten om de strooi-/ploegactie aan te vangen.
- 06 De inzet van tractie van de inschrijver voor een curatieve actie kan variëren van minimaal één voertuig tot maximaal alle beschikbare voertuigen, zodat al het ter beschikking gesteld gladheidsbestrijdings- materieel kan worden ingezet. De aannemer dient conform het ingediende PvA te kunnen opschalen.

50 42 07 Voertuigen

- 01 De inschrijver draagt zorg voor het ter beschikking stellen van (vracht)auto's, landbouw-(tractoren), bedrijfsvoertuigen, inclusief bediening, ten behoeve van de uitvoering van dit bestek.
Een gewaarmerkte lijst (niet ouder dan 2 maanden) van de in te zetten tractie, met vermelding van alle relevante voertuigspecificaties en hun bouwjaar.
- 02 De tractie dient afgestemd te zijn op het ter beschikking gestelde gladheidsbestrijdingsmaterieel (conform gestelde eisen).
- 03 De inschrijver dient er rekening mee te houden, dat gedurende de looptijd van dit bestek, wisselingen, vervangingen en aanvullingen kunnen plaatsvinden van het gladheidsbestrijdingsmaterieel.
- 04 Er worden 2 tractoren door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

50 42 08 Strooiroutes

- 01 Een preventieve route mag van oproep tot retour eindpunt route maximaal 4 uur duren. Hierbij is opbouw en afbouw tijd inbegrepen.
- 03 Als gevolg van belemmeringen, obstakels en/of omleidingen dienen routes door de opdrachtnemer te worden aangepast. De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de aannemingssom.

50 43 Informatie-overdracht

HFD PAR ART LID

50 43 02 Lijst van wegen

- 02 Jaarlijks wordt door de opdrachtgever het strooi beleid vastgesteld. Mutaties in de route zijn mogelijk. Fluctuaties van + en - 5% zijn voor geen van de partijen verrekenbaar.
Als er sprake is van meer dan 5% afwijking treden opdrachtgever en aannemer in overleg. Als dat overleg niet leidt tot een voor beide partijen acceptabel resultaat, wordt het werk opnieuw aanbesteed.

50 44 Risicoverdeling en garanties**50 44 01 Bestrijdingsactie**

- 01 Er is alleen toeslag op werkzaamheden welke op zon- en feestdagen worden uitgevoerd en alleen op het uurtarief van het personeel.
- 02 Bij een aansprakelijkheidsstelling wordt in het onderzoek de uitvoeringsmethode van de opdrachtnemer betrokken. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de deugdelijke uitvoering op de in het bestek vermelde wegen. De aannemer heeft een meldingsplicht betreffende onvoorziene en onduidelijke omstandigheden die het uitvoerend personeel tijdens een strooiactie ondervindt. De coördinator van de opdrachtgever maakt hiervan een mutatie in het dagboek en geeft uitsluitel over de te nemen actie. Het dagrapport dient door beide coördinatoren te worden getekend. Een kopie van het dagrapport wordt door de coördinator aan het einde van de strooiactie naar de opdrachtgever verstuurd.
- 03 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de continuïteit van de werkzaamheden. In die gevallen dat de continuïteit in het gedrang komt, worden door de coördinator van de opdrachtnemer maatregelen genomen om de strooiactie binnen de gestelde tijden af te ronden. Bij een curatieve actie dienen de maatregelen binnen 30 minuten effectief te zijn. Alle mutaties dienen te worden aangegeven bij de coördinator van de opdrachtgever. De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de aannemingssom.
- 04 Het is toegestaan de werkzaamheden in onderaanneming uit te voeren. Wel dient er voor de gehele contractduur voor dezelfde onderaannemer gekozen te worden.
- 05 Alle bestuurders dienen na elke actie een door de opdrachtgever verstrekt rapport in, volledig ingevuld.

50 44 02 Ter beschikking gesteld strooi materieel

- 09 Bij storingen dient de aannemer zijn goedgekeurde Plan van Aanpak in werking te stellen

HFD PAR ART LID

50 44 03 Kortingen

- 01 De korting voor het overschrijden van de responstijd bedraagt € 100,- per overschrijding per voertuig per kwartier of gedeelte hiervan.
- 02 De korting voor het niet binnen 15 minuten bereikbaar zijn bij telefonische oproep coördinator bedraagt € 2.500,-- per niet bereikbare oproep.
- 03 Niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen: uitsluiting van de strooiactie en de werknemer moet door opdrachtnemer worden vervangen. Kosten welke hieruit voortvloeien worden niet verrekend.
- 04 Ongewenst gedrag tijdens de uitvoering van werkzaamheden: uitsluiting van de overige strooiacties gedurende het lopende contract en de werknemer moet door opdrachtnemer worden vervangen. Kosten welke hieruit voort- vloeien worden niet verrekend.
- 05 Alle routes zijn voorgeprogrammeerd.
Bij niet goed uitvoeren van een actie is de inschrijver gehouden om het gedeelte en/of de strooiroute opnieuw op eigen kosten uit te voeren. Het staat de opdrachtgever vrij om de werkzaamheden door derden te laten verrichten. Alle door de opdrachtgever gemaakte kosten worden in dat geval verhaald op de inschrijver.
- 06 Strooien buiten de aangegeven routes: uitsluiting van de werknemer aan de overige strooiacties gedurende het lopende contract en bij de aannemer wordt een bedrag van € 500,- per straat en/of per gebeurtenis in korting gebracht zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 07 Oneigenlijk gebruik van materieel en materiaal: uitsluiting van de werknemer aan de overige strooiacties gedurende het lopende contract en eventuele schades worden verrekend met de aannemer. In een uiterste geval kan oneigenlijk gebruik leiden tot beëindiging van het contract.
- 08 Bij in gebreke blijven van de opdrachtnemer, is de opdrachtgever gemachtigd om in belang van de veiligheid in de openbare ruimte onmiddellijk en zonder overleg maatregelen te treffen welke op dat moment nodig worden geacht en voorhanden zijn. Meerkosten worden verrekend met de opdrachtnemer zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 09 Kortingen zullen door de opdrachtgever in alle redelijkheid en billijkheid worden toegepast.
Weersomstandigheden, calamiteiten e.d., die tot vertraging leiden, zullen in acht worden genomen bij de beoordeling van de korting.
Indien er andere gegronde redenen zijn waarom niet of te laat aan de oproep gehoor gegeven kan worden, zal de opdrachtgever deze meenemen in de overweging van het al dan niet toepassen van de korting. De opdrachtgever gaat er in principe vanuit, dat de inschrijver altijd de verantwoordelijkheid zal nemen en gehoor zal geven aan een oproep voor een gladheidsbestrijdingsactie.
- 10 In geval de coördinator van de opdrachtgever de omstandigheden aanmerkt als overmacht, wordt geen korting opgelegd.

50 45 Bijbehorende verplichtingen

HFD PAR ART LID

50 45 01 Ter beschikking gesteld strooimaterieel

- 02 Al het strooimaterieel is vanuit de opdrachtgever voorzien van real-time GPS-registratie. De aannemer zorgt ervoor, dat de apparatuur op de juiste wijze aangesloten blijft. Bij storingen of schades aan de apparatuur moet de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis gesteld worden.
- 03 Na afloop van het contract dient beschikbaar gesteld strooimaterieel inclusief montage en aan of besturingsonderdelen te worden ingeleverd.

50 47 Meet- en verrekenmethoden**50 47 01 Bestrijdingsactie**

- 04 Een bestrijdingsactie omvat o.a.:
- openen en afsluiten van het steunpunt;
 - laden / lossen van het gladheidsbestrijdingsmaterieel;
 - laden / lossen bij terugkomst van dooimiddelen vaste vorm en laden bij terugkomst van dooimiddelen in vloeibare vorm;
 - op juiste wijze (laten) uitvoeren van een actie op de locaties conform de aanwijzingen van de coördinator opdrachtgever;
 - invullen van een door de opdrachtgever verstrekt rapport.
- 05 Als begintijd van een strooiactie geldt de oproep.
Als eindtijd, geldt het tijdstip na voltooiing van de actie.
Bij de berekening, bij de voor verrekening in aanmerking komende tijden, anders dan bovenstaand, wordt gerekend met de in overleg met de coördinator opdrachtgever en inschrijver vastgestelde begin- en eindtijden;
- 06 De bij de berekening van de bij de voor verrekening in aanmerking komende tijden, worden de begin- en eindtijden naar boven afgerond op hele kwartieren.

50 47 04 Referentieroute

- 01 Aanvulling: De met de referentieroutes gemoeide kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de aannemingsprijzen per eenheid.
- 02 De inschrijver dient na overleg met de coördinator opdrachtgever al zijn strooi- en/of ploegroutes eenmalig te rijden. Dit geschiedt aansluitend aan de vlootschouw. Tijdens het rijden van de referentieroutes dient de tractie van de inschrijver te zijn voorzien van werkende strooiers en/of ploegen.
- 03 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om gedurende de looptijd van dit bestek de routes te wijzigen met de verplichting voor de inschrijver de desbetreffende referentieroutes opnieuw te rijden.

Behoort bij: 2023-19

Raamovereenkomst gladheidbestrijding 2023-2029, gemeente Capelle a/d IJssel

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-19
Raamovereenkomst gladheidbestrijding 2023-2029, gemeente Capelle a/d IJssel
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
Raamovereenkomst gladheidbestrijding 2023-2029, gemeente Capelle a/d IJssel
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2023-19

Raamovereenkomst gladheidbestrijding 2023-2029, gemeente Capelle a/d IJssel

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Vorbereidende werkzaamheden				
11	Vlootshouw				
110010	Vorbereiden vlootshouw.	keer	1,00F		
12	Aanpassen voertuigen aannemer				
120010	Aanpassen voertuigen aannemer.	keer	1,00F		
120020	Aanpassen voertuigen op nieuw aangeschafte of vervangende schuif/borstel.	keer	1,00F		
120030	Aanpassen voertuig op nieuw aangeschafte of vervangen strooier.	keer	1,00F		
13	Rijden referentieroutes				
130020	Rijden referentieroute.	keer	1,00F		
2	Beschikbaar houden coördinatie, evaluatie				
200010	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00F		
200020	Coördineren gladheidsbestrijding.	keer	20,00F		
200050	Toeslagen	uur	100,00F		
200060	Evalueren gladheidsbestrijding.	keer	1,00F		
200070	Leegdraaien en schoonmaken voertuigen en strooiemateri	keer	1,00F		
3	Gladheidsbestrijding				
31	Preventief strooien				
311	Preventief strooien met voertuig 1 Hoofdroute R1				
311010	Preventief strooien.	keer	18,00F		
312	Preventief strooien met voertuig 2 Hoofdroute R2				
312010	Preventief strooien.	keer	18,00F		
313	Preventief strooien met voertuig 3 Hoofdroute R3				
313010	Preventief strooien.	keer	18,00F		
314	Preventief strooien met voertuig 4 Fietsroute F1				
314010	Preventief strooien, strooiematerieel opdrachtgever	keer	18,00F		
315	Preventief strooien met voertuig 5 Fietsroute F2				
315010	Preventief strooien, strooiematerieel opdrachtgever	keer	18,00F		
316	Preventief strooien met voertuig 6 Fietsroute F3				
316010	Preventief strooien, strooiematerieel opdrachtgever	keer	18,00F		
317	Preventief strooien met voertuig 7 handstrooipunten				
317010	Preventief strooien, strooiematerieel opdrachtnemer	keer	18,00F		
318	Preventief strooien met voertuig 8 bruggen				
318010	Preventief strooien, strooiematerieel opdrachtgever	keer	18,00F		
32	Curatief strooien				
321	Curatief strooien met voertuig 1 Hoofdroute R1				
321010	Curatief strooien.	uur	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322	Curatief strooien met voertuig 2 Hoofdroute R2				
322010	Curatief strooien.	uur	20,00F		
323	Curatief strooien met voertuig 3 Hoofdroute R3				
323010	Curatief strooien.	uur	20,00F		
324	Curatief strooien met voertuig 4 Fietsroute F1				
324010	Curatief strooien, materiaal opdrachtgever	uur	20,00F		
325	Curatief strooien met voertuig 5 Fietsroute F2				
325010	Curatief strooien, strooimaterieel opdrachtgever	uur	20,00F		
326	Curatief strooien met voertuig 6 Fietsroute F3				
326010	Curatief strooien.	uur	20,00F		
327	Curatief strooien met voertuig 7 handstrooipunten				
327010	Curatief strooien, strooimaterieel opdrachtgever	uur	20,00F		
4	Leverantie zout				
400010	Leveren zout t.b.v. silo	ton	600,00F		
400020	Aanmaken dooimiddel vloeibaar	keer	4,00F		
8	Werken van algemene aard				
83	T.b.s. werknemers				
830010	T.b.s. werknemer t.b.v. incidentele ondersteuning.	uur	24,00F		
830020	T.b.s. werknemer t.b.v. incidentele ondersteuning.	uur	24,00F		
830030	T.b.s. werknemer t.b.v. incidentele ondersteuning.	uur	24,00F		
830040	Inzetten vrachtauto t.b.v. incidentele ondersteuning.	uur	24,00F		
830050	Inzetten midtractor t.b.v. incidentele ondersteuning.	uur	24,00F		
87	Reinigen gladheidsmaterieel opdrachtgever				
870010	Opslaan rijbaan strooiers.	st	3,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				