

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 435170
 Project omschrijving : 12046 INHOLLAND HOGESCHOOL B1-20A
 Opdrachtgever : Bouwbedrijf Bolten B.V.

Monsterreferenties
 5126197 = KLUISDEUR PLAAT

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/12/2012
 Ontvangstdatum opdracht : 19/12/2012
 Startdatum : 19/12/2012
 Monstercode : 5126197
 Matrix : Product

Asbestonderzoek

Asbest kwantitatief onderzoek:

Q chrysotiel	massa%	15-30
Q amosiet	massa%	15-30
Q crocidoliet	massa%	< 0,1
Q anthofylit	massa%	< 0,1
Q actinoliet	massa%	< 0,1
Q tremoliet	massa%	< 0,1
Q geschatte gebondenheid		los

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	:	435170
Project omschrijving	:	12046 INHOLLAND HOGESCHOOL B1-20A
Opdrachtgever	:	Bouwbedrijf Bolten B.V.

BIJLAGE BIJ ASBEST ANALYSE-CERTIFICAAT

Analyse methode

Het monstermateriaal is onderzocht volgens het door de RvA geaccrediteerde voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion Staining Microscopy.

De preparatie is uitgevoerd met Cargille Refractive index liquids.

De gebruikte microscopen zijn een Nikon stereomicroscop SMZ-800, maximale vergroting 50x en een Eclipse E200 Polarisatiemicroscop met Mc.Crone objectief 10 x 10.

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in *materiaalmonster* is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van NEN 5896.

Indien het gehalte aan asbest onder de bepalingsgrens ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend beschouwd.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	:	435170
Project omschrijving	:	12046 INHOLLAND HOGESCHOOL B1-20A
Opdrachtgever	:	Bouwbedrijf Bolten B.V.

Analysemethoden in Product

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van OmeGam Laboratoria BV.

.....

Asbest kwantitatief : Conform NEN 5896

EEN BETROUWBARE WAARDE