

Technische specificaties beheertaken

1. Verharding	Prestatieniveau	frequentie	Bijbehorende beheergroepen/objecten
Beheersen fijn zwerfafval-verharding	B	nvt	1.1 Gesloten verharding
Beheersen grof zwerfafval-verharding	B	nvt	1.2 Elementenverhardingen
Beheersen natuurlijk afval-verharding	B	nvt	1.3 Ongebonden verhardingen
Verwijderen veegvuil op verharding	B	nvt	1.4 Grastegels
Beheersen onkruid-elementenverharding open en ongebonden	B	nvt	1.5 Vlonder
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding	B	nvt	
Verwijderen algen op vlonder	nvt	1x per jaar	

2. Beplanting	Prestatieniveau	frequentier	Bijbehorende beheergroepen/objecten
Beheersen fijn zwerfafval-beplanting	B	nvt	2.1 Blokhaag
Beheersen grof zwerfafval-beplanting	B	nvt	2.2 Bodembedekkers
Beheersen natuurlijk afval-beplanting	B	nvt	2.3 Braakliggend
Beheersen onkruid-beplanting	B	nvt	2.4 Gemengde beplanting
Beheersen overgroei bodembedekkers	B	nvt	2.5 Hekwerk begroeid
(Terug)Knippen bodembedekkers	nvt	1x per jaar	2.6 Klimplant (solitair)
Snoeien sierheesters, struweel, gemengde beplanting en planten in plantenbak	nvt	1x per jaar	2.7 Klimplant (lijnobject)
Knippen hagen en klimplanten	nvt	1x per jaar	2.8 Lijnhaag
Opbinden klimplanten	nvt	2x per jaar	2.9 Plantenbak

3. Bomen	Prestatieniveau	frequentie	Bijbehorende beheergroepen/objecten
Knotten knotboom	nvt	1x per 2 jaar	3.1 Boomvormers
Visuele inspectie bomen; controle op dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken, waterlot en opslag rond stam, snoeibehoefte	nvt	1x per jaar	3.2 Boom niet vrij uitgroeiend
Onderhoud, - en begeleidingssnoei; Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken en het wegnemen van waterlot en opslag rond de stam en wortel	B	nvt	3.3 Boom vrij uitgroeiend
			3.4 Knotboom

4. Gras	Prestatieniveau	frequentie	Bijbehorende beheergroepen/objecten
Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen	B	nvt	4.1 Grasveld
Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen	B	nvt	4.2 Kunstgras
Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen	B	nvt	4.3 Ruw gras
Beheersen grashoogte-grasveld inclusief beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels	B	nvt	4.4 Ruigte
Onderhoud graskanten; Beheersen overgroei randen beplanting en verharding door gras en kruidachtigen	B	nvt	4.5 Wadi
Maaien en verwerken maaisel (ruw)gras	nvt	2x per jaar	
Maaien en ruimen ruigte en wadi	nvt	1x per jaar	

5. Water	Prestatieniveau	frequentie	Bijbehorende beheergroepen/objecten
Uitmaaien talud en watergang en verwerken maaisel	nvt	1x per jaar	5.1 Sloot

6. Overige	Prestatieniveau	frequentie	Bijbehorende beheergroepen/objecten
Reiniging kolken	nvt	1x per jaar	6.1 Kolken