



NR.	AAN.	OMSCHRIJVING	MAT.
1	2	voetbocht DN100, Flygt	G.I.J.
2	2	pomp	
3	2	balkeerklap DN100, AVK serie 53/35, PN 10	G.I.J.
4	2	overschuifflens DN100	PP
5	2	voorlaskraag 110mm; SDR11; lang model	HDPE
6	2	Plasson elektrolas mof 110mm	HDPE
7	2	Plasson elektrolas knie 110mm 90°	HDPE
8	1	persleiding - buis 110mm; SDR11; L=6m (zagen op maat in het werk)	HDPE
9	18	afsluitschakels IPCO type DG 350VA	Rubber/RVS
10	2	mofafsluiter DN100 trekvast, PN16; AVK serie 01/70	G.I.J.
11	1	inbouwganituur t.b.v. mofafsluiter DN100	RVS
12	1	straatpot type Purdie met opschrift "afsluiter"	G.I.J.
13	1	straattegels type Purdie t.b.v. afsluiter	beton
14	1	Plasson klem T-stuk 45° 110mm	HDPE
15	1	Plasson klem knie 110mm 45°	HDPE
16	2	geleidebuis bevestiging 2"	RVS 316
17	4	geleidebuis 2" (buis ø60,3 x 2mm; L=±6,5m totaal)	RVS 316
18	4	schroefhaak t.b.v. hjsketting, sensor en vlotter	RVS
19	2	hjsketting (gecertificeerd) met overpak-ogen om de meter; L=4m	RVS
20	1	inkomende leiding ø 250mm	PVC
21	1	wandafsluiter met spindelverlening; KSA DN250	RVS/HDPE
22	1	HW vlotter met gewicht	Kunststof/RVS
23	1	sensor Vegawel 52 4-20mA	RVS
24	1	sensor gewicht 10kg	RVS
25	1	afdekplaat 2400 x 2400 x 200mm	beton
26	1	bestaande put inw. 2000 x 2000, H=2000mm	beton
27	1	opbouwputliuk met 2x RVS veiligheidsrooster, Staka type C2; dagmaat 1200 x 700mm	Aluminium/RVS
28	1	console t.b.v. wandafsluiter	RVS 316
29	1	spindelput t.b.v. wandafsluiter	G.I.J.
30	2	draaibuis ø80mm (luchtdicht)	G.I.J.
31	3	schutbuizen ø63mm t.b.v. bekabeling; L=50m (lengte bepalen in het werk)	HDPE
32	1	fundatie t.o.v. buitenopstellingskast	beton
33	1	buitenopstellingskast, Staka RH1200; afm. 1150 x 1200 x 350mm (HxLxB)	RVS
34	3	buis ø63 mm L=600mm t.b.v. bekabeling binnen de put	PVC
35	3	beugel universeel ø63mm t.b.v. PVS buis	RVS

Eenheid mm, , hoogtematen in m, t.o.v. NAP; tenzij anders aangegeven.							
Opdrachtgever		Gemeente Eindhoven					
Project		Bijlage PVE Eindhoven					
Onderdeel		Opstellingstekening (put 2000 x 2000mm, Beton)					
Versienummer	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	Tekeningnummer	
Datum versie						Bladnummer	1 (van 1)
Getekend						Schaal	1 : 20
Gecontroleerd						Formaat	A1
						Status tekening	Ontwerp
						Projectnummer	
						Gemaakt op	