

Aanbesteding: Reconstructie Ollandseweg Sint-Oedenrode
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meierijstad
Referentie: 2023-4099

Toelichting:

De vraag- en antwoordmodule is opnieuw opengesteld. Dit uitsluitend voor het stellen van vragen die betrekking hebben de antwoorden die zijn gegeven in de eerste nota van inlichtingen. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om andere vragen niet in behandeling te nemen.

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Sluiting inschrijvingstermijn

Vraag:

De inschrijvingsleidraad 1.6 planning geeft aan de dat sluiting van de inschrijvingstermijn 02 oktober 2023 10.00 uur is. TenderNed geeft aan 12 oktober. Welke datum is juist?

Antwoord:

zie tekst onder tabel in inschrijfleidraad:

Aan bovenstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen in deze termijnen zullen via TenderNed bekend worden gemaakt. In geval van verschillen tussen deze planning en de planning in TenderNed, is de planning in TenderNed leidend. Wijzigingen worden uitsluitend via TenderNed gecommuniceerd.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 25 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Kerncompetentie 3 vervallen

Vraag:

In kerncompetentie 3 wordt gevraagd dat de inschrijver binnen één opdracht gewerkt dient te hebben binnen de kroonmaat van tenminste vijftig monumentale bomen.

Op de groene kaart van de gemeente Meierijstad is aangegeven dat er geen monumentale bomen aan de Ollandseweg staan, alleen enkele in de nabijheid op particuliere gronden.

Kan kerncompetentie 3 vervallen aangezien dit niet in verhouding staat tot het uit te voeren werk. En tegen de regels is als gesteld in de gids Proportionaliteit.

Antwoord:

Kerncompetentie 3 wordt gewijzigd in:

3.3.1.2 Kerncompetentie 3: Werken nabij en met behoud van grote en oude bomen

De inschrijver dient ervaring te hebben met het werken nabij en met behoud van grote en oude bomen. De inschrijver dient binnen één opdracht gewerkt te hebben binnen de kroonmaat van tenminste vijftig grote en oude bomen, waarbij de diameter tenminste 40 cm en de omvang op borsthoogte tenminste 125cm dient te zijn. Als minimumleeftijd geldt bomen van 50 jaar. De inschrijver mag maximaal één referentieverklaring overleggen om aan te tonen dat hij aan deze kerncompetentie voldoet.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 30 aug. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Planning

Vraag:

In de inschrijvingsleidraad is 2 oktober als Sluiting inschrijvingstermijn aangegeven en in tab Planning/Details op TenderNed is als sluitingsdatum 12 oktober aangegeven. Welke datum is juist?

Antwoord:

"zie tekst onder tabel in inschrijfleidraad:

Aan bovenstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen in deze termijnen zullen via TenderNed bekend worden gemaakt. In geval van verschillen tussen deze planning en de planning in TenderNed, is de planning in TenderNed leidend. Wijzigingen worden uitsluitend via TenderNed gecommuniceerd."

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 30 aug. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Kerncompetentie 3

Vraag:

De in de bijlagen toegevoegde bomen effect analyse wordt gesproken van 5 monumentale bomen. De eis van de kerncompetentie is niet in verhouding tot dit aantal. Kunt u de eis aanpassen?

Antwoord:

"Kerncompetentie 3 wordt gewijzigd in:

3.3.1.2 Kerncompetentie 3: Werken nabij en met behoud van grote en oude bomen

De inschrijver dient ervaring te hebben met het werken nabij en met behoud van grote en oude bomen. De inschrijver dient binnen één opdracht gewerkt te hebben binnen de kroonmaat van tenminste vijftig grote en oude bomen, waarbij de diameter tenminste 40 cm en de omvang op borsthoogte tenminste 125cm dient te zijn. Als minimumleeftijd geldt bomen van 50 jaar. De inschrijver mag maximaal één referentieverklaring overleggen om aan te tonen dat hij aan deze kerncompetentie voldoet."

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 30 aug. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Kerncompetentie 3

Vraag:

Kunt u een eenduidige definitie geven van het begrip monumentale boom?

Antwoord:

"Zie aangepaste kerncompetentie:

3.3.1.2 Kerncompetentie 3: Werken nabij en met behoud van grote en oude bomen

De inschrijver dient ervaring te hebben met het werken nabij en met behoud van grote en oude bomen. De inschrijver dient binnen één opdracht gewerkt te hebben binnen de kroonmaat van tenminste vijftig grote en oude bomen, waarbij de diameter tenminste 40 cm en de omvang op borsthoogte tenminste 125cm dient te zijn. Als minimumleeftijd geldt bomen van 50 jaar. De inschrijver mag maximaal één referentieverklaring overleggen om aan te tonen dat hij aan deze kerncompetentie voldoet."

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 30 aug. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

6

Onderwerp:

432030

Vraag:

Mag de deklaag in een keer aangebracht worden? Of moet dit ook gefaseerd?

Antwoord:

Als er onverhoopt toch in fasen gewerkt gaat worden dan moet per fase de deklaag aangebracht worden, vanwege de aanwezigheid van de banden die langs de weg aangebracht worden.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

223010

Vraag:

Wat is kwaliteit van de af te voeren grond in post 223010, wat is het uitgangspunt?

Antwoord:

Uitgangspunt klasse landbouw/natuur conform de Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Plan van aanpak

Vraag:

In de bijlage 8a van de inschrijfleidraad wordt er bij het onderdeel doorlooptijd gevraagd om een plan van aanpak en stikstofberekening. Dienen het plan van aanpak en de stikstofberekening bij inschrijving ingediend worden?

Antwoord:

Bij de inschrijving kunt u vanuit het plan van aanpak een EMVI korting verdienen. Indien u als winnaar van de aanbesteding uit de bus komt (dus inclusief de Emvi korting) dient u de ingediende Emvi scores te onderbouwen in een te presenteren Plan van Aanpak.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.**Onderwerp:**

9

Plan van aanpak

Vraag:

In de bijlage 11 van de inschrijfleidraad staat dat er bij de inschrijving bijlage III moet voorzien zijn van een plan van aanpak. Waar dient dit plan van aanpak aan voldoen? Hoeveel pagina's? Waar wordt op beoordeeld?

Antwoord:

Bij de inschrijving kunt u vanuit het plan van aanpak een EMVI korting verdienen. Indien u als winnaar van de aanbesteding uit de bus komt (dus inclusief de Emvi korting) dient u de ingediende Emvi scores te onderbouwen in een te presenteren Plan van Aanpak.

Percelen: P1 Perceel 1**Beantwoord op:** 20 sep. 2023**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

10

Onderwerp:

100010 Nulopname woningen

Vraag:

Hoeveel terreinen en objecten moeten er worden opgenomen, met welk aantal moet rekening gehouden worden?
Is er een lijst van de terreinen en objecten?

Antwoord:

Nee er is geen lijst. Het gaat om alle panden die direct grenzen aan de werkgebieden.

Percelen: P1 Perceel 1**Beantwoord op:** 20 sep. 2023**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

11

Onderwerp:

Afzet asfalt

Vraag:

In post 155270 worden asfaltschollen en freesasfalt afgevoerd. Kan er voor de afvoer van freesasfalt teevrij een aparte post worden aangemaakt?

Antwoord:

Post 155270 is gewijzigd en post 155280 is toegevoegd. Zie deel 2.2 van de Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 12
Onderwerp: 392010,392020

Vraag:
Dienen de duikers afgesloten te worden voor reiniging en inspectie?
Eventueel leeg gepompt worden? Zijn daar posten voor?

Antwoord:
Leegpompen is niet van toepassing. Reiniging en inspectie volgens besteksposten 392010 t/m 392040.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 13
Onderwerp: D3 01 04 04 Declaraties

Vraag:
De opdrachtgever wilt graag de administratieve lasten verlichten, maar vraagt wel om een uitsplitsing van de hoeveelheden per straat. Hoe zie opdrachtgever dit in relatie tot een verlichting van de administratieve lasten en een maximum van 13 facturen per kalenderjaar?

Antwoord:
Deze vraag kunnen wij niet plaatsen. De uitsplitsing per straat is bij ons niet bekend. De declaratie van zo min mogelijk facturen lijkt ons duidelijk.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 14
Onderwerp: BP 111020 Coördinatie werken derden

Vraag:
Voor het bepalen van de kosten voor coördinatie werken derden, ontvangen we de plannings van derden die van invloed zijn op de werkzaamheden in het bestek.

Antwoord:

Volgens ons zijn de diverse aangegeven werkzaamheden en de bedoeling van deze post duidelijk aangegeven in het betek. Op dit moment zijn er, met uitzondering van de huisvuilophaaldienst, geen andere werken van derden bekend. Woensdag: 1x/4 weken; donderdag: 1x/2 weken; vrijdag 1x/week. De kosten kunnen verrekend worden op post 101050.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
15

Onderwerp:

D3 01 01 06 Meer- en Minderwerk

Vraag:

Graag aannemersvergoeding conform UAV hanteren. Daarbij is de aangegeven 10% totaal niet marktconform.

Antwoord:

Hier wijkt de opdrachtgever niet van af, 10% is voor ons marktconform

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
16

Onderwerp:

05 Bereikbaarheid

Vraag:

De opdrachtgever vraagt om de beschikbaarheid van voldoende parkeermogelijkheden. Hoeveel parkeerplaatsen verstaat opdrachtgever onder "voldoende parkeermogelijkheden"?

Antwoord:

Wij denken dat uw vraag slaat op bestekpost 910010, inrichten werkterrein. U dient rekening te houden met parkeervoorzieningen voor 3 ambtenaren belast met het toezicht/directie en projectleiding aangevuld met de door uw organisatie benodigde parkeermogelijkheid.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

17

461010

Vraag:

Staat de opdrachtgever open voor een gelijkwaardig alternatief?

Antwoord:

De opdrachtgever staat alleen een volledig gelijkwaardig alternatief toe. Met name de manier van koppeling van de platen dient identiek te zijn aan de voorgestelde producten. Dus alleen met een veer van materiaal dat voldoende sterkte en flexibiliteit heeft zoals het hier voorgestelde composiet.

Percelen: P1 Perceel 1**Beantwoord op:** 20 sep. 2023**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

18

Onderwerp:

461010

Vraag:

Tekening uitvoeringsontwerp INFR220668-80 geeft aan dat het beoogde fietspad wordt gecreëerd door een lijn van betonplaten die aan twee zijden (in de rijrichting) moeten worden gekoppeld. Waarom worden er prefab betonelementen uitgevraagd met een 4-zijdige koppeling en is een koppeling aan twee zijden (voor en achter in de rijrichting van het fietspad) afdoende?

Antwoord:

De koppeling in de rijrichting is in principe voldoende. Het uitgevraagde product heeft als extra ook koppelmogelijkheden aan de zijkanten. Dat is niet direct kostenverhogend, maar wel flexibel voor eventuele aansluitingen in de toekomst.

Percelen: P1 Perceel 1**Beantwoord op:** 20 sep. 2023**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

19

Onderwerp:

155360

Vraag:

In post 155360 worden asfaltschollen en freesasfalt afgevoerd. Kan er voor de afvoer van freesasfalt teerhoudend een aparte post worden aangemaakt?

Antwoord:

Post 155270 is gewijzigd en post 155280 is toegevoegd. Zie deel 2.2 van de Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
20 371020, 371030

Vraag:
Welke diameter moeten de inlaten in de rioolbuizen hebben?

Antwoord:
De diameter van de inlaten dienen diameter 125 mm te zijn.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
21 Tek. INFR220668-85 - Dwarsprofiel

Vraag:
In het kader van de waarschuwingsplicht meld inschrijver hierbij dat er het idee bestaat dat deze tekening geen volledige weergave biedt van de beschikbare werkruimte in relatie tot de werkhogte.

Antwoord:
Tekening INFR220668-85 betreft principe-dwarsprofielen. De bestaande bomen zijn niet in de dwarsprofielen ingetekend. De beschikbare werkruimte en -hoogte worden met name door de bestaande bomen bepaald.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
22 D3 81 22 11 - Stroefheid asfalt

Vraag:
Conform lid 12 dient de stroefheid van asfalt gemeten te worden. Gebeurt deze handeling door opdrachtgever aangezien hiervoor een bestekspost ontbreekt (aparte handeling).

Antwoord:

Nee deze handeling wordt door de aannemer verzorgd, maar wel in nauw overleg met de directievoerder van de gemeente. U dient hier in uw prijsvorming rekening mee te houden.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
23 D3 10 03 01 - Inmeten nieuwe situatie

Vraag:
Conform RAW betreft deze passage een handeling, voor deze handeling ontbreekt er een bestekspost. Deze post dient toegevoegd te worden.

Antwoord:
Zie daarvoor post 103010, aanleveren reviesie bovengrondse infrastructuur.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
24 D3 01 13 08 - Keuringen

Vraag:
In lid 02 wordt gesproken over bijlagen KEURINGEN. Deze bijlage ontbreekt.

Antwoord:
Deze Bijlage wordt gestuurd bij de antwoorden van deze Nota.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
25 D3 01 11 01 - Werken die in elkander grijpen

Vraag:
Van de werken die in elkander grijpen is op tijdens de inschrijvingsfase geen informatie verstrekt. Inschrijver kan nu dan ook geen rekening houden met deze werkzaamheden. Graag informatie verstrekken.

Antwoord:

Volgens ons zijn de diverse aangegeven werkzaamheden en de bedoeling van deze post duidelijk aangegeven in het betsek.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

26

Onderwerp:

D3 01 01 18 - Bestekswijzigingen

Vraag:

Bestekswijzigingen dienen vooraf schriftelijk bij de directie ter goedkeuring worden ingediend. Met welke reactietermijn van opdrachtgever na melding kan aannemer rekening houden?

Antwoord:

maximaal 5 werkdagen

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

27

Onderwerp:

D3 01 01 18 - Bestekswijzigingen

Vraag:

Bestekswijzigingen dienen vooraf schriftelijk bij de directie ter goedkeuring worden ingediend. Aannemer gaat er vanuit dat opdrachtgever zich bewust is dat de bijbehorende stagnatie/wachturen ook voor haar rekening komen.

Antwoord:

De opdrachtgever verwacht een vooruitziende blik van de inschrijver. Bij de meeste bestekswijzigingen kan op deze manier soepel ingespeeld worden zonder stagnatie. De opdrachtgever is terughoudend in het toestaan van betalingen in het geval van stagnaties, indien dit dooraanwijsbaar te late signalering van de aannemer over wijzigingen voor komt.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

28

Onderwerp:

D3 01 01 13 - Overige algemene bepalingen

Vraag:

In het kader van de waarschuwingsplicht meld inschrijver dat post 01 01 13 lid 04 tegenstrijdig is met de UAV.

Antwoord:

Hier wijkt de opdrachtgever niet van af, Deel 3 artikel 01.01.13 lid 04 blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
29

Onderwerp:

D3 01 01 06 - Meer en minderwerk

Vraag:

In het kader van de waarschuwingsplicht meldt inschrijver dat post 01 01 06 lid 03 tegenstrijdig is met de UAV.

Antwoord:

Hier wijkt de opdrachtgever niet van af, Deel 3 artikel 01.01.06 lid 03 blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
30

Onderwerp:

BP 852010

Vraag:

Met welke verontreinigingsklasse zijn van toepassing op 's verontreinigde grond'?

Antwoord:

Uitgangspunt klasse landbouw/natuur conform de Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

31 BP 84 TBS Materieel

Vraag:

Voor het bepalen van de juiste prijs is het noodzakelijk om te weten wat de minimum uurinzet per keer is voor het ter beschikking stellen van materieel.

Antwoord:

Van de inschrijver wordt een vooruitziende en flexibele opstelling verwacht. U dient daar rekening mee te houden bij uw prijsvorming.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
32

Onderwerp:

BP 83 TBS Werknemers

Vraag:

Voor het bepalen van de juiste prijs is het noodzakelijk om te weten wat de minimum uurinzet per keer is voor het ter beschikking stellen van werknemers.

Antwoord:

Van de inschrijver wordt een vooruitziende en flexibele opstelling verwacht. U dient daar rekening mee te houden bij uw prijsvorming.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
33

Onderwerp:

BP 461140

Vraag:

Werkzaamheden uit te voeren onder begeleiding van Easypath Nederland BV. Graag 'Of gelijkwaardig' toevoegen.

Antwoord:

Of gelijkwaardig wordt toegevoegd, met dien verstande dat indien een andere leverancier wordt voorgesteld deze het werk begeleidt.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
34

Onderwerp:
BP 461030

Vraag:

Tekening van bochtsegmenten detaillering ontbreken. Graag toevoegen aan contractstukken

Antwoord:

Het legplan wordt bij de Nota van Inlichtingen gevoegd, zie bijlage D.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
35

Onderwerp:
BP 461010

Vraag:

Conform RAW zijn productnamen niet toegestaan, graag type EAR Easypath laten vervallen.

Antwoord:

Om goed aan te geven wat wij als opdrachtgever wensen blijven de deze naam handhaven

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
36

Onderwerp:
BP 461010

Vraag:

In de post ontbreekt bij Fabricaat: Easypath Nederland BV de benoeming 'of gelijkwaardig';.

Antwoord:

Dat voegen we toe.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
37

Onderwerp:
BP 461010

Vraag:

Het aanbrengen van de betonplaten is conform Easypath legplan. Dit legplan ontbreekt bij de contractstukken.

Antwoord:

Het legplan wordt bij de Nota van Inlichtingen gevoegd, zie bijlage D.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
38

Onderwerp:
BP 457040

Vraag:

Deze post is niet kostenhomogeen. Her herstraten van SBS WF of 'herstraten' van grind is verschillende van prijs.

Antwoord:

Als u goed leest ziet u dat het de bedoeling is om alle particuliere verhardingssoorten goed aan te sluiten op de nieuw aan te leggen inritten nop gemeenteterrein. De hoeveelheden geven u een indicatie van de werkzaamheden.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
39

Onderwerp:
BP 457040

Vraag:

Met hoeveel % inboet dient aannemer te rekenen?

Antwoord:

Uitgangspunt inboet ca. 10%

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
40

Onderwerp:
BP 240010

Vraag:

In het kader van de waarschuwingsplicht meld inschrijver dat zand WD06-Zand niet gespecificeerd is binnen de RAW. Deze bestekspost is onvolledig.

Antwoord:

Beschrijving WD06 zand wordt als bijlage aan de Nota toegevoegd.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
41

Onderwerp:
BP 213010

Vraag:

Ontgraven van de sleuf dient conform talud 1:2. Aannemer trekt in het kader van de waarschuwingsplicht in twijfel of dit talud haalbaar is, gelieve dit talud te verwerken in de dwarsprofielen op tekening.

Antwoord:

Dit moet zijn 2 : 1. Deze bestekspost is gewijzigd, zie deel 2.2 van de Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
42

Onderwerp:
BP 164020

Vraag:

Met hoeveel kabels en leidingen in de langsrichting dient inschrijver te rekenen?

Antwoord:

Tekening INFR220668-70 incl. KLIC en uitgevoerde proefsleuven wordt bij de Nota van Inlichtingen gevoegd, zie bijlage E en F. Aanvullend dient de aannemer proefsleuven te graven. De ligging van de kabels en leidingen is een uitkomst van de door u uit te voeren proefsleuven.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
43 BP 164020

Vraag:
Met hoeveel kruisende kabels en leidingen dient inschrijver te rekenen?

Antwoord:
Tekening INFR220668-70 incl. KLIC en uitgevoerde proefsleuven wordt bij de Nota van Inlichtingen gevoegd, zie bijlage E en F. Aanvullend dient de aannemer proefsleuven te graven. De ligging van de kabels en leidingen is een uitkomst van de door u uit te voeren proefsleuven.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
44 BP 155270

Vraag:
De post acceptatiekosten teervrij asfalt is niet kostenhomogeen. Er kunnen verschillende acceptatiekosten zijn voor gefreesd asfalt en asfaltschollen. Deze afvalstromen dienen ieders een eigen bestekspost te hebben.

Antwoord:
Post 155270 is gewijzigd en post 155280 is toegevoegd. Zie deel 2.2 van de Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
45 BP 140030

Vraag:
Met hoeveel meter platen of schotten dient inschrijver te rekenen om te voldoen aan 'Op aanwijzen van directie'?

Antwoord:
Dat komt uit het door u op te stellen faseringsplan. Alles kan steeds weer per

fase gebuikt worden. Toegankelijkheid voor voetgangers moet altijd geborgd zijn. "Op aanwijzing van de directie" komt te vervallen.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
46

Onderwerp:
BP 140010

Vraag:

Met hoeveel meter bouwhekken dient inschrijver te rekenen?

Antwoord:

Dat komt uit het door u op te stellen faseringsplan. Alles kan steeds weer per fase gebuikt worden. Veiligheid van de burgers moet geborgd zijn.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
47

Onderwerp:
BP 103010

Vraag:

Bij de revisie dienen rapportages van saneringslocaties aangeleverd te worden. Waar verwacht opdrachtgever deze locaties? In het bestek ontbreken hiervoor de rapportages.

Antwoord:

Vooralsnog zijn deze niet bekend bij de opdrachtgever. Maar indien ze wel naar voren komen in het werk dan geldt deze eis.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
48

Onderwerp:
BP 100010

Vraag:

Met hoeveel overige bouwwerken dient de inschrijver rekening te houden?

Antwoord:

Het gaat om alle panden die direct grenzen aan de werkgebieden.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
49

Onderwerp:
BP 0 Algemeen en administratief

Vraag:

Conform de RAW dient opdrachtgever werkzaamheden te gespecificeerd te beschrijven. Inschrijver gaat er vanuit dat het ecologisch protocol is verwerkt in het bestek.

Antwoord:
Zeker

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
50

Onderwerp:
11 Werkzaamheden rondom bomen

Vraag:

De Bomenwacht/ETT heeft de volmacht om het werk stil te leggen. Opdrachtgever is conform RAW verplicht uitgangspunten te specificeren, met hoeveel momenten dient de inschrijver te rekenen?

Antwoord:
Aannemer dient bij de uitvoering rekening te houden met de impact op de bestaande bomen t.g.v. de werkzaamheden en de randvoorwaarden, gesteld in hoofdstuk 4 van bijlage C BEA en gedurende de werkzaamheden contact te houden met de bomenwacht/ETT om te voorkomen dat het werk stil gelegd moet worden.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
51

Onderwerp:
10 Bereikbaarheid

Vraag:

In verband met bereikbaarheid is de maximale lengte van het werkvak 70m1. Hoe ziet opdrachtgever dit in relatie tot asfaltverharding? Trace van 3000m1 / 70m1 = 43 keer aan- en afvoer van asfaltset.

Antwoord:

Bereikbaarheid hoeft niet te gaan over een geasfalteerde laag. Het kan ook de bovenkant van de verdichte fundering zijn. Asfalt dient zoveel mogelijk in grote lengtes en hoeveelheden in één keer aangebracht te worden.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Tek. INFR220668-70 - Ondergrondse situatie

Vraag:

In het kader van de waarschuwingsplicht meld inschrijver hierbij dat er het idee bestaat dat deze tekening geen volledige weergave biedt van de ondergrondse situatie.

Antwoord:

Tekening INFR220668-70 incl. KLIC en uitgevoerde proefsleuven wordt bij de Nota van Inlichtingen gevoegd, zie bijlage E en F. Aanvullend dient de aannemer proefsleuven te graven. De ligging van de kabels en leidingen is een uitkomst van de door u uit te voeren proefsleuven.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

Deel 3 01 04 01
Kunt u de risicoregeling van toepassing verklaren?

Antwoord:

Nee, wij passen de risicoregeling zoals door u voorgesteld niet toe, maar verwijzen naar de inschrijvingsleidraad 1.7.1

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

deel 3 01 01 06 Meer- en minderwerk. In deze bepaling schrijft u dat de toe te passen percentage voor eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico bedraagt totaal 10%. Dat is geen redelijk percentage en zelfs heel erg laag. Ter illustratie, een gemiddeld infrabedrijf rekent – in concurrentie – al met 8% AK, 2% winst en 1% risico. Wij verzoeken u geen percentages voor te schrijven en te vertrouwen dat prijsaanbiedingen redelijk moeten zijn. Is opdrachtgever hiermee akkoord?

Antwoord:

Nee, hiermee gaat de opdrachtgever niet akkoord

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

512010 betreft een cement gebonden ondergrond. Indien er op beton een thermoplast geplaatst wordt is het verstandig om voldoende hechting te verkrijgen, deze eerst aan te stralen en daarna te primeren. Kunt u hiervoor bestekpost toevoegen?

Antwoord:

Nee dat is niet nodig. De platen zijn voorbereid op het vasthouden van een markering

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

Indien een voorgeschreven leverancier een alternatief aanbied voor zijn artikelen in zijn offertes mogen we hier dan gebruik van maken in onze

aanbieding?

Antwoord:

Als dit alternatief aantoonbaar beter of gelijkwaardig is, is deze mogelijkheid toegestaan.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Bijlage 8 - EMVI-beoordelingsmatrix 2023-4099

Vraag:

Indien wij op Bijlage 8 - EMVI-beoordelingsmatrix 2023-4099 aangeven dat alle werkzaamheden met Full-hybride materieel uitgevoerd worden waar dienen dan de kosten hiervoor in de aanbieding te zitten?

Antwoord:

Ja, alle kosten die u maakt om punten te scoren op de EMVI-beoordeling, dienen in uw inschrijfsom te zijn opgenomen.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

58

Onderwerp:

bijlage 8a - Toelichting bij de EMVI-vragenlijst

Vraag:

Blz. 10 van 15. Duurzaamheid - doorlooptijd. Opdrachtgever geeft al aan dat de opleverdatum van 30 december 2024 ruimschoots gehaald kan worden. In het bestek, 05 Tijdsbepaling, staat een datum van 28 maart 2025. Kunt u aangeven wat de juiste opleverdatum is?

Antwoord:

U kunt zelf de opleverdatum in de EMVI-beoordelingsmatrix opgeven met als uiterste datum 28 maart 2025

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

59

bijlage 8a - Toelichting bij de EMVI-vragenlijst

Vraag:

Blz. 10 van 15. Duurzaamheid - doorlooptijd. Opdrachtgever geeft al aan dat de opleverdatum van 30 december 2024 ruimschoots gehaald kan worden. In de bijlage 8a - Toelichting bij de EMVI-vragenlijst moeten we bij de vraag "Wanneer u ons een eerdere opleverdatum toe kunt zeggen dan 1 april 2025, welke datum is dat" een opleverdatum invullen tussen 28 maart 2025 en 27 december 2024.

Iedere opdrachtnemer zal hier dus 27 december 2024 en een boetefactor van 3 invullen aangezien u al aangeeft dat dat ruimschoots mogelijk is. Hierdoor heeft iedereen de hoogste EMVI-score ontvangen van € 189.000,-- x 2 = € 378.000,--. Nadeel is wel dat de boete bij het niet behalen van deze opleverdata vermenigvuldigd wordt met 3 (€ 567.000,--) Kunt u deze voorwaarde, het invullen van de doorlooptijd laten vervallen?

Antwoord:

Nee, dit laten wij niet vervallen. U dient immers aan de bepalingen uit de stikstofwetgeving te voldoen

Percelen: P1 Perceel 1**Beantwoord op:** 20 sep. 2023**Label:** Contract**Ref.nr.**
60**Onderwerp:**

Bijlage 8a - Toelichting bij de EMVI-vragenlijst

Vraag:

Blz. 10 van 15. Duurzaamheid - doorlooptijd. Bij regel 4 van doorlooptijd staat een opleverdatum van 30 december 2024. Dient dit niet 28 maart 2025 te zijn?

Antwoord:

Ja uw constatering is juist. U dien 28 maart 2025 te lezen

Percelen: P1 Perceel 1**Beantwoord op:** 20 sep. 2023**Label:** Contract**Ref.nr.**
61**Onderwerp:**

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

140030 Toepassen platen of schotten (voetgangers).
De bestekpost is niet af te prijzen zodra er op aanwijs van de directie

beschreven staat. Kunt u dit verwijderen?

Antwoord:

"Op aanwijzing van de directie" komt te vervallen. In deze post dient het aanbrengen, instandhouden, verleggen en verwijderen van schotten te zijn inbegrepen, die nodig zijn om de doorgang en bereikbaarheid voor voetgangers gedurende de uitvoering te waarborgen.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
62

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

140030 Toepassen platen of schotten (voetgangers).

Kunt u deze bestekpost opsplitsen in onderstaande posten:

- Aanbrengen platen of schotten - ? stuks - .. keer verrekenbaar
- Verplaatsen platen of schotten - ? stuks - .. keer verrekenbaar
- In stand houden platen of schotten - ? stuks - .. weken verrekenbaar
- Verwijderen platen of schotten - ? stuks - .. keer verrekenbaar.

Antwoord:

Deze bestekspost wordt aangepast, zie deel 2.2 van de Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
63

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

140020 Toepassen rijplatenbaan.

De bestekpost is niet af te prijzen zodra er op aanwijzing van de directie beschreven staat. Kunt u dit verwijderen?

Antwoord:

"Op aanwijzing van de directie" komt te vervallen. In deze post dient het aanbrengen, instandhouden, verleggen en verwijderen van rijplaten te zijn inbegrepen, die nodig zijn om de doorgang en bereikbaarheid van percelen, bedrijven en hulpdiensten gedurende de uitvoering te waarborgen.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
64 Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

Post 120150, 120160 en 120170. Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van tijdelijke verkeersregelininstallatie t.b.v. de omleidingsroutes voor de fietsers. In de Bijlage f_Fasering Ollandseweg v1.0.pdf is 1 van de randvoorwaarden dat fietsers niet mogen worden omgeleid (blz. 1) Kunnen de posten 120150, 120160 en 120170 komen te vervallen?

Antwoord:

Indien werkzaamheden aan het fietspad aan 1 zijde van de rijbaan de doorgang versperren, dienen de fietsers over het fietspad aan de overzijde van de rijbaan te worden geleid. De verkeersregelininstallatie dient t.b.v. het veilig oversteken van de fietsers. De posten 120150, 120160 en 120170 blijven gehandhaafd t.b.v. veilig oversteken van de rijbaan.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
65 Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

Post 120150, 120160 en 120170. Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van tijdelijke verkeersregelininstallatie t.b.v. de omleidingsroutes voor de fietsers. In de Bijlage f_Fasering Ollandseweg v1.0.pdf is 1 van de randvoorwaarden dat fietsers niet mogen worden omgeleid (blz. 1) Kunt u aangeven waar deze tijdelijke verkeersregelininstallatie volgens u moet komen te staan?

Antwoord:

Indien werkzaamheden aan het fietspad aan 1 zijde van de rijbaan de doorgang versperren, dienen de fietsers over het fietspad aan de overzijde van de rijbaan te worden geleid. De verkeersregelininstallatie dient t.b.v. het veilig oversteken van de fietsers. De posten 120150, 120160 en 120170 blijven gehandhaafd t.b.v. veilig oversteken van de rijbaan.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
66

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

Post 120060, 120070 en 120080. Het 10 keer aanbrengen en verwijderen van afzettingen op kruispunten.

Indien post post 120030, 120040 en 120050 uitgevoerd worden, het plaatsen, instandhouden en verwijderen van afzettingen van wegvakken 1 t/m 5 (Fase 1 t/m 5) behoren de kruisingen hier dan niet bij?

Antwoord:

U dient in de posten 120030 t/m 120080 alle afzettingen op te nemen die voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn. RAW-technisch wordt er een splitsing gemaakt tussen afzettingen op enkelbaansweg en afzettingen op kruispunten.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

Post 120060, 120070 en 120080. Het 10 keer aanbrengen en verwijderen van afzettingen op kruispunten.

Kunt u aangeven welke kruispunten hiermee bedoelt worden?

Antwoord:

Betreft alle kruispunten / aansluitende wegen op de Ollandseweg

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
68

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

120010

Een wegvak niet over een grotere lengte dan 70 m openbreken.

Wordt hiermee alleen de rijweg bedoelt?

Is het toegestaan om grotere lengtes op te breken en weer aan te leggen tot

aan de puinfundering?

Antwoord:

Zeker is dit de mogelijkheid die geboden wordt.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

120010

Te allen tijde dienen fietsers doorgang langs het werkvak te hebben.

Kan opdrachtgever aangeven hoe ze dit bedacht hebben?

Antwoord:

Er moet altijd 1 toegankelijk fietspad zijn.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

101030 Overleg nutsbedrijven.

Kunt u een overzicht overleggen welke Kabels en leidingen verlegt moeten worden?

Antwoord:

Tekening INFR220668-70 incl. KLIC en uitgevoerde proefsleuven wordt bij de Nota van Inlichtingen gevoegd, zie bijlage E en F. Aanvullend dient de aannemer proefsleuven te graven. De ligging van de kabels en leidingen is een uitkomst van de door u uit te voeren proefsleuven.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

101030 Overleg nutsbedrijven.

Kan de opdrachtnemer er vanuit gaan dat de uitvoerende partij van de Kabels en Leidingen niet in dezelfde fase (fase 1 t/m 5 van Bijlage f_Fasering Ollandseweg v1.0.pdf) werkzaamheden aan het uitvoeren is als de opdrachtnemer van Bestek INFR220668-BES-01?

Antwoord:

In principe zijn er geen voorgenomen werkzaamheden van de nutspartijen. Alleen als uit de proefsleuf ven blijkt dat er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden dient dit afgestemd te worden.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

101030 Overleg nutsbedrijven.

Kan de opdrachtnemer er vanuit gaan dat de uitvoerende partij van de Kabels en Leidingen mee gaat in de planning van de werkzaamheden van Bestek INFR220668-BES-01?

Antwoord:

In principe zijn er geen voorgenomen werkzaamheden van de nutspartijen. Alleen als uit de proefsleuf ven blijkt dat er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden dient dit afgestemd te worden.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

Kunnen wij er vanuit gaan dat alle uit te voeren productie en niet-productiegebonden werkzaamheden die in deel 3 van het RAW-bestek beschreven staan ook in Deel 2.2. Nadere beschrijving staan?

Antwoord:

Daar kunt u van uitgaan.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
457040 Deze post is niet kostenhomogeen. Kunt u deze post op stelpost verrekenen?

Antwoord:
Nee. U hebt met de opsomming van de diverse materialen die aanwezig zijn voldoende informatie om er een Europost van te maken.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
456550 Zijn de te leveren hoekstukken inwendig of uitwendig?

Antwoord:
Betreft opsluitbanden. Hoekstukken inwendig en uitwendig zijn gelijk.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
456540 Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 mm
In de inschrijfstaat staat het aanbrengen van opsluitbanden van beton 120x500 mm bocht?
Welk type band moeten we aanhouden?

Antwoord:
Dit dienen opsluitbanden 100x200mm te zijn.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
456130 Moeten er 4 of 5 hoekstukken geleverd worden?

Antwoord:
De totale lengte bedraagt ca. 4,5m. Aantal te leveren hoekstukken: 6 stuks.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
454010 Wat is de kleur van de te leveren betontegels?

Antwoord:
De kleur van de betontegels dient grijs te zijn.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
79

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
452, 454, 455.
Intrillen en afstrooien met WD006. Wordt de levering van de WD006 verrekend op post 240010?

Antwoord:
Leverantie van WD06-zand t.b.v. intrillen en afstrooien verhardingen wordt verrekend op bestekspost 240020

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
80

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
451020 Straatbakstenen vrijgekomen volgens post 154410. Hoeveelheid ter Inlichting 350 stuks levering. Moeten de straatbakstenen geleverd worden of zijn ze vrijgekomen?

Antwoord:
Deze zijn vrijgekomen volgens bestekspost 154410.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
421010 Aanbrengen wegfundering laagdikte 0,30 m.
In de inschrijfstaat staat een dikte van d=3,30 m.
Kan opdrachtgever dit aanpassen in de inschrijfstaat?

Antwoord:
Dikte in de inschrijvingsstaat is niet juist en moet 0,30m zijn.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
410070
Kan het afvoeren en storten op post 155270 verrekend worden?

Antwoord:
Afvoer van teerhoudend freesasfalt dient verrekend te worden op bestekspost 155370

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
83

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
410040, 410050 en 410060.
Kan de levering volgens post 240010 afgerekend worden?

Antwoord:
Leverantie van WD06-zand t.b.v. post 410040, 410050 en 410060 wordt verrekend op post 240010.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
84

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
390010, 390020 en 390030. Kunnen deze werkzaamheden op stelpost worden verrekend aangezien er alleen een locatie bekend is maar er verder geen gegevens zijn?

Antwoord:
Nee. Het betreft 10 locaties zoals vermeld staat op tekening.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
371020 en 371030 Deze post is niet kostenhomogeen. Kunt u de posten opsplitsen met betonbuizen 300 en betonbuizen 300 + inlaat?

Antwoord:
Het aantal buizen met inlaten is conform tekening INFR220668-70. Volgens de opdrachtgever is dit duidelijk weergegeven.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
86 Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
371010 t/m 371070 Leveren en aanbrengen betonnen duikers.
Kunt u het aanbrengen van de betonnen duikers aanpassen naar het aantal te leveren buizen? Betonnen duikers hebben vaak een standaard lengte van 2,40 meter. Bijv. 371010 62 meter / 2,40 m = 25,8 stuks. Deze post graag aanpassen naar 62,4 m met een levering van 26 stuks.

Antwoord:
Dit betreft een standaard post maar wordt aangepast naar hele buizen.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
87 Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
371 Leveren en aanbrengen betonnen duikers.
Verlagen waterstand is niet toegestaan.
Wat is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ter plaatse van de aan te leggen duikers?

Antwoord:
De grondwaterstand ligt onder de bob van de duikers. Verlagen van de waterstand is toegestaan. Er wordt een post toegevoegd voor het verlagen van de grondwaterstand.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
88 Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

357020 Leveren en aanbrengen straatkolkkop (151 stuks).
Dit t.b.v. PVC-put aangebracht volgens 351130 (136 stuks) en 351140 (16 stuks) - totaal 152 stuks.
Kunt u de levering aanpassen van 151 stuks naar 152 stuk?

Antwoord:

Deze bestekspost wordt aangepast, zie deel 2.2 van de Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
89

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

357020 en 357030.
De levering bij de hoeveelheid ter inlichting is vergeten.
Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

Deze bestekspost wordt aangepast, zie deel 2.2 van de Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
90

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

357010 Kunt u aangeven welk type putrand er geleverd dient te worden?

Antwoord:

Dit laten we aan de inschrijver. Type moet geschikt zijn voor zwaar verkeer en mag niet rammelen.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
91

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

351140 Aanbrengen put van kunststof voorzien van 2 aansluitingen.
In de inschrijfstaat staat het aanbrengen van een put van kunststof voorzien van 3 aansluitingen beschreven.
Welk type put moeten we aanhouden?

Antwoord:

Post 351140 betreft put 315mm met 3x aansluiting voor PVC 160mm

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
92

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

351110 en 351120 Kunt u een puttenstaat meesturen met de Nota van Inlichtingen?

Antwoord:

De puttenstaat dient door de aannemer te worden gemaakt op basis van de gegevens op tekening INFR220668-70.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
93

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

334130 Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 90 graden 125 mm.
In de inschrijfstaat staat een T-stuk 45 graden 125 mm beschreven.
Welk hulpstuk dienen we aan te houden?

Antwoord:

Dit betreft een bocht 125 gr.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

94

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

320010 Aanbrengen infiltratiesysteem inclusief leverantie kleine materialen (o.a. tiewraps).

Graag kleine leverantie verrekenen op stelpost kleine leveranties.
Is dat akkoord?

Antwoord:

Nee. Bij dit product horen tiewraps om verbindingen te kunnen maken. Deze zijn niet verrekenbaar en kunnen in de prijsvorming meegenomen worden.

Percelen: P1 Perceel 1**Beantwoord op:** 20 sep. 2023**Label:** Contract**Ref.nr.**

95

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

223010 Stort- en acceptatiekosten dienen inbegrepen te zijn in deze bestekspost. Kunt u aangeven welk uitgangspunt we moeten hanteren als milieuklasse voor de af te voeren grond?

Antwoord:

Uitgangspunt klasse landbouw/natuur conform de Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant.

Percelen: P1 Perceel 1**Beantwoord op:** 20 sep. 2023**Label:** Contract**Ref.nr.**

96

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

212010, 212020 Wat is het verschil tussen deze 2 posten?

Antwoord:

Post 212010 betreft het opschonen van de uit te diepen watergang en post 212020 betreft het ontgraven t.b.v. het uitdiepen van de watergang.

Percelen: P1 Perceel 1**Beantwoord op:** 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
97

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
164030 Opsporen Kabels en Leidingen. 1 st. verrekenbaar. Wat bedoelt u met de deze bestekpost?

Antwoord:
Dat u een klikmelding moet doen en verwerken in uw aanpak.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
98

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
164010 Deze post is niet kostenhomogeen. Kunt u een post toevoegen voor het aanvragen van KLIC-meldingen?

Antwoord:
U dient een KLIC-melding uit te voeren conform poat 164030. Ter informatie zijn bijlage E en F bij de Nota van Inlichtingen gevoegd.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
99

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
156130 Overige materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkings- inrichting. Kunt u of de slakken verontreinigd zijn d.m. v. een onderzoek?

Antwoord:
Uitgangspunt: slakken zijn niet verontreinigd.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
100

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
156130 Overige materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkings- inrichting. Kunt u ter inlichting aangeven hoeveel ton slakken afgevoerd moeten worden?

Antwoord:
Op basis van een s.g. van 2,8 ton/m3 bedraagt de hoeveelheid af te voeren slakken ter inlichting ca. 160 ton.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
101

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
156120 Overige materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkings- inrichting. Kunt u ter inlichting aangeven hoeveel ton grind afgevoerd moet worden?

Antwoord:
Op basis van een s.g. van 1,65 ton/m3 bedraagt de hoeveelheid af te voeren grind ter inlichting ca. 5670 ton.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
102

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
156110 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens post 421010 2.375 ton I (ter inlichting).
Overige materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkings- inrichting. Kunt u ter inlichting aangeven hoeveel ton puin afgevoerd moet worden net zoals dit voor de hergebruik van puin

aangegeven is?

Antwoord:

Op basis van een s.g. van 1,85 ton/m³ en ca. 80% herbruikbaar. Materiaal, is de hoeveelheid af te voeren menggranulaat ter inlichting ca. 625 ton.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
103

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

155350 Verwezen wordt naar rijbaan Ollandseweg, Vak A. Conform Bijlage j_Detail tekening freesvakken, versie A, d.d.21-08-2023 dient dit vak I te zijn.

Kunt u dit wijzigen in de besteksomschrijving?

Antwoord:

Post 155350 wordt gewijzigd, zie deel 2.2 van de Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
104

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

155360 Acceptatiekosten teerhoudend asfalt.

Het storten van freesmateriaal (teerhoudend) en het storten van asfaltbrokken (teerhoudend) is niet kosten homogeen? Kunt u deze posten opsplitsen?

Antwoord:

Post 155360 wordt gewijzigd en post 155370 wordt toegevoegd, zie deel 2.2 van de Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
105

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

155270 Acceptatiekosten teervrij asfalt.
Het storten van freesmateriaal (teervrij) en het storten van asfaltbrokken (teervrij) is niet kosten homogeen? Kunt u deze posten opsplitsen?

Antwoord:

Post 155270 is gewijzigd en post 155280 is toegevoegd. Zie deel 2.2 van de Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
106

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

155260 Wat is de breedte van op te breken asfaltverharding?

Antwoord:

gemiddeld ca. 5,05 meter breed

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
107

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

155210 Wat is de breedte van op te breken asfaltverharding?

Antwoord:

gemiddeld ca. 5,05 meter breed

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
108

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

155. Verwijderen asfaltverharding. De rijbaan is opgedeeld in een aantal vakken (vak A t/m O). De oppervlakten en diktes van het asfalt zijn aangegeven op Bijlage j_Detail tekening freesvakken, versie A, d.d.21-08-2023.

In de onderliggende freesposten van sectie 155 wordt er niet verwezen naar de vakken P, Q, R en S van de opbreektekeningen INFR220668-60 blad 6 van 7 en blad 7 van 7? Kunt u de frees- c.q. opbreekposten toevoegen van bovenstaande vakken?

Antwoord:

Freesvakken P t/m S bestaan niet. In het overzicht op de tekening-bladen INFR220668-60 blad 1 t/m 7 (kaartje boven de onderhoek) is de verdeling weergegeven van het werk, zoals dit in delen op de verscihillende tekeningen is weergegeven. Op de tekening is het werk verdeeld in de vakken A t/m S. Deze indeling staat los van de vakken van de rijbaan met verschillende asfaltconstructies. Het verwijderen van asfalt wordt in de tekening aangegeven met de blauwe lijnen en aanduiding vak A t/m O op de rijbaan.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

109

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01 en A_Verhardingsonderzoek en Bijlage j_Detail tekening freesvakken, versie A, d.d.21-08-2023

Vraag:

155. Verwijderen asfaltverharding. De rijbaan is opgedeeld in een aantal vakken (vak A t/m O). De oppervlakten en diktes van het asfalt zijn aangegeven op Bijlage j_Detail tekening freesvakken, versie A, d.d.21-08-2023.

Op de 7 opbreektekeningen met als kenmerk INFR220668-60 (blad 1 van 7 t/m blad 7 van 7) hebben ook vakken (vak A t/m S).

1. Komen de vakken A t/m O van Bijlage j_Detail tekening freesvakken, versie A, d.d.21-08-2023 overeen met de vakken op de 7 opbreektekeningen met als kenmerk INFR220668-60 (blad 1 van 7 t/m blad 7 van 7 - vak A t/m S)?

.

Antwoord:

In het overzicht op de tekening-bladen INFR220668-60 blad 1 t/m 7 (kaartje boven de onderhoek) is de verdeling weergegeven van het werk, zoals dit in delen op de verscihillende tekeningen is weergegeven. Op de tekening is het werk verdeeld in de vakken A t/m S. Deze indeling staat los van de vakken

van de rijbaan met verschillende asfaltconstructies. Het verwijderen van asfalt wordt in de tekening aangegeven met de blauwe lijnen en aanduiding vak A t/m O op de rijbaan.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 110
Onderwerp: Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
152050 t/m 152080
1. Zijn de Kabels en Leidingen voorafgaand aan de uitvoering van het frezen van de stobben verlegd door de opdrachtnemer van de Kabels en Leidingen?
2. Kan opdrachtnemer er vanuit gaan dat er geen Kabels en leidingenlangs de stobben liggen als deze werkzaamheden uitgevoerd worden?

Antwoord:
Er zijn geen kabels en leidingen verlegd. U dient ervan uit te gaan dat er behoedzaam en op basis van de KLIC-melding en gegevens kabels enleidingen gewerkt moet worden en dat u aanwijzingen van de Tree technician opvolgt. Daarop dient uw prijs gebaseerd te zijn.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 111
Onderwerp: Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
152 Is het toegestaan om alle te verwijderen bomen in 1 fase uit te voeren of moet dit per fase (fase 1 t/m 5 conform Bijlage f_Fasering Ollandseweg v1.0. pdf) , in een afgezet werkterrein?

Antwoord:
De bomen mogen in 1 fase gekapt worden.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**

112

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

140070 Dit is een niet-verrekenbare EURO-post. Is opdrachtgever akkoord om deze post verrekenbaar te stellen per week?

Antwoord:

Deze post blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 Perceel 1**Beantwoord op:** 20 sep. 2023**Label:** Contract**Ref.nr.**

113

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

140020 Toepassen rijplatenbaan.

1. Kunt u deze bestekpost opsplitsen in onderstaande posten:

- Aanbrengen rijplaten - 20 stuks - .. keer verrekenbaar
- Verplaatsen rijplaten - 20 stuks - .. keer verrekenbaar
- In stand houden rijplaten - 20 stuks - .. weken verrekenbaar
- Verwijderen rijplaten - 20 stuks - .. keer verrekenbaar.

Antwoord:

Post 140020 wordt aangepast. Zie deel 2.2 van de Nota van Inlichtingen

Percelen: P1 Perceel 1**Beantwoord op:** 20 sep. 2023**Label:** Contract**Ref.nr.**

114

Onderwerp:

Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:

140010 De te plaatsen duikers moeten aangebracht worden dwars op de rijrichting van de fietspaden en de rijweg. Hierdoor is bestemmingsverkeer en fietsers niet mogelijk. Hoe dienen we hier mee om te gaan?

Antwoord:

In onze optiek kan dit prima door met een halve rijbaanafzetting te werken voor de rijweg en de fietsers tijdelijk naar het andere fietspad te leiden.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 115
Onderwerp: Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
120190 Kunt u per fase (5 fases conform Bijlage f_Fasering Ollandseweg v1.0.pdf) aangeven hoeveel vooraankondigingsborden geplaatst, in stand gehouden en verwijderd moeten worden?

Antwoord:
E.e.a. op basis van het door u op te stellen verkeersplan.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 116
Onderwerp: Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
Post 120120, 120130 en 120140. Het 5 keer aanbrengen, instandhouden en verwijderen van omleidingsroutes. Kunt u een verwijzing maken naar de 5 fases uit Bijlage f_Fasering Ollandseweg v1.0.pdf?

Antwoord:
Als basis voor de omleidingsroutes dient het op te stellen verkeersplan volgens bestekspost 120010. Bij het op te stellen verkeersplan wordt verwezen naar bijlage f.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 117
Onderwerp: Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
Post 120090, 120100 en 120110. Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van afzettingen fiets- en voetpaden. Worden hier de 2 fietspaden parallel aan de Ollandseweg mee bedoelt?

Antwoord:

Zeker

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
118

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
Post 120030, 120040 en 120050. Het 5 keer aanbrengen en verwijderen van afzettingen. Worden hier de 5 fases mee bedoelt uit Bijlage f_Fasering Ollandseweg v1.0.pdf?

Antwoord:
Zeker

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
119

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
Inspanningswaarde SROI. Het zal lastig zijn om voor 2% van de totale opdrachtsom invulling te kunnen geven aan Social Return, mede gezien het leveren van materialen een groot aandeel heeft van de aanneemsom. Wij stellen voor om een stelpost voor invulling SROI op te stellen voor SROI. Gaat OG hiermee akkoord?

Antwoord:
Het percentage van 2% van de opdrachtsom blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
120

Onderwerp:
Bestek INFR220668-BES-01

Vraag:
120010 Kunt u aangeven d.m.v. adresgegevens welke terreinen en objecten door u opgenomen moeten worden?

Moeten deze werkzaamheden, aangezien er een groot tijdsverschil zit in uitvoering ook in 5 uitgevoerd worden?

Antwoord:

Hier bedoeld u vraag 100010. Er is geen lijst. Het gaat om alle panden die direct grenzen aan de werkgebieden.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

121

Onderwerp:

Bijlage f_Fasering Ollandseweg v1.0.pdf

Vraag:

Wij constateren dat in het bestek 2 niet verrekenbare posten zijn opgenomen inzake het uitwerken tijdelijke verkeersmaatregelen (het opstellen verkeersplan 120010 en het opstellen van verkeerstekeningen 120020) Deze verkeersmaatregelen voor de subfaseringen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen.

Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en verkeerstekeningen beschikbaar gesteld m.b.t. de subfaseringen.

Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder.

In het kader daarvan hebben wij dan ook de volgende vragen:

- Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie en/of wegbeheerder?
- Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020?

Dit houdt in dat er 4 opties zijn die van toepassing kunnen zijn:

1. Bestekposten opnemen voor de fases en subfases met verrekenbare hoeveelheden met post voor hekken, post voor borden, post voor omleidingsborden e.d. en bestekpost opstellen verkeerstekening verrekenbaar stellen;
2. Bestekpost opstellen verkeerstekening per fase c.q. subfase verrekenbaar stellen en toepassen verkeersmaatregelen op stelpost opnemen;
3. Verkeerstekeningen aanleveren per fase c.q. subfase zodat alle inschrijvers exact weten welke verkeersmaatregelen toegepast moeten worden en dit ook kunnen afprijzen;
4. Alle posten verkeersmaatregelen laten vervallen en alles via stelpost verrekenen.

Antwoord:

Deze constatering is in principe juist. De hoofdfasering is door opdrachtgever aangegeven. Alle afzettingen en omleidingen dienen te voldoen aan publicatie 96b. Op basis van de expertise van de aannemer verwachten wij dat het verkeersplan voor de hoofdfases op de juiste manier wordt uitgewerkt. De subfases zijn een gevolg van de hoofdfases en kunnen derhalve conform publicatie 96b op de juiste wijze in het verkeersplan worden opgenomen. Wij gaan er dan ook vanuit dat het verkeersplan in basis voldoet aan publicatie 96b en is afgestemd op de uitvoeringswijze van de aannemer en er slechts enkele aanpassingen zullen zijn, die nauwelijks consequenties hebben voor de prijsvorming en overleg kunnen worden aangepast. Indien er onvolkomenheden in het verkeersplan zitten, die niet door de aannemer hadden kunnen worden voorzien, worden hierover in overleg afspraken gemaakt.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
122

Onderwerp:
Bijlage f_Fasering Ollandseweg v1.0.pdf

Vraag:

Op pagina 2 van Bijlage f_Fasering Ollandseweg v1.0.pdf Fasering is er een fasering uitgewerkt van 5 fases (van oost naar west). De opdrachtnemer heeft de vrijheid (te lezen valt, dit is niet verplicht) om dit uit te werken naar subfaseringen. Kunt u de subfaseringen uitwerken zodat elke opdrachtnemer de zelfde kosten kan meenemen in zijn aanbieding?

Antwoord:

Uitwerking van de subfasering dient door de aannemer te worden uitgewerkt.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
123

Onderwerp:
Bijlage f_Fasering Ollandseweg v1.0.pdf

Vraag:

Volgens de Randvoorwaarden van Bijlage f_Fasering Ollandseweg v1.0.pdf (blz. 1) mogen fietsers van de Ollandseweg alleen op de rijbaan indien deze is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Uitzonderingen zijn tijdens fase 1 en op wegvakken waar uitsluitend bestemmingsverkeer komt. Is het toegestaan om al het gemotoriseerd verkeer (bestemmingsverkeer,

werkverkeer e.a.) en fietsers in 2 richtingen op de rijbaan toe te laten?

Antwoord:

Dat is niet toegestaan.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
124

Onderwerp:

Bijlage f_Fasering Ollandseweg v1.0.pdf

Vraag:

Volgens de Randvoorwaarden van Bijlage f_Fasering Ollandseweg v1.0.pdf (blz. 1) mogen fietsers van de Ollandseweg alleen op de rijbaan indien deze is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Uitzonderingen zijn tijdens fase 1 en op wegvakken waar uitsluitend bestemmingsverkeer komt. Wordt met bestemmingsverkeer ook werkverkeer bedoeld?

Antwoord:

Nee

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
125

Onderwerp:

Bijlage f_Fasering Ollandseweg v1.0

Vraag:

Volgens de Randvoorwaarden van Bijlage f_Fasering Ollandseweg v1.0.pdf (blz. 1) mogen fietsers van de Ollandseweg niet worden omgeleid. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede. Kunt u deze randvoorwaarden laten vervallen?

Antwoord:

nee

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
126

Onderwerp:

Bijlage f_Fasering Ollandseweg v1.0

Vraag:

Op blz. 8 geeft u aan dat de omleidingsroutes goedgekeurd moeten worden door de wegbeheerders. Is er al enig contact / overleg geweest over de Bijlage f_Fasering Ollandseweg v1.0.pdf?

Antwoord:

ja

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

127

Onderwerp:

Bestek, deel 3 (algemeen beperking aansprakelijkheid)

Vraag:

Naast een beperking in de omvang van de aansprakelijkheid, kan ook gedacht worden aan een beperking/ uitsluiting van specifieke schadesoorten. In het bijzonder die schadesoorten die onverzekerbaar en niet te beprijzen zijn. Wilt u in overweging nemen om deze uit te sluiten of in het uiterste geval te beperken tot 10% van de aanneemsom? Tekstvoorstel: "Aannemer is <niet> aansprakelijk voor winstderving, inkomstenverlies, kosten voor financiering, toename van kosten of verlies van verwachte besparingen/ subsidies, verlies van productie of enige andere bijzondere, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook."

Antwoord:

nee

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

128

Onderwerp:

Bestek, deel 3 (algemeen beperking aansprakelijkheid)

Vraag:

Bent u bereid om de totale aansprakelijkheid van aannemer op welke wettelijke of contractuele grondslag ook en met inbegrip van boetes en vrijwaringen te beperken tot 50% van de aanneemsom?

Toelichting: Standaard volgens de UAV is aansprakelijkheid niet-beperkt – anders dan op grond van de redelijkheid en billijkheid, maar hoe dit uitpakt is onzeker. Binnen de branche is hier steeds meer aandacht voor. Logisch gelet op marges en risico's en nu het opnemen van een

aansprakelijkheidsbeperking in veel andere branches gebruikelijk is. De verwachting is dan ook dat dit na herziening van de UAV/ UAV-gc ook voor onze branche definitief zal veranderen (zie bijv. concept UAV-gc 2020). Gelet op het voorgaande lijkt de hiervoor voorgestelde beperking meer dan redelijk en ook noodzakelijk voor een gezonde en beheerste bedrijfsvoering voor ons en voor onze onderaannemers.

Antwoord:

Nee, wij stemmen hier niet mee in. U bent aansprakelijk voor de schade die u veroorzaakt. Het kan niet zo zijn dat derden met schade blijven zitten omdat de aansprakelijkheid door de opdrachtgever is beperkt.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
129

Onderwerp:
Deel 3, 01.16.03-07

Vraag:

Het eigen risico komt in alle gevallen voor rekening van de opdrachtnemer (hier kan het eigen risico worden vermeld). Dit past niet bij het beginsel dat de veroorzaker betaald. Wilt u deze eis aanpassen naar: "Het eigen risico komt ten laste van de partij die daarvoor op grond van de overeenkomst aansprakelijk is."?

Antwoord:

Nee, dit passen wij niet aan. Op het moment dat de veroorzaker van de schade het eigen risico niet kan dragen, zal de opdrachtgever door derden hiervoor worden aangesproken. De opdrachtgever is niet bereid een hoger risico te lopen, m.b.v. bijvoorbeeld in geval van faillissement of surseance.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
130

Onderwerp:
Deel 3, 01.16.02-01

Vraag:

Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen. Dit is laag gelet op de huidige verzekeringsmarkt en bovendien (nu het gaat om algemeen aansprakelijkheid) voor risico van aannemer. Wilt u dit bedrag laten vervallen of ten minste verhogen naar 30.000,-- ?

Antwoord:

Nee, dit passen wij niet aan. Op het moment dat de veroorzaker van de schade het eigen risico niet kan dragen, zal de opdrachtgever door derden hiervoor worden aangesproken. De opdrachtgever is niet bereid een hoger risico te lopen, bijvoorbeeld in geval van faillissement of surceance.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
131

Onderwerp:
Emvi Tabel

Vraag:

In cel T88 is het niet mogelijk de waarde van 1 aan te passen (beveiligde cel) waardoor het verschil met hybride nog eens 3x groter wordt. Kunt u de formule aanpassen of de cel 'bewikbaar' maken?

Antwoord:

Dit is aangepast en de nieuwe EMVI-beoordelingsmatrix v1.01 is bij deze nota gevoegd.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
132

Onderwerp:
Emvi Tabel

Vraag:

In de tabel stelt u een hybride materieelstuk gelijk aan een elektrisch of waterstof aangedreven materieelstuk. Een hybride materieelstuk geeft echter een uitstoot reductie van 10-15% omdat het 10-15% minder diesel verbruikt. HVO100 daarentegen reduceert de uitstoot met 90%. Het is realistischer om de hybride te vervangen door HVO100 in de tabel om de beoogde duurzaamheids doelstelling te bereiken. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

Nee dit passen wij niet aan. In regel 79 van de tabel wordt een reductie van de punten voor niet full-electrisch toegepast.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
133

Onderwerp:
Emvi Tabel

Vraag:

In de tabel stelt u een hybride materieelstuk gelijk aan een elektrisch of waterstof aangedreven materieelstuk. Een hybride materieelstuk geeft echter een uitstoot reductie van 10-15% omdat het 10-15% minder diesel verbruikt. HVO100 daarentegen reduceert de uitstoot met 90%. Het is realistisch om de hybride te vervangen door HVO100 in de tabel om de beoogde duurzaamheids doelstelling te bereiken. Wat is uw achterliggende gedachte om hybride boven HVO100 te stellen?

Antwoord:

Nee dit passen wij niet aan. In regel 79 van de tabel wordt een reductie van de punten voor niet full-electrisch toegepast.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
134

Onderwerp:
Emvi Tabel

Vraag:

In cel T79 is geen waarde ingevoerd waardoor het niet mogelijk is de boete factor te reduceren kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

Nee, dit passen wij niet aan. De waarde van T76 wordt voor de berekening van de punten gebruikt.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
135

Onderwerp:
Toelichting EMVI

Vraag:

blz. 13 3e alinea. In uw voorbeeld noemt u 3 stuks materieel. Het lijkt er op dat u er van uitgaat dat alle 3 de materieelstukken evenveel uren op het project werkzaam zijn. Is het correct dat u alleen kijkt naar aantallen materieelstukken op een dag en niet naar het aantal werkende uren per materieelstuk (bijvoorbeeld 1 E-kraan draait 8uur en een gewone laadschop werkt 4uur. Samen is dat 12uur waarbij de E-kraan 67% draait en de

laadschop 33%. Of bedoelt u dat er 2 materieelstukken zijn dus 50% is E-kraan en 50% is laadschop)?

Antwoord:

Dat klopt, wij gaan uit van gelijk gebruik van het materieel, dit om de toetsing overzichtelijk te houden.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
136

Onderwerp:
Toelichting EMVI

Vraag:

blz. 11 3e alinea. In uw voorbeeld noemt u 3 stuks voertuigen. Het lijkt er op dat u er van uitgaat dat alle 3 de voertuigen evenveel uren op het project werkzaam zijn. Is het correct dat u alleen kijkt naar aantallen voertuigen op een dag/week en niet naar het aantal werkende uren per voertuig (bijvoorbeeld 3 E-vrachtwagens draaien 8uur per dag en 1 gewone waterwagen werkt 4uur. Samen is dat 28uur waarbij de E-vrachtwagens 86% draaien en de waterwagen 14%. Of bedoelt u dat er 4 materieelstukken zijn dus 75% is E-vrachtwagen en 25% is waterwagen)?

Antwoord:

Dat klopt, wij gaan uit van gelijk gebruik van het materieel, dit om de toetsing overzichtelijk te houden.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
137

Onderwerp:
Toelichting EMVI

Vraag:

Bovenaan blz 13 staat dat er een stroomsaansluiting aanwezig is op de Markt. Heeft dat betrekking op dit project en zo ja kunt u dit nader toelichten?

Antwoord:

Dit is een omissie, er is geen stroomaansluiting beschikbaar

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
138

Onderwerp:
Toelichting EMVI

Vraag:

blz. 10 In de tekst boven de eerste tabel schrijft u 'eerder dan opleverdatum van 30 december 2024'. In het bestek bij 01.05 wordt een opleverdatum genoemd van 28 maart 2025?

Antwoord:

Ja uw constatering is juist. U dient 28 maart 2025 te lezen

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
139

Onderwerp:
bestek

Vraag:

01.05 Tijdsbepaling. Is er een gedeelte van het project, en zo ja welk gedeelte, wat door de stikstofwetgeving moet worden gerealiseerd in 2025 (niet toegestaan in 2024)?

Antwoord:

Nee. Niet als dat blijkt uit uw aanpak.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
140

Onderwerp:
bestek

Vraag:

01.05 Tijdsbepaling. Kunt u de relatie verduidelijken tussen de doorlooptijd van het werk en de van toepassing zijnde stikstofwetgeving?

Antwoord:

Zeker. Als er gewerkt wordt met traditioneel materieel en geen stikstofrechten ergens vandaan gehaald worden is het niet mogelijk om in 1 kalaenderjaar deze werken uit te voeren. Het is juist via de EMVI bij u

neergelegd om hier wat aan te doen.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
141

Onderwerp:
bestek

Vraag:

851010. De opslag van grond/zand betreft grond/zand van onbekende kwaliteit. Op basis van welke uitgangspunten baseerd u dat het voldoende is om hiervoor rijplaten te gebruiken?

Antwoord:

Uitgangspunt klasse landbouw/natuur conform de Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant. Het depot hoeft niet geheel te zijn voorzien van rijplaten, echter dient de aannemer het terrein na afronding van de werkzaamheden in de oorspronkelijke staat te herstellen. Indien aannemer kan garanderen, dat dit mogelijk is en oplevering naar tevredenheid van terreineigenaar kan worden opgeleverd, is de inrichting van het depot aan de aannemer. De aannemer is gehouden aan een melding van het oprichten van het depot bij het bevoegd gezag.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
142

Onderwerp:
bestek

Vraag:

223010. De hoeveelheid in het depot bestaat uit diverse herkomsten (berm, cunet). Geldt voor al het af te voeren materiaal dezelfde kwaliteit als uitgangspunt (eenduidigheid) of wordt de bestekspost gesplitst?

Antwoord:

Uitgangspunt voor alle vrijkomende grond is klasse landbouw/natuur conform de Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
143

Onderwerp:
bestek

Vraag:

223010. Wat is de kwaliteit van het vrijkomende materiaal als uitgangspunt voor de calculatie (eenduidigheid)?

Antwoord:

Uitgangspunt klasse landbouw/natuur conform de Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
144

Onderwerp:
bestek

Vraag:

461010 en verder. Er wordt verwezen naar een legplan van Easypath echter dit plan is niet bij de stukken gevoegd (bijlage D is een bankgarantie)?

Antwoord:

Het legplan wordt bij de Nota van Inlichtingen gevoegd, zie bijlage D.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
145

Onderwerp:
bestek

Vraag:

post 154 verwijderen kantopsluiting : graag aangeven met hoeveel mortel en steunrug we rekening dienen te houden

Antwoord:

Bij post 154110 en 4154120 dient u te rekenen met totaal ca. 0,03 m3/m1.

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

146

bestek

Vraag:

100010 graag aangeven waar we rekening mee dienen te houden.
hoeveel panden !

Antwoord:

Het gaat om alle panden die direct grenzen aan de werkgebieden.

Percelen: P1 Perceel 1**Beantwoord op:** 20 sep. 2023**Label:** Contract**Ref.nr.**

147

Onderwerp:

bestek

Vraag:

ecologisch werkprotocol (bijlage i) ontbreekt

Antwoord:

De werkzaamheden conform het ecol.werkprotocol zijn in de besteksposten verwerkt. De aannemer dient bij de prijsvorming rekening te houden met het behoud van bestaande bomen, de voorwaarden uit de BEA en de vigerende wetgeving. Het ecologisch werkprotocol wordt bij aanvang van de werkzaamheden aan de aannemer verstrekt.

Percelen: P1 Perceel 1**Beantwoord op:** 20 sep. 2023**Label:** Contract**Ref.nr.**

148

Onderwerp:

bestek

Vraag:

deel 2.1 08, wij gaan ervanuit dat alle omstandigheden die we kunnen aan treffen op een juiste manier zijn verwerkt in dit RAW bestek.

Antwoord:

Ja

Percelen: P1 Perceel 1**Beantwoord op:** 20 sep. 2023**Label:** Contract

Ref.nr.
149

Onderwerp:
bestek

Vraag:

deel 2.1 07 vermelding van bouwstoffen in deel 2.2.
kunt u een opsomming geven welke bouwstoffen dit betreft

Antwoord:

Dit artikel geldt voor alle te leveren bouwstoffen en materialen. Er is vanuit beheer een wens om de voorschreven materialen te ontvangen, ook al zijn we verplicht om "of gelijkwaardig"aan te geven

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
150

Onderwerp:
Rioolreiniging en -inspectie

Vraag:

Mag voor het reinigen en inspecteren van de duikers de waterstand verlaagd worden?

Antwoord:

Ja

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
151

Onderwerp:
bestek

Vraag:

• Bij dit project zal worden gewerkt in de (asfalt)verharding en de onderliggende funderingslagen. Hiervoor is het van belang dat de milieukundige kwaliteit van verhardingen en funderingen vooraf bekend is, o.a. vanuit de Arbowet. Kunt u hiervoor een onderzoek aanleveren waarin ook de milieukundige kwaliteit is bepaald volgens CROW 210/NEN5740 /NEN5798 en ook de milieukundige kwaliteit van de diverse funderingmaterialen is vastgesteld?

Antwoord:

Milieukundige kwaliteit van de funderingsmaterialen is nog niet vastgesteld.
Uitgangspunt: funderingsmaterialen zijn niet vervuild.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 152
Onderwerp: bestek

Vraag:

- Kunnen wij er vanuit gaan dat de projectlocatie vrij is van de woekerplant Aziatische Duizendknoop? Zo nee, hoe wordt omgegaan met de eventuele aanwezigheid van Aziatische Duizendknoop?

Antwoord:
Ja

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 153
Onderwerp: bestek

Vraag:

- Op de projectlocatie zullen graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. Hiervoor is het van belang dat de kwaliteit van de bodem vooraf bekend is, o. a. vanuit de Arboret. Kunt u hiervoor een bodemonderzoek conform NEN 5740 en waterbodemonderzoek conform NEN5720 van de gehele werklocatie aanleveren?

Antwoord:
Uitgangspunt voor alle vrijkomende grond is klasse landbouw/natuur conform de Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr. 154
Onderwerp: bestek

Vraag:

- In het kader van arbeidsomstandigheden dient de staat en hoedanigheid van de ondergrond in beeld te zijn gebracht (V&G-ontwerpfase)

verplichting) ten behoeve van bodemroerende werkzaamheden. Onderdeel hiervan is een historisch vooronderzoek in het kader van Opsporen Ontplobbare Oorlogsresten (OOO). In de aangeleverde stukken is geen historisch vooronderzoek OOO opgenomen. Mogen wij er van uitgaan dat de opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden een historisch vooronderzoek aanlevert waaruit blijkt dat het werkgebied onverdacht is op aanwezigheid van Ontplobbare Oorlogsresten?

Antwoord:

Ja

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
155

Onderwerp:
bestek

Vraag:

- In de aangeleverde gegevens is geen informatie opgenomen betreffende archeologische waarden. Kunt u middels een vooronderzoek of bureaustudie archeologie aantonen dat er geen sprake is van archeologische waarden?

Antwoord:

Deze zijn er niet

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Contract