

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT bestekfase
 Project: 't Trefpunt te Barendrecht
 Opdrachtgever: Gemeente Barendrecht

nr: onderdeel:	soort:	kleur:	code:
1 Metselwerk/betonwerk			
- metselwerk restauratie stenen inboeten	steensverband	conform bestaand	
- voegwerk restauratie	iets terugliggend	conform bestaand, voegmonsters opzetten ter beoordeling	
- onderdorpels nieuw	composiet	antraciet	
- betonnen dakranden	schilderen	grijs	RAL7002
- betonnen lateien	schilderen	grijs	RAL7002
- metselwerk waterslagen	schilderen	grijs	RAL7002
- stalen lateien boven erker (niet in zicht)	verzinkt	naturel	
2 Kozijnen			
- kozijnen entree BG staal	gemoffeld	wit	RAL 9010
- kozijnen staal nieuw	gemoffeld	wit	RAL 9010
- kozijnen hout nieuw	schilderwerk	wit	RAL 9010
3 Ramen en deuren			
- deuren entree	schilderwerk	wit	RAL 9010
- deuren overig	schilderwerk	wit	RAL 9010
- draaiende delen in staal	schilderwerk	standgroen	RAL 6012
- draaiende delen in hout	schilderwerk	standgroen	RAL 6012
4 Gevelbekleding en panelen			
- nieuwe wand om buitentrap uit verticale lamellen	hardhout	naturel	accoya
- letters op gevel	RVS	naturel	
- bekleding erkervloer en onderzijde tribune	gezet aluminium	geanodiseerd light bronze	
5 Toebehoren kozijnen			
- beglazingsprofielen	alu. gemoffeld	leisteengrijs	RAL 7015
- beglazingsprofielen staal tpv. erker	gemoffeld	leisteengrijs	RAL 7015
- pilaster tussen st. kozijn	schilderwerk	standgroen	RAL 6012
- stalen kader beglazing erker	gemoffeld		

nr: onderdeel:	soort:	kleur:	code:
6 Daken en dakbeëindigingen			
- zinken randprofiel	gezet	naturel	
- bekleding dak nieuwe erker	gezet alumi- nium	geanodiseerd licht bronze	
- renovatie plat dak	PU-middel Met glasvlies	lichtgrijs/wit	cf. rapport Remmers
7 Beglazing			
- beglazing erker		ontspiegeld glas naturel	
8 Staalconstructies			
- tbv. wand om buitentrap	gemoffeld	leisteengrijs	RAL 7015
- stalen trappomen en Leuningen buitentrap	schilderwerk	standgroen	RAL 6012
9 Hwa			
- nieuwe hemelwateraf- voeren	pvc	naturel	