



32-20/21/22 Foster Protektor Sealant

Foster Protektor Sealant is speciaal ontwikkeld voor het inkapselen van asbesthoudende materialen (ACM) zoals gespoten asbestisolaties en bouw- en installatie-elementen van asbestcement.

Foster Protektor Sealant penetreert diep in de asbesthoudende materialen en bindt na droging de asbestvezels.

Foster Protektor Sealant geeft een goede hechting aan de ondergrond en voorkomt het vrijkomen van losse vezels.

Foster Protektor Sealant vormt een stevig en stootvast oppervlak.

In systemen waar men te maken heeft met risico's van extra mechanische beschadiging en/of hoge(re) lichtsnelheden is afwerking met **Foster Bridging Mastic 32-80** vereist.

Kleur

32-20 geel

32-21 blauw

32-22 transparant

Basis	Acryl Copolymeer (waterbasis)
Kleur	Geel, blauw en transparant
Soortelijk gewicht	1,02 kg/ltr
Vaste stofgehalte	11% (volume)
Wijze van aanbrengen	Airless spuitapparatuur
Verbruik	Circa 1ltr/m ² per cm isolatiedikte 0,1-0,2 ltr/m ² voor harde asbestcement materialen
Droogtijd	Volledig na 16 tot 24 uur afhankelijk van temperatuur en relatieve vochtigheid.
Temperatuurgrenzen	-29°C tot +93°C
Brandbaarheid	Nat onbrandbaar Droog vlamspreiding 15 (ASTM E84) Rookgetal 0



FOSTER 32-20/21 Protektor Sealant

Verwerkingsadvies

Altijd de plaatselijke wetgeving volgen voor het werken aan asbesthoudende materialen.

Vorbereiding:	Goed schudden/roeren voor gebruik Dek de omgeving goed af met folie
Verdunning	Niet verdunnen!!
Apparatuur	Airless sprayapparatuur

Alvorens **Protektor Sealant** aan te brengen dient men de hechting op de ondergrond proefondervindelijk vast te stellen.

Wijze van aanbrengen:

Op Spuitasbest

Breng **Protektor Sealant** in voldoende arbeidsgangen aan tot volledige penetratie heeft plaats gevonden. Het is wenselijk om in twee kleuren te werken.

- 1^e laag: breng **Foster Protektor Sealant** 32-20 geel aan door 3 maal aan te spuiten.
- Geef **Protektor Sealant** de tijd (minimaal 8 uur maximaal 24 uur) om volledig in te dringen.
- 2^e laag: breng **Foster Protektor Sealant** 32-21 blauw aan door 3 maal aan te spuiten.
- Neem minimaal 24 uur droogtijd in acht voordat een en ander vrijgegeven wordt of **Foster Bridging Mastic** 32-80 wordt aangebracht.
- Gemiddeld gebruik circa 1ltr/m² per cm isolatiedikte.

Op Asbestcement platen/kanalen

Het is wenselijk **Protektor Sealant** in twee kleuren aan te brengen.

- 1^e laag: breng **Foster Protektor Sealant** 32-20 geel aan tot het oppervlak nat glanzend is.
- Geef **Protektor Sealant** de tijd (minimaal 8 uur maximaal 24 uur) om volledig in te dringen.
- 2^e laag: breng **Foster Protektor Sealant** 32-21 blauw aan tot het oppervlak nat glanzend is.
- Neem minimaal 24 uur droogtijd in acht voordat een en ander vrijgegeven wordt of **Foster Bridging Mastic** 32-80 wordt aangebracht.
- Gemiddeld gebruik circa 0,1-0,2 ltr/m²

Reiniging	Nat met water, of zeepoplossing Droog met sterke oplosmiddelen zoals Xylol
Opslag	Vorstvrij opslaan en niet verwerken bij temperaturen lager dan 5°C of hoger dan 38°C

Niet geschikt voor applicatie op beloopbare constructies.

Restvezelbinding in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Uitsluitend voor industrieel gebruik. Dit kenmerkenblad is gebaseerd op specificaties, gegevens en testresultaten, zoals ten tijde van publicatie bij ons bekend. In de loop der tijd kunnen zich hierin veranderingen voordoen, c.q. hebben voorgedaan. Garantie op volledigheid, juistheid of resultaten wordt noch gegeven, noch gesuggereerd. De geschiktheid voor een voorgenomen toepassing is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Aangezien materiaalkeuze, toepassingsmethode en verwerkingscondities buiten onze controle vallen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe- of gevolgschades; met dien verstande dat wij materiaal, waarvan binnen de aangegeven houdbaarheidstermijn* bewezen wordt dat het defect is, gratis "af magazijn" zullen herleveren.

* Indien niet van toepassing, binnen 6 maanden na levering.