

Bijlagen bij de verpachtingvoorwaarden kermis Berkel-Enschot / Udenhout / Reeshof

Bijlage I: Opbouw van de attractie

1. Met de opbouw van de attractie op de kermis in Berkel-Enschot / Udenhout Reeshof mag donderdag voorafgaand aan de eerste kermisdag van start worden gegaan. Op de kermis Reeshof is dit toegestaan 2 dagen voor aanvang van de kermis. Van tevoren mogen op het kermisterrein geen salon-, vracht- en pakwagens staan. Opbouwwerkzaamheden kunnen plaatsvinden tussen 09.00 en 22.00 uur. In de nachtelijke uren mag niet worden gebouwd. Ook na de aanvang van de kermis mag niet meer worden gebouwd, behoudens toestemming van het college.
2. Tijdens de opbouwperiode dient in het algemeen het gemotoriseerde verkeer (dienstverlenend verkeer en/of verkeer t.b.v. bevoorrading) langs de pleinen doorgang te vinden, zodat het onnodig in gebruik nemen van de rijbanen vermeden wordt. Materiaal- en vrachtwagens mogen niet langer dan voor een behoorlijke lossing of lading nodig is op het kermisterrein blijven staan. De aanwijzingen, door of namens de hoofdcommissaris van politie en door of namens de gemeente Tilburg in het belang van het verkeer te geven, dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd.
3. De aanwijzing van de standplaatsen gebeurt namens het college door daarvoor aangewezen ambtenaren. Voordat begonnen wordt met de opbouwactiviteiten moet de exploitant zich eerst melden bij het kermisteam. Wordt dit verzuimd en wordt van start gegaan met de opbouw, dan is dit geheel op eigen risico van de exploitant.
4. Het voor de plaatsing van de inrichting aangewezen terrein moet worden aanvaard in de toestand, waarin het zich bevindt bij de ingebruikname.
5. Geen standplaats mag worden bezet:
 - a. dan nadat deze door de gemeente is aangewezen;
 - b. tot een ander doel dan waarvoor zij uitgegeven is;
 - c. dan nadat is aangetoond, dat de plaats door de exploitant zelf of door een bij deze in dienst zijnde bedrijfsleider wordt bezet.
6. Wanneer op de start avond voor de kermis om 12.00 uur niet begonnen is met de opbouw, verliest de betrokken exploitant zonder enige ingebrekestelling het recht op zijn plaats en heeft het college het recht daarover te beschikken, zonder dat de exploitant aanspraak op teruggaaf van de pachtsom of schadeloosstelling kan maken, terwijl hij verplicht blijft tot betaling van het volle bedrag van de pachtsom, bij wijze van direct opeisbare boete.
7. Het is verboden de inrichting van de openbare ruimte te beschadigen dan wel open te breken.
8. Het is verboden om attracties op welke wijze dan ook (bijvoorbeeld door het slaan van pennen of pinnen) in de bestrating van de pleinen te verankeren.
9. Onmiddellijk na de opbouw moeten de materiaal-, pak- en voorraadwagens e.d. van de kermisterreinen verwijderd zijn.
10. De exploitanten zijn verplicht al die maatregelen te nemen die een veilige opbouw van hun attractie waarborgen, daaronder begrepen de veiligheid van toeschouwers en werknemers.
11. Indien de gemeente overgaat tot het laten uitvoeren van een opstellingsinspectie, is de exploitant verplicht hieraan medewerking te verlenen en de personen die hiermee belast zijn toe te laten tot hun attractie.
12. Alle op of nabij de kermisterreinen gelegen middenspanningsstations alsmede schakel-, verdeel-, sectie en meetkasten van Enexis dienen altijd voor groot materieel vrij bereikbaar te blijven.

13. Het straatmeubilair van Enexis mag niet worden gebruikt als onderdeel van de attracties of als hulpmiddel bij het opbouwen of afbreken ervan.
14. De gegeven aanwijzingen door daartoe door of namens het college aangewezen functionarissen dienen steeds strikt te worden opgevolgd.
15. Tijdens de opbouwperiode dient de calamiteitenroute te allen tijde vrijgehouden te worden.
16. Indien de standplaats verblijft in de milieuzone, dient de exploitant indien hij de zone wil bereiken met een vrachtwagen die niet voldoet aan de gestelde eisen, in het bezit te zijn van een dagontheffing. Exploitant dient hiertoe zelf een aanvraag te doen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de exploitant.

Bijlage II: Openstelling van de attracties

1. De jaarlijks in Berkel-Enschot te organiseren kermis zal aanvangen op de voorlaatste vrijdag in juni om 16.00 uur en eindigen op de dinsdag daaropvolgend om 24.00 uur. Op de overige dagen is openstelling toegestaan vanaf 13.00 uur. De kermis sluit iedere dag om 24.00 uur.
2. De jaarlijks in Udenhout te organiseren kermis zal aanvangen op de zaterdag voorafgaande aan de laatste zondag in augustus om 13.00 uur en eindigen op de dinsdag daaropvolgend om 24.00 uur. Deze tijden gelden voor alle kermisdagen.
3. De in de Reeshof te organiseren kermis zal worden gehouden op een in overleg met de winkeliersvereniging Heijhoef te bepalen periode van 4 dagen (rondom Koningsdag). De aanvang op de eerste dag wordt bepaald op 13.00 uur en de kermis eindigt op de laatste dag om 24.00 uur. Deze tijden gelden voor alle kermisdagen.
4. Ieder, aan wie een standplaats is toegewezen, is verplicht deze te bezetten met de attractie, waarmee werd ingeschreven, en deze attractie voor de duur van de kermis in bedrijf en na zonsondergang bovendien verlicht te houden. Wordt dit verzuimd, dan kan het college een sanctie toepassen zoals vermeld in artikel 18 van de verpachtingvoorwaarden.
5. Kinderzaken dienen tot sluitingstijd van de kermis geopend en verlicht te zijn.
6. Het college is bevoegd van de hiervoor genoemde tijdstippen in voorkomende gevallen af te wijken.
7. De exploitanten blijven onder alle omstandigheden aansprakelijk voor de veiligheid van het publiek dat zich in hun attractie bevindt. Zij zijn verplicht ervoor te zorgen, dat het personeel van hun attractie al die maatregelen treft, die redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht tot waarborging van die veiligheid (artikel 25 van de verpachtingvoorwaarden).
8. Daar, waar zich op het beschikbaar gestelde terrein zodanige niveauverschillen voordoen, dat hout voor het maken van vlonders of oploophoeren nodig is, kan dit in beperkte mate door de gemeente beschikbaar worden gesteld. De kosten hiervan komen voor rekening van de exploitant.
9. Tijdens de kermis dient de calamiteitenroute te allen tijde vrijgehouden te worden.

Bijlage III: Exploitatiebeperkingen

1. Te behalen prijzen of premies mogen niet bestaan uit geld, alcoholhoudende dranken, messen, (steek-) wapens, alle voorwerpen die geschikt zijn voor bedreiging en alles waarvan het bezit of het gebruik in strijd is met de wet. Mini-bikes en alle andere prijzen met benzinemotoren zijn toegestaan mits deze zonder benzine afgeleverd worden. Ook het uitgeven van nepartikelen is verboden. Indien dummy's als prijs worden uitgegeven, dient dit duidelijk aan het publiek kenbaar te worden gemaakt; een en ander ter beoordeling van het kermisteam.
2. Bij het gebruik van een punten- of bonnensysteem moet in de attractie op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats worden vermeld welke prijzen bij welke puntenaantallen beschikbaar worden gesteld.
3. Bij het gebruik van een punten- of bonnensysteem moet in de attractie op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats worden vermeld welke prijzen bij welke puntenaantallen beschikbaar worden gesteld
4. Het is verboden in de attractie vertoningen in strijd met de goede zeden te houden of handelingen in strijd met die zeden toe te laten.
5. Het is alle houders met uitzondering van die van de consumptieve zaken, verboden hierin consumptieartikelen of andere voorwerpen te verkopen of uit te geven of zulks toe te staan en in, bij of naast hun attractie automaten te hebben, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend door of namens het college.
6. Het is voor alle attracties verboden waren te verkopen waarmede niet is ingeschreven.
7. Een 'kop van jut' mag uitsluitend met slaghoedjes worden geëxploiteerd.
8. Het ten gehore brengen van mechanische muziek vanuit de kermisinrichting buiten de openingsuren van de kermis is verboden. Verdere geluidsvoorschriften zijn weergegeven in Bijlage VII.
9. Pony's dienen gezadeld en beslagen te zijn.
10. Rit- en deelnameprijzen en consumptieprijsen dienen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats vanuit de kassa dan wel kermisinrichting te worden aangegeven. Dit geldt voor ALLE attracties.
11. Attracties die exploiteren zonder bezetting dienen voorzien te zijn van naam en telefoonnummer voor het geval dat de attractie in storing valt. Het publiek kan in dit geval direct contact opnemen met de eigenaar.
12. Gedurende de tijden dat de kermis voor het publiek is opengesteld, mag er geen bevoorrading plaatsvinden.
13. Voor het plaatsen van een dj of het houden van een activiteit OP een attractie dient 1 maand voor aanvang van de kermis een schriftelijk verzoek tot toestemming worden ingediend. Beoordeling van het verzoek is aan het college.
14. Exploitanten van ALLE attracties zijn verplicht om deel te nemen aan acties die gedaan worden ten behoeve van de kermis; zoals winkeliersactie, acties voor het goede doel, acties in het kader van de kermis nieuwe stijl en acties met een promotioneel karakter.
15. Exploitatie van containerzaken (oefeningsspelen) dient plaats te vinden onder de overkapping (ter grootte van de afmetingen van de container); het bijplaatsen van losse automaten is niet toegestaan;
16. Een buitenbar van een consumptieve attractie moet op 2 meter afstand staan van de publieksloop;
17. De exploitant moet medewerking verlenen aan maatregelen die worden getroffen in het kader van duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

18. Exploitant is verplicht het gebruik van plastic afval voor de exploitatie van zijn attractie te minimaliseren.

Bijlage IV: Toelating tot de inrichting

De exploitanten, aan wie een standplaats is toegewezen, zijn altijd verplicht tot hun attracties toe te laten: de burgemeester, de wethouder belast met de portefeuille kermisaangelegenheden, de hoofdcommissaris van Politie, de directeur van Enexis, de commandant van de Brandweer, de ambtenaren die namens het college met de controle op de naleving van deze voorwaarden zijn belast en de ambtenaren die namens het college belast zijn met de organisatie van de kermis.

Bijlage V: Afbraak kermis

1. Met de afbraak van de attractie mag op de dag na de laatste kermisdag vanaf 09.00 uur van start worden gegaan. De werkzaamheden in het kader van de afbraak mogen plaatsvinden tussen 09.00 en 22.00 uur. In de nachtelijke uren mogen geen afbraakwerkzaamheden plaatsvinden.
2. De attracties en wagens moeten geheel verwijderd en de standplaatsen daarna vrij van opstal in de staat waarin zij bij de aanvang van de plaatsing van de inrichting verkeerden, aan de gemeente opgeleverd zijn, uiterlijk 72 uur na afloop van de kermis; bij gebreke van een en ander geschiedt het ontruimen en het in de vorige staat brengen van het gebruikte terrein door de gemeente voor rekening van de exploitant.
3. Het college kan schriftelijk toestemming geven om af te wijken van het bepaalde in het eerste en tweede lid.
4. Tijdens het afbreken van de attracties dient de calamiteitenroute te allen tijde vrijgehouden te worden.

Bijlage VI: Elektra- en watervoorziening, reiniging

1. De exploitanten, aan wie een standplaats is toegewezen en die voor hun inrichting elektriciteit nodig hebben, moeten deze betrekken van de gemeente Tilburg. In voorkomende gevallen kan hiervan ontheffing verleend worden en toestemming verkregen worden voor het in werking stellen van een eigen aggregaat.
2. De aansluitingen van de attracties e.d. worden verzorgd door een in opdracht van de gemeente Tilburg aangewezen stroomleverancier.
3. Deze verkrijgt het recht om vóór de aanvang van de kermis waarborgsommen in te vorderen van de exploitanten. Deze waarborgsommen zijn in grootte afhankelijk van de zwaarte van de aansluiting en het geschatte elektriciteitsverbruik.
4. De stroomleverancier brengt - na eigen meting - de werkelijke kosten van aansluiting en het stroomverbruik in rekening aan de exploitanten. Het tarief voor het elektriciteitsverbruik voor de kermis **2022** bedraagt € 0,23
5. Onmiddellijk na beëindiging van de kermis verrekent deze de aan hem betaalde waarborgsommen met het werkelijke verbruik c.q. de totaalkosten.
6. De gemeente zal op het woonwagenterrein de aansluiting op het elektriciteitsnet van de woon/slaapwagens verzorgen.
7. De kosten van stroomlevering vanaf de aansluiting is voor rekening van de exploitant.
8. De stroomvoorziening voor de attracties en dergelijke zal worden aangehouden tot 72 uur na afloop van de kermis.

Aansluitvoorwaarden en dergelijke

1. Behoudens bijzondere omstandigheden wordt op de betreffende locaties elektrische energie geleverd in de vorm van 3 fasen wisselstroom van lage spanning met een nominale frequentie van 50 Hertz en een nominale spanning van 400 Volt tussen de fasen en van 230 Volt tussen de fasen en nul bij het viergeleidernet.
2. Lichtinstallaties met een aansluitwaarde van minder dan 5 kVA mogen op één fase worden aangesloten. Bij een aansluitwaarde van 5 kVA of meer moeten de installaties gelijkmatig over 3 fasen zijn verdeeld.
3. Elektrische installaties voor lage spanning moeten, onverminderd het overige in of krachtens de aansluitvoorwaarden elektriciteit bepaalde, voldoen aan NEN 1010 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties" met inbegrip van de daarin aangebrachte of nog aan te brengen wijzigingen en aanvullingen of aan de daarvoor in de plaats tredende bepalingen.
4. De spanning van elektrische toestellen in de kermisinrichtingen mag zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van Enexis niet meer dan 300 Volt tegen aarde bedragen. De voornoemde directie is bevoegd in dit geval speciale eisen te stellen. Het gebruik van neonverlichting is verboden.
5. Een attractie mag niet voor het publiek toegankelijk gesteld worden, voordat de namens de gemeente Tilburg daartoe aangewezen installateur de elektrische installatie ervan heeft goedgekeurd en vrijgegeven voor exploitatie. De exploitant is verplicht de elektrische installatie van zijn inrichting te allen tijde toegankelijk te stellen voor de directie van Enexis of voor de daartoe door haar met die controle belaste personen.
6. De exploitant is verplicht om minimaal 50 meter kabel aan zijn attractie te hebben. Wordt hierin verzuimd dan kunnen de hieruit voortvloeiende kosten in rekening bij de exploitant worden gebracht.

Watervoorziening

1. Voor regelmatige verstrekking van water of een mogelijkheid tot watervoorziening zal door de gemeente worden gezorgd.
2. Verantwoordelijkheid van de kwaliteit van het water vanaf het standstuk tot aan de inrichting c.q. woonwagen ligt bij de kermisexploitant (legionella).

Reiniging kermisterreinen

1. Tijdens de periode van opbouw en afbraak en gedurende de openstelling van de attracties dient de reiniging van de attractie en haar onmiddellijke omgeving op deugdelijke wijze door de exploitanten zelf te geschieden. Tevens dient de exploitant zorg te dragen voor tijdige en correcte deponering van de afvalstoffen in de daartoe aanwezige afvalcontainers.
2. De reiniging wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Exploitant is verplicht het pakuil in daarvoor bestemde containers te deponeren. Los pakuil wordt niet geaccepteerd.
3. Tijdens de opbouw- en afbraakperiode dienen de exploitanten hun afval te verzamelen en naar een daarvoor aangewezen verzamelpunt te brengen.

Lozen vloeibare afvalstoffen

1. Vloeibare afvalstoffen (fecaliën daaronder niet begrepen) moeten vanuit geparkeerde woonwagens geloosd worden in nabij gelegen trottoirkolken uitsluitend met behulp van slangen, die van voldoende lengte en stevigheid zijn. Daarbij dient er op te worden toegezien, dat de straat op generlei wijze wordt verontreinigd.
2. Onder alle stoom- en elektrische machines, alsmede onder alle toestellen, werktuigen en machinerieën, waarvan olie, benzine of dergelijke kan afdruipe, moet een voorziening worden getroffen ter voorkoming van verontreiniging van de bodem.

Bijlage VII: (Brand)veiligheidsvoorschriften

1. Het college kan voor circussen, tenten, spelen, kramen en dergelijke inrichtingen, die tijdelijk worden opgericht, ter voorkoming van brandgevaar en ongelukken eisen stellen omtrent:
 - a. de samenstelling van buiten- en omtrek wanden;
 - b. de plaatsing, samenstelling, afmeting en bescherming van trappen en zitplaatsen en de bevestiging van deze laatste;
 - c. de afmeting van hout- en ijzerwerk in verband met de hechtheid van genoemde inrichtingen.
2. Variététheaters en gesloten attracties met een grotere oppervlakte dan 50 m² moeten, behalve de toegangen, tenminste 1 nooduitgang hebben, met een doorgangsbreedte van 1,10 meter. Eventueel aangebrachte trappen moeten tenminste 1,10 breed zijn, een optrede van maximaal 20 cm en een aantrede van minimaal 20 cm. hebben en aan beide zijden zijn voorzien van stevig bevestigde leuningen. In de hier bedoelde inrichtingen moeten de zitplaatsen voor het publiek zodanig zijn opgesteld, dat aan beide zijden van deze opstelling een vrije doorgang van tenminste 0,60 meter aanwezig is.
3. In of nabij elke kermisattractie dient een blustoestel met een inhoud van tenminste 6 kg ABC-poeder, 6 liter sproeischuim dan wel 5 kg koolzuursneeuwblusser aanwezig te zijn, afhankelijk van de soort van inrichting. De blustoestellen moeten in goede staat van onderhoud verkeren, steeds bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. De blustoestellen moeten tenminste eenmaal per twee jaar door een deskundige (R.E.O.B. erkend) worden gecontroleerd.
4. De sfeerverlichting van en aan circussen, tenten, spelen, kramen en dergelijke inrichtingen, mag slechts

geschieden door middel van elektriciteit.

5. Onverminderd het bij deze voorwaarden bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij een kermisattractie voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken waardoor brandgevaar wordt veroorzaakt.
 - a. Per woonwagen, caravan, en dergelijke mogen niet meer dan 2 propaan- of butaangasflessen aanwezig zijn. De waterinhoud van elke propaan of butaangasfles mag niet meer dan 26 liter bedragen.
 - b. Alle gasflessen bij de attractie moeten zodanig zijn opgeslagen, dat de gasflessen niet voor het publiek bereikbaar zijn en bij brand gemakkelijk kunnen worden verwijderd.
 - c. De propaan- of butaangasflessen moeten tegen zonnestraling of andere hittebronnen zijn beschermd.
 - d. Gasflessen moeten rechtop staan, met de afsluiter/kraan naar boven.
 - e. De verbindingsslang (en) tussen de propaan- en butaangasflessen en de bak- en/of kooktoestellen en overige gasinstallaties moet(en):
 - geschikt zijn voor propaan dan wel butaan en voorzien zijn van een jaartal en een aanduiding dat deze geschikt is voor butaan dan wel propaan. Een slang moet voldoen aan de NEN-EN1763:2001;
 - met behulp van slangklemmen zijn bevestigd en ongespannen zijn aangelegd;
 - zodanig zijn aangebracht, dat zij niet aan ontoelaatbare temperatuurinvloeden of mechanische beschadigingen worden blootgesteld;
 - zo kort mogelijk worden gehouden.
6. Bij vari  theaters, filmtheaters en dergelijke moet nood- en transparant-verlichting aanwezig zijn conform de paragrafen 5.2 tot en met 5.6 van de NEN EN 1838, uitgave 19. De transparantverlichting dient bij het uitvallen van de netspanning op te lichten en, tezamen met de noodverlichting, ten minste 60 minuten een effectieve verlichtingssterkte van 1 lux te geven. De vluchtwegaanduiding moet conform de NEN 6088, zijn aangebracht. Transparant- en noodverlichting dient ten minste   n maal per jaar door een ter zake kundige te worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig te worden gerepareerd.
7. Het is verboden op of over een brandkraan of een brandput (nortonboring) voorwerpen of stoffen te plaatsen of te hebben, waardoor het onmiddellijk gebruik daarvan kan worden belemmerd;
8. Voor het vullen van ballonnen mag slechts gebruik worden gemaakt van lucht of helium. De met helium gevulde cilinders moeten tegen opwarming door zonnestraling en tegen omvallen zijn beschermd. Het vullen van ballonnen mag niet in een gebouw plaatsvinden. Gevulde ballonnen mogen uitsluitend buiten worden opgeslagen. Aanwijzingen, door of namens de commandant van de Brandweer met betrekking tot de veiligheid van het publiek gegeven, moeten strikt worden opgevolgd.

Brandveiligheidsvoorschriften bakwagens en bakkramen

1. Voor de opstelling van bakwagens en bakkramen gelden de volgende opstellingseisen:
 - Frituren in oli  n en vetten voor geheel blinde gevels is toegestaan;
 - Frituren in oli  n en vetten voor gevels met ramen is slechts toegestaan bij een minimale afstand van 5,00 m uit de gevel, zowel naar links als naar rechts.
2. In de mobiele bakwagen en bakkraam mogen niet meer butaan- of propaanflessen aanwezig zijn dan welk gelijktijdig kunnen worden aangesloten, elk met een waterinhoud van maximaal 26 liter.
3. In de mobiele bakwagen moeten de butaan- of propaanflessen zijn geplaatst in een uitsluitend daarvoor ingerichte ruimte, waarvan de vloer, de wanden en de afdekking in constructie een brandwerendheid bezitten van tenminste 30 minuten. Deze ruimte mag uitsluitend aan de buitenzijde van de bakwagen toegankelijk zijn en moet door middel van een deur of een luik zijn afgesloten. De ruimte moet direct op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van een opening met een vrije netto doorlaat van tenminste 1 dm². Deze opening moet zo laag mogelijk in de wand van de ruimte zijn

aangebracht.

4. De verbinding tussen de butaan- of propaanflessen en de bak- of braadtoestellen moet bestaan uit een koperen leiding of uit een goedgekeurde hoge druk slang. Deze hoge druk slangen tussen de flessen en de bak- of braadtoestellen moeten voldoen:
 - aan het gestelde in de NEN-EN1763:2001;
 - zijn vervaardigd van synthetisch rubber met een of meer staaldraad en of textielinlagen (slangen moeten GIVEG gekeurd zijn);
 - met behulp van deugdelijke slangenklemmen vast aan de flessen en aan de bak- en braadtoestellen zijn bevestigd en vrij en ongespannen zijn aangelegd;
 - zodanig zijn aangebracht dat zij op geen enkele wijze aan ontoelaatbare temperatuurinvloeden of mechanische beschadigingen worden blootgesteld;
 - zo kort mogelijk worden gehouden.
5. Bij de mobiele bakwagen en bakkraam mogen niet meer gasflessen aanwezig zijn dan voor het dagelijks gebruik noodzakelijk is.
6. Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet boven 200 °C kan oplopen. Nabij een frituurtoestel is voor iedere frituurbak een passend metalen deksel aanwezig waarmee de bakken in geval van brand worden afgedekt.
7. Binnen een afstand van 0,30 m van de afvoerleiding voor de bakdampen en de afvoerleiding voor verbrandingsgassen, mogen geen brandbare stoffen aanwezig zijn, tenzij deze bekleed zijn met een onbrandbaar en slecht warmtegeleidende materiaal.
8. De verbrandingsgassen van de bak- en braadtoestellen moeten door middel van afvoerleidingen van onbrandbaar en hittebestendig materiaal worden afgevoerd. De wand- of dak-doorvoeringen moeten zijn uitgevoerd met een dubbelwandige nisbus.
9. De bakinstallatie moet zodanig zijn geconstrueerd dat door overkoken, over de rand of door kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen.
10. Een eventueel opgesteld gaskomfoor moet zijn opgesteld op een plaat van onbrandbaar en slecht warmte geleidend materiaal. Deze plaat dient schoon en vrij van vet en/of olie te zijn.
11. Het draagvlak onder de baktoestellen moet ten minste 0,10 m buiten de toestellen onbrandbaar zijn, dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en de warmte slecht geleidende materiaal. De wanden, in de nabijheid waarvan toestellen zijn geplaatst, moeten 0,30 m buiten het toestel op dezelfde wijze zijn bekleed.
12. In elke mobiele bakwagen en bakkraam moet tenminste één blustoestel met een minimale inhoud van 6 kilogram dan wel 6 liter zijn aangebracht.
13. Voor verwarmingsdoeleinden mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van propaan, butaan of elektriciteit. Het gebruik van spiritus en benzine is verboden. LPG mag uitsluitend worden toegepast in een LPG-dampgassysteem dat als zodanig gemonteerd, gekeurd en gecertificeerd is volgens de norm NEN-EN 1949:2011+A1:2013 of de NPR2577:2006.
14. Materiaal dat gebruikt wordt voor de wanden en het dak van de bakkraam dient minimaal te voldoen aan het gestelde overeenkomstig brandklasse 2 van de NEN 6065:1991.
15. Aankleding en versiering mogen geen brandgevaar opleveren. Het materiaal voldoet als het ontbrandbaar is of de aankleding een na-vlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden.

Geluidsvoorschriften

1. Het is niet toegestaan om een muziekinstallatie en andere geluidsapparaten te gebruiken buiten de reguliere openingstijden van de kermis behoudens voor het afstellen en testen op de eerste dag van de kermis gedurende maximaal een half uur.
2. Het maximaal toegestane geluidsniveau voor een attractie bedraagt 85 dB(A)/100 dB(C) gemeten op 1 meter afstand van de geluidsbox;
3. Geluidsboxen zijn zodanig aangebracht, dat het voortgebracht geluid naar beneden of naar het midden van attractie is gericht en niet richting de gevel van woongebouwen of andere geluidgevoelige bestemmingen.
4. Het college kan nadere voorwaarden stellen ter beperking van geluidsoverlast waaronder het verplicht gebruik van geluidsbegrenzers.
5. Bij (herhaalde en gegronde) overtreding van de voorwaarden ten aanzien van de naleving van de geluidsvoorschriften dan wel bij weigering van plaatsing van genoemde geluidsbegrenzers gelden de sanctiebepalingen in de verpachtingvoorwaarden.
6. Indien vanaf de zijde van de gemeente centrale muziek verplicht is gesteld, is de exploitant verplicht hieraan zijn medewerking te geven.
7. Aanwijzingen van de kermiscoördinator, van andere medewerkers van de gemeente of van de Politie worden stipt en onmiddellijk opgevolgd.
8. Geluidsmetingen ter bepaling van het maximaal toegestane geluidsniveau worden uitgevoerd overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai en gemeten en vinden plaatst op 1 meter afstand van de geluidsbox.
9. Toegepaste aggregaten zijn geluidsarm.

Bij niet nakoming van de in deze bijlage genoemde voorwaarden geldt artikel 18 van de Voorwaarden voor het uitgeven van de standplaatsen voor de kermissen Berkel-Enschot, Udenhout en Reeshof **2022**.