
BESTEK MAAIEN GRASVELDEN PERCEEL 1 VIJFHEERENLANDEN

Besteknummer: 045-22-BE
Projectnr. BWZ: 045-22-BWZ

Opdrachtgever: Gemeente Vijfheerenlanden
Adresgegevens Postbus 11
4140 AA Leerdam
Tel: 088 599 7000
www.vijfheerenlanden.nl

Directie: Op aanwijzing van de opdrachtgever na gunning

Auteur: A.J.M. van Veghel
BWZ Ingenieurs bv

Gecontroleerd: M. Kleyheeg
Gemeente Vijfheerenlanden

Paraaf:

Paraaf:

Naam:

Naam:

Datum: 12-07-2023

Status: Definitief

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 V&G-Plan	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 VOORBEREIDING	8
1100 <u>WERKPLANNEN</u>	8
2 Perceel 1 - LEERDAM	9
21 RUIMEN ZWERF- en NATUURLIJK AFVAL OP GRAS	9
22 GRAS	9
2210 <u>GRAS VLAKE</u>	9
2220 <u>GRAS TALUD</u>	10
2230 <u>OBSTAKELS</u>	10
2240 <u>BEHEERSEN OVERGROEI</u>	11
23 BOLLEN IN GRAS	11
24 GRASBETONTEGELS	11
8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD	12
81 VERKEERSMAATREGELEN	12
9 Staartposten	14
91 Eenmalige kosten	14
3. Bepalingen	15
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	16
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	16
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	16
01 05 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING	17
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	17
01 08 BIJDRAGEN	17
01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	17
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	17
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN	17
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	19
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	19
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	19
01 20 SCHADES	20
01 26 Inzet personen in het kader van social return	20
01 27 KORTINGEN	20
50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	22
50 1 AFVALDIENSTEN	22
50 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES	22
51 GROENVOORZIENINGEN	23

51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	23
51 02	EISEN EN UITVOERING	23
51 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	23
51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	23
51 22	EISEN EN UITVOERING GRAS	23
62	TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING	24
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	24
62 12	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	24
62 13	INFORMATIE OVERDRACHT	24
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	24

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden

Bezoekadres: Dr. Reilinghplein 1
4141 DA Leerdam

Telefoon: 088 599 7000

Contactpersoon: Dhr. M. Kleyheeg

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door een door de opdrachtgever nader aan te wijzen persoon of personen als bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Vijfheerenlanden, binnen de gemeentegrenzen van de steden en dorpen. Het werk is verdeeld in 3 percelen:

Perceel 1 (Leerdam): Leerdam, Schoonrewoerd, Oosterwijk, Kedichem;

Perceel 2 (Vianen): Vianen, Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag, Zijderveld;

Perceel 3 (Zederik): Ameide, Sluis, Meerkerk, Lexmond, Leerbroek, Hei-en Boeicop, Tienhoven aan de Lek, Nieuwland.

Het uit te voeren werk voor dit bestek betreft: Perceel 1.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het ruimen van zwerv en natuurlijk afval;
- b. Het beheersen gras- hoogten grasvelden;
- c. Het maaien van loof bolgewassen;
- d. Het maaien van grasverhardingen- vlak;;
- e. Het beheersen overgroei randen verharding gras;
- f. Bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

1. Het werk start op 1 januari van het jaar 2024 en wordt opgeleverd op 31 december van het jaar 2026 op een door de directie nader te bepalen tijdstip en locatie.

Dit is exclusief een optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar. De opdrachtgever neemt uiterlijk 1 oktober van het jaar 2026 en respectievelijk 1 oktober van het jaar 2027 de beslissing tot verlenging. Bij een verlenging gelden dezelfde voorwaarden als bij de vaste looptijd.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

2. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt € 250,- per dag.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 V&G-Plan

De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, directie een V&G-plan " uitvoeringsfase" voor.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

01 De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Tekeningnr.	Omschrijving:	Datum:
GR_MGZ_2425_LRD	Maaitekening - gazon Perceel 1 (Leerdam)	03-07-2023
GR_MGZ_2425_SRW	Maaitekening - gazon Perceel 1 (Schoonrewoerd)	03-07-2023
GR_MGZ_2425_KDM	Maaitekening - gazon Perceel 1 (Kedichem)	03-07-2023

Ter attentie, zie bepaling 01.01.08 lid 02: Er wordt gebruik gemaakt van een digitale bestekstekening in GeoVisia Online. Deze tekeningen zijn leidend.

02 Peilen en hoofdafmetingen

niet van toepassing

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1 Veiligheid- en gezondheidsplan d.d. 12-07-2023

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			VOORBEREIDING				
1100			WERKPLANNEN				
110010	610099		Opstellen kwaliteitsplan.	keer	1,00	V	
			Betreft het opstellen van een kwaliteitsplan conform				
			artikel 01.13 en 01.20 van de standaard CROW				
			aangevuld met het bepaalde in artikel 01.13.06,				
			01.13.07 en 01.13.08 (deel 3 van dit bestek) waarin				
			aanvullend in ieder geval het volgende wordt				
			beschreven:				
			- Klachten en meldingen worden adequaat opgepakt				
			en afgehandeld door de aannemer en daarna				
			teruggekoppeld naar de toezichthouder. Reactietijd				
			na besteksmelding binnen 3 werkdagen.				
110020	610099		Opstellen en indienen werkplan.	keer	1,00	V	
			Betreft het opstellen en indienen van een werkplan voor				
			het uit te voeren werk conform het bepaalde in deel 3				
			artikel 01.13 van dit bestek.				
			In het werkplan dienen in ieder geval de volgende zaken				
			te zijn opgenomen:				
			- werkvolgorde (tijdsplanning/ tijdschema);				
			- beheersen van risico 's;				
			- omgang met vrijkomende materialen;				
			- verkeersmaatregelen;				
			Hoeveelheidsbepaling: 1 keer voor het gehele werk.				
			Het werkplan dient uiterlijk 3 weken na				
			opdrachtverlening te worden ingediend bij de directie.				
			De werkzaamheden mogen niet worden gestart zonder				
			goedkeuring van het werkplan door de directie en de				
			opdrachtgever.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Perceel 1 - LEERDAM				
21			RUIMEN ZWERF- en NATUURLIJK AFVAL OP GRAS				
210010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: ruimen zwerfafval en natuurlijk afval (los takhout, bast van bomen en nesten) op gras, direct voorafgaand aan de eerste maaironde. Oppervlakte overeenkomstig bestekspostnr(s). 221010 , 221050 en 222010 .	are	2.401,00	V	
		2.	Betreft: onverhard terrein				
		.9.	Verwijderen grof en fijn zwerf- en natuurlijk afval.				
		.9.	Alle gebiedstypen				
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
22			GRAS				
2210			<u>GRAS VLAK</u>				
221010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte -grasveld-grashoogte	week	104,00	V	
			Betreft: Beheersen grashoogte-grasveld gras vlak				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			2.233,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.3.	Grondsoort: klei				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.9.	inclusief:				
			- Beheersen grashoogte rondom obstakels behoudens obstakels zijnde 'hekwijk' volgens bestekspostnummer(s) 223010 ;				
			- Beheersen grashoogte rondom hekwijk volgens bestekspostnummer(s) 223020 .				
		.9	Vrijgekomen maaisel dient gelijkmatig over het gras oppervlak te zijn verdeeld.				
221050	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte -grasveld-grashoogte	week	104,00	V	
			Betreft: gras vlak met bollen				
			Beheersen grashoogte gras volledige perceel in de periode nadat de bollen zijn gemaaid volgens bestekspostnr.(s) 2210				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			63,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.3.	Grondsoort: klei				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.3.	Niet beheersen grashoogte rondom bomen				
			Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 223010				
		.9	Vrijgekomen maaisel dient gelijkmatig over het gras oppervlak te zijn verdeeld.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2220			<u>GRAS TALUD</u>			
222010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte -grasveld-grashoogte Betreft: Beheersen grashoogte-grasveld gras talud. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Grondsoort: klei .9. Talud 1:3 of steiler Inclusief: - beheersen grashoogte rondom obstakels behoudens obstakels zijnde 'hekwerk' volgens bestekspostnummer(s) 223010 ; - Beheersen grashoogte rondom hekwerk volgens bestekspostnummer(s) 223020 . 9 Vrijgekomen maaisel dient gelijkmatig over het gras oppervlak te zijn verdeeld.	week	104,00 V	
2230			<u>OBSTAKELS</u>			
223010	512804		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen , niet zijnde gras. Betreft obstakels in gras vlak, gras talud en gras met bollen. 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei 9 Vrijgekomen maaisel dient gelijkmatig over het oppervlak te zijn verdeeld.	week	104,00 V	
223020	512899		Beheersen gras en kruidachtigen langs hekwerk Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen, niet zijnde gras. Betreft obstakels zijnde hekwerk in gras vlak, gras talud en gras met bollen. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Vrijgekomen maaisel dient gelijkmatig over het oppervlak te zijn verdeeld.	week	104,00 V	
223030	512505		Bijmaaïen rondom bomen. Betreft: bijmaaïen van bomen en bomen met gietrand. Ter voorkoming van mogelijke schade, bijmaaïen van bomen met gietrand. Niet bijmaaïen in gietrand. Bijmaaïen betreft van 0,50 meter naar 0,20 meter vanuit de boom of gietrand. (afstand tot stam boom of gietrand betreft 0,20 meter) Tijdstip van maaïen: bijmaaïen moet gedaan worden voorafgaand aan de eerste maaironde van de maand. 9. Bomen in gras vlak, talud en grasveld met bollen. .2. Gerekend is met 8 beurten per jaar , waarbij het aantal in 1 maaironde is 2.756 stuks en bij 8 rondes is 22.048 stuks	st	22.048,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2240			BEHEERSEN OVERGROEI			
224010	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft overgroei randen gras vlak, gras talud en gras met bollen. 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Grondsoort: klei .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
23			BOLLEN IN GRAS			
230010	514423		Maaien loof van bolgewassen. Betreft: maaien loof bolgewassen waarbij gerekend is met gehele perceel gras met bollen Periode: jaarlijks na afsterven bollenloof, op aanwijzing van de directie maaien. 1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor aannemer	m2	6.249,20 V	
24			GRASBETONTEGELS			
240010	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: grasbetontegels - vlak Periode(n): gehele jaar Grasveldtype: grasverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 .9 Maaisel kneuzen en laten liggen, gelijkmatig verdeeld over het oppervlak.	week	104,00 V	
				are		69,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81			VERKEERSMAATREGELEN				
810010	610099		Toepassen stationaire afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte volgens dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken; Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: Betreft: Op dubbelbaans (niet-autosnel)weg Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu=30km/h Met materiaal van de opdrachtnemer.	EUR		N	
810020	610099		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte volgens dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b: Betreft: Op dubbelbaans (niet-autosnel)weg Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu=30km/h Met materiaal van de opdrachtnemer.	EUR		N	
810030	610099		Toepassen stationaire afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte volgens dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken; Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: Betreft: Op enkelbaansweg Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu=30km/h Met materiaal van de opdrachtnemer.	EUR		N	
810040	610099		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte volgens dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b: Betreft: Op enkelbaansweg Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu=30km/h Met materiaal van de opdrachtnemer.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
810050	610099		Toepassen stationaire afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte volgens dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken; Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: Betreft: Fiets en voetpaden Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui=30km/h Met materiaal van de opdrachtnemer.	EUR		N	
810060	610099		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte volgens dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b: Betreft: Fiets en voetpaden Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui=30km/h Met materiaal van de opdrachtnemer.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
91			Eenmalige kosten				
							
910010	100199		Duurzaamheidseisen	EUR		N	
			Betreft: het treffen van maatregelen en/of handelingen				
			om te voldoen aan de criteria die gesteld worden aan de				
			aannemer ten behoeve van het leveren van een bijdrage				
			ten aanzien van de duurzaamheidseisen zoals gesteld				
			in deel 3, volgens bepaling 01.13.10				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 06 ALGEMEEN

- 01 De voertaal moet Nederlands zijn en geschriften moeten worden opgesteld in de Nederlandse taal.
- 02 In elke werkploeg dient men de Nederlandse taal machtig te zijn.
- 03 Onderaannemers dienen VCA+ gecertificeerd te zijn en ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van een geldig VCA-vol diploma / certificaat. Van ZZP-ers wordt verlangd dat gewerkt wordt volgens bijlage C uit de VCA checklist.
Dit dient aangetoond te worden middels een kopie van een geldig` veiligheidssysteemcertificaat / diploma op basis van de norm VCA*, of een gelijkwaardig certificaat afgegeven door in andere lidstaten gevestigde instanties.

01 01 08 VASTSTELLEN HOEVEELHEDEN

- 01 Indien van toepassing worden de hoeveelheden elke jaargang in het begin van het jaar herzien en gewijzigd in het bestek. Op basis van de nieuw ontvangen perceel gegevens wordt een nieuwe staat van hoeveelheden ter inlichting gemaakt.
- 02 Er wordt gebruik gemaakt van een digitale bestekstekening in GeoVisia Online. Deze tekeningen zijn leidend. Eens per kwartaal worden de hoeveelheden uitgedraaid. Op basis hiervan wordt het meer- of minder werk bepaald.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Aan artikel 01.01.10 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt: "Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen of stoffen, zijn voor rekening van de aannemer"

01 01 13 AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE U.A.V.

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 geldt: onder eindafrekening van het werk wordt verstaan de eindafrekening aan het einde van de looptijd van het contract (zie 1.05 van dit bestek).
- 02 Het bepaalde in artikel 39 lid 2 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

HFD PAR ART LID

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 60% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|-----------------------------------|----------------|
| 01 Gasolie met hoog accijnstarief | 5% |

01 05 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING

01 05 01 INDEXERINGSREGELING

- 01 De eenheidsprijzen zijn vast en onveranderlijk gedurende de duur van het eerste jaar van de overeenkomst.
Bij de start van het tweede jaar kunnen de overeengekomen eenheidsprijzen telkens na een periode van minimaal 12 maanden worden gewijzigd met een percentage gelijk aan door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het Statistisch Bulletin gepubliceerde Dienstprijzen, commerciële dienstverlening en transport, Dienstenprijsindex (DPI); (procentuele mutatie van het indexcijfer 3 maanden voor expiratedatum/het einde van het eerste jaar van de overeenkomst t.o.v. dezelfde maand een jaar eerder)
(zie: <https://opendata.cbs.nl/statline#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=1688633266041>).

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 VERANTWOORDING VAN DE AANNEMER

- 01 De aannemer dient zelf als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012, te zorgen o.a. voor :
- ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Door derden uit te voeren werkzaamheden van algemene aard in de openbare ruimte, op aangrenzende percelen en andermans eigendommen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

HFD PAR ART LID

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
- 02 Naast het algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende (tevens in het werkplan opnemen):
- de in te zetten werktuigen;
 - de toe te passen werkwijze;
 - de wijze van controleren en registreren van het resultaat;
 - de planning voor wat betreft tijd en werkrichting;
 - de planning en tijdstip van start maaironde en wanneer de maaironde is afgerond.

01 13 07 WERKTIJDEN

- 01 Het werk moet aaneengesloten, behoudens bij calamiteiten, bij daglicht worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders in dit bestek is vermeld. Tevens geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen.
- 02 Werkzaamheden buiten deze dagen en uren enkel in overleg met en na toestemming van de Directie uitvoeren.
- 03 Tijdens de spits, van 8.00 tot 9.00 en van 15.00 tot 17.00, mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden langs fietsroutes, ontsluitingswegen en bij scholen.
- 04 Binnen een straal van 100 m bij kerken en begraafplaatsen mogen tijdens een kerkdienst en een uitvaart geen machinale werkzaamheden worden uitgevoerd.

01 13 08 BOUWVERGADERINGEN EN WERKOVERLEG

- 01 Eenmaal per 4 weken wordt een bouwvergadering met de directie gehouden op een nader te bepalen locatie.
- 03 De verslagen van de bouwvergadering worden door de opdrachtnemer opgesteld en binnen een week na de vergadering verspreid.

01 13 10 DUURZAAMHEIDSEISEN

- 01 Van de aannemer wordt verlangd dat deze een bijdrage levert t.b.v de volgende duurzaamheidseisen:

Ten aanzien van personeel:

Eis:

- Personeel en externen die belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden dienen: Aantoonbaar schriftelijk te zijn geïnformeerd over de eisen waaraan men bij de werkzaamheden dient te voldoen door bijvoorbeeld werkinstructies en/of uitreiking van informatie tijdens een toolboxbijeenkomst. Een toolboxmeeting is een bijeenkomst gericht op een specifiek vakinhoudelijk onderwerp.

Criterium:

- Administratieve audit van lijst van uitvoerende medewerkers waarin per werkploeg het aantal medewerkers is vermeld dat aan dit criterium voldoet;
- Steekproefgewijze audit van documenten (zoals het bewijs van vakbekwaamheid (VCA-basis, VCA- vol);
- Agenda/verslag aanwezigen toolboxmeetings.

Eis

- Van elke in te zetten werkploeg beschikt de leidinggevende/opzichter over relevante competenties, kennis en vaardigheden op minimaal MBO-niveau. Bij groene terreinen kan dit bijvoorbeeld worden ingevuld zoals bedoeld in het functiewaarderingssysteem conform de CAO van de Hovenierssector.

Criterium:

- Steekproefgewijze audit van documenten (zoals het bewijs van MBO- diploma in de Groensector of bewijs van functiewaarderingssysteem conform de CAO van de

HFD PAR ART LID

- Hovenierssector)
Steekproefgewijze audit van documenten (zoals het bewijs van vakbekwaamheid (VCA-basis, VCA- vol);

Ten aanzien van geluidhinder:

Eis:

- Het geniet de sterke voorkeur voor alle werkzaamheden met gebruik van gereedschappen, als bosmaaiers en bladblazers bestaan uit accugereedschap.

Criterium:

- De kosten voor energie zijn voor rekening van de aannemer. Het is niet toegestaan om hiervoor binnen of nabij het werkterrein van de opdrachtgever stroomvoorzieningen te gebruiken welke werken op fossiele brandstoffen.

Ten aanzien van Brandstoffen::

Eis:

- Daar waar machines/materieel verkrijgbaar is en/of geschikt zijn voor de toepassing van biologisch afbreekbare (hydraulische) oliën als onderdeel van hun werking heeft dit sterk de voorkeur

Criterium:

- Voor alle twee- en viertaktbenzinemotoren tot een vermogen van 10 kW dienen Alkylaatbrandstoffen te worden gebruikt.

- 02 De bijdrage bestaat uit het maandelijks rapporteren van momenten en wijzen van uitvoering van de duurzaamheidseisen zoals in lid 1 zijn genoemd.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard zijn genoemde kosten voor rekening van de aannemer, tenzij anders is aangegeven.
- 02 Het bewijs van ontvangst, als bedoeld in art. 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient binnen een week na afvoer aan de directie te worden overhandigd.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle binnen dit werk vrijkomende materialen.

01 17 10 BEHANDELING VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Vrijgekomen materialen dienen aan het einde van elke werkdag verwijderd te zijn, tenzij anders vermeld in het bestek.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard dient onder kruidachtige vegetatie ook te worden verstaan gazons, bermen, grasvelden etc.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 19 03 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 Als aanvulling op paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012:
- de aannemer dient zelf voor huisvesting van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze huisvesting dient te voldoen aan de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen;
 - alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren.
- 02 Als aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
Houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.
- 03 Gemeente Vijfheerenlanden eist een veilige uitvoering van werkzaamheden met eenduidige veiligheidsregels en met gebruik van de juiste pbm's (persoonlijke veiligheidsmiddelen). Het dragen van veiligheidskleding op het werkterrein dient te voldoen aan de eisen zoals omschreven in artikel 01.12.04 van de Standaard.
- 04 Bij het zich niet houden aan het op de juiste wijze dragen van de pbm's, is de directie bevoegd een boete op te leggen van € 250,- per dag tot het moment dat de aanwijzing alsnog wordt opgevolgd.

01 20 SCHADES

01 20 01 ALGEMEEN

- 01 Alle schades dienen direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en een herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.
- 02 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/ herstel en het tijdstip c.q. de manier waarop de vergoeding moet worden voldaan.

01 20 03 SCHADE AAN EIGENDOMMEN VAN DERDEN

- 01 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De aannemer dient bij de bouwvergadering de globale stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schades te melden.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 03 Social-returnverplichting

- 01 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5% van zijn aanneemsom inzetten voor social return.
- 02 De aannemer dient te voldoen aan de "uitvoeringsregels social return" zoals die zijn opgenomen in de aanbestedingsleidraad voor dit bestek.

01 27 KORTINGEN

01 27 01 NIET OPVOLGEN AANWIJZINGEN DIRECTIE

- 01 indien aanwijzingen van de directie, zoals bedoeld in paragraaf 6 lid 2 van de U.A.V. 2012, niet worden opgevolgd, is de directie bevoegd een boete op te leggen van € 250,- per dag tot het moment dat de aanwijzingen alsnog worden opgevolgd.
- 02 Inning van de korting vindt plaats door middel van inhouding van het boetebedrag op een betalingstermijn. De op te voeren korting dient als negatieve declaratie op de termijn te worden opgevoerd.

HFD PAR ART LID

01 27 03 MELDINGEN EN KLACHTEN AFHANDELING

- 01 Ingekomen meldingen en/of klachten over de uit te voeren werkzaamheden in dit bestek dienen binnen 3 werkdagen te worden afgehandeld.
- 02 Indien meldingen en/of klachten voortkomen uit het niet voldoen aan de eisen van het bestek, dient de aannemer de klacht/ melding op te lossen zonder verrekening van kosten.
- 03 Aannemer wordt geacht een lijst bij te houden van ingekomen meldingen en/of klachten met daarin opgenomen datum en tijd ingekomen en afhandeling van de melding/ klacht en de wijze waarop de melding/ klacht is afgehandeld.

HFD PAR ART LID

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 1 AFVALDIENSTEN

50 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

50 14 02 ILLEGALE STORTINGEN - VERWIJDEREN GROFVUIL

- 01 In aanvulling op artikel 50.14.01 van de Standaard dient de aannemer constatering van grofvuil direct per e-mail aan de directie te melden.

Indien de directie de aannemer hiertoe opdracht geeft, wordt het grofvuil verwijderd, tegen verrekening van meerwerk.

Meerwerk moet altijd vooraf gemeld worden bij de directie. Bij de melding van meerwerk dient de melding daarbij te worden voorzien van een onderbouwde meerwerk- melding met een heldere volgnummering.

De directie beoordeelt het meerwerk en brengt een advies uit aan de opdrachtgever om opdracht te verstrekken. Na mondelinge of schriftelijke opdracht kan het werk worden uitgevoerd. De aannemer dient rekening te houden met een besluitvormingsperiode bij de directie en opdrachtgever. De verrekening van het meerwerk wordt als 'extra declaratie' in een eerstvolgende termijn opgevoerd.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 INSPIRINGSDIEPTE MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden mag ten hoogste:
- 20 mm bedragen in gazon;
 - 30 mm bedragen in beplantingen.
- 02 Insporing dieper dan de genoemde waarden in lid 01 wordt gezien als schade. Schade dient te worden hersteld door de aannemer op kosten van de aannemer.
- 03 De aannemer dient zijn materieel en uitvoeringsmethode af te stemmen op de draagkracht van de aanwezige bodem.

51 02 02 JAPANESE DUIZENDKNOOP

- 01 Verspreiding van Japanse duizendknoop of varianten dient te worden voorkomen. De vegetatie mag niet worden gemaaid.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 07 01 ALGEMEEN

- 01 In afwijking van artikel 51.07.01 lid 04 van de Standaard geschied de meting van de oppervlakte van de te maaien taluds in het horizontale oppervlak. De hoeveelheid ter inlichting van de te maaien taluds betreft tevens het horizontale oppervlak.
- 02 Op het vaststellen van de te accorderen Meet- en verrekenmethodes, beeldkwaliteit wordt gehanteerd, getoetst en geschouwd overeenkomstig de KOR-2018: Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING GRAS

51 22 05 AANVULLENDE EISEN MAAIEN EN BIJMAAIEN

- 02 Rondom bomen geldt algemeen de volgende regel: Bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen geen werkzaamheden uitgevoerd te worden binnen een afstand van 0,50 m uit de stam van de boom door schotelmaaier of klepelmaaier en tot 0,20 m met de bosmaaier.
- Bij gebruik van de bosmaaier dient te allen tijde een maaibeugel te worden gebruikt.
- Maaierwerkzaamheden rondom bomen dienen tot 0,20 m uit de stam van de boom en/ of tot 0,20 m uit de grens van een aanwezige gietrand te worden uitgevoerd.
- 03 Het bijmaaien van obstakels en bomen dient direct voorafgaand aan de maaierwerkzaamheden plaats te vinden.
- 05 De minimale grashoogte van beheersen grashoogte grasveld na het maaien betreft 30 mm.
- 06 Bij de uitvoering van maaierwerkzaamheden dient beschadiging van de zoden ten eerste worden voorkomen.

HFD PAR ART LID

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN

- 03 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 04 De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld zonder dat hiervoor aanvullende verrekening plaats vindt.

62 13 INFORMATIE OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

- 03 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie zodat de daarvoor vereiste vergunning kunnen worden aangevraagd.
- 04 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen alvorens de directie en/of wegbeheerder de getroffen verkeersmaatregelen heeft goedgekeurd.
De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. De op te voeren korting dient als negatieve declaratie op de termijn te worden opgevoerd.

Bijlage 1

Veiligheid- en gezondheidsplan

Behoort bij: GR_MGZ_2425_Perceel 1

Maaien Grasvelden

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDING				
1100	<u>WERKPLANNEN</u>				
110010	Opstellen kwaliteitsplan.	keer	1,00V		
110020	Opstellen en indienen werkplan.	keer	1,00V		
2	Perceel 1 - LEERDAM				
21	RUIMEN ZWERF- en NATUURLIJK AFVAL OP GRAS				
210010	Verwijderen zwerfafval en natuurlijk afval	are	2.401,00V		
22	GRAS				
2210	<u>GRAS VLAK</u>				
221010	Beheersen grashoogte-grasveld gras vlak	week	104,00V		
221050	Beheersen grashoogte-grasveld gras vlak met bollen	week	104,00V		
2220	<u>GRAS TALUD</u>				
222010	Beheersen grashoogte-grasveld gras talud	week	104,00V		
2230	<u>OBSTAKELS</u>				
223010	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels.	week	104,00V		
223020	Beheersen gras en kruidachtigen langs hekwerk	week	104,00V		
223030	Bijmaaien rondom bomen en bomen met gietrand.	st	22.048,00V		
2240	<u>BEHEERSEN OVERGROEI</u>				
224010	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
23	BOLLEN IN GRAS				
230010	Maaien loof van bolgewassen	m2	6.249,20V		
24	GRASBETONTEGELS				
240010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00V		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	VERKEERSMAATREGELEN				
810010	Toepassen stationaire afzetting.	EUR		N	
810020	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
810030	Toepassen stationaire afzetting.	EUR		N	
810040	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
810050	Toepassen stationaire afzetting.	EUR		N	
810060	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Duurzaamheidseisen	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				