


Beschrijving koppelvlakken Suite4sociaal domein

De gemeente Oss gebruikt de suites voor het sociaal domein voor het afhandelen van aanvragen in het kader van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet. De suite bevat de een groot aantal koppelvlakken. In dit document een korte toelichting, de bedoeling en de technische specificaties van de koppelvlakken die relevant zijn voor een regiesysteem.

Technische omschrijving algemeen

Door middel van een generieke adapter is het mogelijk om berichten uit te wisselen met de suites. Deze weken in de vorm van XML berichten en resulteren in de vorm van een werkproces, het wegschrijven van gegevens of het aanmaken van een reactie in de vorm van een XML bericht.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:



Enkele koppelvlakken zijn niet gebaseerd op een landelijke standaard. Hiervoor stelt Centric een WSDL beschikbaar.

Elke WSDL beschrijft in XML-taal de interface van het koppervlak. Met behulp van een WSDL kan een voorbeeld testbericht gemaakt worden.

Specifieke omschrijvingen per koppelvlak

Koppelvlak Aanvraag

- Automatisch aanmaken van een werkproces op basis van een inkomend bericht en overnemen van cliëntgegevens
- Niet op basis van een landelijke standaard, Centric stelt een WSDL beschikbaar
- Globaal werkt dit via de GWSML standaard. Voor het grootste deel van de gebruikte elementen in het XML-bericht is aansluiting gezocht bij de standaard SuwiML (gebaseerd op het entiteitenmodel SGR v8.0). De volgende elementen maken geen deel uit van SGR, maar zijn wel noodzakelijk t.b.v. het koppelvlak en achterliggende functionaliteit in Suites voor het Sociaal Domein:
 - o Berichtsoort;
 - o Onderwerp;
 - o Categorie;
 - o ZaakID
 - o Toelichting
 - o CdFictieveGeboorteDat.
- GWSML bevat gegevens uit STUFML

Koppelvlak Zaak- en documentservices

- Uitwisseling via Zaak-DMS services.
- Ondersteuning van zowel 1.1 als 1.2 op basis van de standaard beheert door VNG realisatie

Koppelvlak jaaropgave

- Op verzoek aanleveren van informatie uit de jaaropgave van een cliënt aan de mid- of frontoffice
- Niet op basis van een landelijke standaard, Centric stelt een WSDL beschikbaar
- Globaal werkt dit via de GWSML standaard. Voor het grootste deel van de gebruikte elementen in het XML-bericht is aansluiting gezocht bij de standaard SuwiML (gebaseerd op het entiteitenmodel SGR v8.0). De volgende elementen maken geen deel uit van SGR, maar zijn wel noodzakelijk t.b.v. het koppelvlak en achterliggende functionaliteit in Suites voor het Sociaal Domein:
 - o Gemeentecode
 - o Gemeentenaam
 - o Bezoekadres
 - o Woonplaatsnaam
 - o Regeling
 - o Dienstjaar
 - o AangiftePeriodeVan
 - o AangiftePeriodeTot
 - o Fiscaalloon
 - o Loonheffing
 - o CdPremieVolksverzekering
 - o IncidatieZVW
 - o IngehoudenPremieZVW

- VergoedingPremieZVW
- Loonheffingskorting
- Belaste Alimentatie

Koppelvlak Uitkeringsspecificatie

- Op verzoek aanleveren van informatie van een uitkeringsspecificatie van een cliënt aan de mid- of frontoffice
- Niet op basis van een landelijke standaard, Centric stelt een WSDL beschikbaar
- Globaal werkt dit via de GWSML standaard. Voor het grootste deel van de gebruikte elementen in het XML-bericht is aansluiting gezocht bij de standaard SuwiML (gebaseerd op het entiteitenmodel SGR v8.0). De volgende elementen maken geen deel uit van SGR, maar zijn wel noodzakelijk t.b.v. het koppelvlak en achterliggende functionaliteit in Suites voor het Sociaal Domein:
 - Gemeentecode
 - Gemeentenaam
 - Bezoekadres
 - Woonplaatsnaam
 - Regeling
 - Dossiernummer
 - Type periode
 - Periodenummer
 - Betrekkingsperiode
 - Componenthistorie
 - GekorteInkomsten
 - TeVerrekenenInkomsten
 - InkomstenVrijlating
 - INkomstenNaVrijlating
 - VakantieGeldOverInkomsten
 - UitbetaaldBedrag
 - Cliëntnummer
 - Toelichting bij component
 - Datum betaling uitkering
 - Uitbetaald bedrag client en partner

Koppelvlak eenmalige gegevensuitwisseling

- Prefill voor e-formulieren voor cliënten die bekend zijn binnen de suite.
- Niet op basis van een landelijke standaard, Centric stelt een WSDL beschikbaar.
- Globaal werkt dit via de GWSML standaard. Voor het grootste deel van de gebruikte elementen in het XML-bericht is aansluiting gezocht bij de standaard SuwiML (gebaseerd op het entiteitenmodel SGR v8.0). De volgende elementen maken geen deel uit van SGR, maar zijn wel noodzakelijk t.b.v. het koppelvlak en achterliggende functionaliteit in Suites voor het Sociaal Domein:
 - CdFictieveGeboorteDat

Koppelvlak e-BB

- Werkproces aanmaken in de suite op basis van clientgegevens, gegevens van het formulier inzien en afdrukken in een document.
- Sectormodel StUF-EF 3.15. De standaard StUF maakt onderdeel uit van OSOSS.

Koppelvlak aanvraag langdurigheidstoelage

- Werkproces aanmaken in de suite op basis van clientgegevens, gegevens van het formulier inzien en afdrukken in een document.
- Sectormodel StUF-EF 3.15. De standaard StUF maakt onderdeel uit van OSOSS.

Koppelvlak aanvraag vergoeding chronisch zieken of gehandicapten

- Werkproces aanmaken in de suite op basis van clientgegevens, gegevens van het formulier inzien en afdrukken in een document.
- Sectormodel StUF-EF 3.15. De standaard StUF maakt onderdeel uit van OSOSS.

Koppelvlak aanvraag vakantie of verblijf buitenland

- Werkproces aanmaken in de suite op basis van clientgegevens, automatisch werken en afdrukken in een document.
- Sectormodel StUF-EF 3.15. De standaard StUF maakt onderdeel uit van OSOSS.

Koppelvlak Integraal klantbeeld

- Binnenkomend vraagbericht ontvangen, herkennen, valideren en afhandelen om vervolgens de juiste gegevens synchroon te versturen
- Niet op basis van een landelijke standaard, Centric stelt een WSDL beschikbaar
- Conform StUF-XML
- De volgende leefgebieden worden onderscheiden:
 - o Inkomen (Pw, Iao, Iaoz) .SZDOS
 - o Participatie (Participatietrajecten, kinderopvang) PARTRAJECT
 - o Zorg (WMO) WVIND
 - o Jeugdzorg (Jeugdwet) WVIND
 - o Armoedebestrijding (Bijzondere bijstand) SZDOS
 - o Onderwijs (Leerlingenvervoer)
 - o Schulden
- Opbouw Lv bericht:
 - o StUF stuurgegevens
 - o BSN
- Opbouw La-bericht
 - o StUF stuurgegevens (Synchrone response)
 - o Contactpersoon (text)
 - o Telefoonnummer contactpersoon (text)
 - o **Leefdomein (0-N)**
 - o Leefdomein omschrijving (text)
 - o **Voorziening (0-N)**
 - o Voorziening omschrijving (text)
 - o Startdatum indicatie (date)
 - o Einddatum indicatie (date)
 - o Datum laatst uitgekeerd (date)

- Positie participatieladder (text)
- Financieringsvorm (text)
- Leverancier (text AN200)
- Toelichting (text AN500)
- Contactpersoon (text)
- Telefoonnummer contactpersoon (text)
- Email contactpersoon (Email)

iWmo en iJw

- Berichtenstromen in het kader van de iWmo en iJw standaarden.
- Volledig op basis van de STUF standaarden beschreven door het inlichtingenbureau.

Koppelvlak Regie- en zaakservices

- Binnenkomend vraagbericht ontvangen, herkennen, valideren en afhandelen via webservice.
- Standaard ontwikkeld door VNG Realisatie: "Standaard services voor het uitwisselen van informatie tussen Regiesystemen in het sociaal domein, zaaksystemen, zakenmagazijnen, documentbeheer- systemen en taak specifieke backoffice-applicaties" Dit wordt nog doorontwikkeld. VNG Realisatie is verantwoordelijk voor specificaties. De standaard is gebaseerd op StUF zaken.