

Nota van Inlichtingen

19-12-2023

Aanbesteding

Levering en installatie Zonnepanelen

Invulinstructie Vragenlijst

1. Kolom Nr.	Betreft het aantal vragen per Inschrijver. Bij meer dan 20 vragen dient te worden doorgenummerd.
2. Kolom Doc.	Geef aan op welk type document de vraag of opmerking betrekking heeft (OA= Offerteaanvraag ten behoeve van dit project, IKV = Algemene Inkoopvoorwaarden Aanbestedende Dienst, B(nummer)= Bijlage).
3. Kolom Par.	Geeft aan op welke paragraaf of artikelnummer de vraag of opmerking betrekking heeft.
4. Kolom V/O	Vermeld hier per regel één vraag of opmerking. LET OP: gebruik <u>géén</u> firmanamen en/of merknamen.

Nr.	Doc.	Par.	Vraag/Opmerking	Antwoord
1	B7 PvA zonnepanelen	1-5	Kan het elektrische schema van de HVK waarop de omvormer(s) ingekoppeld moeten worden gedeeld worden?	Ja, zie de bijlage 1 Hoofdverdeelinrichting HKV
2	B7 PvA zonnepanelen	1-5	Zijn er vrije groepen beschikbaar waarop de omvormer(s) ingekoppeld kunnen worden?	De groep (K7) van huidige omvormer is beschikbaar, daarnaast is er nu een vrije groep (K12) aanwezig. Beide groepen hebben een afzekering van 63A.
3	B9	-	Kan op de plattegrond de locatie van de HVK aangegeven worden?	Zie bijlage 2 Kabeltracé en lokaties HKV en LKV
4	B7 PvA zonnepanelen	1-5	Op welke verdieping bevindt de HVK.	Op de begane grond
5	B7 PvA zonnepanelen	1-5	Kunnen er foto's van de huidige omvormerlocatie en HVK gedeeld worden?	Ja, zie de bijlage 3 Foto HKV en bijlage 4 Foto LK-02
6	B7 PvA zonnepanelen	1-5	Wat is de huidige netaansluiting?	400A
7	Algemeen		Dient er rekening te worden gehouden met voorbereidingen voor een SDE++ subsidie?	Nee
8	Onderhoud en inspectie		De Scope12 keuring wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Het is niet in te schatten wat de prijzen doen in de komende 10 jaar. Is het akkoord om de kosten voor scope 12 buiten het onderhoudscontract te houden óf een inflatiecorrectie toe te passen?	De scope 12 keuring voor oplevering moet in het prijzenblad aangegeven worden en de prijs voor ontzorging is exclusief de scope 12 keuring. Deze wordt via offerte aangevraagd.
9	AC traject		Is het kabeltracé tussen hoofdmeterkast en onderverdeelkast nog toegankelijk en zou hier een kabel bij getrokken kunnen worden?	Ja, deze is toegankelijk. Boven het systeemplafond zijn kabelgoten aangebracht waarin ruimte is om de kabels te leggen.
10	AC traject		Is er een voorkeur voor het kabeltracé?	Zie bijlage 2 Kabeltracé en lokaties HKV en LKV
11	AC traject		Hoe loopt het huidige kabeltracé?	Zie bijlage 2 Kabeltracé en lokaties HKV en LKV
12	AC traject		Is er beeldmateriaal beschikbaar of een moment van inzage in de meterkasten?	Foto is toegevoegd.
13	AC traject		Tijdens de schouw mocht het AC traject niet bekeken worden: Wat zijn de aansluitwaardes van de onderverdeelkasten en met welke automaten (Ampère) zijn de huidige kabels afgezekerd?	HKV 400A (BG), LK-01 125A (BG), LK-02 63A (1ste verdieping)
14	AC traject		Tijdens de schouw mocht het AC traject niet bekeken worden; Wat is de exacte locatie van de meterkast en de onderverdeelkast?	Zie bijlage 2 Kabeltracé en lokaties HKV en LKV
15	Verbruik/opwek		Met de ruimte die op dit moment beschikbaar is op het dak zal de opwek van het systeem voor het verbruik 210.000 kWh niet gehaald worden. Het verplaatsen/verwijderen van de valbeveiliging zou meer plaatst voor panelen kunnen bieden. Betreft dit een optie?	Nee, dit is geen optie.
16	Social return		Hoe wil men dat social return in de inschrijving specifiek aangetoond gaat worden in cijfers?	Nee dit hoeft niet specifiek aangetoond te worden in de inschrijving, bij gunning van de opdracht zal nagegaan worden hoe hieraan invulling wordt gegeven.
17	Social return		Hoe wordt de arbeidscomponent in social return berekend?	Bij het aanbieden van stageplekken voor studenten wordt hier al aan voldaan. Hier wordt jaarlijks bij de leveranciersbeoordeling op geëvalueerd.