

Behoort bij: P-1004645-51

Het vervangen van vliegtuigafreminstallaties op de vlb Volkel

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	UIT-EN AFBRAAK				
10	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1000	<u>Beschermen verhardingen</u>				
100010	Beschermen verhardingen binnen werkerterrein	EUR		N	
11	BAANKOP 06L				
1110	<u>Betonverharding</u>				
111010	Verwijderen voegvulling 2-componenten	m	200,00	V	
111020	Zagen betonverharding.	m	20,00	V	
111030	Opbreken ongewapende betonverharding.	m ²	465,00	V	
111040	Zagen betonverharding.	m	210,00	V	
1120	<u>Prefab betonplaten verharding</u>				
112010	BK 06L Verwijderen voegvulling 2-comp. langsvoeg	m	150,00	V	
112020	BK 06L Verwijderen voegvulling 2-comp. dwarsvoeg	m	152,00	V	
112030	BK 06L Opn. verharding van pref. beton TRAFO.	m ²	120,00	V	
112040	BK 06L Opn. verharding van prefab. beton betonvh.	m ²	60,00	V	
112050	BK 06L Opn. verharding van prefab. beton PAPI	m ²	48,00	V	
1130	<u>Funderingen</u>				
113010	BK 06L Verwijderen teervrije funderingslaag beton	m ²	500,00	V	
113020	BK 06L Verwijderen teervrije fun.laag tijd.prefab	m ²	132,00	V	
113030	BK 06L Verwijderen teervrije fun. laag def prefab	m ²	66,00	V	
1140	<u>Fundatieblokken</u>				
114010	BK 06L Grond ontgraven uit cunet fundatieblok type A en B	m ³	350,00	V	
114020	BK 06L Slopen gewapend beton fundatie A.	m ³	54,10	V	
114030	BK 06L Slopen gewapend beton fundatie B.	m ³	95,10	V	
114040	BK 06L Opbreken werkvloer fundatieblok A en B	m ²	170,00	V	
114050	Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m ³	150,00	V	
114060	Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m ³	350,00	V	
1150	<u>HWA afvoer huidige VAI</u>				
115010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	30,00	V	
115020	Verwijderen kunststofbuis.	m	12,00	V	
115030	Verwijderen kunststofbuis.	m	25,00	V	
115040	Afdoppen inlaat.	st	2,00	V	
115050	Aanvullen sleuf.	m	30,00	V	
1160	<u>HWA afvoerleidingen rond 800 mm</u>				
116010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	70,00	V	
116020	Verwijderen betonbuis.	m	68,00	V	
116030	Verwijderen put.	st	2,00	V	
116040	Dichtzetten geprefabriceerde sparing.	st	2,00	V	
116050	Aanvullen sleuf.	m	70,00	V	
12	BAANKOP 24R				
1210	<u>Betonverharding</u>				
121010	Verwijderen voegvulling 2-componenten	m	200,00	V	
121020	Zagen betonverharding.	m	20,00	V	
121030	Opbreken ongewapende betonverharding.	m ²	465,00	V	
121040	Zagen betonverharding.	m	210,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1220	<u>Prefab betonplaten verharding</u>				
122010	BK 24R Verwijderen voegvulling 2-comp. langsvoeg	m	150,00	V	
122020	BK 24R Verwijderen voegvulling 2-comp. dwarsvoeg	m	152,00	V	
122030	BK 24R Opn. verharding van pref. beton TRAF0.	m2	120,00	V	
122040	BK 24R Opn. verharding van prefab. beton betonvh.	m2	60,00	V	
122050	BK 24R Opn. verharding van prefab. beton PAPI	m2	48,00	V	
1230	<u>Funderingen</u>				
123010	BK 24R Verwijderen teervrije funderingslaag beton	m2	500,00	V	
123020	BK 24R Verwijderen teervrije fun.laag tijd.prefab	m2	132,00	V	
123030	BK 24R Verwijderen teervrije fun. laag def prefab	m2	66,00	V	
1240	<u>Fundatieblokken</u>				
124010	BK 24R Grond ontgraven uit cunet fundatieblok type A en B	m3	350,00	V	
124020	BK 24R Slopen gewapend beton fundatie A.	m3	54,10	V	
124030	BK 24R Slopen gewapend beton fundatie B.	m3	95,10	V	
124040	BK 24R Opbreken werkvloer fundatieblok A en B	m2	170,00	V	
124050	Grond werken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m3	150,00	V	
124060	Grond werken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m3	350,00	V	
1250	<u>HWA afvoer huidige VAI</u>				
125010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	125,00	V	
125020	Verwijderen kunststofbuis.	m	55,00	V	
125030	Verwijderen kunststofbuis.	m	65,00	V	
125040	Afdoppen inlaat.	st	3,00	V	
125050	Aanvullen sleuf.	m	125,00	V	
1260	<u>HWA afvoerleidingen rond 300 mm</u>				
126010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	95,00	V	
126020	Verwijderen betonbuis.	m	90,00	V	
126030	Verwijderen put.	st	5,00	V	
126040	Dichtzetten geprefabriceerde sparing.	st	3,00	V	
126050	Aanvullen sleuf.	m	95,00	V	
2	GRONDWERK				
21	BAANKOP 06L				
2110	<u>Grondbewerkingen</u>				
211010	Frezen.	are	175,00	V	
2120	<u>Grondwerk t.b.v. kelder (BAK-12 PIT)</u>				
212010	BK 06L Grond ontgraven uit bouwput kelder	m3	950,00	V	
212020	BK 06L Grond werken in bouwput kelder	m3	650,00	V	
212030	BK 06L Profileren van oppervlakken.	m2	475,00	V	
2130	<u>Grondwerk t.b.v. fundatieblok</u>				
213010	Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven	m3	170,00	V	
213020	Grond werken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m3	105,00	V	
213030	Profileren van oppervlakken.	m2	50,00	V	
2140	<u>Grondwerk t.b.v. sheaves</u>				
214010	Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven	m3	120,00	V	
214020	Grond werken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m3	25,00	V	
214030	Profileren van oppervlakken.	m2	200,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2150	<u>Grondw erk t.b.v. afrembandkanaal</u>				
215010	Grond ontgraven uit w atergang/geul/cunet/put/haven	m3	384,00	V	
215020	Grond verw erken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m3	272,00	V	
215030	Profileren van oppervlakken.	m2	308,00	V	
2160	<u>Grondw erk t.b.v. asfaltverharding</u>				
216010	Grond ontgraven uit w atergang/geul/cunet/put/haven	m3	1.230,00	V	
216020	Grond verw erken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m3	410,00	V	
216030	Profileren van oppervlakken.	m2	2.050,00	V	
216040	Leveren grond.	m3	410,00	V	
2170	<u>Grondw erk huidige VAI</u>				
217010	Grond verw erken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m3	100,00	V	
217020	Grond verw erken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m3	200,00	V	
217030	Profileren van oppervlakken.	m2	670,00	V	
217040	Profileren van oppervlakken.	m2	670,00	V	
2180	<u>Grondw erk t.b.v. kantstrook</u>				
218010	Grond ontgraven uit w atergang/geul/cunet/put/haven	m3	40,00	V	
218020	Profileren van oppervlakken.	m2	200,00	V	
2190	<u>Grond vervoeren</u>				
219010	Grond ontgraven uit w atergang/geul/cunet/put/haven	m3	1.250,00	V	
219020	Grond vervoeren.	m3	1.250,00	V	
219030	Grond ontgraven uit w atergang/geul/cunet/put/haven	m3	950,00	V	
219040	Grond vervoeren.	m3	950,00	V	
22	BAANKOP 24R				
2210	<u>Grondbew erkingen</u>				
221010	Frezen.	are	175,00	V	
2220	<u>Grondw erk t.b.v. kelder (BAK-12 PIT)</u>				
222010	BK 24R Grond ontgraven uit bouw put kelder	m3	950,00	V	
222020	BK 24R Grond verw erken in bouw put kelder	m3	650,00	V	
222030	BK 24R Profileren van oppervlakken.	m2	475,00	V	
2230	<u>Grondw erk t.b.v. fundatieblok</u>				
223010	Grond ontgraven uit w atergang/geul/cunet/put/haven	m3	170,00	V	
223020	Grond verw erken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m3	105,00	V	
223030	Profileren van oppervlakken.	m2	50,00	V	
2240	<u>Grondw erk t.b.v. sheaves</u>				
224010	Grond ontgraven uit w atergang/geul/cunet/put/haven	m3	120,00	V	
224020	Grond verw erken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m3	25,00	V	
224030	Profileren van oppervlakken.	m2	200,00	V	
2250	<u>Grondw erk t.b.v. afrembandkanaal</u>				
225010	Grond ontgraven uit w atergang/geul/cunet/put/haven	m3	384,00	V	
225020	Grond verw erken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m3	272,00	V	
225030	Profileren van oppervlakken.	m2	308,00	V	
2260	<u>Grondw erk t.b.v. asfaltverharding</u>				
226010	Grond ontgraven uit w atergang/geul/cunet/put/haven	m3	1.230,00	V	
226020	Grond verw erken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m3	410,00	V	
226030	Profileren van oppervlakken.	m2	2.050,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
226040	Leveren grond.	m3	410,00	V	
2270	<u>Grondw erk huidige VAI</u>				
227010	Grond verw erken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m3	100,00	V	
227020	Grond verw erken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m3	200,00	V	
227030	Profileren van oppervlakken.	m2	670,00	V	
227040	Profileren van oppervlakken.	m2	670,00	V	
2280	<u>Grondw erk t.b.v. kantstrook</u>				
228010	Grond ontgraven uit w atergang/geul/cunet/put/haven	m3	40,00	V	
228020	Profileren van oppervlakken.	m2	200,00	V	
2290	<u>Grond vervoeren</u>				
229010	Grond ontgraven uit w atergang/geul/cunet/put/haven	m3	1.250,00	V	
229020	Grond vervoeren.	m3	1.250,00	V	
229030	Grond ontgraven uit w atergang/geul/cunet/put/haven	m3	950,00	V	
229040	Grond vervoeren.	m3	950,00	V	
3	RIOLERINGEN				
31	BAANKOP 06L				
3110	<u>HWA roostergoot VAI</u>				
311010	BK06L Aanbrengen goot van betonelementen.	m	43,00	V	
311020	BK06L Aanbrengen zandvangelement in goot.	st	4,00	V	
311030	BK06L bovengrond ontgraven t.b.v. sleuf HWA roostergoot.	m	20,00	V	
311040	BK06L grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA roostergoot.	m	20,00	V	
311050	BK06L Aanbrengen PVC 125 buis.	m	20,00	V	
311060	BK06L Maken inlaat 125 BT 400/500.	st	4,00	V	
311070	BK06L Aanvullen sleuf HWA roostergoot.	m	20,00	V	
3120	<u>HWA afvoer Kelder (BAK-12 PIT) en fundatieblok VAI</u>				
312010	BK06L bovengrond ontgraven t.b.v. sleuf HWA riool.	m	80,00	V	
312020	Aanbrengen put van kunststof.	st	4,00	V	
312030	BK06L Aanbrengen PVC 125 buis HWA kelder en sheaves.	m	80,00	V	
312040	BK06L Maken inlaat 125 BT 800.	st	3,00	V	
312050	BK06L Aanvullen sleuf HWA kelder en sheaves.	m	20,00	V	
3130	<u>HWA inspectieputten op hoogte brengen</u>				
313010	BK06L Verw ijderen putrand met deksel.	st	8,00	V	
313020	BK06L Aanbrengen betonnen overgangsring	st	8,00	V	
313030	BK06L Aanbrengen metalen afdekking mangat	st	8,00	V	
313040	BK06L Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	8,00	V	
3140	<u>BETON 800mm (ongew apend)</u>				
314010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf B800 (ongew ap) 06L NS	m	85,00	V	
314020	Aanbrengen betonbuis rond B800 (ongew ap) 06L NS	m	81,00	V	
314030	Maken passtuk uit B800 (ongew ap) 06L NS	st	6,00	V	
314040	Aanvullen sleuf B800 (ongew ap) 06L NS	m	85,00	V	
3150	<u>HWA putten</u>				
315010	Maken put van BK.06L.NS	st	4,00	V	
315020	Aanbrengen putrand met deksel BK.06L.NS	st	4,00	V	
32	BAANKOP 24R				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3210	<u>HWA roostergoot VAI</u>				
321010	BK24R Aanbrengen goot van betonelementen.	m	43,00	V	
321020	BK24R Aanbrengen zandvangelement in goot.	st	4,00	V	
321030	BK24R bovengrond ontgraven t.b.v. sleuf HWA roostergoot.	m	20,00	V	
321040	BK24R grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA roostergoot.	m	20,00	V	
321050	BK24R Aanbrengen PVC 125 buis.	m	20,00	V	
321060	BK24R Maken inlaat 125 BT 400/500.	st	4,00	V	
321070	BK24R Aanvullen sleuf HWA roostergoot.	m	20,00	V	
3220	<u>HWA afvoer Kelder (BAK-12 PIT) en fundatieblok VAI</u>				
322010	BK24R bovengrond ontgraven t.b.v. sleuf HWA riool.	m	80,00	V	
322020	Aanbrengen put van kunststof.	st	4,00	V	
322030	BK24R Aanbrengen PVC 125 buis HWA kelder en sheaves.	m	80,00	V	
322040	BK24R Maken inlaat 125 BT 800.	st	3,00	V	
322050	BK24R Aanvullen sleuf HWA kelder en sheaves.	m	20,00	V	
3230	<u>HWA inspectieputten op hoogte brengen</u>				
323010	BK24R Verwijderen putrand met deksel.	st	10,00	V	
323020	BK24R Aanbrengen betonnen overgangsring	st	10,00	V	
323030	BK24R Aanbrengen metalen afdekking mangat	st	10,00	V	
323040	BK24R Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	10,00	V	
4	FUNDERINGEN				
41	BAANKOP 06L				
4110	<u>Funderingen t.b.v. asfaltverhardingen</u>				
411010	BK06L Aanbrengen ongebonden weg fundering.	m2	2.260,00	V	
411020	BK06L Afwerken funderingslaag asfaltverharding	m2	2.260,00	V	
4120	<u>Funderingen t.b.v. betonverharding</u>				
412010	BK06L Aanbrengen ongebonden weg fundering sheaves.	m2	200,00	V	
412020	BK06L Afwerken funderingslaag asfaltverharding	m2	200,00	V	
4130	<u>Fundering t.b.v. prefab betonplaten</u>				
413010	BK06L Aanbrengen ongebonden weg fundering.	m2	140,00	V	
413020	BK06L Afwerken funderingslaag asfaltverharding	m2	140,00	V	
4140	<u>Fundering t.b.v. afrembandkanaal</u>				
414010	BK06L Aanbrengen ongeb. w egfundering afrembandkanaal	m2	672,00	V	
414020	BK06L Afwerken funderingslaag afrembandkanaal	m2	672,00	V	
42	BAANKOP 24R				
4210	<u>Funderingen t.b.v. asfaltverhardingen</u>				
421010	BK24R Aanbrengen ongebonden weg fundering.	m2	2.260,00	V	
421020	BK24R Afwerken funderingslaag asfaltverharding	m2	2.260,00	V	
4220	<u>Funderingen t.b.v. betonverharding</u>				
422010	BK24R Aanbrengen ongebonden weg fundering sheaves.	m2	200,00	V	
422020	BK24R Afwerken funderingslaag asfaltverharding	m2	200,00	V	
4230	<u>Fundering t.b.v. prefab betonplaten</u>				
423010	BK24R Aanbrengen ongebonden weg fundering.	m2	140,00	V	
423020	BK24R Afwerken funderingslaag asfaltverharding	m2	140,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4240	<u>Fundering t.b.v. afrembandkanaal</u>				
424010	BK24R Aanbrengen ongeb. weg fundering afrembandkanaal	m2	672,00	V	
424020	BK24R Afwerken funderingslaag afrembandkanaal	m2	672,00	V	
5	WEGVERHARDINGEN				
51	BAANKOP 06L				
5110	<u>Asfaltverhardingen</u>				
511010	BK06L Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	508,75	V	
511020	BK06L Aanbrengen kleeflaag	m2	3.700,00	V	
511030	BK06L Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	185,00	V	
511040	BK06L Zagen van bitumineuze verharding.	m	480,00	V	
511050	BK06L Aanbrengen kleeflaag schuine kant.	m2	24,00	V	
511060	BK06L Aanbrengen langsvog asfalt-beton	m	260,00	V	
511070	BK06L Aanbrengen langsvog asfalt-goot	m	45,00	V	
5120	<u>Betonverhardingen</u>				
512010	Aanbrengen stalen bekistingsmallen	EUR		N	
512020	Aanbrengen gepuntlaste w apeningsnetten.	kg	225,00	V	
512030	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	32,00	V	
512040	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	32,00	V	
512050	Aanbrengen dw arsvog en - uitzetvogen	m	32,00	V	
5130	<u>Prefab betonplaten</u>				
513010	Aanbrengen straatlaag kantstrook prefab platen 06L	m2	160,00	V	
513020	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	72,00	V	
513030	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	20,00	V	
513040	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten - pasplaten.	st	30,00	V	
513050	Zagen betonverharding - kantstroken	m	60,00	V	
513060	Aanbrengen dw arsvog en - kantplank	m	100,00	V	
513070	Aanbrengen langsvog.	m	120,00	V	
5140	<u>Straatwerk</u>				
514010	BK06L Aanbrengen straatlaag kelder.	m2	21,60	V	
514020	BK06L Aanbrengen opsluitbanden van beton kelder	m	54,00	V	
514030	BK06L Aanbrengen betontegels kelder.	m2	16,00	V	
514040	BK06L Pasmaken van betonbanden kelder	st	16,00	V	
514050	BK06L Pasmaken van bestratingmateriaal kelder	m	3,00	V	
514060	BK06L Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.	st	8,00	V	
5150	<u>Kunststof grastegels afrembandkanaal</u>				
515010	BK06L Aanbrengen straatlaag grastegels	m2	672,00	V	
515020	BK06L Aanbrengen kunststof grastegels	m2	672,00	V	
52	BAANKOP 24R				
5210	<u>Asfaltverhardingen</u>				
521010	BK24R Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	508,75	V	
521020	BK24R Aanbrengen kleeflaag	m2	3.700,00	V	
521030	BK24R Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	185,00	V	
521040	BK24R Zagen van bitumineuze verharding.	m	480,00	V	
521050	BK24R Aanbrengen kleeflaag schuine kant.	m2	24,00	V	
521060	BK24R Aanbrengen langsvog asfalt-beton	m	260,00	V	
521070	BK24R Aanbrengen langsvog asfalt-goot	m	45,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5220	<u>Betonverhardingen</u>				
522010	Aanbrengen stalen bekistingsmallen	EUR		N	
522020	Aanbrengen gepuntlaste w apeningsnetten.	kg	225,00	V	
522030	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	32,00	V	
522040	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	32,00	V	
522050	Aanbrengen dw arstvoegen - uitzetvoegen	m	32,00	V	
5230	<u>Prefab betonplaten</u>				
523010	Aanbrengen straatlaag kantstrook prefab platen BK 24R	m2	160,00	V	
523020	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten BK 24R.	st	72,00	V	
523030	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten BK 24R.	st	20,00	V	
523040	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten - pasplaten BK24R.	st	30,00	V	
523050	Zagen betonverharding - kantstroken BK 24R.	m	60,00	V	
523060	Aanbrengen dw arstvoegen - kantplank BK 24R.	m	100,00	V	
523070	Aanbrengen langsv oeg BK 24R.	m	120,00	V	
5240	<u>Straatw erk</u>				
524010	BK24R Aanbrengen straatlaag kelder.	m2	21,60	V	
524020	BK24R Aanbrengen opsluitbanden van beton kelder	m	54,00	V	
524030	BK24R Aanbrengen betontegels kelder.	m2	16,00	V	
524040	BK24R Pasmaken van betonbanden kelder	st	16,00	V	
524050	BK24R Pasmaken van bestratingsmateriaal kelder	m	3,00	V	
524060	BK24R Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.	st	8,00	V	
5250	<u>Kunststof grastegels afrembandkanaal</u>				
525010	BK24R Aanbrengen straatlaag grastegels	m2	672,00	V	
525020	BK24R Aanbrengen kunststof grastegels	m2	672,00	V	
6	AFWERKEN BERMEN				
61	BAANKOP 06L				
6110	<u>Ter beschikking stellen</u>				
611010	BK06L t.b.s. w iellader.	uur	40,00	V	
611020	BK06L t.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
611030	BK06L t.b.s. tractor.	uur	40,00	V	
611040	BK06L t.b.s. w erknemer.	uur	40,00	V	
6120	<u>Zaaiw erkzaamheden</u>				
612010	BK06L Zaaien.	are	200,00	V	
612020	BK06L Verw ijderen puin (handmatig)	keer	2,00	V	
612030	BK06L Erosiew erend middel toepassen.	are	200,00	V	
62	BAANKOP 24R				
6210	<u>Ter beschikking stellen</u>				
621010	BK24R t.b.s. w iellader.	uur	40,00	V	
621020	BK24R t.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
621030	BK24R t.b.s. tractor.	uur	40,00	V	
621040	BK24R t.b.s. w erknemer.	uur	40,00	V	
6220	<u>Zaaiw erkzaamheden</u>				
622010	BK24R Zaaien.	are	200,00	V	
622020	BK24R Verw ijderen puin (handmatig)	keer	2,00	V	
622030	BK24R Erosiew erend middel toepassen.	are	200,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	DIVERSEN				
81	BEMALING				
811	BAANKOP 06L				
8111	<u>Bemaling kelder</u>				
811110	BK06L Opstellen w erkplan bemaling kelder	st	1,00	V	
811120	BK06L Aanbrengen bronbemaling kelder.	EUR		N	
811130	BK06L Instandhouden bronbemaling kelder.	dag	56,00	V	
811140	BK06L Verw ijderen bronbemaling kelder.	EUR		N	
8112	<u>Bemaling fundatieblok</u>				
811210	BK06L Opstellen w erkplan bemaling fundatieblok	st	1,00	V	
811220	BK06L Aanbrengen bronbemaling fundatieblok	EUR		N	
811230	BK06L Instandhouden bronbemaling fundatieblok	dag	28,00	V	
811240	BK 06L Verw ijderen bronbemaling.	EUR		N	
8113	<u>Bemaling op te breken fundatieblokken</u>				
811310	BK06L Opstellen w erkplan bemaling op te breken fundatieblok	st	1,00	V	
811320	BK06L Aanbrengen bronbemaling op te breken fundatieblok	EUR		N	
811330	BK06L Instandhouden bronbemaling op te breken fundatieblok	dag	14,00	V	
811340	BK06L Verw ijderen bronbemaling op te breken fundatieblok	EUR		N	
8114	<u>Bemaling cunet afrembandkanaal</u>				
811410	BK06L Aanbrengen open bemaling afrembandkanaal	EUR		N	
8115	<u>Bemaling cunet asfaltverharding</u>				
811510	BK06L Aanbrengen open bemaling asfaltverharding.	EUR		N	
8116	<u>Bemaling t.b.v. verw ijderen betonriolering rond 800mm</u>				
811610	BK06L Opstellen w erkplan bemaling aanpassen betonriool	st	1,00	V	
811620	BK06L Aanbrengen bronbemaling aanpassen betonriool	EUR		N	
811630	BK06L Instandhouden bronbemaling aanpassen betonriool	dag	10,00	V	
811640	BK06L Verw ijderen bronbemaling aanpassen betonriool	EUR		N	
8117	<u>Bemaling t.b.v. aanbrengen betonriolering rond 800mm</u>				
811710	BK06L Opstellen w erkplan bemaling aanbrengen betonriool	st	1,00	V	
811720	BK06L Aanbrengen bronbemaling aanbrengen betonriool	EUR		N	
811730	BK06L Instandhouden bronbemaling aanbrengen betonriool	dag	10,00	V	
811740	BK06L Verw ijderen bronbemaling aanbrengen betonriool	EUR		N	
812	BAANKOP 24R				
8121	<u>Bemaling kelder</u>				
812110	BK24R Opstellen w erkplan bemaling kelder	st	1,00	V	
812120	BK024R Aanbrengen bronbemaling kelder.	EUR		N	
812130	BK24R Instandhouden bronbemaling kelder.	dag	56,00	V	
812140	BK24R Verw ijderen bronbemaling kelder.	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8122	<u>Bemaling fundatieblok</u>				
812210	BK24R Opstellen w erkplan bemaling fundatieblok	st	1,00	V	
812220	BK24R Aanbrengen bronbemaling fundatieblok	EUR		N	
812230	BK24R Instandhouden bronbemaling fundatieblok	dag	28,00	V	
812240	BK24R Verw ijderen bronbemaling.	EUR		N	
8123	<u>Bemaling op te breken fundatieblokken</u>				
812310	BK24R Opstellen w erkplan bemaling op te breken fundatieblok	st	1,00	V	
812320	BK24R Aanbrengen bronbemaling op te breken fundatieblok	EUR		N	
812330	BK24R Instandhouden bronbemaling op te breken fundatieblok	dag	14,00	V	
812340	BK24R Verw ijderen bronbemaling op te breken fundatieblok	EUR		N	
8124	<u>Bemaling cunet afrembandkanaal</u>				
812410	BK24R Aanbrengen open bemaling afrembandkanaal	EUR		N	
8125	<u>Bemaling cunet asfaltverharding</u>				
812510	BK24R Aanbrengen open bemaling asfaltverharding.	EUR		N	
815	ALGEMEEN				
815010	Opstellen monitoringsplan bemalingsinstallatie.	EUR		N	
815020	Instandhouden monitoring bemalinginstallaties	dag	150,00	V	
815030	Opstellen onderhoudsplan bemalinginstallatie	EUR		N	
815040	Instandhouden onderhoudsplan bemalinginstallaties	dag	150,00	V	
82	OOO				
821	BAANKOP 06L EN 24R				
8211	<u>Ter Beschikking stellen van personeel</u>				
821110	T.b.s. senior OOO deskundige	uur	20,00	V	
821120	T.b.s. OOO deskundige	uur	20,00	V	
821130	T.b.s. Assistent OOO deskundige	uur	40,00	V	
821140	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
8212	<u>Overig OO gerelateerd</u>				
821210	Projectplan opsporen OO	EUR		N	
821220	Detecteren, lokaliseren en interpreteren OO	are	20,00	V	
821230	Diepte detectie OO	st	60,00	V	
821240	Benaderen, identificeren en veiligstellen OO	st	10,00	V	
821250	Overdracht ontplofbare oorlogsresten	keer	2,00	V	
821260	Opstellen proces verbaal van deeloplevering OOO	st	1,00	V	
821270	Vervoeren schroot OOO	kg	150,00	V	
83	TER BESCHIKKING STELLEN				
831	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
831010	T.b.s. w erkner A.	uur	80,00	V	
831020	T.b.s. w erkner B.	uur	80,00	V	
831030	T.b.s. w erkner C.	uur	80,00	V	
832	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
832010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	80,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
832020	T.b.s. vrachtauto.	uur	80,00	V	
832030	T.b.s. tractor.	uur	80,00	V	
84	MARKERINGEN				
841	BAANKOP 06L				
8411	<u>Fundatieblok/sheaves</u>				
841110	BK06L Aanbrengen markering sheaves rood.	m2	114,00	V	
841120	BK06L Aanbrengen markering sheaves wit	m2	86,00	V	
8412	<u>Anti-skid start-landingsbaan</u>				
841210	BK06L Aanbrengen markering -koudplastisch materiaal A-skid	m2	42,42	V	
842	BAANKOP 24R				
8421	<u>Fundatieblok/sheaves</u>				
842110	BK24R Aanbrengen markering sheaves rood.	m2	114,00	V	
842120	BK24R Aanbrengen markering sheaves wit	m2	86,00	V	
8422	<u>Anti-skid start-landingsbaan</u>				
842210	BK24R Aanbrengen markering -koudplastisch materiaal A-skid	m2	42,42	V	
85	KWALITEITSBORING				
8510	<u>OPLEVERCONTROLES</u>				
851010	Oplevercontrole asfalt	EUR		N	
851020	Bepalen laagdikte voegvulmassa	st	8,00	V	
851030	Aanleveren documenten	EUR		N	
851040	Aanleveren garantiestaat	EUR		N	
851050	Maken revisietekeningen K+L	EUR		N	
851050	Maken revisietekeningen K+L	EUR		N	
	Betreft het maken van revisietekeningen van alle aan te brengen kabels en leidingen conform art. 01.75.71 in deel 3 van dit bestek.				
851060	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	85,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten w erkkerrein.	EUR		N	
910020	Opruimen w erkkerrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel	EUR		N	
910040	Reprokosten.	EUR		N	
910060		EUR		N	
910070		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	10.000,00	V	
950020	Stelpost. ruimen door EODD	EUR	10.000,00	V	
950030	Stelpost aanvullende detectiewerkzaamheden OOD	EUR	5.000,00	V	
950040	Stelpost de- en montage PAPL	EUR	5.000,00	V	
950050	Stelpost leveren en aanbr. mantelbuizen toegansweg VAI	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				