



BRANDWEER

Amsterdam-Amstelland

3e Nota van Inlichtingen behorende bij aanbesteding levering schuimblusvoertuigen.

Projectnummer: 2023-BV-0225

Nr.	Betreft	Vraag
54.	PVE eis DM.02	Volgens onze berekeningen is de door u gestelde eisen aan de worplengte van de dakmonitor niet mogelijk. Wij verzoeken u dan ook om deze eisen aan te passen.
Antwoord	<i>Akkoord, eis DM.02 wordt als volgt aangepast: De dakmonitor voldoet aan de volgende voorwaarden: - levert minimaal 8000 l/min. bij 10 bar - worplengte alleen water is theoretische bij windstil weer 100 meter, 20% reductie door weersinvloeden is minimaal 80 meter - worplengte gecombineerd met svm is theoretisch bij windstil weer 90 meter, 20% reductie door weersinvloeden is minimaal 72 meter - het debiet is instelbaar en regelbaar op de afstandsbediening/bedienunit - de richting van de monitor kan door middel van de afstandsbediening/bedienunit aangepast worden: minimaal 360gr draaibaar en minimaal +70gr. naar boven en minimaal -40gr naar beneden - het sproeibeeld is door middel van de afstandsbediening/bedienunit te verstellen van een sproeistraal naar een gebondenstraal - De dakmonitor is voorzien van een LED werklamp met voldoende lichtintensiteit die in dezelfde richting schijnt als de monitor.</i>	
Nr.	Betreft	Vraag
55.	PVE eis BM.11	Met de huidige voertuigen met Euro 6 motor is onvoldoende ruimte beschikbaar voor grote leidingen waardoor het onmogelijk is om naast de bumpermonitor ook nog een 4" leiding met een Storz 115 mm aansluiting te plaatsen. Ons verzoek is deze eis te laten vervallen.
Antwoord	<i>Akkoord, eis BM.11 komt te vervallen. Voor alle duidelijkheid blijft de eis van de bumpermonitor wel van toepassing.</i>	
Nr.	Betreft	Vraag
56.	Termijn sluiting	Wederom vragen wij u om de sluiting inschrijving uit te stellen zodat wij meer tijd hebben om u een goede inschrijving te doen toe komen.

Antwoord

De sluiting van de inschrijving is al uitgesteld tot vrijdag 16 juni 2023 om 12:00 uur. Wij zijn van mening dat wij de markt hierbij al meer dan voldoende tijd hebben gegeven. Sluitingsdatum blijft dan ook van toepassing.