Gemeente Druten







Onderhoud openbare ruimte

Gemeente Druten

Definitief Bestek

BESTEKNUMMER 2023-01/000089





Onderhoud Openbare Ruimte Gemeente Druten

Werk : Onderhoud openbare ruimte 2024-2025
Opdrachtgever : Werkorganisatie Druten Wijchen
Besteknummer : 2023-01/000089

Wijzigingsdatum : 22 aug. 2023
Status : DEFINITIEF

Opdrachtgever: Gemeente Druten
Datum vrijgave: 22 aug. 2022
Opgesteld door: mevr. M. de Kraker
Gecontroleerd door: dhr. A. Cocu

RAW SYSTEMATIEK

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **3**

01 Opdrachtgever 5
02 Directie 5
03 Locatie 5
04 Algemene beschrijving 5
05 Tijdsbepaling 5
06 Onderhoudstermijn 5
07 Kwaliteitsborging 5
08 Zekerheidstelling 6

2. B e s c h r i j v i n g **7**

2.1 Algemene gegevens **7**

01 Tekeningen 9
02 Peilen en hoofdafmetingen 11
03 Kwaliteitsborging 11
04 Bijlagen 11
05 Adressen 11
06 Grondsoort 11

2.2 Nadere beschrijving **13**

1 **Onderhoud openbare ruimte perceel Druten** 17
11 **Groen** 17
111 **Gras** 17
1110 Gazon 17
1111 Gazon/talud 18
1113 Wadi 18
1114 Ruw gras 19
1115 Grasbetonstenen 19
1116 Bijmaaien rondom bomen 19
112 **Kruidachtigen** 20
1120 Kruidenrijk gras 20
113 **Bermen** 22
1130 Maaien bermen 22
1131 Maaien bermen en taluds 23
114 **Oevers en watergangen** 25
1140 A-watergangen 25
1141 B-watergangen 25
1142 B-watergangen, incl. ruimen 26
1143 C-watergangen 26
1144 Overige watergangen maaien 27
1145 Overige watergangen met maaiboot of maaikorf 28
1146 Maaien of klepelen rietkraag 30
12 **Verhardingen** 32
121 **Onkruid- en veegvuil beheersing verhardingen** 32
1210 Onkruid beheersing verhardingen 32
1211 Veegvuil beheersing verharding 35

13 **Reiniging zwerfafval en bladafval** 35
131 **Natuurlijk afval verharding en gazons** 36
1310 Natuurlijk afval verhardingen 36
1311 Natuurlijk afval gazon 36
132 **Vegen bij evenementen e.d.** 36
14 **Werk algemene aard** 37
141 **Verkeersmaatregelen** 37
16 **Ter beschikking stellen** 38
161 **Ter beschikking stellen materieel** 38
162 **Ter beschikking stellen arbeid** 39

9 **Staartposten** 40
91 **Eenmalige kosten** 40
95 **Stelposten** 40

3. B e p a l i n g e n **41**

01 Algemeen en administratief 43
01 01 Algemene bepalingen 43
01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling 44
01 06 Declaraties 44
01 07 Zekerheidstelling 45
01 08 Bijdragen 45
01 11 Verband met andere werken 45
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 46
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 47
01 16 Verzekeringen 47
01 17 Vrijgekomen materialen 48
01 18 Bescherming te handhaven beplantingen 49
01 19 Arbeidsomstandigheden 49
01 22 Te beschermen plant- en diersoorten 49
01 23 Communicatie 50
01 24 Beeldkwaliteit openbare ruimte 50
01 26 Boetes watergangen 52
01 27 Materieel 52

50 Afval- en reinigingsdiensten 55
50 1 Deelhoofdstuk 50.1 55
50 11 Begrippen 55
50 12 Eisen en uitvoering 55
51 Groenvoorzieningen 57
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen 57
51 03 Informatie-overdracht 57
51 1 Water en watergangen 57
51 15 Bijbehorende verplichtingen 57
51 2 Grassen en kruidachtigen 58
51 21 Begrippen Groenvoorzieningen 58
51 22 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen 58
51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding 59
51 82 Eisen en uitvoering 59

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 60
62 1 Algemeen 60
62 12 Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen 60
62 13 Informatie overdracht 60
62 14 Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen 60
62 15 Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 60

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Werkorganisatie Druten Wijchen als penvoerder voor de aanbesteding
Bezoekersadres: Kasteellaan 27
6602 DB Wijchen
Postbus: Postbus 9000
6600 HA Wijchen
Tel.: 088 432 70 00

Opdrachtgever:
Burgemeester van de gemeente Druten
Postbus: Postbus 1
6651 DA Druten
Tel.: 088 432 70 00

02 Directie

In aanvulling op paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 zal na opdracht, door of namens de in paragraaf 1.01 genoemde opdrachtgever een directie UAV aangewezen worden.
Deze directie kan worden bijgestaan door een opzichter/toezichthouder van de Werkorganisatie Druten Wijchen.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Druten.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Onderhoud gazon/kruidenrijk gras;
b. Onderhoud bermen;
c. Onderhoud oevers en watergangen;
d. Onderhoud hagen;
e. Onderhoud verharding;
f. Reiniging openbare ruimte;
g. Werk algemene aard.

05 Tijdsbepaling

Het onderhoud dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 maart 2024 tot en met 31 december 2025 (2 jr) met de mogelijkheid tot een verlenging met een keer één jaar tot uiterlijk 31 december 2026.

Het werk opleveren op 31 december 2025 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard 2020.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt "geen".

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

De inschrijver dient in het bezit te zijn van een geldig NEN-EN-ISO 9001 ‘Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen’, dat betrekking heeft op de aard van het werk.

PAR

08 Zekerheidstelling

In afwijking van artikel 01.07.01 van de Standaard 2020 zal de aanbesteder na het verlenen van een voornemen tot gunnen van de opdracht en voorafgaand aan het verlenen van de definitieve opdracht zekerheidstelling bedingen met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.07.01.

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Druten
d.d. 21-aug-2023

Noord
Druten - Noord bestek N 1-20
Druten - Noord bestek N 2-20
Druten - Noord bestek N 3-20
Druten - Noord bestek N 4-20
Druten - Noord bestek N 5-20
Druten - Noord bestek N 6-20
Druten - Noord bestek N 7-20
Druten - Noord bestek N 8-20
Druten - Noord bestek N 9-20
Druten - Noord bestek N 10-20
Druten - Noord bestek N 11-20
Druten - Noord bestek N 12-20
Druten - Noord bestek N 13-20
Druten - Noord bestek N 14-20
Druten - Noord bestek N 15-20
Druten - Noord bestek N 16-20
Druten - Noord bestek N 17-20
Druten - Noord bestek N 18-20
Druten - Noord bestek N 19-20
Druten - Noord bestek N 20-20

Zuid
Druten - Zuid bestek Z 1-18
Druten - Zuid bestek Z 2-18
Druten - Zuid bestek Z 3-18
Druten - Zuid bestek Z 4-18
Druten - Zuid bestek Z 5-18
Druten - Zuid bestek Z 6-18
Druten - Zuid bestek Z 7-18
Druten - Zuid bestek Z 8-18
Druten - Zuid bestek Z 9-18
Druten - Zuid bestek Z 10-18
Druten - Zuid bestek Z 11-18
Druten - Zuid bestek Z 12-18
Druten - Zuid bestek Z 13-18
Druten - Zuid bestek Z 14-18
Druten - Zuid bestek Z 15-18
Druten - Zuid bestek Z 16-18
Druten - Zuid bestek Z 17-18
Druten - Zuid bestek Z 18-18

BUITENGEBIED
Afferden
Druten - Buiten AFF 1-8
Druten - Buiten AFF 2-8
Druten - Buiten AFF 3-8
Druten - Buiten AFF 4-8
Druten - Buiten AFF 5-8
Druten - Buiten AFF 6-8
Druten - Buiten AFF 7-8
Druten - Buiten AFF 8-8

Deest
Druten - Buiten DST 1-19
Druten - Buiten DST 2-19
Druten - Buiten DST 3-19
Druten - Buiten DST 4-19
Druten - Buiten DST 5-19
Druten - Buiten DST 6-19
Druten - Buiten DST 7-19
Druten - Buiten DST 8-19
Druten - Buiten DST 9-19
Druten - Buiten DST 10-19
Druten - Buiten DST 11-19
Druten - Buiten DST 12-19
Druten - Buiten DST 13-19
Druten - Buiten DST 14-19
Druten - Buiten DST 15-19
Druten - Buiten DST 16-19
Druten - Buiten DST 17-19
Druten - Buiten DST 18-19
Druten - Buiten DST 19-19

Horssen
Druten - Buiten HOR 1-7
Druten - Buiten HOR 2-7
Druten - Buiten HOR 3-7
Druten - Buiten HOR 4-7
Druten - Buiten HOR 5-7
Druten - Buiten HOR 6-7
Druten - Buiten HOR 7-7

Molenhoek
Druten - Buiten MOL 1-6
Druten - Buiten MOL 2-6
Druten - Buiten MOL 3-6
Druten - Buiten MOL 4-6
Druten - Buiten MOL 5-6
Druten - Buiten MOL 6-6

West (Bedrijventerrein)
Druten - Buiten WES 1-17
Druten - Buiten WES 2-17
Druten - Buiten WES 3-17
Druten - Buiten WES 4-17
Druten - Buiten WES 5-17
Druten - Buiten WES 6-17
Druten - Buiten WES 7-17
Druten - Buiten WES 8-17
Druten - Buiten WES 9-17
Druten - Buiten WES 10-17
Druten - Buiten WES 11-17
Druten - Buiten WES 12-17
Druten - Buiten WES 13-17
Druten - Buiten WES 14-17
Druten - Buiten WES 15-17
Druten - Buiten WES 16-17
Druten - Buiten WES 17-17

OVERIGE IBOR
Druten - Maaien bermen en sloten

02 Peilen en hoofdafmetingen
Niet van toepassing.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Half jaarlijkse herijking areaal.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
A. Inschrijvingsleidraad
B. Inschrijvingsbiljet (Druten)
C. Inschrijvingsstaat (Druten)
D. UEA
E. V&G-plan (ontwerpfase)

1 Druten Hagen - Kaarten 2022
2. Druten Hagen - Lijst 2022
3. Beeldmeetlatten Schouw

05 Adressen
Gemeentewerf Druten:
Van Heemstraweg 52
6651 KH Druten
tel: 088 432 70 00
mail: info@druten.nl

06 Grondsoort
Druten bevindt zich voornamelijk op kleigrond
De locale situatie kan plaatselijk afwijken.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1		. . . . .	**Onderhoud openbare ruimte perceel Druten**					
		. . . . .	Betreft het onderhoud in de kernen Afferden, Deest,					
		. . . . .	Druten, Molenhoek/Horssen en Westerhout.					
		. . . . .	Zie hiervoor bijgevoegde beheertekeningen.					
		. . . . .						
11		. . . . .	**Groen**					
		. . . . .						
111		. . . . .	**Gras**					
		. . . . .						
1110		. . . . .	Gazon					
		. . . . .						
111010	512801	. . . . .	Beheersen grashoogte-gazon.	week	95,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en					
		. . . . .	kruidachtigen-gazon-grashoogte.					
		. . . . .	Betreft: maaien gazon en trapvelden inclusief bijmaaien					
		. . . . .	obstakels en gazon met bollen.					
		. . . . .	Bollen maaien i.o.m directie, loof verzamelen en					
		. . . . .	afvoeren.					
		. . . . .	Situering: conform tekeningen					
		. . . . .	Bijmaaien bomen volgens bestekpostnummer 111610					
		. . . . .	Aantal obstakels: (ca. 0.0075st/m2) is 1811 st/jr	st			3.622,00	I
		. . . . .	Aantal percelen:					
		. . . . .	Gazon (989 st)					
		. . . . .	Gazon met bollen (36 st)					
		. . . . .	Gazon recreatief (49 st)					
		. . . . .	Hoeveelheid te onderhouden per jaar:					
		. . . . .	Gazon 1694,84 are					
		. . . . .	Gazon met bollen 21,54 are					
		. . . . .	Recreatief gazon 698,17 are					
		. . . . .	Totaal 2.414,55 are					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			4.829,10	I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . . . .						
111020	512511	. . . . .	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	47.808,03	V		
		. . . . .	Betreft het afsteken van graskanten langs verharding.					
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van de overgroei en aanwezige					
		. . . . .	grond op verharding.					
		. . . . .	Situering: conform tekening					
		. . . . .	Berekend met omrekeningsfactor (Oppx0,33x0,6)					
		. . . . .	Hoeveelheid te onderhouden per jaar:					
		. . . . .	Randen verharding 47.808,03 m (100%)					
		3.	Langs verharding					
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden					
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	50% van de lengte.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	de gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 52,					
		. . . . .	te Druten. Acceptatiekosten zijn voor rekening					
		. . . . .	van de opdrachtgever. Afstand ca. 6 km					
		. . . . .						
111030	512899	. . . . .	Beheersen molshopen in gras.	week	95,00	V		
		. . . . .	overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
		. . . . .	Groen-gras-molshopen					
		. . . . .	Betreft: beheersen molshopen in gazon en					
		. . . . .	trapvelden					
		. . . . .	Situering: conform tekening					
		. . . . .	Aantal percelen:					
		. . . . .	Hoeveelheid te onderhouden per jaar:					
		. . . . .	Gazon 1694,84 are					
		. . . . .	Gazon met bollen 21,54 are					
		. . . . .	Recreatief grasveld 698,17 are					
		. . . . .	Totaal 2.414,55 are					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			4.829,09	I
		. . . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1111		. . . . .	Gazon/talud					
		. . . . .						
111110	512801	. . . . .	Beheersen grashoogte-gazon.	week	95,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en					
		. . . . .	kruidachtigen-gazon-grashoogte.					
		. . . . .	Betreft: maaien gazon, inclusief bijmaaien					
		. . . . .	obstakels.					
		. . . . .	Situering: conform tekening					
		. . . . .	Bijmaaien bomen volgens bestekpostnummer 111610					
		. . . . .	Aantal obstakels 19 st					
		. . . . .	Aantal percelen 13 st					
		. . . . .	Hoeveelheid te onderhouden per jaar:					
		. . . . .	Gazon/talud 24,90 are					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			49,80	I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .9. .	Talud 1:3 of steiler					
		. . . . .						
111120	512511	. . . . .	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	493,00	V		
		. . . . .	Betreft het afsteken van graskanten langs verharding.					
		. . . . .	Inclusief verwijderen overgroei en aanwezige grond op					
		. . . . .	verharding.					
		. . . . .	Langs kwaliteitsniveau C					
		. . . . .	Situering: conform tekeningen					
		. . . . .	Berekend met omrekeningsfactor (Oppx0,33x0,6)					
		. . . . .	Hoeveelheid te onderhouden per jaar:					
		. . . . .	Randen verharding 493,00 m (100%)					
		3.	Langs verharding					
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden					
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	50% van de lengte.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	de gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 52,					
		. . . . .	te Druten. Acceptatiekosten zijn voor rekening					
		. . . . .	van de opdrachtgever. Afstand ca. 6 km					
		. . . . .						
1113		. . . . .	Wadi					
		. . . . .						
111310	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are	113,30	V		
		. . . . .	Betreft het maaien van de wadi (Postenhof, Langstuk,					
		. . . . .	Horst, Klapstraat, Obsidiaan)					
		. . . . .	Situering conform tekening					
		. . . . .	Inclusief bijmaaien rondom obstakels en bomen,					
		. . . . .	bomen volgens bestekpost 111610					
		. . . . .	Totale opp per beurt: ca. 56,65 are					
		. . . . .	Aantal obstakels: ca. 42 st					
		. . . . .	Aantal percelen: ca. 10 st					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. .9. . .	Betreft wadi, Horizontaal of met een talud tot 1:3					
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2 x/jaar					
		. . . . .	Periode week 25/26 en 42/44					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	de gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 52,					
		. . . . .	te Druten. Acceptatiekosten zijn voor rekening					
		. . . . .	van de opdrachtgever. Afstand ca. 6 km					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
111320	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are	114,56	V	
		. . . . .	Betreft het maaien en afvoeren van de wadi aan de				
		. . . . .	Schriksestraat.				
		. . . . .	Situering conform tekening				
		. . . . .	Inclusief bijmaaien rondom obstakels en bomen,				
		. . . . .	bomen volgens bestekpost 111610				
		. . . . .	Totale opp per beurt: ca. 14,32 are				
		. . . . .	Aantal obstakels: ca. 11 st				
		. . . . .	Aantal percelen: ca. 2 st				
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .9. . .	Betreft wadi, Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		. . .4. .	Aantal maaibeurten: 4 x/jaar				
		. . . . .	Periode week 17/18, 25/26, 34/35 en 42/44				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	de gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 52,				
		. . . . .	te Druten. Acceptatiekosten zijn voor rekening				
		. . . . .	van de opdrachtgever. Afstand ca. 6 km				
		. . . . .					
1114		. . . . .	Ruw gras				
		. . . . .					
111410	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	817,85	V	
		. . . . .	Betreft het maaien van ruw gras inclusief obstakels.				
		. . . . .	Hoeveelheid te onderhouden per jaar:				
		. . . . .	Maaien handkracht 34,08 are				
		. . . . .	Aantal obstakels: ca. 26 st				
		. . . . .	Aantal percelen: ca. 12 st				
		2.	Standaard beheer				
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . .9.	Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
		. . . . .	maaibeurten per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
		. . . . .	betreft bij 6e en 12e beurt.				
		. . . . .	Maaisel verwerken volgens post 111420				
		. . . . .					
111420	512506	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	817,85	V	
		. . . . .	taluds.				
		. . . . .	Betreft het verwerken van maaisel ruw gras van				
		. . . . .	bestekpost 111410.				
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .9. .	Aantal maaibeurten: 12 x/jaar				
		4	Maaisel verzamelen, samenpersen en opslaan op een				
		. . . . .	door directie aangewezen plaatst.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen worden door de gemeente				
		. . . . .	Druten afgevoerd.				
		. . . . .					
1115		. . . . .	Grasbetonstenen				
		. . . . .					
111510	512503	. . . . .	Maaien grasveld.	are	496,42	V	
		. . . . .	Betreft het maaien van gras in de grasbetonstenen.				
		. . . . .	Grasbetonstenen binnen de bebouwde kom.				
		. . . . .	Hoeveelheid te onderhouden per beurt:				
		. . . . .	Grasbetonstenen: 41,37 are				
		. . . . .	Gevuld met gras				
		. . . . .	Inclusief de randen bijmaaien.				
		. . . . .	Aantal percelen: 143 st				
		2.	Standaard beheer				
		.4. . . .	Grasveldtype: grasverharding				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . .2.	Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar				
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
		. . . . .					
1116		. . . . .	Bijmaaien rondom bomen				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111610	512505	. . . . .	Bijmaaien rondom bomen.	st	10.810,00	V		
		. . . . .	Betreft: bijmaaien bomen op alle te maaien					
		. . . . .	percelen, zoals gazons, ruigte, kruidenrijk gras,					
		. . . . .	bermen enz.					
		. . . . .	Situering conform tekening					
		. . . . .	Bijmaaien tot en met een afstand van 0.5-0,6 m rond					
		. . . . .	de stam.					
		. . . . .	Bijmaaien dient te gebeuren voor de laatste					
		. . . . .	maaibeurt. Maaisel spreiden en laten liggen.					
		. . . . .	Hoeveelheid te onderhouden bomen per jaar in:					
		. . . . .	Gazons ca. 3.677 st					
		. . . . .	Bermen ca. 1.728 st					
		. . . . .	Totaal ca. 5.405 st					
		. . . . .	(Kruidenrijk gras valt onder bermen)					
		1.	Bomen in grasveld					
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurten per jaar					
		. . . . .						
112		. . . . .	**Kruidachtigen**					
		. . . . .						
1120		. . . . .	<u>Kruidenrijk gras</u>					
		. . . . .						
112010	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	1.639,32	V		
		. . . . .	Betreft: kruidenrijk gras, bramen en houtige					
		. . . . .	opslag tot 2 jaar.					
		. . . . .	Aantal obstakels: ca. 672 st					
		. . . . .	Aantal percelen: ca. 127 st					
		. . . . .	Hoeveelheid te onderhouden per jaar:					
		. . . . .	Kruidenrijk gras 819,66 are					
		. . . . .	Inclusief bijmaaien obstakels (ca. 0.0075st/m2)	st			1.229,00	I
		. . . . .	Bijmaaien bomen volgens bestekpost 111610					
		1.	Ecologisch beheer					
		. .9. . .	Uit te voeren in de periode week 13 t/m 14					
		. . . . .	Maaisel afvoeren volgens bestekpostnr. 112050					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar					
		. . . . .						
112020	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	561,81	V		
		. . . . .	Betreft: maaien ruigte op verschillende plaatsen					
		. . . . .	binnen de gemeente.					
		. . . . .	Periode: week 12 tot 14.					
		. . . . .	Aantal obstakels: ca. 211 st					
		. . . . .	Aantal percelen: ca. 67 st					
		. . . . .	Hoeveelheid te onderhouden per jaar:					
		. . . . .	Ruigte 280,90 are					
		. . . . .	Inclusief bijmaaien obstakels (ca. 0.0075st/m2):	st			422,00	I
		. . . . .	Bijmaaien bomen volgens bestekpost 111610					
		1.	Ecologisch beheer					
		. .9. . .	Uit te voeren in de periode week 13 t/m 14					
		. . . . .	Maaisel afvoeren volgens bestekpostnr. 112050					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112030	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	182,00	V		
		. . . . .	Betreft: maaien en laten liggen kruidachtigen					
		. . . . .	op verschillende plaatsen binnen de gemeente					
		. . . . .	t.b.v. Deester feestweek					
		. . . . .	Betreft Zeeltje terrein Deest (dijktalud)					
		. . . . .	Vriezeweg (ook onder knotwilgen tegenover nr. 23),					
		. . . . .	Bijmanstraat, Kweldam, Molendam vanaf Kweldam tot					
		. . . . .	aansluiting van Heemstraweg					
		. . . . .	Periode: begin augustus, op afroep van directie					
		. . . . .	Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 91 are					
		. . . . .	Inclusief bijmaaien obstakels (ca. 0.0075st/m2):	st			137,00	I
		. . . . .	Maaisel kneuzen en laten liggen ca. 91 are per keer.					
		9.	Ecologisch beheer					
		. . . . .	Maaisel afvoeren volgens bestekpostnr. 112050					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar					
		. . . . .						
112040	512599	. . . . .	Maaien kruidachtigen (handkracht), 2x/jr	are	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het maaien op handkracht van					
		. . . . .	kruidenrijkgras, bramen en houtige opslag tot max					
		. . . . .	2 jaar.					
		. . . . .	Locatie: langs watergangen Druten zuid (klein stukje					
		. . . . .	achter Bieskamp 102 en lang stuk mandelige					
		. . . . .	watergang Schipleisingel/boslaan).					
		. . . . .	Aantal percelen per beurt: 13 st					
		. . . . .	Hoeveelheid te onderhouden per jaar:					
		. . . . .	Maaien handkracht 26 are					
		. . . . .	Inclusief bijmaaien obstakels (ca. 0.0075st/m2):	st			78,00	I
		. . . . .	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar					
		. . . . .	periode: 1e maaibeurt week 13/14					
		. . . . .	2e maaibeurt week 40/41					
		. . . . .	Talud 1:3 of steiler					
		. . . . .	Maaisel laten liggen					
		. . . . .						
112050	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	2.354,14	V		
		. . . . .	Maaisel kruidachtige vegetatie verwerken van					
		. . . . .	bestekpost 112010; 112020 en 112030					
		. . . . .	Totale oppervlakte: 1.268,07 are per jaar					
		. . . . .	112010 Kruidachtigen, houtige opslag 896,17 are					
		. . . . .	112020 Kruidachtigen, ruigte 280,90 are					
		. . . . .	112030 Kruidachtigen 91,00 are					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen / ruigte					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar de					
		. . . . .	gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 52,					
		. . . . .	te Druten. Acceptatiekosten zijn voor rekening					
		. . . . .	van de opdrachtgever. Afstand ca. 6 km					
		. . . . .						
112060	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	14,90	V		
		. . . . .	Betreft: maaien kruidenrijk grasland bloemen weides.					
		. . . . .	Aantal obstakels: ca. 6 st					
		. . . . .	Aantal percelen: ca. 5 st					
		. . . . .	Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 7,45 are					
		. . . . .	Inclusief bijmaaien obstakels:	st			12,00	I
		. . . . .	Maaien in maart/ april.					
		. . . . .	Maaisel afvoeren volgens bestekpostnr. 112070					
		1.	Ecologisch beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
112070	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	14,90	V		
		. . . . .	Maaisel kruidachtige vegetatie verwerken vrijkomend uit					
		. . . . .	post 112060.					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		3	Maaisel een week laten liggen en daarna verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar de gemeentewerf aan de Van					
		. . . . .	Heemstraweg 52, te Druten. Acceptatiekosten zijn voor					
		. . . . .	rekening van de opdrachtgever. Afstand ca. 6 km					
		. . . . .						
112080	512504	. . . . .	Maaien kruidachtigen.	are	161,00	V		
		. . . . .	Betreft: maaien kruidenrijk grasland bloemen weide 't					
		. . . . .	Zeeltje te Deest aan de Grotestraat.					
		. . . . .	Aantal obstakels: ca. 4 st					
		. . . . .	Aantal percelen: ca. 1 st					
		. . . . .	Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 40,25 are					
		. . . . .	Inclusief bijmaaien obstakels:	st			16,00	I
		. . . . .	Maaien in maart/ april.					
		. . . . .	Maaisel afvoeren volgens bestekpostnr. 112090					
		1.	Ecologisch beheer					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar					
		. . . . .						
112090	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	161,00	V		
		. . . . .	Maaisel kruidachtige vegetatie verwerken vrijkomend uit					
		. . . . .	post 112080.					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen					
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
		3	Maaisel een week laten liggen en daarna verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar de gemeentewerf aan de Van					
		. . . . .	Heemstraweg 52, te Druten. Acceptatiekosten zijn voor					
		. . . . .	rekening van de opdrachtgever. Afstand ca. 6 km					
		. . . . .						
113		. . . . .	**Bermen**					
		. . . . .						
1130		. . . . .	Maaien bermen					
		. . . . .						
113010	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are	11,20	V		
		. . . . .	Totale oppervlak: 2,80 are					
		. . . . .	Breedte tot 1,50 m uit de kant van de verharding.					
		. . . . .	Maaien van bermstrook..					
		. . . . .	Inclusief bijmaaien rondom obstakels					
		. . . . .	Aantal percelen ca. 1 st					
		. . . . .	Aantal obstakels ca. 2 st	st			8,00	I
		. . . . .	Kruisingen volgens bestekspostnr. 113110					
		1.	Ecologisch beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2 per jaar					
		. . . . .	Periode: week 20/21, en 33/34					
		. . . . .	Bijmaaien bomen volgens bestekpost 111610					
		9	Maaisel verzamelen en afvoeren volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	113030.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
113020	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are	18.149,32	V		
		. . . . .	Totale oppervlak: 4537,33 are					
		. . . . .	Lengte: ca. 1512 m					
		. . . . .	Breedte tot 3,00 m uit de kant van de verharding.					
		. . . . .	Maaien van bermstrook.					
		. . . . .	Inclusief bijmaaien rondom obstakels					
		. . . . .	Aantal percelen ca. 1580 st					
		. . . . .	Aantal obstakels ca. 3403 st	st			13.612,00	I
		. . . . .	Kruisingen maaien volgens bestekspostnr. 113110					
		1.	Ecologisch beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2 per jaar					
		. . . . .	Periode: week 24/26, en 41/43					
		. . . . .	Bijmaaien bomen volgens bestekpost 111610					
		9	Maaisel verzamelen en afvoeren volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	113030.					
		. . . . .						
113030	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	18.160,53	V		
		. . . . .	Betreft: maaisel verwerken vrijgekomen uit bestekpost:					
		. . . . .	113010 en 113020					
		. . . . .	Totale oppervlak: 4.686,21 are					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen / ruigte					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar het					
		. . . . .	parkeerterrein voetbalclub SCD33 Deest aan de					
		. . . . .	Kweldam 4a, 6653 CC Deest.					
		. . . . .						
113040	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are	62,97	V		
		. . . . .	Betreft het maaien van greppels in bermen.					
		. . . . .	Totale oppervlak: 31,48 are					
		. . . . .	Maaien van bermstrook/greppel door middel van					
		. . . . .	klepelen.					
		. . . . .	Inclusief bijmaaien rondom obstakels					
		. . . . .	Aantal percelen ca. 13 st					
		. . . . .	Aantal obstakels ca. 24 st					
		. . . . .	Kruisingen volgens bestekspostnr. 113110					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar					
		. . . . .	Periode: week 33/34					
		. . . . .	Bijmaaien bomen volgens bestekpost 111610					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
1131		. . . . .	Maaien bermen en taluds					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
113110	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are	60,00	V	
		. . . . .	Betreft: maaien van bermen bij wegkruisingen.				
		. . . . .	Maaien van de gehele breedte van de berm				
		. . . . .	van de kant van de verharding tot de insteek van				
		. . . . .	het sloottalud of de perceelsgrens;				
		. . . . .	Lengte 25m gemeten van af de hoeken.				
		. . . . .	Lokatie: bermen van alle kruisingen van de				
		. . . . .	bestekpostnrs. 113010 en 113020				
		. . . . .	Het aantal obstakels is meegenomen in de				
		. . . . .	aantallen vermeld bij de bestekpostnrs 113010 en				
		. . . . .	113020.				
		. . . . .	Bijmaaien bomen volgens bestekpost 111610				
		. . . . .	Naast de kruisingen tevens op de volgende				
		. . . . .	locaties de gehele breedte van de berm maaien:				
		. . . . .	- Kruisingen langs de Van Heemstraweg met de				
		. . . . .	Vriezeweg, Koningstraat/Molendam en de inritten bij de				
		. . . . .	Ambulancepost, inrit Maas&WaalStaete,				
		. . . . .	de gemeentewerf/brandweer, d'n Bogerd in Druten en				
		. . . . .	de kruising Van Heemstraweg				
		. . . . .	- Alleen Rotonde met de Noord-Zuid, vanaf de Van				
		. . . . .	Heemstraweg tot en met de Zuidweg.				
		. . . . .	- Binnenbochten Laarstraat (2 x 200 m), Gelenberg				
		. . . . .	en Scharenburg (2 x 300 m)				
		. . . . .	Totale oppervlak: 15 are				
		2.	Standaard beheer				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2 per jaar				
		. . . . .	Periode: week 20/21 en 33/34				
		9	Maaisel verzamelen en afvoeren volgens bestekpostnr.				
		. . . . .	113150.				
		. . . . .					
113120	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are	26,62	V	
		. . . . .	Betreft: maaien van de gehele breedte van de berm				
		. . . . .	breedte van de berm maaien: 1,5 m				
		. . . . .	Totale lengte: 887,30 m				
		. . . . .	Totale oppervlak: ca. 13,31 are				
		. . . . .	Lokatie: Juliapas en Roodhekkenpas				
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar in week 32				
		9	Maaisel verzamelen en afvoeren volgens bestekpostnr. .				
		. . . . .	113160				
		. . . . .					
113130	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are	97,95	V	
		. . . . .	Situering conform tekeningen				
		. . . . .	Hoeveelheid te onderhouden per beurt:				
		. . . . .	Oppervlakte: 24,49 are				
		. . . . .	Totale lengte: 1.632,66 m				
		. . . . .	Breedte tot 1,50 m uit de kant van de verharding.				
		. . . . .	Inclusief bijmaaien rondom obstakels				
		. . . . .	Aantal percelen ca. 15 st				
		. . . . .	Aantal obstakels ca. 18 st				
		1.	Ecologisch beheer				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2 per jaar				
		. . . . .	Periode: week 20/21 en 33/34				
		. . . . .	Bijmaaien bomen volgens bestekpost 111610				
		9	Maaisel verzamelen en afvoeren volgens bestekpostnr.				
		. . . . .	113150.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
113140	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are	2.835,79	V		
		. . . . .	Situering conform tekeningen					
		. . . . .	Hoeveelheid te onderhouden per beurt:					
		. . . . .	Oppervlakte: 708,95 are					
		. . . . .	Totale lengte: 23.631,66 m					
		. . . . .	Breedte tot 3,00 m uit de kant van de verharding.					
		. . . . .	Inclusief bijmaaien rondom obstakels					
		. . . . .	Aantal percelen ca. 208 st					
		. . . . .	Aantal obstakels ca. 532 st					
		. . . . .	Bijmaaien bomen volgens bestekpost 111510					
		1.	Ecologisch beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2 per jaar					
		. . . . .	Periode: week 20/21 en 33/34					
		9	Maaisel verzamelen en afvoeren volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	113150.					
		. . . . .						
113150	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	2.933,74	V		
		. . . . .	Betreft: maaisel verwerken vrijgekomen uit bestekpost:					
		. . . . .	113110; 113130 en 113140					
		. . . . .	Totale oppervlak: 748,44 are					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen / ruigte					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar het					
		. . . . .	parkeerterrein voetbalclub SCD33 Deest aan de					
		. . . . .	Kweldam 4a, 6653 CC Deest.					
		. . . . .						
113160	512508	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	26,62	V		
		. . . . .	Betreft: maaisel verwerken vrijgekomen uit bestekpost:					
		. . . . .	113120					
		. . . . .	Totale oppervlak: 13,31 are					
		1.	Ecologisch beheer					
		.4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen / ruigte					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar het					
		. . . . .	parkeerterrein voetbalclub SCD33 Deest aan de					
		. . . . .	Kweldam 4a, 6653 CC Deest.					
		. . . . .						
114		. . . . .	**Oevers en watergangen**					
		. . . . .						
1140		. . . . .	A-watergangen					
		. . . . .						
114010	511403	. . . . .	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	20.380,00	V		
		. . . . .	Betreft: het uitmaaien van droog profiel A-watergang					
		. . . . .	Situering conform tekening					
		. . . . .	Lengte te maaien watergang: 5.095 m					
		. . . . .	Inclusief bijmaaien obstakels (ca. 0.0075st/m2):	st			305,00	I
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 2 per jaar					
		. . . . .	Uitvoering tegelijk met 1e en 4e maaibeurt bermen					
		. . . . .	periode week 24/26 en 41/43					
		2.	Standaard beheer					
		. .9. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		4	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
1141		. . . . .	B-watergangen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
114110	511403	. . . . .	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	38.490,00	V		
		. . . . .	Betreft: het klepelen van droog profiel B-watergang					
		. . . . .	Situering conform tekening					
		. . . . .	Lengte te maaien watergang: 19.245 m					
		. . . . .	Inclusief bijmaaien obstakels (ca. 0.0075st/m2):	st			577,00	I
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar					
		. . . . .	periode week 41/43					
		2.	Standaard beheer					
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		4	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
114120	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	14.220,00	V		
		. . . . .	Betreft: het korven van nat profiel B-watergang.					
		. . . . .	Situering conform tekening					
		. . . . .	Lengte te maaien watergang: 7.110 m					
		. . . . .	Inclusief bijmaaien obstakels (ca. 0.0075st/m2):	st			213,00	I
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar					
		. . . . .	periode week 41/43					
		2.	Standaard beheer					
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		9	Maaisel verzamelen en afvoeren volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	114130.					
		. . . . .						
114130	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	14.220,00	V		
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft verwerken en afvoeren vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 per jaar					
		. . . . .	periode week 41/43					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens 114120					
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel					
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
		9	Maaisel een week laten liggen en daarna verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar de gemeentewerf aan de Van					
		. . . . .	Heemstraweg 52, te Druten. Acceptatiekosten zijn voor					
		. . . . .	rekening van de opdrachtgever. Afstand ca. 6 km					
		. . . . .						
1142		. . . . .	B-watergangen, incl. ruimen					
		. . . . .						
114210	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	23.326,00	V		
		. . . . .	Betreft: het korven van nat profiel B-watergang.					
		. . . . .	Situering conform tekening					
		. . . . .	Lengte te maaien watergang: 11.663 m					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar					
		. . . . .	Periode week 41/43					
		2.	Standaard beheer					
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		9	Maaisel verwerken volgens bestekpost 114450					
		. . . . .						
1143		. . . . .	C-watergangen					
		. . . . .						
114310	511403	. . . . .	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	125.886,00	V		
		. . . . .	Betreft: het uitmaaien van droog profiel C-watergang					
		. . . . .	Situering conform tekening					
		. . . . .	Lengte te maaien watergang: 62.943 m					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar					
		. . . . .	Periode week 41/43					
		2.	Standaard beheer					
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		4	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1144		. . . . .	Overige watergangen maaien					
		. . . . .						
114410	511499	. . . . .	Handmatig uitmaaien B- en C watergang	m	7.676,00	V		
		. . . . .	Betreft: het handmatig maaien van nat profiel					
		. . . . .	B- en C watergang					
		. . . . .	Lengte te maaien watergang: 3.838 m					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar					
		. . . . .	Periode: week 41/43					
		. . . . .	Standaard beheer					
		. . . . .	Lengte droog talud tot ca. 2 m					
		. . . . .	Taludhelling: 1:1 en flauwer					
		. . . . .	Breedte tussen insteken tot ca. 6 m					
		. . . . .	Natte watergang waterdiepte tot ca. 0.5 m					
		. . . . .	Op naastliggend terrein is er aan de gemeente					
		. . . . .	zijde geen werkbreedte van 3 m beschikbaar.					
		. . . . .	Maaisel verwerken volgens bestekpost 114450					
		. . . . .						
114420	511499	. . . . .	Handmatig maaien talud B- en C watergang	m	7.676,00	V		
		. . . . .	Betreft: het handmatig maaien van droog profiel					
		. . . . .	van B- en C watergang					
		. . . . .	Lengte te maaien watergang: 3.838 m					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar					
		. . . . .	Periode: week 41/43					
		. . . . .	Standaard beheer					
		. . . . .	Lengte droog talud tot ca. 2 m					
		. . . . .	Talud helling: 1:1 en flauwer					
		. . . . .	Op naastliggend terrein is er aan de gemeente					
		. . . . .	zijde geen werk breedte van 3 m beschikbaar.					
		. . . . .	Wellicht is er op eigendom van derde wel een					
		. . . . .	werk breedte van 3 m beschikbaar					
		. . . . .	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
114430	512599	. . . . .	Bijmaaien rondom obstakels, 1x/jr...	st	2.000,00	V		
		. . . . .	Betreft: het bijmaaien rond obstakels in					
		. . . . .	of naast het talud, zoals meterkasten,					
		. . . . .	overstorten, buizen, struiken, damhoofden,					
		. . . . .	kunstwerken, hekwerken en poorten.					
		. . . . .	Gerekend is met 1 beurten per jaar.					
		. . . . .	Periode: week 41/43					
		. . . . .	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
114440	511503	. . . . .	Bijmaaien rondom bomen.	st	3.000,00	V		
		. . . . .	Betreft: het bijmaaien rond bomen in					
		. . . . .	of naast het talud.					
		2.	Bomen in berm of talud					
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurten per jaar					
		. . . . .	Periode: week 41/43					
		. . . . .	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
114450	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	31.002,00	V		
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft: verwerken maaisel nat profiel van					
		. . . . .	watergangen.					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnrs. 114210,					
		. . . . .	114410					
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien					
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar de					
		. . . . .	gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 52, te					
		. . . . .	Druten. Acceptatiekosten zijn voor rekening					
		. . . . .	van de opdrachtgever. Afstand ca. 6 km.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1145		. . . . .	Overige watergangen met maaiboot of maaikorf					
		. . . . .	Locaties:					
		. . . . .	Afferden - van Heemstraweg vijver					
		. . . . .	Druten - Van Heemstraweg/NoordZuid					
		. . . . .	Afferden - Koningstraat					
		. . . . .	Druten - Van Delenshof vijver					
		. . . . .	Druten - Tichelgaten					
		. . . . .	Uit te voeren in periode: september					
		. . . . .						
114510	511403	. . . . .	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	1.710,00	V		
		. . . . .	Betreft het klepelen vlakke en schuine deel tot aan de					
		. . . . .	waterlijn van de waterpartij.					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar					
		. . . . .	Afferden - van Heemstraweg vijver: 650 m					
		. . . . .	Druten - Van Heemstraweg/NoordZuid : 205 m					
		. . . . .	Totaal: 855 m					
		2.	Standaard beheer					
		.1. . . .	Beide taluds van een watergang; breedte tussen de					
		. . . . .	insteken: tot ca. 6 m					
		. .2. . .	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer					
		. . .6. .	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: geen					
		. . . .1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		4	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
114520	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	1.720,00	V		
		. . . . .	Betreft het maaien van de vijverrand van de waterpartij					
		. . . . .	met een maaikorf. Eerste paar meters randen.					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar					
		. . . . .	Afferden - van Heemstraweg vijver: 650 m					
		. . . . .	Druten - Van Heemstraweg/NoordZuid : 210 m					
		. . . . .	Totaal: 860 m					
		2.	Standaard beheer					
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
		. . .4. .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: geen					
		. . . .1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren i.o.m.					
		. . . . .	directie.					
		. . . . .						
114530	511410	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van waterpartij.	are	50,10	V		
		. . . . .	Betreft het maaien van het natte deel van de waterpartij					
		. . . . .	met een maaiboot.					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar					
		. . . . .	Afferden - van Heemstraweg vijver: 905 m					
		. . . . .	Druten - Van Heemstraweg/NoordZuid : 1600 m					
		. . . . .	Totaal: 2505 m					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer					
		. . .4. .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: geen					
		. . . .1.	Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten					
		. . . . .	minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren i.o.m.					
		. . . . .	directie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
114540	511403	. . . . .	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	200,00	V	
		. . . . .	Betreft het klepelen vlakke en schuine deel tot aan de				
		. . . . .	waterlijn van de waterpartij.				
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar				
		. . . . .	Afferden - Koningstraat: 100 m				
		2.	Standaard beheer				
		.1. . . .	Beide taluds van een watergang; breedte tussen de				
		. . . . .	insteken: tot ca. 6 m				
		. .2. . .	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer				
		. . .6. .	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer				
		. . . . .	Oeververdediging: geen				
		. . . .1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een				
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		4	Maaisel kneuzen en laten liggen				
		. . . . .					
114550	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	200,00	V	
		. . . . .	Betreft het maaien van de vijverrand van de waterpartij				
		. . . . .	met een maaikorf. Eerste paar meters randen.				
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar				
		. . . . .	Afferden - Koningstraat: 100 m				
		2.	Standaard beheer				
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		. . .4. .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer				
		. . . . .	Oeververdediging: geen				
		. . . .1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een				
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren i.o.m.				
		. . . . .	directie.				
		. . . . .					
114560	511410	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van waterpartij.	are	18,00	V	
		. . . . .	Betreft het maaien van het natte deel van de waterpartij				
		. . . . .	met een maaiboot.				
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar				
		. . . . .	Afferden - Koningstraat: 900 m2				
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer				
		. . .4. .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer				
		. . . . .	Oeververdediging: geen				
		. . . .1.	Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten				
		. . . . .	minste 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren i.o.m.				
		. . . . .	directie.				
		. . . . .					
114570	511402	. . . . .	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	2.040,00	V	
		. . . . .	Betreft het maaien en afvoeren van riet van de natte deel				
		. . . . .	van de waterpartij met een maaiboot.				
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar				
		. . . . .	Druten - Van Delenshof vijver: 510 m				
		2.	Standaard beheer				
		.1. . . .	Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 1,50 m uit de				
		. . . . .	insteek				
		. .2. . .	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer				
		. . .6. .	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer				
		. . . . .	Oeververdediging: beschoeiing				
		. . . .1.	Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten				
		. . . . .	minste 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en afvoeren				
		. . . . .	volgens post 114580				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
114580	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	2.040,00	V	
		. . . . .	gang.				
		. . . . .	Betreft het afvoeren van riet maaisel				
		. . . . .	Aantal beurten: 2 keer per jaar				
		. . . . .	Druten - Van Delenshof vijver: 510 m				
		. . . . .	Periode: juni en november				
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd				
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens 114570				
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren de gemeentewerf aan				
		. . . . .	de Van Heemstraweg 52, te Druten.				
		. . . . .	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de				
		. . . . .	opdrachtgever. Afstand ca. 6 km				
		. . . . .					
114590	511403	. . . . .	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	1.562,00	V	
		. . . . .	Betreft het klepelen houtig gewas van oever. Vlakke en				
		. . . . .	schuine delen van oever tot aan de waterlijn.				
		. . . . .	Versnipperen houtig gewas overige frezen met bosfrees.				
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar				
		. . . . .	Druten - Tichelgaten 781 m				
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Beide taluds van een watergang; breedte tussen de				
		. . . . .	insteken: ca. 6 m of meer				
		. .2. . .	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer				
		. . .5. .	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer				
		. . . . .	Oeververdediging: geen				
		. . . .1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een				
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		4	Maaisel kneuzen en laten liggen				
		. . . . .					
1146		. . . . .	Maaien of klepelen rietkraag				
		. . . . .	Locaties:				
		. . . . .	Druten - Energieweg vijver				
		. . . . .	Horssen - Kraaienpoel vijver				
		. . . . .	Deest - Koekoek vijver				
		. . . . .	Deest - Van Heemstraweg retentiebekken				
		. . . . .	Druten - De Meerkamp sloot				
		. . . . .	Druten - Weide sloot				
		. . . . .	Horssen - Kraaijenpoel sloot				
		. . . . .	Uit te voeren in periode: in overleg met directie in het				
		. . . . .	najaar/winter.				
		. . . . .					
114610	511403	. . . . .	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	423,33	V	
		. . . . .	Betreft het klepelen en afvoeren riet.				
		. . . . .	Vlakke en schuine delen tot waterlijn.				
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 1/3 deel.				
		. . . . .	Druten - Energieweg vijver: 270 m				
		. . . . .	Horssen - Kraaienpoel vijver: 365 m				
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Beide taluds van een watergang; breedte tussen de				
		. . . . .	insteken: ca. 6 m of meer				
		. .2. . .	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer				
		. . .6. .	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer				
		. . . . .	Oeververdediging: beschoeiing.				
		. . . .9.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een				
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren afvoeren				
		. . . . .	volgens post 114630				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
114620	511403	. . . . .	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	66,67	V	
		. . . . .	Betreft het maaien en afvoeren riet.				
		. . . . .	Vlakke en schuine delen tot waterlijn.				
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 1/3 deel.				
		. . . . .	Druten - Koekoeks vijver: 100 m				
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Beide taluds van een watergang; breedte tussen de				
		. . . . .	insteken: ca. 6 m of meer				
		. .2. . .	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer				
		. . .9. .	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer				
		. . . .1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een				
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren afvoeren				
		. . . . .	volgens post 114630				
		. . . . .					
114630	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	490,00	V	
		. . . . .	gang.				
		. . . . .	Betreft het afvoeren van riet maaisel				
		. . . . .	Aantal beurten: 1 keer per jaar 1/3 deel.				
		. . . . .	Deest - Koekoek vijver: 100 m				
		. . . . .	Druten - Energieweg vijver: 270 m				
		. . . . .	Horssen - Kraaienpoel vijver: 365 m				
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd				
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens 114610 en 114620				
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren de gemeentewerf aan				
		. . . . .	de Van Heemstraweg 52, te Druten.				
		. . . . .	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de				
		. . . . .	opdrachtgever. Afstand ca. 6 km				
		. . . . .					
114640	511403	. . . . .	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	213,31	V	
		. . . . .	Betreft het maaien en afvoeren van rietkraag.				
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 1/3 deel.				
		. . . . .	Deest - Van Heemstraweg retentiebekken (Glauconiet)				
		. . . . .	320 m.				
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Beide taluds van een watergang; breedte tussen de				
		. . . . .	insteken: ca. 6 m of meer				
		. .2. . .	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer				
		. . .5. .	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer				
		. . . . .	Oeververdediging: geen				
		. . . .1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een				
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en afvoeren				
		. . . . .	volgens post 114680				
		. . . . .					
114650	511499	. . . . .	Handmatig uitmaaien riet, 1x/jr 1/2 van de watergang.	m	60,00	V	
		. . . . .	Handmatig uitmaaien nat en droog profiel van				
		. . . . .	watergang.				
		. . . . .	Betreft het handmatig maaien en afvoeren riet.				
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 1/2 van de lengte.				
		. . . . .	Druten - Meerkamp sloot: 60 m				
		. . . . .	Standaard beheer				
		. . . . .	Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 1,50 m uit de				
		. . . . .	insteek				
		. . . . .	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer				
		. . . . .	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer				
		. . . . .	Oeververdediging: beschoeiing				
		. . . . .	Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten				
		. . . . .	minste 3 m beschikbaar				
		. . . . .	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en afvoeren				
		. . . . .	volgens post 114680				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
114660	511499	. . . . .	Handmatig uitmaaien riet, 1x/jr 1/2 van de watergang.	m	8,00	V	
		. . . . .	Handmatig uitmaaien nat en droog profiel van watergang.				
		. . . . .	Betreft het handmatig maaien en afvoeren riet.				
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 1/2 van de lengte.				
		. . . . .	Druten - De Weide sloot: 8 m				
		. . . . .	Standaard beheer				
		. . . . .	Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 1,50 m uit de insteek				
		. . . . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		. . . . .	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer				
		. . . . .	Oeververdediging: beschoeiing				
		. . . . .	Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		. . . . .	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en afvoeren volgens post 114680				
		. . . . .					
114670	511499	. . . . .	Handmatig uitmaaien riet, 1x/jr	m	166,00	V	
		. . . . .	Handmatig uitmaaien nat en droog profiel van watergang.				
		. . . . .	Betreft het handmatig maaien en afvoeren riet.				
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar				
		. . . . .	Horssen - Kraaijenpoel sloot: 83 m				
		. . . . .	Moeilijk bereikbaar.				
		. . . . .	Standaard beheer				
		. . . . .	Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 1,50 m uit de insteek				
		. . . . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		. . . . .	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer				
		. . . . .	Oeververdediging: beschoeiing				
		. . . . .	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		. . . . .	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en afvoeren volgens post 114680				
		. . . . .					
114680	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	447,31	V	
		. . . . .	Betreft het afvoeren van riet maaisel.				
		. . . . .	Aantal beurten: 1 keer per jaar				
		. . . . .	Deest - Van Heemstraweg retentiebekken 320 m (x1/3).				
		. . . . .	Druten - Meerkamp sloot 60 m (x1/2)				
		. . . . .	Druten - Weide sloot 8 m (x1/2)				
		. . . . .	Horssen - Kraaijenpoel sloot 83 m				
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 114640, 114650, 114660, 114670.				
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren de gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 52, te Druten.				
		. . . . .	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Afstand ca. 6 km				
		. . . . .					
12		. . . . .	**Verhardingen**				
		. . . . .	Betreft: het onderhoud op verhardingen in de kernen Afferden, Deest, Druten, Molenhoek/Horssen, Puiflijk en Westerhout.				
		. . . . .					
121		. . . . .	**Onkruid- en veegvuil beheersing verhardingen**				
		. . . . .					
1210		. . . . .	Onkruid beheersing verhardingen				
		. . . . .	Alleen binnen de bebouwde kom (BIBEKO)				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121010	518801	. . . . .	Beheersen onkruid-elementenverharding	week	95,00	V		
		. . . . .	(oppervlaktebedekking).					
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open					
		. . . . .	verharding-elementenverharding-onkruid					
		. . . . .	Situering conform tekening					
		. . . . .	Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s): 121030					
		. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s): 121040					
		. . . . .	Beheersen overgroei van gras bij verharding: 111020 en					
		. . . . .	111120					
		. . . . .	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet					
		. . . . .	achterblijven					
		. . . . .	Verhardingstype: diverse elementenverharding					
		. . . . .	Hoeveelheid te onderhouden per jaar:					
		. . . . .	Elementverharding: 5.971,01 are					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			11.942,03	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype: Winkelgebied, woon-,werkgebied,					
		. . . . .	hoofdstructuur.					
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de					
		. . . . .	gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 52,					
		. . . . .	te Druten. Afstand ca. 6 km.					
		. . . . .	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
121020	518802	. . . . .	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	95,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open					
		. . . . .	verharding-ongebonden verharding-onkruid					
		. . . . .	Betreft: onkruid op halfverharding incl. obstakels.					
		. . . . .	Halfverharding, betreft voornamelijk grind, gravel en					
		. . . . .	puin/slakken.					
		. . . . .	Situering conform tekening					
		. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s): 121050					
		. . . . .	Hoeveelheid te onderhouden per jaar:					
		. . . . .	Halfverhardingen: 66,69 are (bibeko)					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			133,37	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype: Winkelgebied, woon-,werkgebied,					
		. . . . .	hoofdstructuur.					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren					
		. . . . .	naar de gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 52,					
		. . . . .	te Druten. Acceptatiekosten zijn voor rekening					
		. . . . .	van de opdrachtgever. Afstand ca. 6 km					
		. . . . .						
121030	518806	. . . . .	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	95,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en					
		. . . . .	randstroken.					
		. . . . .	Betreft: onkruid beheersing in (mol) goten langs					
		. . . . .	verhardingen.					
		. . . . .	Type goten: diverse soorten (mol) goten langs					
		. . . . .	verharding.					
		. . . . .	Situering conform tekening					
		. . . . .	Gerekend met hoeveelheden van asfalt en element					
		. . . . .	verharding.					
		. . . . .	Asfalt: 3.915,05 are					
		. . . . .	Elementverharding: 5.971,01 are					
		. . . . .	Totaal: 9.886,06 are					
		. . . . .	Lengte te onderhouden goot: ca 329,54 km	km			659,07	I
		. . . . .	Wegbreedte : ca. 5 tot 6,5 m					
		. . . . .	(Brekend: totaal m2/6x2)					
		. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s): 121040					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Beheersen overgroei van gras bij verharding: 111020 en					
		. . . . .	111120					
		. . . . .	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet					
		. . . . .	achterblijven					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype: Winkelgebied, woon-,werkgebied,					
		. . . . .	hoofdstructuur.					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren					
		. . . . .	naar de gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 52,					
		. . . . .	te Druten. Acceptatiekosten zijn voor rekening					
		. . . . .	van de opdrachtgever. Afstand ca. 6 km					
		. . . . .						
121040	518803	. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	95,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom					
		. . . . .	obstakels					
		. . . . .	Situering conform tekening					
		. . . . .	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet					
		. . . . .	achterblijven.					
		. . . . .	Asfalt: 3.915,05 are					
		. . . . .	Elementverharding: 5.971,01 are					
		. . . . .	Totaal: 9.886,06 are					
		. . . . .	Obstakels: (m2x0.0075) ca. 7.415 st					
		1.	Te onderhouden aantal	st			14.830,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .9. .	Verhardingstype: elementenverharding - diverse					
		. . . .1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s) 121110					
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de					
		. . . . .	gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 52,					
		. . . . .	te Druten. Afstand ca. 6 km.					
		. . . . .	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
121050	518803	. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	95,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom					
		. . . . .	obstakels					
		. . . . .	Betreft obstakels in ongebonden verhardingen					
		. . . . .	(halfverhardingen; grasbetontegels etc)					
		. . . . .	Situering conform tekening					
		. . . . .	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet					
		. . . . .	achterblijven.					
		. . . . .	Halfverhardingen: 66,69 are (bibeko)					
		. . . . .	Obstakels: (m2 *0.0075) ca. 50 st					
		1.	Te onderhouden aantal	st			100,00	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .9. .	Verhardingstype: elementenverharding - diverse					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren					
		. . . . .	naar de gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 52,					
		. . . . .	te Druten. Acceptatiekosten zijn voor rekening					
		. . . . .	van de opdrachtgever. Afstand ca. 6 km					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121060	518202	. . . . .	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	8,52	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid op verharde					
		. . . . .	boomspiegels bij bomen in het centrum van Druten.					
		9.	Betreft: verharding bestaande uit (gesloten) polymeer					
		. . . . .	verharding.					
		. . . . .	Type verharding: Elastopave (producent BASF; polymeer					
		. . . . .	gebonden verharding; lucht en waterdoorlatend)					
		. .4. . .	Onkruidvrij maken door middel van schoon blazen					
		. . . . .	voegen met bladblazer en/of hogedruk reiniger.					
		. . . . .	Onkruid branden directe vlam niet toegestaan, max					
		. . . . .	verhitting tot 70 graden.					
		. . .2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Aantal bomen: ca. 71 st					
		. . . . .	Verwachte hoeveelheid per keer: 106,5 m2 (ca. 1,5 m2					
		. . . . .	per boom).					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de					
		. . . . .	gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 52,					
		. . . . .	te Druten. Acceptatiekosten zijn voor rekening					
		. . . . .	van de opdrachtgever. Afstand ca. 6 km					
		. . . . .						
121070	518802	. . . . .	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	95,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open					
		. . . . .	verharding-ongebonden verharding-onkruid					
		. . . . .	Betreft: Halfverharding, betreft grasbetontegels gevuld					
		. . . . .	met grind binnen de bebouwde kom.					
		. . . . .	Hoeveelheid te onderhouden per beurt: 20,68 are					
		. . . . .	Gevuld met grind					
		. . . . .	Inclusief de randen					
		. . . . .	Aantal percelen: 72 st					
		. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s): n.v.t.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			41,36	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype: Winkelgebied, woon-,werkgebied,					
		. . . . .	hoofdstructuur.					
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de					
		. . . . .	gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 52,					
		. . . . .	te Druten. Acceptatiekosten zijn voor rekening					
		. . . . .	van de opdrachtgever. Afstand ca. 6 km					
		. . . . .						
1211		. . . . .	<u>Veegvuil beheersing verharding</u>					
		. . . . .	Alleen binnen de bebouwde kom (BIBEKO)					
		. . . . .						
121110	501703	. . . . .	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	95,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Verharding-veegbaar zwerfafval					
		. . . . .	Betreft zwerfafval op verharding					
		. . . . .	Situering: verspreid over het werk.					
		. . . . .	Hoeveelheid te onderhouden per jaar:					
		. . . . .	Allemaal binnen de bebouwde kom.					
		. . . . .	Asfalt: 3.915,05 are					
		. . . . .	Elementverharding: 5.971,01 are					
		. . . . .	Cementbeton: 36,12 are					
		. . . . .	Totaal: 9.922,18 are					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			19.844,36	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype: Winkelgebied, woon-,werkgebied,					
		. . . . .	hoofdstructuur.					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren					
		. . . . .	naar de gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 52,					
		. . . . .	te Druten. Acceptatiekosten zijn voor rekening					
		. . . . .	van de opdrachtgever. Afstand ca. 6 km					
		. . . . .						
13		. . . . .	**Reiniging zwerfafval en bladafval**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
131		. . . . .	**Natuurlijk afval verharding en gazons**					
		. . . . .						
1310		. . . . .	Natuurlijk afval verhardingen					
		. . . . .	Alleen binnen de bebouwde kom (BIBEKO)					
		. . . . .						
131010	518701	. . . . .	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	95,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van natuurlijk afval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Verharding-natuurlijk afval op verharding					
		. . . . .	Betreft natuurlijkafval op verharding					
		. . . . .	Situering: verspreid over het werk.					
		. . . . .	Hoeveelheid te onderhouden per jaar:					
		. . . . .	Asfalt: 3.915,05 are					
		. . . . .	Elementverharding: 5.971,01 are					
		. . . . .	Cementbeton: 36,12 are					
		. . . . .	Halfverhardingen: 66,69 are					
		. . . . .	Grasbetonstenen (gras): 41,37 are					
		. . . . .	Grasbetonstenen (grind): 20,68 are					
		. . . . .	Totaal: 10.050,92 are					
		. . . . .	Bladvalperiode: binnen en buiten bladvalperiode.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			20.101,84	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de					
		. . . . .	gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 52,					
		. . . . .	te Druten. Afstand ca. 6 km.					
		. . . . .	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
1311		. . . . .	Natuurlijk afval gazon					
		. . . . .	Alleen binnen de bebouwde kom (BIBEKO)					
		. . . . .						
131110	512811	. . . . .	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	95,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van natuurlijk afval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en					
		. . . . .	kruidachtigen-natuurlijk afval					
		. . . . .	Situering: conform tekening					
		. . . . .	Betreft de beheergroepen:					
		. . . . .	Gazon 1613,65 are					
		. . . . .	Gazon met bollen 15,26 are					
		. . . . .	Recreatief gazon 574,49 are					
		. . . . .	Gazon/talud 24,90 are					
		. . . . .	Totaal 2.228,30 are					
		. . . . .	Bladvalperiode: binnen bladperiode					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			4.456,60	I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren					
		. . . . .	naar de gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 52,					
		. . . . .	te Druten. Acceptatiekosten zijn voor rekening					
		. . . . .	van de opdrachtgever. Afstand ca. 6 km					
		. . . . .						
132		. . . . .	**Vegen bij evenementen e.d.**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
132010	501399	. . . . .	Verharding-veegvuil-tijdens of na evenementen	uur	90,00	V	
		. . . . .	Betreft het vegen gedurende of na afloop van				
		. . . . .	evenementen.				
		. . . . .	Aantal te besteden uren, tijdstippen en				
		. . . . .	specificatie evenement op aanwijzing van de				
		. . . . .	evenementenkalender en de directie.				
		. . . . .	Twee vaste evenementen zijn:				
		. . . . .	Leste Mert en de Dickensdag.				
		. . . . .	De locaties dienen 4 uur na afloop van het				
		. . . . .	evenement of voor 12:00 uur de volgende dag te voldoen				
		. . . . .	aan: Kwaliteitsniveau B.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren				
		. . . . .	naar de gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 52,				
		. . . . .	te Druten. Acceptatiekosten zijn voor rekening				
		. . . . .	van de opdrachtgever. Afstand ca. 6 km.				
		. . . . .					
132020	501705	. . . . .	Beheersen veegvuil-verharding.	week	95,00	V	
		. . . . .	Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig				
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding				
		. . . . .	Betreft iedere vrijdag vegen na afloop				
		. . . . .	van de markt die s'middags (14:00-18:00) gehouden				
		. . . . .	wordt (1x per week). Na afloop worden eerst de				
		. . . . .	dranghekken opgehaald.				
		. . . . .	Soort verharding: elementenverharding.				
		. . . . .	Oppervlak markt en parkeerplaatsen: 62 are				
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .9. . .	Na afloop van de warenmarkt (om 18:30) dient de				
		. . . . .	locatie te voldoen aan: Kwaliteitniveau B.				
		. . .1. .	Gebiedstype: winkelgebied				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren				
		. . . . .	naar de gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 52,				
		. . . . .	te Druten. Acceptatiekosten zijn voor rekening				
		. . . . .	van de opdrachtgever. Afstand ca. 6 km				
		. . . . .					
132030	501311	. . . . .	Verwijderen veegvuil.	are	5,68	V	
		. . . . .	Betreft het beheersen van veegvuil op verharde				
		. . . . .	boomspiegels bij bomen in het centrum van Druten.				
		9.	Betreft: verharding bestaande uit (gesloten) polymeer				
		. . . . .	verharding.				
		. . . . .	Type verharding: Elastopave (producent BASF; polymeer				
		. . . . .	gebonden verharding; lucht en waterdoorlatend)				
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	Onkruidvrij maken door middel van schoonblazen				
		. . . . .	voegen met bladblazer (de voegen goed schoonblazen).				
		. . . . .	Aantal bomen: ca. 71 st				
		. . . . .	Verwachte hoeveelheid per keer: 110 m2 (ca. 2 m2 per				
		. . . . .	boom).				
		. . . . .	Een ronde na de veemarkt 'Leste Mert' in november				
		. . . . .	uitvoeren (na de standaard veeg ronde).				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren				
		. . . . .	naar de gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 52,				
		. . . . .	te Druten. Acceptatiekosten zijn voor rekening				
		. . . . .	van de opdrachtgever. Afstand ca. 6 km				
		. . . . .					
14		. . . . .	**Werk algemene aard**				
		. . . . .					
141		. . . . .	**Verkeersmaatregelen**				
		. . . . .					
141010	620103	. . . . .	Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
		. . . . .	Ten behoeve van: Onderhoudswerkzaamheden aan				
		. . . . .	groenvoorzieningen op wegen met een max. snelheid				
		. . . . .	van 50 km/h.				
		. . . . .	Toe te passen periode per keer: korter dan vier weken.				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 35e				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30				
		. . . . .	km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
141020	620103	. . . . .	Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
		. . . . .	Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden aan				
		. . . . .	groenvoorzieningen op wegen met een max. snelheid				
		. . . . .	van 80 km/h				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 35e				
		.2. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50				
		. . . . .	km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
141030	620105	. . . . .	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
		. . . . .	Ten behoeve van: Onderhoudswerkzaamheden aan				
		. . . . .	bermen en sloten op wegen met een max snelheid				
		. . . . .	van 50 km/h				
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
		. . . . .	in Uitvoering' figuurnummer 37d				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30				
		. . . . .	km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
141040	620105	. . . . .	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
		. . . . .	Ten behoeve van: Onderhoudswerkzaamheden aan				
		. . . . .	bermen en sloten op wegen met een max. snelheid				
		. . . . .	van 80 km/h				
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
		. . . . .	in Uitvoering' figuurnummer 37d				
		.2. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50				
		. . . . .	km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
141050	620105	. . . . .	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
		. . . . .	Ten behoeve van: Onderhoudswerkzaamheden aan				
		. . . . .	bermen en sloten op wegen met een max. snelheid				
		. . . . .	van 100 km/h.				
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk				
		. . . . .	in Uitvoering' figuurnummer 37a				
		.1. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70				
		. . . . .	km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
16		. . . . .	**Ter beschikking stellen**				
		. . . . .					
161		. . . . .	**Ter beschikking stellen materieel**				
		. . . . .					
161010	100599	. . . . .	Inzetten veegmachine t.b.v vuurwerk resten	uur	32,00	V	
		. . . . .	Betreft veegmachine inclusief bediening, t.b.v.				
		. . . . .	verwijderen vuurwerk resten.				
		. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					
161020	100599	. . . . .	Inzetten veegmachine	uur	80,00	V	
		. . . . .	Betreft veegmachine inclusief bediening, t.b.v.				
		. . . . .	diverse werkzaamheden.				
		. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					
161030	100518	. . . . .	Inzetten van een tractor.	uur	100,00	V	
		. . . . .	Betreft tractor met bladzuigcombinatie inclusief				
		. . . . .	bediening.				
		. . . . .	ca. 50 uur per jaar.				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
161040	100599	. . . . .	Inzetten tractor met combi voor snoeien hagen	uur	160,00	V	
		. . . . .	Ter beschikking stellen van een hydraulisch				
		. . . . .	aangedreven hagenknipper met afzuigsysteem.				
		. . . . .	(Hagen worden geknipt en snoei afval wordt versnipperd				
		. . . . .	en afgezogen)				
		. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					
162		. . . . .	**Ter beschikking stellen arbeid**				
		. . . . .					
162010	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer.	uur	160,00	V	
		. . . . .	Betreft groen medewerkers/hoveniers.				
		. . . . .	Inclusief motorisch gereedschap t.b.v. opruimen				
		. . . . .	vuurwerkresten en/of na dorpsfeesten.				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		.2. . . .	Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem				
		. . . . .	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): en/of				
		. . . . .	hoger.				
		. .9. . .	Ploeg van 3 medewerkers. Inclusief een leidinggevende				
		. . . . .	met minimaal functiegroep 4.				
		. . . . .					
162020	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer.	uur	32,00	V	
		. . . . .	Betreft vakman, inclusief handgereedschap				
		. . . . .	T.b.v. diverse werkzaamheden				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		.3. . . .	Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem				
		. . . . .	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
		. . . . .					
162030	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer.	uur	32,00	V	
		. . . . .	Betreft medewerker, inclusief handgereedschap				
		. . . . .	T.b.v. diverse werkzaamheden.				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		.4. . . .	Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem				
		. . . . .	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9		. . . . .	**Staartposten**					
		. . . . .						
91		. . . . .	**Eenmalige kosten**					
		. . . . .						
910050	100199	. . . . .	Aanschaf licentie IBIS	EUR		N		
		. . . . .	Kosten voor het aanschaffen en/of beheer van een					
		. . . . .	licentie voor IBIS zodat de besteksadministratie in IBIS					
		. . . . .	bijhouden en aangeleverd kan worden.					
		. . . . .						
95		. . . . .	**Stelposten**					
		. . . . .						
950010	100301	. . . . .	Stelpost	EUR	6.000,00	V		
		. . . . .	T.b.v kleine levering Druten.					
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen					
		. . . . .	en werkzaamheden					
		. . . . .						
950020	100301	. . . . .	Stelpost schonen terrein	EUR	1.000,00	V		
		. . . . .	Betreft kleine werkzaamheden t.b.v. schonen terrein voor					
		. . . . .	maai werkzaamheden indien van toepassing.					
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		9.	Schonen terrein vooraf aan maai werkzaamheden.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de					
		. . . . .	gemeentewerf aan de Van Heemstraweg 52, te Druten.					
		. . . . .	Acceptatiekosten zijn voor rekening van de					
		. . . . .	opdachtgever. Afstand ca. 6 km.					
		. . . . .						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk is de meest recente versie van de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte (KOR)' van de Stichting CROW van toepassing.

05 De aannemer dient voorafgaand aan het werk de voor hem van toepassing zijnde verklaringen ten aanzien van flora- en faunamaatregelen en -voorziening aan de opdrachtgever kenbaar te maken (bv. opleiding certificaten personeel).

06 Op dit bestek zijn de richtlijnen van het Handboek bomen van toepassing. Indien van deze richtlijnen wordt afgeweken staat dit vermeld in het bestek.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

06 In aanvulling op het bepaalde in lid 05 van artikel 01.01.13 van de Standaard 2020 is het aanbrengen van eenvoudige beschermingsmaatregelen i.h.k.v. flora en fauna, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van piketten voor rekening van de aannemer.

07 Op dit werk zijn de boombeschermende voorschriften van toepassing, zoals aangegeven in de publicatie 'Boombescherming op bouwlocaties', uitgegeven door Stadswerk.
De publicatie 'Boombescherming op bouwlocaties' is tegen betaling verkrijgbaar bij Stadswerk.

08 De opdrachtnemer dient de besteksadministratie in het systeem van IBIS op te stellen. De kosten hiervoor dienen opgenomen te zijn in de algemene kosten.

09 De geschiktheidseisen zoals genoemd in hoofdstuk 4.2 van de aanbestedingsleidaard behorende bij dit bestek maken onderdeel uit van dit bestek. Hierop wordt gecontroleerd gedurende het bestekstermijn en dienden volgens paragraaf 4.3 van deze aanbestedingsleidaard bewijsdocumenten aangeleverd te worden.

HFD PAR ART LID

01 01 14 Aanvullingen en afwijkingen op de U.A.V. 2012

01 De aannemer moet merkpalen, merkstenen en hoofduitzettingen preventief beschermen en of verklikken. Het is de aannemer niet toegestaan om eigenhandig zonder voorafgaand overleg merkpalen of merkstenen te verwijderen of in de oorspronkelijke stand te herstellen.

01 01 15 Bouwvergadering

01 Maandelijks worden bouwvergaderingen gehouden waaraan deelnemen de beslissingsbevoegde vertegenwoordigers van:
- de aannemers van het onderhoudsbestek openbare ruimte;
- de vertegenwoordigers van team Ruimtelijk beheer;
- de directie

02 Bij afwezigheid van de vaste vertegenwoordigers draagt deze zorg voor een gelijkwaardige vervanging.

03 Vaste locatie en/of vorm van vergaderen voor de bouwvergadering bij het start overleg vastleggen. Bij de bouwvergadering zorg de gemeente Druten voor de verslaglegging.

01 01 16 Onderaannemingen

01 De inschrijver wordt geacht bij bedrijfsmatige inzet van arbeidskrachten, met een uittreksel van de kamer van koophandel, schriftelijk aan te tonen te voldoen aan de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI). Indien niet aan de WAADI wordt voldaan, heeft de opdrachtgever het recht de onderaannemer te weigeren voor uitvoering van het werk.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 02 Loonkosten-en brandstoffenbestanddelen

01 Het bepaalde in de risicoregeling in artikel 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. De prijzen worden voorafgaand aan een nieuw jaar bijgesteld conform de door de opdrachtgever gehanteerde PNB-index (PNB=Prijsmutatie Nationale Bestedingen), zoals die genoemd wordt in het Centraal Economisch Plan. Het eerste jaar (2024) wordt niet geïndexeerd. Indexering geschiedt vanaf het jaar 2025.

01 04 07 De wettelijke rente voor handelstransactie

01 De wettelijke rente conform BW artikel 6:119a voor handelstransacties wordt als volgt vastgesteld: een vast percentage van 1% plus het actuele variabele tarief van de Europese Centrale Bank (ECB) van de 'marginale toewijzingsrente voor de basis-herfinancieringstransacties'

01 06 Declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.06.01 lid 01 dient de aannemer per vier weken een declaratie in te dienen, tegelijk met het indienen van de weekrapporten. Alleen volledig ingevulde declaraties met bijgaande weekrapporten worden gehonoreerd.

HFD PAR ART LID

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

02 In afwijking van artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de zekerheidstelling als bedoeld in dit artikel bij de aanbesteder te zijn binnengekomen na het voornemen tot gunnen en voordat de definitieve opdracht is verstrekt door de aanbesteder.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 05 Social return, algemeen

01 De opdrachtgever wenst (is geen eis!) in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dat de opdrachtnemer in algemene zin een bijdrage levert.
Na gunning wordt de opdrachtnemer gevraagd aan te tonen hoe zij binnen hun bedrijf en/of het aanbestede werk een bijdrage leveren aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Onder Social Return vallen kandidaten uit één van de onderstaande doelgroepen:
- het bieden van een duurzame reguliere arbeidsplaats gedurende de looptijd van het werk;
- het aanbieden van een leer/werk baan (BBL);
- het aanbieden van stages;
- (externe) scholing, bij voorkeur gerelateerd aan een reguliere vacature

Tot de doelgroep behoren:
- kandidaten met een uitkering die onder de Participatiewet vallen (inclusief kandidaten met indicatie baanafspraak);
- kandidaten met een WW uitkering (Werkeloosheidswet) *a;
- kandidaten met een Wajong uitkering (Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten);
- kandidaten met een SW indicatie (Sociale Werkvoorziening);
- leerlingen met een BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg) *b.

*a - Onder een werkloze met een WW uitkering wordt verstaan: 'iemand die als zodanig ingeschreven staat bij een UWV Werkbedrijf'.
*b - Onder leer/werkplek in het kader van een BBL-opleiding wordt verstaan: 'een door de branche of kenniscentrum erkende leer/werkplek

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat er grenzend aan en binnen het werkterrein werken door derden kunnen worden uitgevoerd, waaronder m.b.t.
- NUTS-voorzieningen
- Groenvoorzieningen
- Verhardingen en riolering
- Straatverlichting
- Verkeersborden
- Evenementen

De aannemer wordt gedurende het onderhoudstermijn ingelicht over werkzaamheden binnen het werkgebied.

Evenementen en festiviteiten kunnen terug gevonden worden in de 'Evenementen kalender 2023' van de gemeente. Ieder jaar komt een nieuwe 'Evenementenkalender' uit. U kunt de actuele evenementenkalender vinden op de volgende websites:
Druten: www.visitnijmegen.com/land-van-maas-en-waal/uitagenda.

02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op vergoeding.

03 Door de eigen dienst van de gemeente wordt een deel van het groen en/of een deel van de wijk in eigen beheer en/of door derder uitgevoerd. Bij de wijkbeheerder kunt u een kaart met beheergebieden van de eigen dienst opvragen. De wijkbeheerder wordt bekendgemaakt bij het startoverleg.

04 De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen op/met de werkzaamheden voor het bestek 'kolken reinigen'. Dit wordt gevraagd om te voorkomen dat er onnodig maaisel of veegvuil in de kolken terecht komt. Gegevens van de opdrachtnemer van het bestek 'kolken reinigen' worden bij de bouwvergadering aangeleverd.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

01 In aanvulling op paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 lid 01 dient de aannemer de volgende uren mee te nemen in zijn tijdschema. Tijdens spitsuren, van 07.00 uur tot 09.30 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur, mogen geen werkzaamheden t.b.v. het vegen van structuur- en verbindingswegen plaats vinden. Bij de bouwvergadering wordt een lijst met de structuur- en verbindingswegen aangeleverd door de gemeente Druten.

02 In aanvulling op paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 lid 01 dient de aannemer de volgende uren mee te nemen in zijn tijdschema. Tijdens spitsuren rond scholen in de gemeente Druten. Rond de tijden dat de kinderen gebracht en gehaald worden mogen geen werkzaamheden t.b.v. het vegen van omliggende wegen plaats vinden. Scholen hebben verschillende breng en ophaal tijden. Bij de bouwvergadering wordt een lijst met scholen en hun breng en ophaal tijden aangeleverd door de gemeente Druten.

03 De uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (kantooruren van 07.00 uur

HFD PAR ART LID

tot 18.00 uur) en op zaterdag en zondag is zonder toestemming of opdracht van de directie niet toegestaan. Dit met doel om de hieruit voortvloeiende overlast tot een minimum te beperken.

04 In afwijking van lid 03 kan men buiten de woonwijk wel werkzaamheden uitvoeren vanaf 04.00 uur tot 07.00 uur. (definitie woonwijk: een gebied (wijk) in een gemeente waar voornamelijk woningen staan)

05 Door de directie zal een sleutel o.i.d. worden verstrekt voor verzinkbare palen, klappalen, poorten e.a. objecten die staan in de openbare ruimte, indien de aannemer hiertoe verzoekt. Aan het einde van het bestekstermijn de sleutels inleveren bij directie.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

03 Alle uitgevoerde werkzaamheden dienen overzichtelijk en geordend te worden vermeld in een weekrapport. Deze weekrapporten dienen per vier weken, aan de opdrachtgever te worden toegezonden.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

01 De aannemer(s) is/zijn verplicht vanaf de start van de uitvoering van het werk tot en met de oplevering een uitgebreide Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) af te sluiten en in stand te houden met een verzekerd bedrag van minimaal €2.500.000,- per gebeurtenis/per aansprakelijkheid en 2x dit bedrag per verzekeringsjaar.

In de polis moet mede geregeld zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

De polis moet onder andere dekking bieden voor het werkgeversaansprakelijkheidsrisico conform art. 7:658 BW en 7:611 BW.

De verzekering moet ten behoeve van de opdrachtgever (als meeverzekerde) een primaire dekking bieden. Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

Het eigen risico dat op de aansprakelijkheidsverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door deze verzekering gedekte schaden en/of vorderingen.

De verzekerde hoedanigheid moet aansluiten op de volgens dit bestek te verrichten werkzaamheden.

02 De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, voor de dag waarop de aannemer met de uitvoering van het werk aanvangt, aan de opdrachtgever. De aannemer is daarnaast gehouden, op elk gewenst moment gedurende de uitvoering van het

werk, op verzoek van de opdrachtgever een actueel bewijs van instandhouding van de verzekering en premiebetaling te overleggen.

Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

01 16 03 Werkmaterieelverzekering

01 Onverminderd het bepaalde in artikel 01.16.02 van dit bestek, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van aansprakelijkheid voor schade aan zaken en letsel welke voortvloeit uit het gebruik van rijdend, drijvend en varend aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
De verzekering moet dekking bieden:
- voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever;
- voor de aansprakelijkheid ten gevolge van zowel bedienings- als regiefouten

De verzekerde som bedraagt minimaal EURO 5.600.000,00 per aanspraak of per gebeurtenis.

Voor zover materieel niet overeenkomstig het vorenstaande is verzekerd, mag het niet worden ingezet ten behoeve van de werkzaamheden. De opdrachtgever heeft het recht de toegang van werkmaterieel tot het werkterrein te weigeren indien geen bewijs van deze verzekering kan worden getoond.

Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Vrijgekomen materialen

01 Vrijgekomen materialen ten gevolge van de werkzaamheden met uitzondering van hondenpoep en verhardingsmaterialen dienen binnen de gemeente Druten afgevoerd te worden naar de gemeentewerf gelegen aan de Van Heemstraweg 52, 6651 KH in Druten. De gemeentewerf is op ca. 6 km afstand gelegen van het werk. Afhankelijk van de locatie van de werkzaamheden kan de afstand uiteen lopen van 0 tot maximaal 6 km tot de werf te Druten.

02 Voor tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen zijnde vegetatie kunnen depots beschikbaar worden gesteld door de opdrachtgever. Locaties van de depots worden aangewezen door de directie. Depots zijn gelegen binnen een afstand van ca. 10 km tot aan de gemeentewerf. Vrijgekomen materialen in depot worden door de opdrachtgever afgevoerd.

03 Veegafval, niet zijnde grond, waarvan het bestek niet de milieuhygiënische kwaliteit vermeldt, worden geacht te zijn klasse industrie bouwstoffen.

04 Vrijgekomen veegafval dient te worden afgevoerd naar de gemeente depots.
Gemeentewerf Druten
Van Heemstraweg 52
6651 KH Druten
tel: 088 432 70 00
mail: info@druten.nl

05 Vrijgekomen bladafval dient te worden afgevoerd naar de gemeente depots.

HFD PAR ART LID

Gemeentewerf Druten
Van Heemstraweg 52
6651 KH Druten
tel: 088 432 70 00
mail: info@druten.nl

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Zwerfafval;
- Verhardingsmaterialen.

02 Vrijgekomen materialen dienen, tenzij anders aangegeven in de betreffende bestekspost, uiterlijk voor het weekend verwijderd te zijn.

03 Het 'verwerken' betreft 'verzamelen en vervoeren / afvoeren'.

01 18 Bescherming te handhaven beplantingen

01 18 04 Schadevergoeding

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2020 is voor de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen Hoofdstuk 15 van het Handboek Bomen van toepassing.
De boomtaxatie en het bijbehorende (digitale) taxatierapport moeten voldoen aan de in hoofdstuk 15 van het Handboek Bomen 2022 gestelde eisen. Voor zover niet specifiek anders is voorgeschreven, zijn tevens de Aanvullende bepalingen [HB2022 | H0 | Aanvullende bepalingen] van toepassing als waren deze integraal opgenomen in dit hoofdstuk.

02 In geval van beschadiging van te handhaven vegetatie meld de aannemer dit terstond aan de directie.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase

01 Het aanstellen van de in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 In aanvulling van artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde, veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

HFD PAR ART LID

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

02 Het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak betreft het wijzigen/aanvullen van de vooraf opgestelde werkwijze ten behoeve van de bescherming van flora en fauna indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is.

01 22 05 Eisen en uitvoering Flora- en Faunawet

02 Bij het uitvoeren van de in het bestek genoemde werkzaamheden moet gehandeld worden conform de "Gedragscode Wet natuurbescherming Bestendig beheer en onderhoud" en de werkprotocollen van Waterschap Rivierenland.
De gedragscode en de werkprotocollen zijn te downloaden via de website:
https://www.waterschaprivierenland.nl/richtlijn-wet-natuurbescherming

03 Indien onderdelen uit de "Gedragscode Flora- en Faunawet voor Waterschappen" en de werkprotocollen van Waterschap Rivierenland tegenstrijdig zijn aan onderdelen uit het bestek, dient de aannemer dit gelijk te melden aan de directie. De directie zal vervolgens bepalen welk onderdeel leidend is.

04 Binnen de gemeente Druten is er geen beheer- en beleidsplannen van toepassing verklaard.

Bij vaststelling van nieuwe of aangepaste beleidsplannen, zijn deze automatisch van toepassing. Deze worden beschikbaar gesteld door de opdrachtgever. Wijzigingen in werkzaamheden/besteksposten voortvloeiend uit nieuwe of bijgestelde beleidsplannen melden bij de directie voor zover deze nog niet zijn aangedragen voor de opdrachtgever.

Hiervoor geld dat de gemeente het beheer monitoren. En de opdrachtnemer meldingsplicht hebben volgens bepaling 51.03.01.

01 23 Communicatie

01 23 02 Afhandelen meldingen

01 De opdrachtgever stuurt meldingen met betrekking tot het werk conform dit bestek per e-mail door aan de aannemer.

02 De aannemer dient meldingen af te handelen conform de gestelde reactie termijn, zonder dat hiervoor verrekening plaatsvindt.

03 Terugkoppeling aan de opdrachtgever geschiedt per e-mail, "in reply" op de doorgezette melding, ondersteund met foto's van de situatie bij melding en eventuele wijze van afhandeling.

04 Melding van bewoners komen binnen via één meld-systeem. Dit gaat via het gemeentelijk MOR systeem (Meldingen Openbare Ruimte). Meldingen die de aannemer krijgt of heeft dienen in dit systeem toegevoegd/verwerkt te worden.

05 Beheerkaarten en geo-gegevens zijn beschikbaar via het ArcGis Online gegevens systeem. De gemeente stelt deze beschikbaar.

01 24 Beeldkwaliteit openbare ruimte

HFD PAR ART LID

01 24 02 Algemeen

05 Voor de schouw ronden dient de opdrachtnemer de 'Apptimize' app. te gebruiken.

06 Het in het bestek vermelde kwaliteitsniveau heeft betrekking op het in de desbetreffende bestekspost vermelde gebied, gedurende de eveneens in die bestekspost vermelde periode.

01 24 03 Besteksposten die niet als eenheid 'week' hebben

03 Indien bij besteksposten welke niet de eenheid 'week' hebben, geen frequentie is vermeld, mogen de werkzaamheden in één keer worden uitgevoerd. In deze gevallen dient de aannemer dit eerst te controleren en af te stemmen met de directie.

01 24 04 Meetlocaties

01 In afwijking van artikel 01 24 03 lid 01 van de standaard stelt de directie een overzicht van de vastgestelde meetlocaties ter beschikking van de aannemer.

03 In afwijking van artikel 01 24 03 lid 03 van de standaard kan een meetlocatie afhankelijk van de situering afwijken van de genoemde oppervlakte en lengte en/of breedte.

01 24 05 Aanvang werkzaamheden

02 In afwijking op artikel 01 24 05 lid 02 dient bij aanvang van de werkzaamheden (bestek termijn) het onderhoudsniveau op het gewenste beeldkwaliteitsniveau te zijn. Indien dit niet het geval is dan ligt de bewijslast bij de opdrachtnemer. Afwijkingen dient de opdrachtnemer voor aanvang van de startbespreking in te dienen.

01 24 07 Besteksmeldingen

02 Besteksmeldingen worden op kosten van de aannemer verholpen.

03 Besteksmeldingen vallen buiten de opneming volgens artikel 01.24.08 en zijn derhalve niet van invloed hierop noch op de eventuele hieruit voortvloeiende financiële gevolgen.

HFD PAR ART LID

01 24 08 Opneming

02 Ten behoeve van het vaststellen van het kwaliteitsniveau vindt per betalingstermijn één opneming plaats als bedoeld in paragraaf 01.02.02 van de Standaard. Een opneming kan in meerdere dagen plaats vinden.

03 In afwijking op artikel 01 24 08 lid 06 wordt per meetronde wordt ten minste 10% van het totaal aantal meetlocaties met een minimum van 25 en een maximum van 50 meetlocaties gemeten.

06 In aanvulling op artikel 01 24 08 lid 06 wordt er indien er geen meetvak en/of meetstrook en/of meetelement aanwezig is een vervangende locatie gekozen.

08 Indien zich meer dan 10 meetelementen in een meetlocatie bevinden, wordt het meetelement met het laagste kwaliteitsniveau niet buiten beschouwing gelaten en wel meegenomen in de opneming.

09 De breedte van een meetvak is ten minste 1 m.

10 Per meetronde wordt het percentage afkeur bepaald van de gemeten meetvakken, meetstroken of meetelementen.

01 26 Boetes watergangen

01 26 01 Waterschap

01 A-, B- en C-watergangen dienen jaarlijks op 1 november te voldoen aan de schouwvoorschriften van Waterschap Rivierenland. Indien Waterschap Rivierenland, vanuit de resultaten van de schouw, een boete oplegt aan de opdrachtgever wordt deze door de opdrachtgever verhaald op de aannemer wanneer blijkt dat deze niet heeft voldaan aan het gestelde in dit bestek.
Het bedrag van de boete zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. De boete laat onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het Waterschap gewenste toestand moet worden gebracht.

02 De A-, B- en C-watergangen zijn op de tekeningen behorende bij dit bestek te herleiden.

03 De A-, B- en C-watergangen zijn te vinden in de tekeningen vermeld in deel 2.1 paragraaf 01.

01 27 Materieel

01 27 01 Eisen aan materieel

01 In aanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai" van Minister van Volksgezondheid en milieuhygiëne van 1991, nr. 208399 DGMH/G, aan o.m. de gemeentebesturen, wordt het volgende bepaald:
De te gebruiken graafmachines, e.d. moeten op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat:
- De geluidsterkte van 07.00 uur tot 18.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80dB (a).

02 De verbranding in de motoren van graafmachines e.d. moet volledig zijn, de uitlaatgassen van bovengenoemde hulpwerktuigen moeten het milieu zo min

HFD PAR ART LID

mogelijk verontreinigen.

03 Een kopie van de desbetreffende circulatie "Bouwlawaai" is desgevraagd bij het Ministerie te verkrijgen.

04 Duurzaamheids eisen materieel
De inschrijver dient te voldoen aan de volgende duurzaamheidseisen:

Type motor materieel
Eis:
De inschrijver dient te werken met voertuigen met minimaal een HVO-100 motor.
Of materieel met een motor die een gelijk of lagere CO2- uitstoot geeft.
Bewijsstukken:
Gedateerde en gewaarmerkte kopie van het specificatie- en registratiebewijs van het type in te zetten materieel en/of voertuig te overleggen.
Bewijsmiddelen moeten bij controle van het materieel getoond worden.

Elektrisch handgereedschap
Eis:
De inschrijver dient uitsluitend met elektrisch handmatig gereedschap te werken.
Bewijsstukken:
Gedateerde en gewaarmerkte kopie van het aankoop- en registratiebewijs van het type in te zetten handgereedschap te overleggen.
Bewijsmiddelen moeten bij controle van het materieel getoond worden.

Elektrisch personenvervoer
Eis:
Het personeelsvervoer van de inschrijver dient uitsluitend met elektrische voertuigen/werkbussen plaats te vinden.
Bewijsstukken:
Gedateerde en gewaarmerkte kopie van het aankoop- en registratiebewijs van het type in te zetten voertuig/ werkbus voor personeelsvervoer, te overleggen.
Bewijsmiddelen moeten bij controle van het materieel getoond worden.

Elektrisch vegen
Eis:
De inschrijver dient vanaf het tweede jaar minimaal 25% van het areaal vegen elektrisch uit te voeren (veeg-zuigcombinatie).
Indien van toepassing dient de opdrachtnemer vanaf het derde jaar minimaal 50% van het areaal vegen elektrisch uit te voeren (veeg-zuigcombinatie).
Bewijsstukken:
Met ingang van het tweede onderhoudsjaar een gedateerde en gewaarmerkte kopie van het aankoop- en registratiebewijs van het type in te zetten voertuig te overleggen.
Bewijsmiddelen moeten bij controle van het materieel getoond worden.

Elektrisch maaien
Eis:
De inschrijver dient vanaf het tweede jaar minimaal 25% van het areaal maaien elektrisch uit te voeren.
Indien van toepassing dient de opdrachtnemer vanaf het derde jaar minimaal 50% van het areaal vegen elektrisch uit te voeren.
Bewijsstukken:
Met ingang van het tweede onderhoudsjaar een gedateerde en gewaarmerkte kopie van het aankoop- en registratiebewijs van het type in te zetten voertuig te

HFD PAR ART LID

overleggen.
Bewijsmiddelen moeten bij controle van het materieel getoond worden.

" Indien (elektrisch) materieel wordt ingehuurd dan kan als bewijsstuk de huurovereenkomst volstaan met een technische beschrijving van het type machine of voertuig.

HFD PAR ART LID

50 Afval- en reinigingsdiensten

50 1 Deelhoofdstuk 50.1

50 11 Begrippen

50 11 01 Algemeen

01 In aanvulling op de begripsbepalingen 'te vegen vuil' volgens artikel 50.11.01 van de Standaard 2020 zijn van toepassing met als aanvulling:
- Hotspots: Werkgebied waarbij de werkzaamheden voor het vegen rekening gehouden moet worden met een hogere vervuilingsintensiteit i.v.m. het intensievere gebruik onderhoudsniveau: B volgens artikel 50.12 van de Standaard 2020.
- Onkruidbeheersing: voor dit begrip wordt verwezen naar artikel 51.82.01 t/m 51.82.09 van de Standaard 2020.

02 In aanvulling op de begripsbepalingen 'te vegen wegen en fietspaden' is te verstaan onder:
- Molgoten: onderdeel van de verhardingen met een water afvoerende functie.
- Opsluiting: een technische constructie met als functie de versteviging van de kanten van de verharding/weg.

03 In aanvulling op de begripsbepalingen 'blad' is te verstaan onder:
- Blad/bloesem: loof-, naald- en bloesemafval afkomstig uit bomen door toedoen van het seizoen, niet zijnde takken o.i.d.

50 12 Eisen en uitvoering

50 12 28 Verwijderen zwerf- en grofvuil

01 In afwijking van de Standaard 2020 wordt onder het verwijderen zwerfafval / vegen verstaan: het verzamelen van veegvuil, fijn en grof zwerfafval en blad op de aangegeven verharde oppervlakken; bij fietspaden tussen opsluitingen/kanten van de verhardingen en bij te vegen wegen tussen banden en/of de molgoten, inclusief aangrenzende parkeerplaatsen.

02 In aanvulling op artikel 50.12 van de Standaard 2020 dient men in het te vegen gebied aangetroffen accu's, jerrycans met olie, verblikken of andere stoffen die als chemische afval kunnen worden aangemerkt te melden bij de toezichthouder.

03 In aanvulling op de Standaard 2020 wordt bepaald dat achtergelaten zwerf- en grofvuil in concentraties groter dan 80 liter worden beschouwd als illegale stortingen. Indien de aannemer een dergelijke illegale storting heeft geconstateerd, dit direct per e-mail/gemeente app aan de directie melden. Indien de directie de aannemer hiertoe opdracht geeft, wordt de illegale storting verwijderd, tegen verrekening van meerwerk.

HFD PAR ART LID

50 12 29 Eisen gesteld aan materieel en uitvoering bij vegen

01 Het moet duidelijk zijn van welk bedrijf de veegauto afkomstig is.

02 Indien zich op de te vegen wegen obstakels bevinden moet hier zo dicht mogelijk om heen worden geveegd. Indien het in deze betrekking heeft op tijdelijke obstakels zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van geparkeerde voertuigen, dient de aannemer deze weggedeelten op een later tijdstip alsnog of opnieuw te vegen. De aannemer dient ten minste één keer terug te komen en anders handmatig op te lossen.

03 Het water ten behoeve van de schoonwatertank kan door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Het aflaten van water kan geschieden boven een straatkolk en moet op een zodanige manier geschieden dat het overige verkeer niet wordt gehinderd.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 03 Informatie-overdracht

51 03 01 Aziatische duizendknoop en andere ziekten en plagen

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 De opdachtgever levert voor aanvang van het werk een lijst aan met de locaties waar Aziatische duizendknoop is aangetroffen en waar deze worden bestreden door en/of namens de desbetreffende gemeente.

05 Locaties waar Aziatische duizendknoop is aangetroffen worden geregistreerd en bijgehouden met de fieldmap app.

06 De opdachtgever levert voor aanvang van het werk een lijst aan met de locaties waar Akkerdistel en/of Jacobskruiskruid is aangetroffen.

07 Wanneer tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Akkerdistel of Jacobskruiskruid worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

08 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, instrueert de aannemer zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen over hoe men Akkerdistel en Jocabskruiskruid kan herkennen.

09 De gemeente werk met de landelijke protocollen zoals vastgesteld door het NVWA. Deze kan je vinden onder de website van het NVWA en 'Kennisnetwerk Invasieve exoten'. Protocollen aangeleverd door de gemeente zijn hier een aanvulling op.

51 1 Water en watergangen

51 15 Bijbehorende verplichtingen

HFD PAR ART LID

51 15 01 Maaien

03 In aanvulling van artikel 51.15.01 lid 02 van de standaard 2020 dient het maaisel van A-, B- en C-watergangen en bermsloten die door de aannemer verzameld wordt een grootte te hebben van minimaal 3 m3.

51 2 Grassen en kruidachtigen

51 21 Begrippen Groenvoorzieningen

51 21 01 Algemeen

01 Voorafgaand aan het maaien van grassen is de aannemer verantwoordelijk voor het schonen van het terrein. Tot het schonen van het terrein behoort o.a. het verwijderen van zwerfafval, takken, stenen en andere materialen m.b.t. vervuiling of beschadiging van terrein, materieel en omgeving.

51 21 02 Onderhoud grassen en/of kruiden

01 In aanvulling op lid 03 van paragraaf 51.21.02 van de Standaard 2020 dient het bijmaaien rondom obstakels en bomen in een werkgang voor het maaien plaats te vinden.

02 In aanvulling op artikel 51.21.02 lid 03 van de standaard 2020 dient het bijmaaien rondom bomen te worden uitgevoerd met een bosmaaier met beschermkap. Dit om schade aan de bomen te voorkomen.

51 22 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen

51 22 01 Zaaien en bezoden, algemeen

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/ zaaien/bezoden/planten/bezanden/maaien mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 22 05 Maaien

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard 2020 dienen de maai hoogtes voor de verschillende te onderhouden gazons en grasterreinen te voldoen aan de normen gesteld in dit bestek en de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard 2020, het verwerken van vrijgekomen maaisel d.m.v. rollen en opslaan op door de directie aangewezen plaatsen. Vrijgekomen materiaal wordt door de gemeente afgevoerd.

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 9, mogen er geen proppen ontstaan, deze dienen verzameld en afgevoerd te worden.

05 Onder het maaien van gazons wordt ook verstaan het 1 keer per jaar maaien en afvoeren van loof van de bolgewassen. Maaien loof van bolgewassen dient uit gevoerd te worden direct nadat het loof is afgestorven, in overleg met directie. vrijgekomen materialen verwerken volgens artikel 01.17.01 van dit bestek.

06 In de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 onder de KOR-meetlat 'Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte' wordt bij de meetinstructie vermeld: Bij gazon wordt onkruid niet meegeteld in de (hoogte)meting. Onkruiden

HFD PAR ART LID

die snel opschieten na het maaien tellen dus niet mee.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 Eisen en uitvoering

51 82 01 Onkruidbeheersing op verhardingen

02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

04 Onkruidbeheersing op verhardingen door middel van borstelen is niet toegestaan in Druten. Dit is uitsluitend toegestaan indien hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk opdracht of toestemming is gegeven door de directie.

51 82 02 Eisen gesteld aan onkruidbeheersing op verhardingen

01 In aanvulling op artikel 51.82.01/ 51.82.05 de Standaard 2020 wordt verstaan onder de te behandelen oppervlakten t.b.v. onkruidbeheersing: alle voetpaden, trottoirs, goten, rijbanen, rabbatstroken, winkelstraten en verkeerstechnische voorzieningen zoals middengeleiders, drempels, fietspaden.

02 Het gebruik van (bio)chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. Dit is uitsluitend toegestaan indien hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk opdracht is gegeven door de directie.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Algemeen

62 12 Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen

62 12 01 Algemeen

02 De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld.

62 13 Informatie overdracht

62 13 01 Algemeen

01 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie opdat de daarvoor vereiste vergunning kunnen worden aangevraagd.

02 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

62 14 Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen

62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

.....

.....

.....

.....

Behoort bij: 2023-01/000089

Onderhoud openbare ruimte Druten

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
2023-01/000089
Onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Druten.
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2023-01/000089

Onderhoud openbare ruimte Druten

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**Onderhoud openbare ruimte perceel Druten**					
11	**Groen**					
111	**Gras**					
1110	Gazon					
111010	Beheersen grashoogte-gazon, C.	week	95,00	V		
111020	Afsteken/afsnijden van graskanten, 1x/jr.	m	47.808,03	V		
111030	Beheersen molshopen in gras.	week	95,00	V		
1111	Gazon/talud					
111110	Beheersen grashoogte-gazon, C.	week	95,00	V		
111120	Afsteken/afsnijden van graskanten, 1x/jr.	m	493,00	V		
1113	Wadi					
111310	Maaien bermen en taluds, 2x/jr.	are	113,30	V		
111320	Maaien bermen en taluds, 4x/jr.	are	114,56	V		
1114	Ruw gras					
111410	Maaien kruidachtigen, ruw gras, 12 x/jr.	are	817,85	V		
111420	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	817,85	V		
1115	Grasbetonstenen					
111510	Maaien gras grasbetonstenen (gras), 6x/jr.	are	496,42	V		
1116	Bijmaaien rondom bomen					
111610	Bijmaaien rondom bomen, 1x/jr.	st	10.810,00	V		
112	**Kruidachtigen**					
1120	Kruidenrijk gras					
112010	Maaien kruidachtigen, houtige opslag, 1x/jr.	are	1.639,32	V		
112020	Maaien kruidachtigen, ruigte, 1x/jr.	are	561,81	V		
112030	Maaien kruidachtigen, 1x/jr.	are	182,00	V		
112040	Maaien kruidachtigen (handkracht), 2x/jr	are	104,00	V		
112050	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	2.354,14	V		
112060	Maaien kruidachtigen, bloemenweides.	are	14,90	V		
112070	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	14,90	V		
112080	Maaien kruidachtigen, weide 't Zeeltje Deest.	are	161,00	V		
112090	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	161,00	V		
113	**Bermen**					
1130	Maaien bermen					
113010	Maaien bermen en taluds, 1,50 m breed.	are	11,20	V		
113020	Maaien bermen en taluds, 3,00 m breed.	are	18.149,32	V		
113030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen.	are	18.160,53	V		
113040	Maaien bermen en taluds, 1x/jr.	are	62,97	V		
1131	Maaien bermen en taluds					
113110	Maaien bermen bij wegkruisingen (zichthoeken)	are	60,00	V		
113120	Maaien bermstrook langs verharding (1,5 m), 1x/jr	are	26,62	V		
113130	Maaien bermstrook langs verharding (1,5 m), 2x/jr	are	97,95	V		
113140	Maaien bermstrook langs verharding (3,0 m), 2x/jr	are	2.835,79	V		
113150	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	2.933,74	V		
113160	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	26,62	V		
114	**Oevers en watergangen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1140	A-watergangen					
114010	Uitmaaien droog profiel van A-watergang, 2x/jr.	m	20.380,00	V		
1141	B-watergangen					
114110	Uitmaaien droog profiel van watergang, klepelen 1x/jr.	m	38.490,00	V		
114120	Uitmaaien nat profiel van watergang, korven 1x/jr..	m	14.220,00	V		
114130	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	14.220,00	V		
1142	B-watergangen, incl. ruimen					
114210	Uitmaaien nat profiel van watergang, korven 1x/jr.	m	23.326,00	V		
1143	C-watergangen					
114310	Uitmaaien droog profiel van watergang, 1x/jr.	m	125.886,00	V		
1144	Overige watergangen maaien					
114410	Handmatig uitmaaien B- en C watergang	m	7.676,00	V		
114420	Handmatig maaien talud B- en C watergang	m	7.676,00	V		
114430	Bijmaaien rondom obstakels, 1x/jr...	st	2.000,00	V		
114440	Bijmaaien rondom bomen, 1x/jr.	st	3.000,00	V		
114450	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergangen.	m	31.002,00	V		
1145	Overige watergangen met maaiboot of maaikorf					
114510	Klepelen droog profiel van watergang, 1x/jr.	m	1.710,00	V		
114520	Uitmaaien vijverrand waterpartij met maaikorf, 1x/jr.	m	1.720,00	V		
114530	Uitmaaien nat profiel waterpartij met maaiboot, 1x/jr.	are	50,10	V		
114540	Klepelen droog profiel van watergang, 1x/jr.	m	200,00	V		
114550	Uitmaaien vijverrand waterpartij met maaikorf, 1x/jr.	m	200,00	V		
114560	Uitmaaien nat profiel waterpartij met maaiboot, 1x/jr.	are	18,00	V		
114570	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang, 2x/jr.	m	2.040,00	V		
114580	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, 2x/jr.	m	2.040,00	V		
114590	Klepelen droog profiel van watergang, 1x/jr.	m	1.562,00	V		
1146	Maaien of klepelen rietkraag					
114610	Maaien riet, 1x/jr 1/3 van de watergang.	m	423,33	V		
114620	Maaien riet, 1x/jr 1/3 van de watergang.	m	66,67	V		
114630	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	490,00	V		
114640	Uitmaaien riet van watergang, 1x/jr 1/3 van de watergang.	m	213,31	V		
114650	Handmatig uitmaaien riet, 1x/jr 1/2 van de watergang.	m	60,00	V		
114660	Handmatig uitmaaien riet, 1x/jr 1/2 van de watergang.	m	8,00	V		
114670	Handmatig uitmaaien riet, 1x/jr	m	166,00	V		
114680	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	447,31	V		
12	**Verhardingen**					
121	**Onkruid- en veegvuil beheersing verhardingen**					
1210	Onkruid beheersing verhardingen					
121010	Beheersen onkruid-elementenverharding, B.	week	95,00	V		
121020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding, A.	week	95,00	V		
121030	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding, B.	week	95,00	V		
121040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding, B.	week	95,00	V		
121050	Beheersen onkruid rondom obstakels- ongebonden verharding, A.	week	95,00	V		
121060	Onkruidvrij maken rondom bomen centrum, 4x/jr.	are	8,52	V		
121070	Beheersen onkruid-ongebonden verharding, grasbetontegels.	week	95,00	V		
1211	Veegvuil beheersing verharding					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121110	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding, B.	week	95,00	V		
13	**Reiniging zwerfafval en bladafval**					
131	**Natuurlijk afval verharding en gazons**					
1310	Natuurlijk afval verhardingen					
131010	Beheersen natuurlijk afval-verharding, B.	week	95,00	V		
1311	Natuurlijk afval gazon					
131110	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen, C.	week	95,00	V		
132	**Vegen bij evenementen e.d.**					
132010	Verharding-veegvuil-tijdens of na evenementen	uur	90,00	V		
132020	Beheersen veegvuil-verharding, markt.	week	95,00	V		
132030	Verwijderen veegvuil rondom bomen centrum.	are	5,68	V		
14	**Werk algemene aard**					
141	**Verkeersmaatregelen**					
141010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 50 km.	EUR		N		
141020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 80 km.	EUR		N		
141030	Toepassen rijdende afzetting, 50 km.	EUR		N		
141040	Toepassen rijdende afzetting, 80 km.	EUR		N		
141050	Toepassen rijdende afzetting, 100 km.	EUR		N		
16	**Ter beschikking stellen**					
161	**Ter beschikking stellen materieel**					
161010	Inzetten veegmachine t.b.v vuurwerk resten	uur	32,00	V		
161020	Inzetten veegmachine	uur	80,00	V		
161030	Inzetten tractor.	uur	100,00	V		
161040	Inzetten tractor met combi voor snoeien hagen	uur	160,00	V		
162	**Ter beschikking stellen arbeid**					
162010	Inzetten werknemers ploeg.	uur	160,00	V		
162020	Inzetten werknemer (zelfstandig).	uur	32,00	V		
162030	Inzetten werknemer (leidinggevend).	uur	32,00	V		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	.....	EUR		N		
910020	.....	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	Aanschaf licentie IBIS	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost t.b.v kleine leveringen.	EUR	6.000,00	V		
950020	Stelpost.	EUR	1.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					