

Gemeente Amersfoort
Afdeling Leefomgeving, Team Groen en Spelen

Besteknr. AME1813359
Betreft: Groenonderhoud begraafplaatsen Rusthof, Maranatha en Soesterweg

Inclusief NotaVanInlichtingen d.d. 21-12-2023

Copyright © 2023 Gemeente Amersfoort
Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort
Alle rechten voorbehouden.

Niets in dit bestek mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gemeente Amersfoort, behoudens de bij de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.

met 2 stuks bijlagen:
1 inschrijvingsbiljet (bijlage 1);
1 inschrijvingsstaat (bijlage 2);

Amersfoort, 23 november 2023

Datum vrijgave	: 23 november 2023
Beschrijving revisie 1	: definitief
Goedkeuring	: H. Bosman / W. Knevel
Vrijgave	: M.H Tammens

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort.

Postadres : Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
Bezoekadres : Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort
Telefoon : 033 - 469 5111

02 DIRECTIE

Wordt namens de opdrachtgever door het hoofd van de afdeling Leefomgeving nader aangewezen.
In de opdrachtbrief worden de personen genoemd die gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Gemeente Amersfoort

- Begraafplaats Rusthof
Dodeweg 31, Leusden

- RK Begraafplaats Maranatha
Dodeweg 29, Leusden

- Begraafplaats Soesterweg
Soesterweg 187, Amersfoort

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud beplanting
- b. Onderhoud gras
- c. Onderhoud graftuintjes
- d. Onderhoud verharding
- e. Reiniging
- f. Bijkomende werkzaamheden

05 TIJDSBEPALING

1. Het werk start op 1 maart 2024 en eindigt op 28 februari 2026 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur- binnen de aangegeven uitvoeringstermijn- in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). De overeenkomst kan maximaal één keer met twee jaren, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd. Indien de opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de opdrachtgever dit uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar aan de aannemer schriftelijk kenbaar maken en stemt de aannemer op voorhand reeds in met verlenging van de overeenkomst.

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,= per dag.

3. De korting is tevens van toepassing op overschrijding van de tijdstippen vermeld in artikel 01.13.05 van de Standaard RAW-Bepalingen en deel 2.2. en deel 3 van het bestek. De frequentiegestuurde werkzaamheden aanmelden, uitvoeren en opleveren conform de in deel 2.2. en deel 3 genoemde tijdsperiode(n).

4. In verband met paragraaf 42 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de in de leden 1 en 3 genoemde tijdstippen niet met elkaar in verband staan. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

5. De voorgaande bepalingen laten onverlet het recht van de opdrachtgever i.p.v. de korting de werkelijk geleden schade te vorderen.

6. De werkzaamheden uitvoeren conform onderstaande uitvoeringsperiodes, tenzij in deel 2.2 anders is vermeldt.

Voorjaarsronde	weken 9 tot en met 12
Ronde 1	weken 13 tot en met 18
Ronde 2	weken 19 tot en met 24
Ronde 3	weken 25 tot en met 31
Ronde 4	weken 32 tot en met 38
Ronde 5	weken 39 tot en met 45
Ronde 6	week 46 tot 25 december

Speciale dagen	
Dodenherdenking	4 mei
Moederdag	2e zondag in mei
Vaderdag	3e zondag in juni
Allerzielen	2 november

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 COMMUNICATIE

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

09 PAST PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht minimaal jaarlijks op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

- Bestekkaart begraafplaats Rusthof
- Bestekkaart begraafplaats Maranatha
- Bestekkaart begraafplaats Soesterweg

Datainformatie is ook live te raadplegen via geovisia-online. Hiervoor dient u wel te beschikken over een account. Na definitieve opdrachtverstrekking kunt u hiervoor medewerkers aanmelden bij:

Gerwin van der Zee
Email: gw.vanderzee@amersfoort.nl

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Indien dit voor de werkzaamheden noodzakelijk wordt geacht zal de opdrachtgever peilen en hoofdafmetingen aangeven.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Verificatie frequentiegestuurde besteksposten conform 01.27.05 deel 3 van het bestek
2. Afrekening beeldgestuurde werkzaamheden conform 01.24 deel 3 van het bestek
3. Aanboden kwaliteits-criteria in aanbestedingsfase

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							RUSTHOF			
11							BEPLANTING Grondsoort: zand			
							In afwijking van de standaard is te verstaan onder: onkruid: ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, wortelopschot én mos- en algbegroeiing. Het is de aannemer niet toegestaan onkruid te beheersen middels het branden van onkruid of het gebruikmaken van (chemische) bestrijdingsmiddelen			
111							BOMEN			
1111							<u>Voorjaarsschoonmaak</u>			
111110	514413						Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft voorjaarsschoonmaak Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde Situering: beuken op de uitbreiding, langs de hoofdlaan Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld	st	74,00	V
		1					Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m			
			2				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				1			Boomspiegel vlak afwerken			
					2		1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
1112							<u>Onkruidbestrijding</u>			
111210	514413						Onkruidvrij maken boomspiegel. Uitvoeringsperiode: rondes 1 t/m 6 Situering: beuken op de uitbreiding, langs de hoofdlaan Te onderhouden aantal: 74 stuks Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld	st	444,00	V
		1					Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m			
			2				Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				1			Boomspiegel vlak afwerken			
					2		1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
112							BEPLANTINGSVAKKEN TUSSEN KOPSTENEN GRAVEN			
1120							<u>Voorjaarsschoonmaak</u>			
112010	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: beplantingsvakken tussen de kopstenen van de graven Betreft gesloten opgaande heesters Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde Het is toegestaan 0,05m uit de wortelhals van de struiken te blijven Betreft: gesloten opgaande heesters	m2	10.400,00	V
		1					Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m			
			1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
112020	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	10.400,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1121		1						Materiaal vrijgekomen volgens 112010 Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats. <u>Onkruidbestrijding</u>			
112110	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Situering: beplantingsvakken tussen de kopstenen van de graven Betreft gesloten opgaande heesters Uitvoeringsperiode: rondes 1 t/m 6 Te onderhouden oppervlakte: 2010 m2 Het is toegestaan 0,05m uit de wortelhals van de struiken te blijven Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	62.400,00	V
112120	514407	1						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Materiaal vrijgekomen volgens 112110 Uitvoeringsperiode: rondes 1 t/m 6 Te onderhouden oppervlakte: 2010 m2 Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats. <u>Blad verwijderen</u>	m2	62.400,00	V
1122								Verwijderen blad uit beplantingsvak. Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en ronde 6 Te onderhouden oppervlakte: 10400 m2 Betreft: beplantingsvakken tussen de kopstenen van de graven Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.	are	208,00	V
112210	514412							<u>Snoeien</u>			
1123								Snoeien sierplantsoen. Situering: beplantingsvakken tussen de kopstenen van de graven Uitvoeringsperiode: november t/m februari Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 1 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.	m2	10.400,00	V
112310	514424	1									
112320	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Situering: beplantingsvakken tussen de kopstenen van de graven Uitvoeringsperiode: rondes 3 (50%) en 4 (50%) Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar voor het gehele areaal Gerekend is met een bewerkingspercentage van 50% van het totaal aan rand sierplantsoen per uitvoeringsperiode	m	8.320,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
113		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
1131								SIERPLANTSOEN Betreft alle sierplantsoen exclusief de vakken tussen de kopstenen van de graven			
								<u>Voorjaarsschoonmaak</u>			
113110	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft gesloten opgaande heesters Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde Toegestaan is 0,05m uit de wortelhals van de struiken te blijven	m2	4.180,00	V
		1						Betreft: gesloten opgaande heesters			
			1					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m			
				2				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
113120	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Materiaal vrijgekomen volgens 113110 Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde	m2	4.180,00	V
		1						Betreft: gesloten opgaande heesters			
				2				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
1132								<u>Onkruidbestrijding</u>			
113210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Uitvoeringsperiode: rondes 1 t/m 6 Te onderhouden oppervlakte: 4180 m2 Toegestaan is 0,05m uit de wortelhals van de struiken te blijven	m2	25.080,00	V
		1						Betreft: gesloten opgaande heesters			
			1					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m			
				2				Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
113220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Materiaal vrijgekomen volgens 113210 Uitvoeringsperiode: rondes 1 t/m 6 Te onderhouden oppervlakte: 4180 m2	m2	25.080,00	V
		1						Betreft: gesloten opgaande heesters			
				2				Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
1133								<u>Blad verwijderen</u>			
113310	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Uitvoeringsperiode voorjaarsronde en ronde 6 Te onderhouden oppervlakte: 4180 m2	are	83,60	V
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting			
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1134								2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
								<u>Snoeien</u>			
113410	514424							Snoeien sierplantsoen. Uitvoeringsperiode: november t/m februari Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 In beplantingsvak	m2	4.180,00	V
		1									
			2								
				3							
					1						
113420	514425							1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
								Snoeien rand beplantingsvak. Uitvoeringsperiode: rondes 3 (50%) en 4 (50%) Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar voor het gehele areaal Gerekend is met een bewerkingpercentage van 50% van het totaal aan rand sierplantsoen per uitvoeringsperiode Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m	2.650,00	V
		1									
				1				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
114								HAGEN			
1141								<u>Onkruidbeheer</u>			
114110	514499							Onkruidvrij maken haagvoet Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde Situering: zie tekening Betreft hagen rondom kinderhofje, Fagus sylvatica Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	173,00	V
114120	514499							Onkruidvrij maken haagvoet Uitvoeringsperiode: rondes 1 t/m 6 Te onderhouden oppervlakte: 173 m2 Situering: zie tekening Betreft hagen rondom kinderhofje, Fagus sylvatica Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	1.038,00	V
114130	514499							Verwerken vrijgekomen materialen (haagvoet) Betreft: Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet volgens besteksposten 114110 en 114120 Gerekend is met 7 onderhoudsbeurten per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslag locatie op de begraafplaats.	m2	1.256,00	V
1142								<u>Knippen hagen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
114210	514899						Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft hagen rondom kindershofje (afdeling 31) Haagsoort Fagus sylvatica, hoog tot ca. 1,75 m Te onderhouden knipoppervlak Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.	week	52,00 V	
1143							<u>Blad verwijderen</u>			
114310	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en ronde 6 Te onderhouden oppervlakte: 173 m2 Betreft: hagen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.	are	3,46 V	
115							VASTE PLANTEN Het betreft hier alle vaste planten in het kindershofje (afd. 31) en vakken A, B, H, J, V en R			
1151							<u>Onkruidbeheer</u>			
115110	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: vaste planten Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.	week	52,00 V	
1152							<u>Blad verwijderen</u>			
115210	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en ronde 6 Te onderhouden oppervlakte: 20,50 are Betreft: vaste planten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.	are	41,00 V	
1153							<u>Aanvullende werkzaamheden vaste planten</u>			
115310	510205						Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met een uitvoeringsfrequentie van 1 x per jaar, Uitvoeringsperiode: maart Betreft: vaste planten	m2	2.050,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
115320	514499		1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
				2				Korrelachtige meststof gedroogde koemest			
					1			Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	kg		102,50 L
						1		Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m			
								Knippen vaste planten	m2	2.050,00 V	
12								Betreft het afknippen van (afgestorven) loof van vaste planten			
121								Betreft: vaste planten			
1211								Gerekend is met een uitvoeringsfrequentie van 1x per jaar			
								Uitvoeringsperiode: maart			
								Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door de			
								directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
121110	501171							GRAS			
								Grondsoort: zand			
								RECREATIEF GRAS A			
								<u>Zwerfvuil verwijderen</u>			
								Verwijderen zwerfafval.	are	42,00 V	
								Betreft: ruimen zwerfafval voorafgaand aan de eerste maaibeurt			
								Situering: gazon te maaien volgens bestekspost 121210 en 121220			
		9						Betreft gazon A			
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
				9				Begraafplaats			
					2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
						9		Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door			
								het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden			
								verrekend op stelpost 950020.			
1212								<u>Maaien</u>			
121210	512801							Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00 V	
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-			
								beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.			
								Situering volgens tekening: 'Recreatief gras A'			
								Obstakels: 1 verkeerspaal, 13 lantaarnpalen, 16 vlaggenmasten, 3			
								kunstwerken, 1 hek van 1m, 12 bomen			
								Te onderhouden oppervlakte	are		42,00 I
		1						Kwaliteitsniveau A			
			2					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				3				Grondsoort: zand			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
						9		Inclusief het bijmaaien rondom bomen en obstakels. Het bepaalde			
								in art. 51.24.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing			
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie			
								aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
121220	512801							Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00 V	
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-			
								beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.			
								Situering: groenstrook aan de buitenzijde van de begraafplaats			
								langs de Dodeweg, tussen hek begraafplaats en de rijbaan van de			
								Dodeweg			
								Betreft: Recreatief gras A			
								Obstakels: 17 bomen, 1 bankje, 9 OV masten/verkeersbordpalen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		12,60 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		1						Grondsoort: zand			
		9						Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		5						Inclusief het bijmaaien rondom bomen en obstakels. Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing			
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
1213								<u>Kanten</u>			
121310	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	920,00 V	
								Situering volgens tekening: 'Recreatief gras A'			
								Betreft: gazon langs paden			
								Uitvoeringsperiode: rondes 2 en 5			
								Te onderhouden lengte: 460 m1			
		3						Langs verharding			
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		2						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
1214								<u>Blad verwijderen</u>			
121410	512531							Grasveld ontdoen van blad.	are	84,00 V	
								Situering: gazon gemaaid volgens bestekspost 121210 en 121220			
								Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en ronde 6			
								Te onderhouden oppervlakte: 42,00 are			
		2						Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
122								RECREATIEF GRAS B			
1221								<u>Zwerfvuil verwijderen</u>			
122110	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	255,00 V	
								Betreft: ruimen zwerfafval voorafgaand aan de eerste maaibeurt			
								Situering volgens tekening: "Recreatief gras B"			
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		9						Begraafplaats			
		2						Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9						9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950020.			
1222								<u>Maaien</u>			
122210	512801							Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00 V	
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.			
								Situering volgens tekening: 'Recreatief gras B'			
								Betreft: een strook van 3 m breed langs paden			
								Obstakels: 47 palen en 132 bomen			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		255,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
1223				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				1			Grondsoort: zand			
							Horizontaal of met een talud tot 1:3			
				9			Inclusief het bijmaaien rondom bomen en obstakels. Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing			
				5			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
							<u>Kanten</u>			
122310	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	13.520,00	V
							Situering: volgens tekening: 'Recreatief gras B'			
							Uitvoeringsperiode: rondes 2 en 5			
							Te onderhouden lengte: 6760 m1			
		3					Langs verharding			
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
1224							<u>Blad verwijderen</u>			
122410	512531						Grasveld ontdoen van blad.	are	510,00	V
							Situering: volgens tekening 'Recreatief gras B'			
							Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en ronde 6			
							Te onderhouden oppervlakte: 255 are			
		2					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
123							RUWGRAS			
1231							<u>Zwerfvuil verwijderen</u>			
123110	501171						Verwijderen zwerfafval.	are	274,00	V
							Betreft: ruimen zwerfafval voorafgaand aan de eerste maaibeurt			
							Situering volgens tekening: "ruw gras"			
		3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
				9			Begraafplaats			
				2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				9			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950020.			
1232							<u>Maaien</u>			
123210	512503						Maaien grasveld.	are	262,00	V
							Situering volgens tekening: 'ruw gras'			
							Uitvoeringsperiode: 1 september tot 16 oktober			
							Obstakels: 267 bomen			
							Aantal percelen: volgens tekening			
		2					Standaard beheer			
		3					Grasveldtype: schraal grasveld			
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
				9			Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar inclusief het bijmaaien rondom bomen. Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
123220	512508						9	Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspost 123220			
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen volgens 123210 Uitvoeringsperiode: 1 september tot 16 oktober Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van aannemer	are	262,00	V
1233		2									
		3									
			1								
				1							
					2						
						1					
123310	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering volgens tekening: 'Ruw gras' Betreft: Ruw gras langs paden met opsluiting van cortenstaal Uitvoeringsperiode: ronde 5 Te onderhouden lengte: 12.165 m1 Langs kantopsluiting van cortenstaal Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.	m	12.165,00	V
		9									
				2							
1234								<u>Blad verwijderen</u>			
123410	512531							Grasveld ontdoen van blad. Situering: volgens tekening 'Ruw gras' Betreft: ruw gras Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en ronde 6 Te onderhouden oppervlakte: 262 are Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.	are	524,00	V
		2									
124								STROOIVELDEN Bij het onderhouden van strooivelden is blazen niet toegestaan			
1241								<u>Zwerfvuil verwijderen</u>			
124110	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft: ruimen zwerfafval voorafgaand aan de eerste maaibeurt Situering volgens tekening: - strooiveld 1 (Bosveld) (ca. 800m2) - strooiveld A (Treekerveld) (ca. 1.000m2) - strooiveld 25 + 26 (Hazenveld) (ca. 5.250m2) - Strooiveld Mooi + Herdenkingszuil (ca. 250m2) Te onderhouden oppervlakte: 75,50 are Betreft strooivelden van gras Verwijderen grof en fijn zwerfafval Begraafplaats Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950020.	are	75,50	V
		9									
			3								
				9							
					2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
1242							<u>Maaien</u>			
124210	512503						Maaien grasveld. Situering volgens tekening: - strooivelden 1 (Bosveld) en A (Treekerveld) Uitvoeringsperiode: rondes 1 t/m 6 Te onderhouden oppervlakte: 18 are Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld maaien met bosmaaier Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspost 124220	are	108,00	V
124220	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen volgens 124210 Uitvoeringsperiode: rondes 1 t/m 6 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld gemaaid met bosmaaier Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.	are	108,00	V
124230	512503						Maaien grasveld. Situering volgens tekening: - strooiveld 25 + 26 (Hazenveld) Uitvoeringsperiode: rondes 2 en 5 Rekening houden met circa 10 stobben (obstakels) per are Te onderhouden oppervlakte: 52,50 are Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld maaien met bosmaaier Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspost 124240	are	105,00	V
124240	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen volgens 124230 Uitvoeringsperiode: rondes 2 en 5 Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld gemaaid met bosmaaier Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.	are	105,00	V
124250	512503						Maaien grasveld. Situering volgens tekening: - strooiveld Mooi en Herdenkingszuil Uitvoeringsperiode: wekelijks maaien in de periode van week 10 t/m week 44 Te onderhouden oppervlakte: 2,5 are Aantal percelen: volgens tekening	are	87,50	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1243		2						Standaard beheer			
		2						Grasveldtype: gazon			
			1					Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			2					Gerekend is met 52 maaibeurt(en) per jaar			
			1					Maaisel kneuzen en laten liggen			
								<u>Blad verwijderen</u>			
124310	512531							Grasveld ontdoen van blad.	are	151,00	V
								Situering volgens tekening:			
								- strooiveld 1 (Bosveld) (800m2)			
								- strooiveld A (Treekerveld) (ca. 1.000m2)			
								- strooiveld 25 + 26 (Hazenveld) (ca. 5.500m2)			
								- Strooiveld Mooi + Herdenkingszuil (ca. 250m2)			
								Te onderhouden oppervlakte: 75,50 are			
								Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en ronde 6			
								Blad afharken, het blazen van blad is niet toegestaan			
		2						Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			1					Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
125								URNENHEUVEL EN URNENTUIN			
								- Urnenheuvel (afdeling 30)			
								- Urnentuin (afdeling 21, 32, Tulpentuin en Kunstzuilenveld)			
1251								<u>Zwerfvuil verwijderen</u>			
125110	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	105,00	V
								Betreft: ruimen zwerfafval voorafgaand aan de eerste maaibeurt			
								Situering volgens tekening: urnenheuvel en urnentuin			
		9						Betreft urnenheuvel en urnentuin van gras			
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
			9					Begraafplaats			
			2					Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			9					Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950020.			
1252								<u>Maaien</u>			
125210	512503							Maaien grasveld.	are	630,00	V
								Situering volgens tekening: urnenheuvel en urnentuin			
								Uitvoeringsperiode: rondes 1 t/m 6			
								Te onderhouden oppervlakte: 105 are			
								Inclusief het bijmaaien rondom obstakels. Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing			
								Aantal obstakels: 102 stuks			
								Aantal percelen: volgens tekening			
		2						Standaard beheer			
		1						Grasveldtype: recreatief grasveld maaien met bosmaaier			
			1					Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			2					Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar			
			9					Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspost 125220			
125220	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	630,00	V
								Betreft maaisel vrijgekomen volgens 125210			
								Uitvoeringsperiode: rondes 1 t/m 6			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
126		2						Standaard beheer			
		1						Grasveldtype: recreatief grasveld gemaaid met bosmaaier			
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
					2			Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar			
						1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
1261								GRAS TUSSEN GRAVEN			
								<u>Maaien</u>			
126110	512503							Maaien grasveld.	are	280,00	V
								Situering: de randen tussen de graven			
								Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en rondes 1 t/m 6			
								Te onderhouden oppervlakte: 40 are			
								Aantal percelen: volgens tekening			
		2						Standaard beheer			
			3					Grasveldtype: schraal grasveld maaien met bosmaaier			
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
					2			Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar			
						9		Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspost 126120			
126120	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	280,00	V
								Betreft maaisel vrijgekomen volgens 126110			
								Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en rondes 1 t/m 6			
		2						Standaard beheer			
			3					Grasveldtype: schraal grasveld gemaaid met bosmaaier			
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						2		Gerekend is met 7 beurt(en) per jaar			
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
1262								<u>Blad verwijderen</u>			
126210	512531							Grasveld ontdoen van blad.	are	80,00	V
								Situering: randen tussen de graven			
								Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en ronde 6			
								Te onderhouden oppervlakte: 40 are			
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
127								TOEKOMSTIGE GRAFSITUERING			
1271								<u>Zwerfvuil verwijderen</u>			
127110	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	9,00	V
								Betreft: ruimen zwerfafval voorafgaand aan de eerste maaibeurt			
								Situering volgens tekening: "toekomstige graven"			
								Betreft: grasveld			
								Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
								Begraafplaats			
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9									
			3								
				9							
					2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1272								9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950020.			
								<u>Maaien</u>			
127210	512503							Maaien grasveld. Situering: volgens tekening Betreft: ' toekomstige graven' Uitvoeringsperiode: 1 september tot 16 oktober Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	9,00	V
		2									
			3								
				1							
					2						
								9 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspost 127220			
127220	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen volgens 127210 Uitvoeringsperiode: 1 september tot 16 oktober Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	9,00	V
		2									
			3								
				1							
					1						
						2					
								1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
13								GRAFTUINTJES Grondsoort: zand Betreft: 1. Graftuintjes graven waarvan: - nummerplaat gemarkeerd is met groene verf of - nummerplaat groen is en 2. Graven in vakken 25 t/m 31 en 3. Velden A t/m R en V en W Situering: zie overzichtstekening			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
130010	514499							Onderhoud onderhoudsgraven Oppervlakte: 1 x 2 m / st Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en rondes 1 t/m 6 Te onderhouden aantal: 6300 stuks werkzaamheden bestaan uit: - handmatig onkruidvrijmaken graven in beplantingen en grind, mos, varens en andere gewenste soorten handhaven, zie de lijst in deel 3, art. 51.01.04 - snoeien beplanting op graven naar aard van de soort - terug snoeien beplanting tot de randen van de graven (1 x 2m) en maximale hoogte van 1,5 m - wegnemen van dode bloemen - graven ontdoen van vuil - graven ontdoen van natuurlijk afval Gerekend is met 7 onderhoudsbeurten per jaar Te onderhouden aantal graven: 4600 st. Vrijgekomen natuurlijk materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats. Vrijgekomen vuil bij ontdoen van natuurlijk materiaal van vuil verzamelen in op terrein aanwezige container	st	44.100,00	V
130020	514499							Onderhoud graven afdeling 26 Oppervlakte: 1 x 2 m / st Te onderhouden aantal: 120 stuks Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en rondes 1 t/m 6 werkzaamheden bestaan uit: - handmatig onkruidvrij maken graven in beplantingen en grind. Mos, varens en andere gewenste soorten handhaven, zie de lijst in deel 3, art. 51.01.04 - snoeien beplanting op graven naar aard van de soort - terug snoeien beplanting tot de randen van de graven (1 x 2m) en maximale hoogte van 1,5 m - wegnemen van dode bloemen - graven ontdoen van vuil - graven ontdoen van natuurlijk afval Gerekend is met 7 onderhoudsbeurten per jaar Vrijgekomen natuurlijk materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats. Vrijgekomen vuil bij ontdoen van natuurlijk materiaal van vuil verzamelen in op terrein aanwezige container	st	840,00	V
130030	514499							Onderhoud urnengraven Oppervlakte: 0,75 x 0,75 m / st Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en rondes 1 t/m 6 Te onderhouden aantal: 282 stuks werkzaamheden bestaan uit: - handmatig onkruidvrij maken graven in beplantingen en grind, mos, varens en andere gewenste soorten handhaven, zie de lijst in deel 3, art. 51.01.04 - snoeien beplanting op graven naar aard van de soort - terug snoeien beplanting tot de randen van de graven (0,75 x 0,75 m) en maximale hoogte van 1,5 m - wegnemen van dode bloemen - graven ontdoen van vuil - graven ontdoen van natuurlijk afval Gerekend is met 7 onderhoudsbeurten per jaar Vrijgekomen natuurlijk materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats. Vrijgekomen vuil bij ontdoen van natuurlijk materiaal van vuil	st	1.974,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
130040	514499							verzamelen in op terrein aanwezige container Onderhoud kindergraven Oppervlakte: 0,75 x 1,5 m / st Te onderhouden aantal: 350 stuks Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en rondes 1 t/m 6 werkzaamheden bestaan uit: - handmatig onkruidvrij maken graven in beplantingen en grind, mos, varens en andere gewenste soorten handhaven, zie de lijst in deel 3, art. 51.01.04 - snoeien beplanting op graven naar aard van de soort - terug snoeien beplanting tot de randen van de graven (1 x 2m) en maximale hoogte van 1,5 m - wegnemen van dode bloemen - graven ontdoen van vuil - graven ontdoen van natuurlijk afval Gerekend is met 7 onderhoudsbeurten per jaar Vrijgekomen natuurlijk materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats. Vrijgekomen vuil bij ontdoen van natuurlijk materiaal van vuil verzamelen in op terrein aanwezige container	st	2.450,00	V
130050	518299							Onkruidvrij maken randen tussen de graven Betreft: het onkruidvrij maken van de randen tussen de graven onderling Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en rondes 1 t/m 6 Te onderhouden oppervlakte: 2.652m2 Betreft: onverharde paden al dan niet voorzien van gras Gerekend is met 7 onderhoudsbeurten per jaar.	m2	18.564,00	V
130060	518299							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken randen Betreft: het verwerken van materiaal vrijgekomen volgens bestekspost 130050 Gerekend is met 7 onderhoudsbeurten per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.	m2	18.564,00	V
14								STEEKVAZEN			
140010	514499							Onderhoud steekvazen Betreft: steekvazen die op graven staan en waarin oud bloemmateriaal staat Te onderhouden aantal: 275 stuks Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en rondes 1 t/m 6 Werkzaamheden bestaan uit: - handmatig verwijderen oud bloemmateriaal uit vazen - schoonmaken vazen. Schoonmaken met biologisch afbreekbare zeep en leidingwater - vazen terugplaatsen in rekken Oud bloemmateriaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats. Gerekend is met 7 onderhoudsbeurten per jaar	st	1.925,00	V
15								TERREINMEUBILAIR			
151								VERLICHTING			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5			
151010	342099					Onderhoud paal en armatuur Betreft: verlichting op voor-, zij- en achterterrein en op de parkeerplaats Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde Werkzaamheden bestaan uit: - verwijderen aanslag, vuil en algen van paal en armatuur - ten behoeve van het demonteren en reinigen van de armaturen: 3 bouten losdraaien en na de uitvoering van werkzaamheden met vasaline insmeren en vervolgens monteren. Inclusief leverantie vaseline Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar	st	135,00 V	
16						VERHARDING / HALFVERHARDING / PADEN			
161						GESLOTEN VERHARDING			
1611						<u>Veegvuilbeheer</u>			
161110	501704					Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken Situering: zie tekening Te onderhouden lengte Breedte tot 3,0 m1 Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
		9					km		3,00 I
		2							
		3							
		1							
162						ELEMENTVERHARDING			
1621						<u>Onkruidbeheer</u> In afwijking van de standaard is te verstaan onder onkruid: ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, wortelopschot én mos- en algbegroeiing. Het is de aannemer niet toegestaan onkruid te beheersen middels het branden van onkruid of het gebruikmaken van (chemische) bestrijdingsmiddelen.			
162110	518801					Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: zie tekening De goot op de parkeerplaats maakt ook onderdeel uit van het te onderhouden oppervlak Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 162210 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 162120 Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens betseksposten 121310 en 122310 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	week	52,00 V	
		1					are		40,00 I
		2							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
162120	518803			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: begraafplaatsen 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
				6				Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Te onderhouden aantal	week	52,00 V	
		1						Kwaliteitsniveau A	st		38,00 I
		2						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				3				Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen			
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 162210			
1622								5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
								<u>Veegvuilbeheer</u>			
162210	501704							Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken Situering: zie tekening Te onderhouden lengte	week	52,00 V	
		9						Kwaliteitsniveau A	km		0,60 I
		2						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				3				Gebiedstype: begraafplaatsen			
						6		4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1623								<u>Verwijderen blad</u>			
162310	501411							Verwijderen blad. Situering: zie tekening Betreft: elementverharding Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en ronde 6 Te onderhouden oppervlakte: 40 are Betreft: verhard terrein	are	80,00 V	
		1						Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
				2				9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.			
163								HALFVERHARDING Bestaande uit schelpenverharding, grindverharding, stabilizer en zandpaden			
1631								<u>Onkruidbeheer</u> In afwijking van de standaard is te verstaan onder onkruid: ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, wortelopschot én mos- en algbegroeiing. Het is de aannemer niet toegestaan onkruid te beheersen middels het branden van onkruid of het gebruikmaken van (chemische) bestrijdingsmiddelen.			
163110	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		1						Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering: zie tekening Betreft: schelpenverharding, stabiliser, grindverharding en zandpaden Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): nvt Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: begraafplaatsen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		309,00 I
163120	518803		2	3	6			Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: conform bestekspost 163110 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.	week	52,00 V	
		1						Verwijderen blad	st		58,00 I
1632			2	3	4			Verwijderen blad. Situering: zie tekening Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en ronde 6 Te onderhouden oppervlakte: 309 are Betreft: schelpenverharding, grindverharding, stabiliser en zandpaden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats.	are	618,00 V	
163210	501411	9									
164			2					BIJKOMEND WERK VERHARDING			
1641								<u>Rioolreiniging</u>			
164110	257521							Reinigen kolken. Betreft 1x per jaar in ronde 6 reinigen van kolken op het voorterrein en de parkeerplaats Straat- en trottoirkolken 107 straatkolken, 5 trottoirkolken Machinaal reinigen Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling in GeoVisia 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van aannemer	st	112,00 V	
		3									
			1								
				1							
164120	257599							Reinigen lijngoot Betreft 1x per jaar in ronde 6 reinigen van de roostergoot ter plaatse van de in- en uitrit van het terrein	m	9,00 V	

RAW0091-143870

Gemeente Amersfoort
Bestek: AME1813359 "Groenonderhoud begraafplaatsen Rusthof, Maranatha en Soesterweg"
Inclusief Nota van Inlichtingen d.d. 21-12-2023

Bladnr. 27 van 57
21-12-2023

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
17	501171							Lengte 9 m Materiaal: gewapend beton en gietijzer Inclusief reinigen zandvangers Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
170010	501171							VERWIJDEREN ZWERFVUIL Verwijderen zwerfafval. Betreft het gehele te onderhouden terrein inclusief graftuintjes Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en rondes 1 t/m 6 Totaal te onderhouden oppervlakte: 1115 are Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Begraafplaats Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950020	are	7.805,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
2								BEGRAAFPLAATS MARANATHA		
21								BEPLANTING Grondsoort: zand In afwijking van de standaard is te verstaan onder onkruid: ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, wortelopschot én mos- en algbegroeiing. Het is de aannemer niet toegestaan onkruid te beheersen middels het branden van onkruid of het gebruikmaken van (chemische) bestrijdingsmiddelen.		
214								SIERPLANTSOEN		
2141								<u>Voorjaarsschoonmaak</u>		
214110	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: beplantingsvak voor de aula Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde Toegestaan is 0,05m uit de wortelhals van de struiken te blijven. Betreft: gesloten opgaande heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	410,00 V
		1								
			1							
				2						
214120	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Materiaal vrijgekomen volgens 214110 Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof	m2	410,00 V
		1								
				2						
2142								<u>Onkruidbestrijding</u>		
214210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: beplantingsvak voor de aula Toegestaan is 0,05m uit de wortelhals van de struiken te blijven. Uitvoeringsperiode: rondes 1 tm/ 6 Te onderhouden oppervlakte: 410 m2 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	2.460,00 V
		3								
			1							
				2						
214220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Materiaal vrijgekomen volgens 214210 Uitvoeringsperiode: rondes 1 t/m 6 Te onderhouden oppervlakte: 410 m2 Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof.	m2	2.460,00 V
		1								
				2						
214230	514421							Uitmaaaien beplantingsvak.	are	8,20 V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2143		1						Situering: rondom graven Uitvoeringsperiode: rondes 2 en 5 Te onderhouden oppervlakte: 4,10 are Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: opgaande heesters en bodembedekkers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Tussen de rijen maaien Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof.			
214310	514412		1					<u>Blad verwijderen</u>			
								Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: de beplantingsvakken met uitzondering van het bosgedeelte Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en rondes 5 en 6 Te onderhouden oppervlakte: 4,10 are Betreft: gesloten opgaande beplanting Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof	are	12,30	V
2144			1					<u>Snoeien</u>			
214410	514424							Snoeien sierplantsoen. Uitvoeringsperiode: november t/m februari Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof.	m2	2.882,00	V
214420	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Uitvoeringsperiode: rondes 3 (50%) en 4 (50%) Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar voor het gehele areaal Gerekend is met een bewerkingpercentage van 50% van het totaal aan rand sierplantsoen per uitvoeringsperiode Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof	m	3.602,00	V
215								HAGEN Vak R: Taxus, 70 m Vak Q: Fagus, 94 m Blokhaag: omtrek, 18 m, oppervlakte, 20 m2 Entree: Fagus/Carpinus, 300 m			
2152								<u>Onkruidbeheer</u>			
215210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
215220	514807	1					Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: hagen in vakken Q en R Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof	are		1,88 I
		2					Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: blokhaag Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof	are	52,00 V	6,60 I
215230	514807	1					Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: haag bij entree Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof	are	52,00 V	4,70 I
		2					Knippen hagen			
215310	514899	1					Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: vakken Q en R Plantsoort: Fagus (vak Q) en Taxus (vak R) Te onderhouden knippoppervlak Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof	week	52,00 V	
		2					Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: blokhaag	m2		515,00 I
215320	514899							week	52,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Te onderhouden knippoppervlak Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof	m2		125,00 I
215330	514899							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: haag bij entree Plantsoort: Fagus en Carpinus Te onderhouden knippoppervlak Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof	week	52,00 V	
2154								<u>Blad verwijderen</u>			
215410	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en rondes 5 en 6 Te onderhouden oppervlakte: 11,40 are Betreft: haag Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof	are	34,20 V	
22				9				GRAS Grondsoort: zand Situering: zie tekeningen			
222				2				GAZON B			
2221								<u>Zwerfvuil verwijderen</u>			
222110	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft: ruimen zwerfafval voorafgaand aan de eerste maaibeurt Situering volgens tekening: "grasveld" Verwijderen grof en fijn zwerfafval Begraafplaats Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950020.	are	87,96 V	
2222				3				<u>Maaien</u>			
222210	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: volgens tekening "grasveld" Obstakels: 40 bomen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	52,00 V	
		1							are		87,96 I
		3									
			3								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2223					1			Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3			
					9			Inclusief het bijmaaien rondom bomen en obstakels. Het bepaalde in artikel 51.24.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.			
					5			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof			
								<u>Kanten</u>			
222310	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering: langs hagen in veld R en veld Q Uitvoeringsperiode: rondes 2 en 5 Te onderhouden lengte: 987 m1 Langs beplantingsvakken	m	1.974,00	V
		1						Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					2			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof			
222320	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering: rond alle grafnummers (2200 st.) Betreft stenen van ca. 0,2 x 0,1 m Uitvoeringsperiode: rondes 2 en 5 Te onderhouden lengte: 1.320 m1 Langs verharding	m	2.640,00	V
		3						Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					2			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van aannemer			
222330	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering: bij grafstenen (140 st van 0,65 x 0,45 m) Uitvoeringsperiode: ronde 2 Langs verharding	m	308,00	V
		3						Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					2			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof			
2224								<u>Blad verwijderen</u>			
222410	512531							Grasveld ontdoen van blad. Situering: volgens tekening 'gras' Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en rondes 5 en 6 Te onderhouden oppervlakte: 88 are Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	264,00	V
		2						1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof			
23								GRAFTUINTJES Grondsoort: zand Situering: zie tekeningen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
230010	514499							Onderhoud onderhoudsgraven Oppervlakte: 1 x 2 m / st Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en rondes 1 t/m 6 Te onderhouden aantal: 613 stuks werkzaamheden bestaan uit: - handmatig onkruidvrij maken graven in beplantingen en grind, mos, varens en andere gewenste soorten handhaven, zie de lijst in deel 3, art. 51.01.04 - snoeien beplanting op graven naar aard van de soort - terug snoeien beplanting tot de randen van de graven (1 x 2m) en maximale hoogte van 1,5 m - wegnemen van dode bloemen - schoon vegen van stenen - graven ontdoen van natuurlijk afval - steken van graskanten Bewerkingsdiepte: ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 7 onderhoudsbeurten per jaar Vrijgekomen natuurlijk materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof Vrijgekomen vuil bij ontdoen van natuurlijk materiaal van vuil verzamelen in op terrein aanwezige container	st	4.291,00	V
230020	514499							Onderhoud bosgraven Oppervlakte: ca. 6 m2 / st, 60 st Situering: vakken V en W Te onderhouden aantal: 60 stuks Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en rondes 1 t/m 6 werkzaamheden bestaan uit: - handmatig onkruidvrij maken graven in beplantingen en grind, mos, varens en andere gewenste soorten handhaven, zie de lijst in deel 3, art. 51.01.04 - wegnemen van dode bloemen - schoon vegen van stenen - graven ontdoen van natuurlijk afval - steken van graskanten Bewerkingsdiepte: ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 7 onderhoudsbeurten per jaar Vrijgekomen natuurlijk materiaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof. Vrijgekomen vuil bij ontdoen van natuurlijk materiaal van vuil verzamelen in op terrein aanwezige container	st	420,00	V
24								STEEKVAZEN			
240010	514499							Onderhoud steekvazen Betreft: steekvazen die op graven staan en waarin oud bloemmateriaal staat Te onderhouden aantal: 120 stuks Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en rondes 1 t/m 6 Werkzaamheden bestaan uit: - handmatig verwijderen oud bloemmateriaal uit vazen - schoonmaken vazen. Schoonmaken met biologisch afbreekbare zeep en leidingwater - vazen terugplaatsen in rekken Oud bloemmateriaal verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats. Gerekend is met 7 onderhoudsbeurten per jaar	st	840,00	V
25								GRAFNUMMERS			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
250010	100899							Schoonmaken grafnummers Betreft grafnummers in gazon Uitvoeringsperiode: ronde 1 Werkzaamheden bestaan uit: - verwijderen aanslag, vuil en algen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar	st	2.200,00 V	
26								VERHARDING			
261								GESLOTEN VERHARDING			
261010	501704							Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken Situering: zie tekening Ondergrond: Asfaltverharding Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: begraafplaatsen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
262		9							km		0,10 I
2621		2									
		3									
		6									
								ELEMENTENVERHARDING			
								<u>Onkruidbeheer</u> In afwijking van de standaard is te verstaan onder onkruid: ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, wortelopschot én mos- en algbegroeiing. Het is de aannemer niet toegestaan onkruid te beheersen middels het branden van onkruid of het gebruikmaken van (chemische) bestrijdingsmiddelen.			
262110	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: zie tekening Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 261010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 262120 Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens besteksposten 222310, 222320 en 222330 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: begraafplaatsen 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 262210 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof	week	52,00 V	
		1							are		22,00 I
		2									
		3									
		6									
262120	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2622		1						Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Te onderhouden aantal	st		8,00 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				3				Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen			
					5			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof			
								<u>Veegvuilbeheer</u>			
262210	501704							Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken Situering: zie tekening Ondergrond: elementenverharding	week	52,00 V	
		9						Te onderhouden lengte	km		0,30 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				6				Gebiedstype: begraafplaatsen			
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2623								<u>Blad verwijderen</u>			
262310	501411							Verwijderen blad. Situering: zie tekening Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en rondes 5 en 6 Te onderhouden oppervlakte: 22 are	are	66,00 V	
		1						Betreft: verhard terrein			
				5				Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					9			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof			
27								VERWIJDEREN ZWERFVUIL			
270010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft het gehele te onderhouden terrein inclusief graftuintjes Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en rondes 1 t/m 6 Te onderhouden oppervlakte: 322 are	are	966,00 V	
		3						Betreft: verhard en onverhard terrein			
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
				9				Begraafplaats			
					2			Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950020			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
3							SOESTERWEG			
32							GRAS Grondsoort: zand Situering: zie tekeningen			
323							RUWGRAS			
3231							<u>Zwerfvuil verwijderen</u>			
323110	501171						Verwijderen zwerfafval. Betreft: ruimen zwerfafval voorafgaand aan de eerste maaibeurt Situering volgens tekening: "ruw gras" Verwijderen grof en fijn zwerfafval Begraafplaats Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950020	are	166,00	V
3232							<u>Maaien</u>			
323210	512503						Maaien grasveld. Situering volgens tekening: 'ruw gras' Uitvoeringsperiode: juni en 1 september tot 16 oktober Er bevinden zich graven in delen van het grasveld. Bijmaaien rondom graven, bomen en obstakels. Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 02 van de Standaard 2015 is niet van toepassing Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspost 323220	are	332,00	V
323220	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen volgens 323210 Uitvoeringsperiode: juni en 1 september tot 16 oktober Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950020	are	332,00	V
36							VERHARDING / HALFVERHARDING			
361							GESLOTEN VERHARDING			
3611							<u>Veegvuilbeheer</u>			
361110	501704						Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken	week	52,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
362		9						Ondergrond: asfaltverharding Te onderhouden lengte: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: begraafplaatsen	km			0,40 I
3621		2		3				4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
				6				ELEMENTVERHARDING				
								<u>Onkruidbeheer</u> In afwijking van de standaard is te verstaan onder onkruid: ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, wortelopschot én mos- en algbegroeiing. Het is de aannemer niet toegestaan onkruid te beheersen middels het branden van onkruid of het gebruikmaken van (chemische) bestrijdingsmiddelen.				
362110	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid Situering: zie tekening Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 361110 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): 362120 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: elementenverharding	week	52,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1,63 I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				6				Gebiedstype: begraafplaatsen				
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 362210				
						5		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de directie aangewezen tijdelijke opslaglocatie op de begraafplaats Rusthof				
362120	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven	week	52,00	V	
		1						Te onderhouden aantal	st			3,00 I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen				
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 362210				
						5		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950020				
3622								<u>Veegvuilbeheer</u>				
362210	501704							Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
363		9						Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken Situering: zie tekening Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: begraafplaatsen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	km			0,14 I
3631			2	3	6			HALFVERHARDING <u>Onkruidbeheer</u> In afwijking van de standaard is te verstaan onder onkruid: ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, wortelopschot én mos- en albegroeiing. Het is de aannemer niet toegestaan onkruid te beheersen middels het branden van onkruid of het gebruikmaken van (chemische) bestrijdingsmiddelen.				
363110	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering: zie tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): nvt	week	52,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: begraafplaatsen 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950020	are			11,53 I
37			2	3	6							
370010	501411							VERWIJDEREN BLAD Verwijderen blad. Situering: zie tekening Betreft: het gehele terrein binnen de grenzen van de begraafplaats Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar in periode 6, tot uiterlijk 23 december 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950020	are	192,00	V	
		9										
38								VERWIJDEREN ZWERFVUIL Verwijderen zwerfafval. Betreft het gehele te onderhouden terrein inclusief graftuintjes Uitvoeringsperiode: voorjaarsronde en rondes 1 t/m 6 Te onderhouden oppervlakte: 192 are Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Begraafplaats Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	1.344,00	V	
380010	501171											
		3										
			3									
				9								
					2							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
70						9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950020			
							WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA			
701							RAPPORTAGE EN INVENTARISATIE			
701010	640199						Opstellen ecologische werkprotocol Het eenmalig, voorafgaand aan het 1e jaar van uitvoering, opstellen van een ecologisch werkprotocol op basis van de meest recente versie van de gedragscode soortbescherming gemeenten voor het beheer van openbaar groen en het raadplegen van de nationale database flora en fauna. Uitvoering dient te geschieden door een ecologisch deskundige die voldoet aan de RVO-eisen. Aanleveren uiterlijk 1 mei 2024	keer	1,00	V
702							WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA TIJDENS UITVOERING			
702010	640101						Inventariseren fauna, verkennend. Maximaal 3 werkdagen voor aanvang van maai- en snoeiwerkzaamheden uitvoeren van een verkennende fauna-inventarisatie waarbij nesten van broedende vogels en rust- en voortplantingsplaatsen van overige fauna in beeld worden gebracht. Uitvoering op aanwys van de directie.	keer	9,00	V
702020	640501						Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Markeren van rust- en voortplantingsplaatsen naar aanleiding van verkennend onderzoek en aangeleverde verspreidingsgegevens maximaal 3 dagen voor uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. Uitvoering op aanwys van de directie Ten behoeve van: voorkomen verstoring broedvogels en andere fauna. Afschermingen na uitvoering werkzaamheden weer opruimen en afvoeren. Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	10,00	V
702030	640503						Afschermen fauna rust- en verblijfplaats. Afschermen rust- en verblijfplaatsen naar aanleiding van verkennende inventarisatie voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden. Uitvoering op aanwys van de directie Ten behoeve van: voorkomen verstoring broedvogels en andere fauna. Afschermingen na uitvoering werkzaamheden weer opruimen en afvoeren. Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	10,00	V
702040	645001						Inventariseren flora.	keer	9,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
702050	645201							Verkennen inventariseren en lokaliseren van flora maximaal 3 dagen voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden. Uitvoering op aanwijs van de directie	st	10,00	V
								Markeren groeiplaats of zaadbank. Markeren groeiplaats naar aanleiding van verkennende inventarisatie en aangeleverde verspreidingsgegevens maximaal 3 dagen voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden Markeringen na uitvoering werkzaamheden weer opruimen en afvoeren. Uitvoering op aanwijs van de directie			
		4						Middel ter keuze van de aannemer			
					2			Met materiaal van de aannemer			
702060	645203							Afschermen groeiplaats of zaadbank. Afschermen groeiplaats naar aanleiding van verkennende inventarisatie en aangeleverde verspreidingsgegevens maximaal 3 dagen voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden Afschermingen na uitvoering werkzaamheden weer opruimen en afvoeren. Uitvoering op aanwijs van de directie	st	10,00	V
								Middel ter keuze van de aannemer			
		3						Met materiaal van de aannemer			
					2						
702070	645003							Inventariseren en registreren flora Melden van aanwezigheid van Invasieve exoten Betreft een soortspecifieke inventarisatie	keer	9,00	V
		2						Inventariseren van de volgende soorten alle invasieve exoten			
			2					Frequentie: tijdens de werkzaamheden genoemd in deel 2.2. van dit bestek.			
					4						
						1		Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage inclusief exacte locatie en grootte van de groeilocatie			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
8							WERKEN VAN ALGEMENE AARD			
82							TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL			
820010	100599						Inzetten kleine veeg/zuigmachine Betreft: inzet tbv. het, voorafgaand aan 4 mei, vader-/moederdag en allerzielen, op aanwijs van de directie machinaal vegen/zuigen op de begraafplaatsen. Kleine veeg/zuigmachine (maximale totaalgewicht 4,0 ton) inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950020	uur	60,00	V
820020	100516						Inzetten van een vrachtauto. Betreft: inzet op aanwijs van de directie tbv. het in overleg met de directie afvoeren van op de begraafplaatsen in depot verzameld groenafval. Het betreft zowel groenafval vrijgekomen vanuit het bestek alswel groenafval vrijgekomen bij werkzaamheden uitgevoerd op de begraafplaatsen door de gemeente. Afvoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 5 ton Zelfflossend Knijperaauto Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950020	uur	100,00	V
		1								
			1							
				9						
					1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
9								STAARTPOSTEN			
95								STELPOSTEN			
950010	100301							Stelpost acceptatiekosten Betreft: alle acceptatiekosten van door de aannemer af te voeren materialen Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012)	EUR	10.000,00 V	
							6				
950020	100301							Stelpost op te dragen extra werkzaamheden Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden zoals het ruimen van stormhout, extra klein maaiwerk etc. Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren in een door de directie nader aan te wijzen depot op het terrein.	EUR	10.000,00 V	
							1				

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is van toepassing de CROW publicatie 380 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018'. Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de publicatie 380 en de Standaard RAW Bepalingen 2020 geldt de laatst genoemde als leidend.
- 04 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het handboek bomen 2022. En indien van toepassing, de op moment van uitschrijven geldende Addenda Handboek Bomen 2022.
- 05 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert laatstgenoemde.
- 06 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen. De Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 02 In de inschrijvingsstaat mogen, op straffe van ongeldigheid, nergens negatieve bedragen voorkomen, behoudens besteksposten 910200 "Opbrengsten vrijgekomen materialen" en 918870 "Korting" bij de éénmalige kosten. Verrekening van besteksposten 918870 geschiedt niet volgens artikel 01.02.03 van de Standaard 2020, maar conform §42 lid 6 van de UAV 2012, dus in de eerste en indien deze ontoereikend is, de volgende prestatie-termijn(en).
Indien inschrijver gebruik maakt van de bestekspost 910200 en 918870 dient deze (in de open-begroting) onderbouwd te zijn.
Enkel bij een zeer duidelijke, begrijpelijke en transparante onderbouwing van bestekspost 918870 staat het de opdrachtgever vrij af te wijken van de wijze van verrekening, indien naar oordeel van de opdrachtgever de onderbouwing dit rechtvaardigt.
- 03 Indien er onverhoopt van dezelfde bestekspost verschillen zijn tussen de kolom "Omschrijving" in de inschrijvingsstaat enerzijds en de kolom "Omschrijving" in deel 2.2. anderzijds, zijn de laatst genoemde bindend.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Aan artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd:
"07. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."
- 02 De laatste zin van paragraaf 15 lid 01 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."
- 03 Paragraaf 14 lid 10 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "De aannemer heeft alsdan recht op de aannemingsom berekend naar de stand van het werk op het moment van beëindiging, vermeerderd met een vergoeding van alle gemaakte kosten voortvloeiend uit verplichtingen die de aannemer op het tijdstip van beëindiging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van het werk."
- 04 Paragraaf 22 lid 2 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "Indien in het bestek is vermeld dat één of meer onderdelen van het werk moeten worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om

voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen. De garanties gelden van het gereedkomen van het onderdeel af tot het einde van de onderhoudstermijn en in aansluiting daarop gedurende de in het bestek genoemde periode."

- 05 Paragraaf 9 lid 5 en de laatste zin van paragraaf 9 lid 6 U.A.V. 2012 zijn niet van toepassing.
- 06 Tot het opdragen van bestekswijzigingen in de zin van paragraaf 36 lid 2 U.A.V. 2012 en het verlenen van termijnverlenging in de zin van paragraaf 8 lid 4 U.A.V. 2012 is namens de gemeente Amersfoort uitsluitend bevoegd de opdrachtgever. Een bestekswijziging dan wel termijnverlenging wordt niet geacht te zijn opgedragen respectievelijk verleend dan nadat deze functionaris zulks per brief aan de aannemer heeft gemeld. Paragraaf 36 lid 5 U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 07 De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW.
- 08 In afwijking van paragraaf 49 U.A.V. 2012 worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.
- 09 De overeenkomst kan door de gemeente Amersfoort tussentijds, zonder inachtneming van enige termijn en zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien:
- De Aannemer faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard;
 - De Aannemer surseance van betaling aanvraagt.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 In afwijking van paragraaf 35 van de UAV 2012 geschiedt verrekening van meer- en minderwerk uitsluitend in geval van bestekswijzigingen na akkoord door de directie. In geval van afwijkingen van geschatte hoeveelheden geschiedt er dan ook geen verrekening.
Dit geldt niet voor uitbreidingen van het woon/werkgebied. Deze uitbreidingen worden conform lid 04 van deze bepaling verrekend.
- 02 Paragraaf 35 lid 05 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
- 03 Paragraaf 36 lid 03 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
- 04 De hoeveelheden in dit bestek betreffen de hoeveelheden zoals deze op 1 november 2023 bekend zijn bij de Gemeente Amersfoort. De inschrijver kan geen rechten ontlenen aan deze hoeveelheden. Voor wat betreft de uitbreidingen zal er worden afgerekend op basis van de werkelijk verkregen hoeveelheden tegen de door de Inschrijver ingediende eenheidsprijs. Deze hoeveelheden worden, indien van toepassing, jaarlijks na actualisatie van de beheerbestanden in november door de Gemeente Amersfoort aan de aannemer aangeleverd. Afwijkingen van hoeveelheden worden verrekend tegen de prijs per eenheid bij inschrijving.
Voor wat betreft de beeldgestuurde besteksposten met als eenheid weken wordt op basis van de hoeveelheden ter informatie afgerekend. De totale inschrijfprijs voor de betreffende bestekspost wordt door de hoeveelheid ter informatie gedeeld om de eenheidsprijs per m²/m¹/st/are te krijgen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 04 De risicoregeling als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Voor indexering zie bepaling 01.06.02 van dit bestek.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 is het verschijnen van de betalingstermijnen gerelateerd aan de uitvoeringsperiodes zoals vermeld in deel 1 artikel 07.
De aannemer levert binnen 1 week na oplevering van de uitgevoerde onderhoudsronde ter goedkeuring de bijbehorende termijnstaat aan bij de directie.
- 02 Voor werkzaamheden en leveringen die ten laste komen van een stelpost, moeten pro-forma rekeningen (zonder B.T.W.) worden overhandigd aan de directie. Zonder deze rekeningen komen de desbetreffende kosten niet voor verrekening in aanmerking.

- 03 Declaraties dienen, na goedkeuring van de directie, elektronisch gezonden worden aan:

factuur@amersfoort.nl

De facturen moeten ten minste de volgende informatie bevatten:

- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving];
- Inhoud van factuur [bijvoorbeeld termijnnummer];
- Gemeentelijk verplichtingnummer.

Daarnaast dient bij de factuur een door de directie ondertekende termijnstaat te zijn gevoegd.

Facturen welke niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen.

01 06 02 INDEXERING EENHEIDSPRIJZEN

- 01 De prijzen en tarieven liggen vast gedurende het eerste contractjaar van de overeenkomst, van 01-03-2024 tot 01-03-2025. De opdrachtnemer wordt geacht hiermee rekening te hebben gehouden bij zijn inschrijving. Er vindt over deze periode dan ook geen verrekening van prijzen en tarieven plaats.
- 02 Na het eerste contractjaar heeft de Opdrachtnemer het recht de prijzen en tarieven jaarlijks één keer te indexeren met gebruikmaking van de Loonkostenindex (Cao-lonen per uur incl. bijzondere beloningen) en de Dienstenprijsindex (DPI, commerciële dienstverlening en transport) van het CBS. Hierbij gelden de volgende wegingsfactoren:
- Loonkostenindex, wegingsfactor 70%
 - Dienstenprijsindex, wegingsfactor 30%
- Indexatie vindt bij elke verlenging plaats ten opzichte van de prijzen en tarieven uit de originele inschrijving.
- 03 Voor het bepalen van de hoogte van de indexering dienen de indexen van december van het laatste contractjaar=[N1] en van datum aanbesteding=[N2] te worden gebruikt.

Rekenvoorbeeld:

Indexering bij het tweede jaar van de overeenkomst. 1e vaste periode is 1-3-2024 t/m 1-3-2025, de indexering voor contractjaar 2025 wordt als volgt berekend:

Loonkosten index (wegingsfactor 70%)

N1 = december 2024 = indexcijfer = 114

N2 = laatst bekende indexcijfer op datum aanbesteding = indexcijfer = 112

$((N1/(N2/100))-100)$ = indexering in %

70% van de prijzen en tarieven wordt in dit geval geïndexeerd met 1,79%.

Dienstenprijsindex (wegingsfactor 30%)

N1 = kwartaal 4 2024 = indexcijfer = 109

N2 = laatst bekende kwartaalcijfer op datum aanbesteding = indexcijfer = 110,5

$((N1/(N2/100))-100)$ = indexering in %

30% van de prijzen en tarieven wordt in dit geval geïndexeerd met -1,36%.

Bij een eenheidsprijs van € 100,00 geeft dit de volgende geïndexeerde eenheidsprijs

70% van € 100,00 = € 70,00 + 1,79% = € 71,25

30% van € 100,00 = € 30,00 - 1,36% = € 29,60

De nieuwe geïndexeerde eenheidsprijs wordt € 71,25 + € 29,60 = € 100,85

Voor de navolgende contractjaren dient bij indexering alleen het indexcijfer N1 te worden aangepast naar het desbetreffende jaar (voor 2026 geldt dan N1 = december 2025 en zo verder).

- 04 De opdrachtnemer levert uiterlijk binnen 1 maand na publicatie van de desbetreffende indexcijfers de geïndexeerde prijzen en tarieven voor het verlengingsjaar ter goedkeuring aan bij de opdrachtgever. Bij het niet of te laat aanleveren van de geïndexeerde prijzen en tarieven vervalt het recht op indexatie voor het desbetreffende jaar.
- 05 Bij een negatieve indexatie kan de opdrachtgever de opdrachtnemer verzoeken deze indexatie door te voeren in zijn prijzen en tarieven, dit verzoek moet dan binnen 1 maand na publicatie van de desbetreffende indexcijfers zijn

HFD PAR ART LID

gedaan.

De opdrachtnemer levert binnen 10 werkdagen na het daartoe gedane verzoek een overzicht van de nieuwe prijzen en tarieven ter goedkeuring aan bij de opdrachtgever.

- 06 Bij indexering worden de eenmalige kosten voor het nieuwe jaar zonder prijswijzigingen overgenomen uit de inschrijving. De Algemene kosten, Uitvoeringskosten, Winst en risico en de Bijdrage RAW-systematiek worden procentueel gewijzigd (afgerond op tienden) conform het percentage van de inschrijving en ten opzichte van het sub totaal.

01 06 03 EINDAFREKENING

- 01 Ieder jaar dient de aannemer een eindafrekening in te dienen conform paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012. Betreffende eindafrekening dient met de laatste betalingstermijn conform 01.02.01. van de Standaard RAW Bepalingen 2020 uiterlijk 15 januari in het opvolgende jaar ingediend te worden. na akkoord van de opdrachtgever geschiedt er geen verrekening meer van het betreffende opgeleverde jaar en wordt het jaar als opgeleverd beschouwd conform 0102.01. lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 Het is de aannemer niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 17.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en feestdagen.

01 10 02 BENODIGDE VERGUNNINGEN / ONTHEFFINGEN

- 01 De aannemer dient zich voor de aanvang van het werk te vergewissen of alle vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 U.A.V. 2012 zijn verkregen.
- 02 De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende vergunningen, ontheffingen e.d.
- 03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in stand houden van diverse vergunningen, ontheffingen e.d. na verlening van de opdracht, zijn voor rekening van de aannemer.
- 04 Inhoudelijk betreft het voornamelijk het:
- Vergunningen in het kader van geluidshinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
 - Ontheffing van het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- a. Uitvaarten;
 - b. Werkzaamheden aan graven door derden;
 - c. Bijzettingen.

HFD PAR ART LID

- 02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop uitvaarten en/of bijzettingen plaatsvinden en waarop werkzaamheden aan graven worden uitgevoerd (en waarop deze zijn voltooid), elke ochtend aan de aannemer beschikbaar worden gesteld bij de receptie van begraafplaats Rusthof.
- 03 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat uitvaarten en/of bijzettingen onbelemmerd en zonder enige vorm van overlast kunnen plaatsvinden.
- 04 Coördinatie van de werkzaamheden door derden en de aannemer zal door de aannemer worden gevoerd.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 01 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid van hulpverlenende instanties als politie, ambulance en brandweer.
- 02 De aannemer draagt zorg voor het vrijhouden, schoonhouden en bereikbaar houden van wegen en paden, toegangen en het parkeerterrein. Deze kosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 03 Als de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt of de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de directie nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat ingebrekestelling nodig is.

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
 - De uit te voeren werkzaamheden;
 - De omvang van de werkzaamheden;
 - De tijd van de werkzaamheden;
 - Het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
 - Volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;De tijden en tijdstippen dienen te zijn aangegeven in kalenderweken.
- 02 Bij het opmaken van het gedetailleerd werkplan dient de aannemer rekening te houden met:
 - Speciale dagen, genoemd in deel 1, artikel 05
- 03 Met de uitvoering van het werk, mag eerst na goedkeuring van het gedetailleerd werkplan door de directie worden begonnen.
- 04 Indien de aannemer wijziging wenst aan te brengen in het gedetailleerd werkplan, legt hij het gewijzigde gedetailleerd werkplan 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring voor. Pas na goedkeuring door de directie mag conform het gewijzigde werkplan worden gewerkt.
- 05 Indien het gedetailleerde werkplan niet binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de UAV 2012 aan de directie wordt overlegd zal per dag een korting van € 250,- (zegge tweehonderdvijftig euro) worden toegepast.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de gemeente Amersfoort, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en de gemeente Amersfoort voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit bestek omschreven werk. De verzekerde som moet tenminste € 1.250.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico mag ten hoogste € 10.000,00 bedragen.

HFD PAR ART LID

- 02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
- 03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
- 04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.
- 05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de gemeente Amersfoort over te leggen.
- 06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de gemeente Amersfoort is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de gemeente Amersfoort hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.
- 08 De aannemer staat de gemeente Amersfoort toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de aannemer.
- 09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de gemeente Amersfoort en de huurder zijn meeverzekerd. Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.
- 10 De aannemer zorgt ervoor dat de gemeente Amersfoort terstond afschrift ontvangt van de complete correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.
- 11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de gemeente Amersfoort gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

- 01 Vrijgekomen materialen dienen per dagdeel te worden verzameld en verwijderd minimaal naar een door de directie goedgekeurde tussenlocatie op de desbetreffende begraafplaats. De aannemer dient hier rekening mee te houden.
- 02 Uit het werk vrijgekomen chemisch afval, zoals lampen en PCB houdende VSA's dienen te worden afgevoerd naar en ingeleverd bij een door het bevoegd gezag erkende inrichting.
Alle overige uit het werk vrijgekomen materiaal behoudens materiaal uit lid 06 en 07 vervalt aan de aannemer.
- 04 De aannemer verstrekt de directie tijdens het overleg het door regelgeving van bevoegd gezag voorgeschreven bewijs van ontvangst van vrijgekomen materialen die rechtstreeks zijn afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Het bewijs van ontvangst moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen.
- 05 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'. Het 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen.
- 07 Vrijgekomen natuurlijk afval zo nodig afvoeren waar in deel 2.2. staat dat vrijgekomen materialen vervoert moeten worden naar een inrichting. In overleg met de directie zou het afval immers ook kunnen blijven liggen (bijv. bij het knippen van de hagen het snoeiafval weer in de haag blazen waar dit kan en wenselijk is). Het eventueel laten liggen van natuurlijk afval moet verwerkt worden in het plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen conform bepaling 01.17.05. zodat voor uitvoering van de werkzaamheden voor zowel directie als aannemer duidelijk is waar eventueel natuurlijke materialen niet afgevoerd worden.
- 08 Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden voor hergebruik door middel van C2C.

HFD PAR ART LID

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Alle vrijkomende materialen welke niet in het tijdelijke depot van de opdrachtgever dienen te worden opgeslagen

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 Het gestelde in 01.18.05 van de Standaard is niet van toepassing
- 02 Schade toegebracht door de aannemer aan bomen wordt bepaald aan de hand van een taxatierapport conform hoofdstuk 15 van het Handboek Bomen 2022.
- 03 In de bepaling van de schade wordt naar alle schadecomponenten gekeken conform 15.13 van het Handboek Bomen 2022.
- 04 Rond elke boom bevindt zich een (vaak niet direct zichtbare) zone waarbinnen restricties gelden. Wanneer voor de betrokken bomen in het bestek of op bijbehorende tekeningen geen specifieke aanduiding van de kwetsbare zone is opgenomen, geldt als kwetsbare zone het gebied vanaf het hart van de stam tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie. Als kwetsbare zone geldt zowel de ondergrondse als de bovengrondse ruimte binnen het aangegeven gebied.

01 18 10 VERBODSBEPALINGEN

- 01 Het (tijdelijk) tegen of op de wortelvoet of plantspiegel, stam of kroon plaatsen van materiaal of materieel is niet toegestaan, ook niet wanneer deze is voorzien van een lokale afscherming.
- 02 Het aan een boom binden, hangen of bevestigen van materiaal of materieel is niet toegestaan.
- 03 Het van een boom afzagen of innemen van takken, dan wel de uitvoering van enige vorm van snoei, voor zover niet specifiek door de directie goedgekeurd, is niet toegestaan.
- 04 Voor het niet naleven van de in lid 01 t/m 03 opgenomen bepalingen zal per overtreding een korting conform het gestelde in artikel 01.18.08 worden toegepast.

01 18 11 OPSLAG EN TRANSPORT

- 01 Wanneer een volledige afscherming van de kwetsbare zones rond de boom niet mogelijk is en binnen het niet afgeschermd deel van de kwetsbare zone moet de opslag van materiaal/materieel dan wel transport plaatsvinden, dan is voor deze werkzaamheden de volgende primaire randvoorwaarde van toepassing: de opslag van materiaal of materieel c.q. de uitvoering van transport mogen geen schade veroorzaken aan de boom of zijn groeiplaats en/of de duurzame instandhouding van de boom in gevaar brengen.
- 02 In het volgens artikel 01.18.02 op te stellen "Boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)" geeft de aannemer aan welke maatregelen er worden genomen om aan deze primaire randvoorwaarde te kunnen voldoen.
- 03 Onder transport en opslag wordt ook verstaan tijdelijke opslag en het parkeren van voertuigen alsmede voertuigverplaatsingen (het berijden van het maaiveld).

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 HERKENBAARHEID

- 01 De hoofdaannemer moet zorgen dat zijn onderaannemer(s) herkenbaar is / zijn als hoofdaannemer. Dit gaat om bv werkkleding/hesjes, wegafzetting, voertuigen e.d.

01 19 06 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

- 02 aannemer vrijwaart opdrachtgever voor (een) eventuele boete(s) die opdrachtgever krijgt opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) of daaruit voortvloeiende regelgeving, vanwege door of namens aannemer en/ of diens onderaannemer(s) te werk gestelde vreemdelingen in de zin van de WAV waarvoor niet een op grond van artikel 2 WAV verplichte tewerkstellingsvergunning is verleend.

01 24 BEELDKWALITEIT**01 24 09 KORTING**

- 03 In afwijking van bepaling 01.24.09 lid 04 van de RAW Standaard 2020 is de opdrachtgever gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aanneemingsom voor de besteksposten genoemd onder 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 221, 222, 223, en 227 van deel 2.2. van dit bestek (beheersen onkruid- beplanting) indien het percentage dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau groter is dan 20% in de periode van termijn 5 en 6 (week 17 t/m week 24). Voor de overige posten (m.u.v. de posten benoemd onder lid 04) en buiten bovengenoemde periode geldt het percentage genoemd in 01.24.09 lid 04 van de RAW Standaard 2020 van 10%.
- 04 In afwijking van bepaling 01.24.09 lid 04 van de RAW Standaard 2020 is de opdrachtgever gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aanneemingsom voor de besteksposten genoemd onder 273, 275 en 276 van deel 2.2. van dit bestek (beheersen natuurlijk afval) indien het percentage dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau groter is dan 30% in de periode van termijn 11, 12 en 13 (week 41 t/m week 52). Voor de overige posten (m.u.v. de posten benoemd onder lid 03) en buiten bovengenoemde periode geldt het percentage genoemd in 01.24.09 lid 04 van de RAW Standaard 2020 van 10%.

01 26 GELUIDSHINDER**01 26 01 GELUIDSHINDER**

- 01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) zullen technische voorzieningen en / of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, ter plaatse niet meer bedraagt dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
- 03 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.

01 27 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS**01 27 01 ALGEMEEN**

- 01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken. Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen nader omschreven.
- 04 De bouwverslagen dienen door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden geleverd binnen 3 werkdagen na de gehouden bouwvergadering.

01 27 03 WEEKOVERZICHTEN/-RAPPORTEN

- 02 Van de genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt weekoverzichten, inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie in die week verwerkte verrekenbare hoeveelheden. Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekoverzichten is ter beoordeling van de directie.
- 03 De in lid 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking hebbende weekstaat opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

01 27 04 TERMIJNSTATEN

- 01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer termijnstaten verlangd. De weken waarin de termijn verschijnen zijn bepaald in deel 1 artikel 05 van dit bestek.

01 27 05 VERIFICATIE FREQUENTIEGESTUURDE BESTEKSPOSTEN

- 01 De opdrachtgever heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelhedscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren.
- 02 De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 03 Indien uit de controles, danwel op enige andere wijze, blijkt dat het door de aannemer gereed gemelde deelresultaat afwijkt van de bestekseisen en de directievoerder deze afwijking niet accepteert, wordt dit per mail aan de aannemer bericht. Indien de herkeuring na 3 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.
- 05 Indien de in deel 1 en/of deel 2.2. van dit bestek genoemde uitvoeringsperioden en data overschreden worden, zal een boete van EUR 250,= per dag opgelegd worden tot het moment waarop de bewerking wel uitgevoerd is, onverminderd het recht van de opdrachtgever tot het vorderen van schadevergoeding.
- 06 Meldingen van de directie welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 5 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van EUR 250,= per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstelmeldingen moeten via de mail aan de directievoerder doorgegeven worden.
- 07 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering. Daarna blijft de aannemer verantwoordelijk voor verborgen gebreken en het nakomen van garantieverplichtingen.

01 27 06 RESPONSTIJDEN

- 01 In het bestek worden verschillende responstijden genoemd. Deze termijnen gelden voor de betreffende besteksposten. Daarnaast bepaalt de directievoerder en/of medewerker van het KCC de prioriteit van een klacht / melding.
- 02 - Prioriteit 1 = oplossen binnen 2 uur (dreigend gevaar) op aangeven van KCC/directie
- Prioriteit 2 = oplossen binnen 24 uur op aangeven van KCC/directie
- Prioriteit 3 = oplossen binnen 72 uur beeldgerelateerde besteksposten
- Prioriteit 4 = oplossen binnen 5 werkdagen. (alle resterende meldingen / klachten) of binnen een termijn overeengekomen met de directie. Uitgezonderd de besteksposten waarin een andere termijn staat vermeld ivm levertijd externen.
- 03 Alle klachten / meldingen moeten worden teruggemeld / opgeleverd aan de desbetreffende directievoerder of

HFD PAR ART LID

medewerker van het KCC. De algemene boeteclausule van EUR 250,= bij overschrijden van de termijn geldt voor alle prioriteiten.

01 28 SCHADE VEROORZAAKT TIJDENS DE UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN**01 28 01 SCHADE AAN GRAVEN EN MONUMENTEN**

- 01 Elke schade aan en/of bevuiling van graven en/of monumenten welke door de aannemer is veroorzaakt dient nog dezelfde werkdag zowel telefonisch als schriftelijk (per mail) aan de directie te worden gemeld.
- 02 Schade aan en/of bevuiling van graven en/of monumenten welke het gevolg is van de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van dit bestek dient door de aannemer te worden opgepakt / afgehandeld in overleg met de nabestaanden. De opdrachtgever stelt hiertoe, na melding door de aannemer, de nabestaanden op de hoogte van de ontstane schade met het verzoek dat de nabestaanden zelf contact opnemen met de aannemer om de schade verder af te wikkelen.
- 03 Eventuele kosten voortkomend uit het gestelde in lid 01 en 02 van dit artikel zijn voor rekening van de aannemer.
- 04 Indien een schade welke aantoonbaar is veroorzaakt door de aannemer niet binnen de in lid 01 van dit artikel gestelde termijn door de aannemer is gemeld zal per geval een boete van EUR 500,= worden opgelegd. Deze boete vrijwaart de aannemer niet van zijn verplichtingen voortkomend uit dit artikel.

01 30 EMVI CRITERIA**01 30 01 RANDVOORWAARDEN EMVI CRITERIA**

- 01 Aangeboden emvi criteria dienen doorberekend te zijn in de inschrijving en zonder enig voorbehoud te zijn. Binnen de inschrijving kan de inschrijver dit doorberekenen bij een post onder 91 eenmalige kosten. Meerwerk en extra declaraties als gevolg van de emvi worden niet gehonoreerd.
- 02 Om een oneerlijk voordeel ten opzichte van andere inschrijvers als gevolg van loze beloftes zoveel mogelijk te voorkomen zal gecontroleerd worden op de behaalde meerwaarde op het plan van aanpak welke bij inschrijving is ingediend.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN****51 01 01 ALGEMEEN**

- 06 Bij het bepalen van gootlengtes is uitgegaan van de omtrek van de rijbaan, of verzameling daar van. Deze verduidelijking is noodzakelijk voor die locaties waar één zijde van de weg niet als waterafvoerend is te karakteriseren. Deze zijde behoort echter wel tot het werkgebied van dit bestek.

51 01 05 ONKRUIDBESTRIJDING IN BEPLANTING EN BIJ GRAVEN

- 01 Onder onkruidbestrijding wordt verstaan het verwijderen van ongewenste kruiden, bramen en grassen uit beplantingen, haagvoeten en boomspiegels. Hieronder wordt ook begrepen het verwijderen van zaad- en wortelopslag van bomen en struiken die geen deel uitmaken van het aangeplante assortiment en/of de aanwezige evenwichtige soortenverhouding verstoren.
Zaad- en wortelopslag (wortelonkruiden) dient volledig inclusief wortelgestel verwijderd te worden
- 02 In dit lid wordt bepaald dat de volgende soorten niet als onkruiden worden aangemerkt:
 - Speenkruid, Hondsdraf, Klimop, Koekoeksbloem, Kleine Veldkers, Look zonder Look, Stinkende Gouwe, Dovenetel, Robertskruid, Vingerhoedskruid, Akelei, Toorts, Mossen, Korstmossen, Varens, Gewone brunel, Gewone salomonszegel, Klein streepzaad, Kruipend zenegroen, Lelietje van dalen, Mannetjesereprijs, Muizenoor, Winterpostelein en Witte klaverzuring
 - De herkenbare bewust aangebrachte overige beplantingen, waar ondermeer toe behoren;
Bonte Netel, Dovenetel, Maagdenpalm, Vrouwenmantel, Penningkruid, Pachysandra, Waldsteinia en Tiarella;
 - Alle 68 bij Koninklijk Besluit beschermde plantensoorten inclusief de soorten op de Amersfoortse lijst.

HFD PAR ART LID

Deze beplanting handhaven als gewilde gewassen.
Daarnaast alle op aanwijzing van de directie inheemse flora, bollen- en knollenloof sparen.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN**51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**

- 01 De aanvulling niet verdichten.
- 02 Voor het aanvullen de bodem 0,20 m diep losspitten.

51 02 02 GRONDWERK BINNEN HET WORTELGESTEL

- 01 Ontgraven wortels beschermen tegen uitdrogen en vorst.
- 02 De ontgravingen binnen het wortelgestel dezelfde dag weer aanvullen.
- 03 Ter plaatse van het wortelgestel mogen geen bouwstoffen worden opgeslagen en geen werkterrein worden ingericht.

51 02 08 INSPOINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden binnen dit bestek mag ten hoogste 20 mm bedragen bij gazons, 30 mm bij beplantingen en 5 mm bij (half)verhardingen.

51 02 12 STROOIVELDEN

- 01 Bij het onderhouden van strooivelden is blazen en/of zuigen niet toegestaan.

51 02 13 ONDERHOUD GRASSEN EN KRUIDEN

- 01 Naast de vernoemde 0,50 m in bepaling 51.11.02 lid 01 van de Standaard geldt voor bijmaaien een afstand van 0,20 m uit de stam van de boom waarbinnen geen werkzaamheden uitgevoerd mogen worden. Dit betreft ook het bijmaaien van de bomen.
- 06 In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 51.14.01 lid 02 dient zowel bijmaaien van de obstakels als het bijmaaien van de bomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten meegenomen te worden.

51 02 16 JAPANESE DUIZENDKNOOP

- 01 Aan de inschrijver wordt een kaartlaag (Geovisia) verstrekt met alle groeilocaties van de Japanse duizendknoop en voornoemde exoten voor zover bekend. Bij het aantreffen van alle voornoemde exoten dient te worden gecontroleerd of deze locatie bekend is (via kaartlaag Geovisia), zo niet dient de nieuwe locatie te worden doorgegeven aan opdrachtgever.
- 02 Er mogen geen maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd in duizendknoopbegroeiingen en binnen een afstand van 1,5 meter van de laatst waargenomen duizendknoopplant vanaf het hart van de begroeiing. Er mag geen onkruidbeheer (incl. boomspiegels) uitgevoerd worden in en binnen een afstand van 1,5 meter van een concentratie Japanse duizendknoop. Bij het snoeien van beplantingen (incl. hagen) waarin Japanse duizendknoop aanwezig is, mag deze niet verwijderd of beschadigd worden i.v.m. het grote verspreidingsrisico.
- 07 Bij het aantoonbaar achterwege blijven van bovengenoemde handelingen./activiteiten wordt een sanctie opgelegd van € 250 per incident. Bij een 2e incident wordt deze sanctie verhoogd naar € 500 per incident. De sanctie loopt op met iedere volgende incident met een bedrag van € 250,= per incident met een maximum van € 2.500,

51 02 35 EISEN AAN ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN

- 01 Het gebruik van (benzine)gemotoriseerde bosmaaiers ed. is alleen toegestaan in overleg met en goedkeuring van de directie
- 03 Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en onkruidbranders is niet toegestaan

HFD PAR ART LID

- 05 Bij de beoordeling van het kwaliteitsniveau wordt al het aanwezige, inclusief het behandelde onkruid, betrokken. De bestratingsmaterialen en wegmarkeringen moeten zoveel mogelijk worden ontzien. Het verdwijnen of vervagen van wegmarkeringen ten gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden gemeld aan de directie.
- 06 Verkeersgeleiders van gesloten verharding (printbeton) mogen niet machinaal worden bewerkt.

51 02 36 Eisen in te zetten personeel

- 01 Alle uit te voeren werkzaamheden aan groenvoorzieningen dienen te worden uitgevoerd door of onder leiding van een vakbekwaam hovenier.
- 02 Indien de directie constateert dat werkzaamheden zijn uitgevoerd aan groenvoorzieningen zonder dat aan het gestelde in lid 01 is voldaan wordt de aannemer een boete opgelegd van € 250,- per geval.
- 03 Gezien de locatie van de uit te voeren werkzaamheden dient al het in te zetten personeel zich gepast te gedragen en aanwijzingen van de directie altijd op te volgen. Indien de directie dit nodig acht zullen medewerkers welke zich, naar het oordeel van de directie, niet gepast hebben gedragen en/of aanwijzingen van de directie niet hebben opgevolgd van het werk worden verwijderd. Door de directie verwijderde medewerkers mogen gedurende de resterende looptijd (incl. eventuele verlengingen) van de overeenkomst niet meer worden ingezet voor uitvoering van werkzaamheden op één van de begraafplaatsen.
- 04 Indien een medewerker door de directie is verwijderd wordt de aannemer tevens een boete opgelegd van € 500,- per geval.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 22 EISEN EN UITVOERING****51 22 21 GRASKANTEN**

- 01 Tijdens het snijden, steken en knippen van zachte graskanten en langs harde graskanten zonder rechte kant (zoals asfalt en beton) mag de afwijking van een rechte lijn, gelegen tussen twee willekeurige punten die op een afstand van 10 m van elkaar verwijderd zijn, maximaal 0,05 m bedragen.

51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 24 01 ZAAIEN GRASZAAD / KRUIDENZAAD**

- 02 Indien het inzaaien in verband met het seizoen niet voor de opleveringsdatum kan worden uitgevoerd, mag dit gedurende de onderhoudstermijn geschieden, welke termijn daartoe eventueel wordt verlengd tot het graszaad voldoende is opgekomen.
- 03 Zaaïen op arme, gebiedseigen grond, dan wel aangevoerd zoutvrij zand 40-60 cm dik. Gebiedseigen grond moet vrij zijn van plantendelen en ongewenste onkruidzaden zijn. Aangevoerd zand moet vrij zijn van plantendelen en ongewenste onkruidzaden zijn.
- 04 Maximaal 48 uur na de laatste grondbewerking inzaaien. Direct voorafgaand aan het zaaïen de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm.
- 05 Meng het zaad met compost met een hoog organisch stofgehalte in een dosering van 40 tot 50 m³ per ha. Zodanig mengen dat het zaad regelmatig verspreid in de compost aanwezig is. Geen graszaad bijmengen.
- 06 De helft van dit compost-/zadenmengsel regelmatig uitstrooien. Niet mesten. Heel licht inharken (0 tot 1 cm). Aanrollen, behalve als de grond aan de rol plakt. De andere helft van het compostmengsel regelmatig over het terrein verspreiden. Met water besproeien totdat het compostmengsel het vloeipunt bereikt. Grote oppervlakken kunnen met behulp van een hydroseerder gezaaid worden.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 25 02 NAZORG OF ONDERHOUD VAN GAZONS**

- 02 Bij een droogte periode dienen de ontstane zaadstengels met een cirkelmaaier te worden afgemaaid. De maaihoogte bedraagt dan 6 cm. Grasgedeelten, die door de genoemde machines niet te maaien zijn, moeten met de daarvoor geëigende machines worden gemaaid. Gazons met bollen pas maaien als het loof voldoende is afgestorven.
- 03 Ingelopen of anderszins licht beschadigde gedeelten moeten op aanwys van de directie worden bijgewerkt en bijgezaaid. Het eventueel te gebruiken graszaad behoeft de goedkeuring van de directie. Het herstellen van schade door mollen beperkt zich tot het regelmatig slepen en/of slechten van molshopen. Zware schade aan gazons ontstaan door calamiteiten zijn alleen verrekenbaar na goedkeuring en opdracht van de directie.
- 04 Hel maaien dient te geschieden door en voor de grondslag ter plaatse geschikte maaimachine. Spoorvorming en beschadiging van de grasmat wordt zo voorkomen. Toch ontstane beschadigingen aan de grasmat, alsmede beschadigingen door aanrijding of maaischade aan bomen of andere elementen zoals lantarenpalen en banken worden op kosten van de aannemer hersteld.

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN

51 42 05 AANBRENGEN BEPLANTING

- 01 Eventuele schade, ten gevolge van het inplanten, dient direct door de opdrachtnemer aan de directie te worden gemeld.
- 02 De aannemer houdt er rekening mee, dat de directie hoge eisen stelt aan de wijze van planten, behandeling van het plantmateriaal e.d. De genoemde werkzaamheden uitsluitend onder aantoonbare begeleiding van een erkend vakbekwaam hovenier laten uitvoeren.
- 03 Vanaf het moment dat het plantmateriaal uit de inkuilplaatsen wordt gerooid tot het tijdstip van planten, geen plantmateriaal in water zetten.
- 04 De boom voldoende stevig in de grond planten, waarbij tevens rekening wordt gehouden met enig nazakken van de grond. Na het inklinken dient de grond in de boomspiegel op gelijke hoogte te zijn met het maaiveld.
- 05 Bij het planten van bomen, de fijnere wortels uitleggen.
De bomen tijdens het aanvullen van de plantgaten op en neer bewegen, zodat de grond goed tussen de wortels komt. De boom op vergelijkbare diepte planten als plantdiepte op kwekerij. Zode of andere begroeiing niet om de wortels aanbrengen.
- 06 Bij droog weer en/of droge grond kluitgoed en containerplanten voor het planten met water verzadigen.
- 07 Bij kluitgoed het gaaslinnen losknopen of knippen nadat de kluit in het plantgat is geplaatst. Van containerplanten de plastic pot of zak los knippen en verwijderen.
Alvorens te planten de kluit enigszins deformeren.
Niet verteerbaar materiaal van het werk verwijderen, alsmede wortels, stronken, takken.
- 08 Na het planten de grond cultivateren.
- 09 Halfwas bomen zonodig voorzien van jute tegen zonnebrand en uitdroging.

51 42 06 TAK- EN WORTELSNOEI

- 01 Indien de directie dit wenselijk acht dient de aannemer een proefstuk te snoeien, na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.
- 02 Snoeisel afkomstig van ziektegevoelige of met ziekte besmette heesters mag niet versnipperd worden.
- 03 Verjongingssnoei van sierplantsoen uitvoeren bij vorstvrij of lichtvriezend weer. Het snoeien van vorstgevoelige soorten mag bovendien alleen worden uitgevoerd, indien redelijkerwijs geen vorstperiode meer wordt verwacht.
- 04 Overhangende takken langs voetpaden dienen te worden teruggenomen.

HFD PAR ART LID

Bij overschrijding van de aangegeven beeldmeetlat moeten struiken in zijn geheel worden teruggezet of i.o.m. de directie worden verwijderd.

- 05 Het snoeien moet direct voorafgaand aan het planten worden uitgevoerd.
- 06 Voor het planten beschadigde wortels bijsnijden en het wortelgestel en kroon met elkaar in verhouding brengen. Heesters na overleg met de directie snoeien.
- 07 In aanvulling op 51.42.06 lid 01 van de Standaard 2020: "De heesters moeten bij het snoeien individueel behandeld worden, uitgezonderd eensoortige bodembedekkende heesters die i.o.m. de directie als vak kunnen worden behandeld."

51 42 35 ONKRUIDBESTRIJDING IN BEPLANTING

- 01 Materiaal vrijkomend bij onkruidbeheersing in boomspiegels en beplantingsvakken en sierbeplanting dagelijks verzamelen en afvoeren.
- 02 De gegeven oppervlakte in de resultaatsbeschrijving betreft het gehele vak. Echter de bewerking heeft slechts op die plaatsen uitgevoerd te worden waar daadwerkelijk een onkruid vegetatie aanwezig is.
- 03 Na afloop van het onkruidvrijmaken het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen. Het vrijkomende onkruid en afval dient dagelijks afgevoerd te worden.
- 04 Per object zullen de tijdstippen (opnamebeurten) in het gedetailleerd werkplan worden aangegeven, waarop de gehele oppervlakte of een deel daarvan. behoudens de resterende gedeelten van de gesloten beplantingsvakken, vrij moeten zijn van onkruid en verontreinigingen.
- 05 Het gebruik van chemische middelen is niet toegestaan.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 81 BEGRIPPEN

51 81 02 BEELDKWALITEIT

- 01 In afwijking van lid 01 van artikel 51.81.02.1 van de standaard is te verstaan is onder: onkruid: ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, wortelopschot én mos- en algbegroeiing.

51 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 85 02 REINIGEN MONUMENTEN

- 01 Na uitvoering van werkzaamheden dienen monumenten die door toedoen van de uitvoering van de werkzaamheden zijn vervuild (grond, modder, bladeren en dergelijke) nog dezelfde dag door de aannemer te worden gemeld bij de directie (per mail en per telefoon) en ook dezelfde dag nog door de aannemer te worden gereinigd.
- 02 Indien de aannemer hetgeen in lid 01 nalaat wordt de aannemer een boete opgelegd van € 250,= per geval.

Behoort bij: AME1813359

Groenonderhoud begraafplaatsen Rusthof, Maranatha en Soesterweg

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:B)
gevestigd te:
KVK-nummer:C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AME1813359

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

RAW0091-143870

Gemeente Amersfoort
Bestek: AME1813359 "Groenonderhoud begraafplaatsen Rusthof, Maranatha en Soesterweg"
Inclusief Nota van Inlichtingen d.d. 21-12-2023

Bladnr. 2 van 2
21-12-2023

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: AME1813359

Groenonderhoud begraafplaatsen Rusthof, Maranatha en Soesterweg

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	RUSTHOF				
11	BEPLANTING				
111	BOMEN				
1111	<u>Voorjaarsschoonmaak</u>				
111110	Onkruidvrij maken boomspiegel	st	74,00	V	
1112	<u>Onkruidbestrijding</u>				
111210	Onkruidvrij maken boomspiegel	st	444,00	V	
112	BEPLANTINGSVAKKEN TUSSEN KOPSTENEN GRAVEN				
1120	<u>Voorjaarsschoonmaak</u>				
112010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	10.400,00	V	
112020	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak)	m2	10.400,00	V	
1121	<u>Onkruidbestrijding</u>				
112110	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	62.400,00	V	
112120	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak)	m2	62.400,00	V	
1122	<u>Blad verwijderen</u>				
112210	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	208,00	V	
1123	<u>Snoeien</u>				
112310	Snoeien sierplantsoen.	m2	10.400,00	V	
112320	Snoeien rand beplantingsvak.	m	8.320,00	V	
113	SIERPLANTSOEN				
1131	<u>Voorjaarsschoonmaak</u>				
113110	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	4.180,00	V	
113120	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak)	m2	4.180,00	V	
1132	<u>Onkruidbestrijding</u>				
113210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	25.080,00	V	
113220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	25.080,00	V	
1133	<u>Blad verwijderen</u>				
113310	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	83,60	V	
1134	<u>Snoeien</u>				
113410	Snoeien sierplantsoen.	m2	4.180,00	V	
113420	Snoeien rand beplantingsvak.	m	2.650,00	V	
114	HAGEN				
1141	<u>Onkruidbeheer</u>				
114110	Onkruidvrij maken haagvoet	m2	173,00	V	
114120	Onkruidvrij maken haagvoet	m2	1.038,00	V	
114130	Verwerken vrijgekomen materialen (haagvoet)	m2	1.256,00	V	
1142	<u>Knippen hagen</u>				
114210	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1143 114310	<u>Blad verwijderen</u> Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	3,46	V	
115	VASTE PLANTEN				
1151 115110	<u>Onkruidbeheer</u> Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V	
1152 115210	<u>Blad verwijderen</u> Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	41,00	V	
1153 115310 115320	<u>Aanvullende werkzaamheden vaste planten</u> Bemesten beplantingsvak. Knippen vaste planten	m2 m2	2.050,00 2.050,00	V V	
12	GRAS				
121	RECREATIEF GRAS A				
1211 121110	<u>Zwerfvuil verwijderen</u> Verwijderen zwerfafval.	are	42,00	V	
1212 121210 121220	<u>Maaien</u> Beheersen grashoogte-gazon. Beheersen grashoogte-gazon.	week week	52,00 52,00	V V	
1213 121310	<u>Kanten</u> Afsteken/afsnijden van graskanten	m	920,00	V	
1214 121410	<u>Blad verwijderen</u> Grasveld ontdoen van blad.	are	84,00	V	
122	RECREATIEF GRAS B				
1221 122110	<u>Zwerfvuil verwijderen</u> Verwijderen zwerfafval.	are	255,00	V	
1222 122210	<u>Maaien</u> Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	V	
1223 122310	<u>Kanten</u> Afsteken/afsnijden van graskanten, paden	m	13.520,00	V	
1224 122410	<u>Blad verwijderen</u> Grasveld ontdoen van blad.	are	510,00	V	
123	RUWGRAS				
1231 123110	<u>Zwerfvuil verwijderen</u> Verwijderen zwerfafval.	are	274,00	V	
1232 123210 123220	<u>Maaien</u> Maaien grasveld Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld	are are	262,00 262,00	V V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1233	<u>Kanten</u>				
123310	Afsteken/afsnijden van graskanten, cortenstaal	m	12.165,00	V	
1234	<u>Blad verwijderen</u>				
123410	Grasveld ontdoen van blad.	are	524,00	V	
124	STROOIVELDEN				
1241	<u>Zwerfvuil verwijderen</u>				
124110	Verwijderen zwerfafval.	are	75,50	V	
1242	<u>Maaien</u>				
124210	Maaien grasveld	are	108,00	V	
124220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld	are	108,00	V	
124230	Maaien grasveld	are	105,00	V	
124240	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld	are	105,00	V	
124250	Maaien grasveld	are	87,50	V	
1243	<u>Blad verwijderen</u>				
124310	Grasveld ontdoen van blad.	are	151,00	V	
125	URNENHEUVEL EN URNENTUIN				
1251	<u>Zwerfvuil verwijderen</u>				
125110	Verwijderen zwerfafval.	are	105,00	V	
1252	<u>Maaien</u>				
125210	Maaien grasveld	are	630,00	V	
125220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld	are	630,00	V	
126	GRAS TUSSEN GRAVEN				
1261	<u>Maaien</u>				
126110	Maaien grasveld	are	280,00	V	
126120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld	are	280,00	V	
1262	<u>Blad verwijderen</u>				
126210	Grasveld ontdoen van blad.	are	80,00	V	
127	TOEKOMSTIGE GRAFSITUERING				
1271	<u>Zwerfvuil verwijderen</u>				
127110	Verwijderen zwerfafval.	are	9,00	V	
1272	<u>Maaien</u>				
127210	Maaien grasveld	are	9,00	V	
127220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld	are	9,00	V	
13	GRAFTUINTJES				
130010	Onderhoud onderhoudsgraven	st	44.100,00	V	
130020	Onderhoud graven afdeling 26	st	840,00	V	
130030	Onderhoud urnengraven	st	1.974,00	V	
130040	Onderhoud kindergraven	st	2.450,00	V	
130050	Onkruidvrij maken randen tussen de graven	m2	18.564,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
130060	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken randen	m2	18.564,00	V	
14	STEEKVAZEN				
140010	Onderhoud steekvazen	st	1.925,00	V	
15	TERREINMEUBILAIR				
151	VERLICHTING				
151010	Onderhoud paal en armatuur	st	135,00	V	
16	VERHARDING / HALFVERHARDING / PADEN				
161	GESLOTEN VERHARDING				
1611	<u>Veegvuilbeheer</u>				
161110	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00	V	
162	ELEMENTVERHARDING				
1621	<u>Onkruidbeheer</u>				
162110	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	52,00	V	
162120	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	V	
1622	<u>Veegvuilbeheer</u>				
162210	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00	V	
1623	<u>Verwijderen blad</u>				
162310	Verwijderen blad.	are	80,00	V	
163	HALFVERHARDING				
1631	<u>Onkruidbeheer</u>				
163110	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	V	
163120	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	V	
1632	<u>Verwijderen blad</u>				
163210	Verwijderen blad.	are	618,00	V	
164	BIJKOMEND WERK VERHARDING				
1641	<u>Rioolreiniging</u>				
164110	Reinigen kolken	st	112,00	V	
164120	Reinigen lijngoot	m	9,00	V	
17	VERWIJDEREN ZWERFVUIL				
170010	Verwijderen zwerfafval.	are	7.805,00	V	
2	BEGRAAFPLAATS MARANATHA				
21	BEPLANTING				
214	SIERPLANTSOEN				
2141	<u>Voorjaarsschoonmaak</u>				
214110	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	410,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
214120	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak)	m2	410,00	V	
2142	<u>Onkruidbestrijding</u>				
214210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	2.460,00	V	
214220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak)	m2	2.460,00	V	
214230	Uitmaaïen beplantingsvak	are	8,20	V	
2143	<u>Blad verwijderen</u>				
214310	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	12,30	V	
2144	<u>Snoeien</u>				
214410	Snoeien sierplantsoen.	m2	2.882,00	V	
214420	Snoeien rand beplantingsvak.	m	3.602,00	V	
215	HAGEN				
2152	<u>Onkruidbeheer</u>				
215210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V	
215220	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V	
215230	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V	
2153	<u>Knippen hagen</u>				
215310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00	V	
215320	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00	V	
215330	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00	V	
2154	<u>Blad verwijderen</u>				
215410	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	34,20	V	
22	GRAS				
222	GAZON B				
2221	<u>Zwerfvuil verwijderen</u>				
222110	Verwijderen zwerfafval.	are	87,96	V	
2222	<u>Maaïen</u>				
222210	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	V	
2223	<u>Kanten</u>				
222310	Afsteken/afsnijden van graskanten	m	1.974,00	V	
222320	Afsteken/afsnijden van graskanten	m	2.640,00	V	
222330	Afsteken/afsnijden van graskanten	m	308,00	V	
2224	<u>Blad verwijderen</u>				
222410	Grasveld ontdoen van blad.	are	264,00	V	
23	GRAFTUINTJES				
230010	Onderhoud onderhoudsgraven	st	4.291,00	V	
230020	Onderhoud bosgraven	st	420,00	V	
24	STEEKVAZEN				
240010	Onderhoud steekvazen	st	840,00	V	
25	GRAFNUMMERS				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
250010	Schoonmaken grafnummers	st	2.200,00	V	
26	VERHARDING				
261	GESLOTEN VERHARDING				
261010	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00	V	
262	ELEMENTENVERHARDING				
2621	<u>Onkruidbeheer</u>				
262110	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	52,00	V	
262120	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	V	
2622	<u>Veegvuilbeheer</u>				
262210	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00	V	
2623	<u>Blad verwijderen</u>				
262310	Verwijderen blad.	are	66,00	V	
27	VERWIJDEREN ZWERFVUIL				
270010	Verwijderen zwerfafval.	are	966,00	V	
3	SOESTERWEG				
32	GRAS				
323	RUWGRAS				
3231	<u>Zwerfvuil verwijderen</u>				
323110	Verwijderen zwerfafval.	are	166,00	V	
3232	<u>Maaien</u>				
323210	Maaien grasveld	are	332,00	V	
323220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld	are	332,00	V	
36	VERHARDING / HALFVERHARDING				
361	GESLOTEN VERHARDING				
3611	<u>Veegvuilbeheer</u>				
361110	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00	V	
362	ELEMENTVERHARDING				
3621	<u>Onkruidbeheer</u>				
362110	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	52,00	V	
362120	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	V	
3622	<u>Veegvuilbeheer</u>				
362210	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00	V	
363	HALFVERHARDING				
3631	<u>Onkruidbeheer</u>				
363110	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	V	

RAW0091-143870

Gemeente Amersfoort
Bestek: AME1813359 "Groenonderhoud begraafplaatsen Rusthof, Maranatha en Soesterweg"
Inclusief Nota van Inlichtingen d.d. 21-12-2023

Bladnr. 8 van 9
21-12-2023

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
37	VERWIJDEREN BLAD				
370010	Verwijderen blad.	are	192,00	V	
38	VERWIJDEREN ZWERFVUIL				
380010	Verwijderen zwerfafval.	are	1.344,00	V	
70	WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA				
701	RAPPORTAGE EN INVENTARISATIE				
701010	Opstellen ecologische werkprotocol	keer	1,00	V	
702	WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA TIJDENS UITVOERING				
702010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	9,00	V	
702020	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	10,00	V	
702030	Afschermen fauna rust- en verblijfplaats.	st	10,00	V	
702040	Inventariseren flora.	keer	9,00	V	
702050	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	10,00	V	
702060	Afschermen groeiplaats of zaadbank.	st	10,00	V	
702070	Inventariseren en registreren flora.	keer	9,00	V	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
82	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
820010	Inzetten kleine veeg/zuigmachine	uur	60,00	V	
820020	Inzetten vrachtauto.	uur	100,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost acceptatiekosten	EUR	10.000,00	V	
950020	Stelpost op te dragen extra werkzaamheden	EUR	10.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				