



Nota van Inlichtingen

Aanbesteding Vervanging Komportalen

30 januari 2024

Vraag	Onderwerp	Vraag	Antwoord
25	Nvl vraag & antwoord 4	In uw antwoord waarin u de minimum eisen weergeeft vermeld u dat de beenlengte van de staanders 320mm moet zijn waarvan 240mm boven maaiveld, voor standaard beenlengtes zou dit 3200mm moeten zijn met 2400mm boven maaiveld, echter conform bijlage 2 zouden de beenlengtes 4265mm/3265mm en 3865mm/3065mm moeten zijn. Kunt u bevestigen dat bijlage 2 leidend is voor de beenlengte?	Dit kunnen wij bevestigen. De maatvoering uit bijlage 2 is leidend.
26	Nvl vraag & antwoord 4	Moet er ruimte worden vrijgehouden voor het onderbord ook als deze er (nog) niet in komt, waarmee de beenlengtes uit bijlage 2 ten alle tijden gehandhaafd worden, ongeacht of het paneel er wel of niet in komt?	Ja, dat klopt.
27	Nvl vraag & antwoord 9	Klopt het dat u in uw antwoord bedoelt dat niet het bord maar de staander klapbaar dient te zijn?	Ja, dat klopt
28	Nvl vraag & antwoord 9	U bevestigt in uw antwoord dat het portaal bestaat uit een vierkant 80mm profiel, we vragen u hier aan toe te voegen dat (mede door de	Minimaal 3 mm.



		lengte van de standers en het daarbij horend bordoppervlak) de materiaaldikte ten minste 3mm moet zijn.	
29	Nvl vraag & antwoord 15	We vragen u te bevestigen dat de toe te passen folie Klasse 3 – Ultimate Signing™ 20 jaar (of gelijkwaardig) moet zijn.	Dit kunnen wij bevestigen.
30	Nvl vraag & antwoord 15	We vragen u te bevestigen dat voldaan moet worden aan de minimum vereiste retro-reflectiewaarden van de norm DIN 67520-2013:10, type RA3A en RA3B, hierdoor hebben de verkeersborden een zeer hoge helderheid en bieden een optimale functionaliteit, onder zowel grote als kleine observatie- en invalshoeken (dichtbij en ver weg).	Correct, wij bevestigen de norm DIN 67520
31	Nota van inlichtingen 1 eisen portalen	In de beantwoording van vraag 4 geeft u opnieuw aan dat u een heel specifiek IND-producten welke slechts door 1 aanbieder gebruikt wordt. Dit is niet toegestaan binnen de aanbestedingswet omdat ander aanbieders hiermee geen concurrerende aanbidding kunnen maken. Wij begrijpen dat u als gemeente Tilburg een eenduidige uitstraling wilt handhaven. Het gaat erom dat het komportaal functioneel is, waarbij u o.a. gemakkelijk een bord kunt verwisselen en visueel overeenkomt met de huidige uitstraling binnen de gemeente. Het is daarbij aan de aanbieder om een deugdelijk product aan te bieden dat voldoet aan de gewenste functionaliteit en uitstraling. Kunt u bevestigen dat ook andere gelijkwaardige profielen zijn toegestaan en dat de profieldikte, wanddikte minimale eisen betreft en gebruikte techniek voor bevestiging en verbinding aan de aanbieder zijn, zolang er maar voldaan wordt aan de huidige uitstraling en dat een bord gemakkelijk vervangen kan worden.	Gelijkwaardig, is akkoord. Gelijkwaardigheid dient bij twijfel aangetoond te worden door Opdrachtnemer.