

Maaionderhoud Coevorden Noord en Zuid 2024

Gemeente Coevorden

BESTEK NR.: Sweco51015494-1
PROJECTNR.: 51015494

DEFINITIEF d.d. 08-06-2023

INCLUSIEF NVI d.d. 12-09-2023

Auteur: Ronald Neelen

Gecontroleerd door: Joris van de Laak

Paraaf

Goedgekeurd door: Marcel Janssen

Paraaf

copyright: Sweco Nederland B.V.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
04 Bijlagen	5
06 Uitvoeringsaspecten	5
07 Voorkomen verspreiding exoten	6
08 Evenementenkalender	6
2.2 Nadere beschrijving	7
1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	9
111 Werkplannen	9
112 Tijdelijke af- / bescherming	9
113 Flora en Fauna	9
114 Opstellen verkeersmaatregelenplan	9
115 Toepassen verkeersmaatregelen	10
116 DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD	10
2 PERCEEL 1 - MAAIONDERHOUD NOORD	11
21 PERCEEL 1 - GAZONONDERHOUD	11
211 Gazons <500 m2	11
212 Gazons >500 m2	12
213 Vijverranden (frequentie)	13
81 WERKEN VAN ALGEMENE AARD	13
811 Inzetten werknemers	14
9 Staartposten	14
91 Eenmalige kosten	14
95 Stelposten	14
3. Bepalingen	15
01 Algemeen en administratief	16
01 01 Algemene bepalingen	16
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom	17
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	18
01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling	18
01 06 Betalingsregelingen: declaraties	18
01 07 Zekerheidstelling	18
01 08 Bijdragen	18
01 11 Verband met andere werken	19
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan	19
01 16 Verzekeringen	19
01 17 Vrijgekomen materialen	20
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie	21
01 19 Arbeidsomstandigheden	21
01 22 Te beschermen plant- en diersoorten	22

01 23	Communicatie	22
01 24	Beeldkwaliteit	22
01 26	Inzet personen in kader van social return	22
22	Grondwerken	22
22 0	Grondwerken, algemeen	22
22 02	Eisen en uitvoering - Grondwerken, algemeen	22
50	Afval- en reinigingsdiensten	23
50 1	Afval- en reinigingsdiensten, algemeen	23
50 12	Eisen en uitvoering afval- en reinigingsdiensten	23
51	Groenvoorzieningen	23
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	23
51 02	Eisen en uitvoering - Groenvoorzieningen, algemeen	23
51 03	Informatie-overdracht - Groenvoorzieningen	24
51 07	Meet- en verrekenmethoden - Groenvoorzieningen	24
51 2	Gras en kruidachtigen	24
51 22	Eisen en uitvoering - Gras en kruidachtigen	24
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	24
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	24
62 12	Eisen en uitvoering - Tijdelijke verkeersmaatregelen	24
62 13	Informatieoverdracht - Tijdelijke verkeersmaatregelen	25
62 15	Bijbehorende verplichtingen verkeersmaatregelen bij Werk in uitvoering	25

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Opdrachtgever: Gemeente Coevorden
Afdeling: Leefomgeving
Adres: Kasteel 1
Postbus: Postbus 2
7740 AA Coevorden
Telnr: 140524
E-mail: info@coevorden.nl

02 Directie

De directie wordt bij opdrachtverlening door de opdrachtgever nader aangewezen.

03 Locatie

1. Het uit te voeren werk is gelegen in de gehele gemeente Coevorden.
2. De werkgrens betreft de gemeentegrens van de gemeente Coevorden.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien gazonnen binnen bebouwde kom
- b. Maaien rondom obstakels
- c. Maaien rondom bomen
- d. Maaien vijverranden
- e. Bladruimen

05 Tijdsbepaling

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 kalenderjaren, ingaande op 1 maart 2024. Deze overeenkomst kan voor een periode van 2 keer met twee jaar onder gelijkblijvende voorwaarden ééenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd. Verlenging van de overeenkomst geschiedt schriftelijk door de opdrachtgever uiterlijk 3 maanden voor afloop van de betreffende einddatum.

De indexatie vindt plaats volgens artikel 01.05.01 van deel 3 in dit bestek.

2. De hoeveelheid resultaatsverplichting in dit bestek is voor twee kalenderjaren.
3. Na ieder onderhoudsjaar vindt een evaluatiemoment plaats waarbij de geleverde resultaatsverplichting wordt besproken. De aannemer wordt hiervoor uitgenodigd door de opdrachtgever.
4. Bepalingen met betrekking tot (specifieke) werktijden zijn vermeld in paragraaf 01.13.06 van deel 3 van dit bestek.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij deze overeenkomst behoren de volgende tekeningen (in 37 bladen) allen d.d. 02-06-2023 en met status Definitief:

Noord (Perceel 1):

Aalden, Benneveld, De Kiel, Erm, Gees, Geesbrug, Coevorderstraatweg, Meppen, Noord-Sleen, Oosterhesselen, Schoonoord, Sleen, 't Haantje, Wezup, Zweeloo, Zwinderen.

- | | |
|----|--------------------|
| 1 | Oosterhesselen |
| 2 | Zwinderen |
| 3 | Geesbrug |
| 4 | Sleen |
| 5 | Zweeloo |
| 6 | Aalden |
| 7 | Schoonoord |
| 8 | De Kiel |
| 9 | Coevorderstraatweg |
| 10 | Gees |
| 11 | Erm |
| 12 | Benneveld |
| 13 | Meppen |
| 14 | Noord-Sleen |
| 15 | Wezup |
| 16 | 't Haantje |

Zuid (Perceel 2):

Betreffende de stad Coevorden onderverdeeld in wijken, en de dorpen: Dalen, Dalerpeel, Dalerveen, Nieuwe Krim, Steenwijksmoer, Wachtum, Weijerswold

- | | |
|----|---|
| 17 | Coevorden - Centrum |
| 18 | Coevorden - Lootuinen |
| 19 | Coevorden - Poppenhare |
| 20 | Coevorden - Binnenvree Buitenvree Pikveld |
| 21 | Coevorden - De Heege |
| 22 | Coevorden - Klooster |
| 23 | Coevorden - Ballast |
| 24 | Coevorden - De Loo |
| 25 | Coevorden - Holwert |
| 26 | Coevorden - Hare |
| 27 | Coevorden - Leeuwerikenveld |
| 28 | Coevorden - De Heege en De Mars |
| 29 | Coevorden - Klinkenvlier |
| 30 | Coevorden - Ossehaar |
| 31 | Steenwijksmoer |
| 32 | Dalen |
| 33 | Wachtum |
| 34 | Dalerpeel |
| 35 | Dalerveen |
| 36 | Nieuwe krim |
| 37 | Weijerswold |

Deze tekeningen zijn opgesteld op basis van het Obsurv systeem waar de aannemer toegang tot krijgt, deze PDF tekeningen dienen slechts ter indicatie gedurende de aanbestedingsprocedure.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing

04 Bijlagen

Bij deze overeenkomst behoren de volgende bijlagen:

In aanvulling op UAV 2012, par. 2 lid 4, geldt dat bij een onderlinge tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst en een bij de overeenkomst behorende bijlage, de overeenkomst leidend is.

- | | |
|-------------|---|
| bijlage 1A: | Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase |
| bijlage 1B: | Risico-inventarisatie en -evaluatie (bijlage bij bijlage 1A 'V&G-plan') |
| bijlage 2: | Veiligheids- en Gezondheidsdossier |
| bijlage 3: | Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen totaal okt 2019 |
| bijlage 4: | STADSWERK - Gedragscode soortenbescherming gemeenten |

06 Uitvoeringsaspecten

Plaatselijke omstandigheden werkterreinen:

De aannemer wordt bekend geacht met de ligging van de werkterreinen, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van het werk.

De aannemer dient zijn in te zetten materieel af te stemmen op de grondslag, draagkracht en terrein-omstandigheden bij natte omstandigheden. Dit om schade en insparing te voorkomen.

Naastliggende terreinen kunnen, behalve in eigendom van de gemeente, soms in eigendom van derden zijn. Toestemming voor het gebruik van bovengenoemde terreinen dient door de aannemer te worden geregeld.

De werkzaamheden in dit bestek die op de zelfde locatie plaatsvinden dienen zo veel mogelijk in 1 werkgang te worden uitgevoerd. Deze uitvoeringswijze dient tot uiting te komen in het op te stellen werkplan conform paragraaf 01.13.06 van deel 3 van dit bestek.

07 Voorkomen verspreiding exoten

Gedurende de werkzaamheden dient te worden gewerkt volgens het "Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen". Dit houdt in dat er géén grond- en snoeiwerk mag plaatsvinden ter plaatse van verspreidingslocaties, om verspreiding te voorkomen.

08 Evenementenkalender

De gemeentelijke evenementenkalender kan jaarlijks rond 20 december worden aangevraagd bij de directie. Deze kalender is tevens te vinden op de website www.coevorden.nl

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111			Werkplannen				
111010	102399		Opstellen gedetailleerde werkplannen. Betreft: het opstellen van diverse gedetailleerde werkplannen. Het werkplan dient ten minste te bevatten: de in artikel 01.13.06 lid 03 benoemde gedetailleerde werkplannen. Werkplannen ter acceptatie overleggen aan de directie.	EUR		N	
111020	100299		Opnemingsinspectie openbare ruimte. Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke als eenheid 'week' hebben. Frequentie: één keer per vier weken, ten behoeve van opstellen van de termijn. Betreft inspectie ten behoeve van alle besteksposten zijnde eenheid 'week' binnen het perceel. De door of namens de aannemer in te zetten inspecteur moet in het bezit zijn van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit', afgegeven door CROW. De inspecteur dient te werken volgens de KOR2018 en de Standaard. De directie dient 5 werkdagen vooraf te worden uitgenodigd om bij deze opneming aanwezig te kunnen zijn. De bevindingen dienen te worden vastgelegd in een notitie welke ter goedkeuring aangeboden wordt aan de directie bij het indienen van de termijn.	keer	26,00	V	
112			Tijdelijke af- / bescherming				
112010	109999		Voorzieningen/materieel - insparingseis Betreft het toepassen van voorzieningen en/of geschikt materieel om aan de insparingseis te kunnen voldoen Inclusief tussentijds verplaatsen. Betreft het gehele werk Insparingseis: zoals aangegeven in artikel 22.02.04 van deel 3 van dit bestek Voorzieningen en materieel ter keuze van de aannemer.	EUR		N	
113			Flora en Fauna				
113010	645399		Maatregelen Wet natuurbescherming. Betreft: Het nemen van maatregelen die voortvloeien uit de regelgeving betreffende de Wet natuurbescherming en het (de) werkprotocol(len) in de bijlagen van dit bestek. Hier dienen de nodige flora en fauna inventarisaties bij inbegrepen te zijn. De te nemen maatregelen zijn een resultaatsverplichting en dienen nader te worden gespecificeerd in het ecologisch werkplan uitvoeringsfase conform de gedragscode VHG/Stadswerk. De ecooloog dient gecertificeerd te zijn tot minimaal "Wet natuurbescherming, Niveau 2"	EUR		N	
114			Opstellen verkeersmaatregelenplan				
114010	623001		Opstellen verkeersplan. Betreft: het opstellen van een verkeersplan ten behoefte van de uitvoering van alle werkzaamheden in dit bestek. 2. Opzet verkeersplan(nen) Verkeersplan conform paragraaf 62.15.01 van deel 3 van	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			dit bestek			
			Daarbij rekening houden met werktijden zoals genoemd			
			in paragraaf 01.13.06 van deel 3 van dit bestek			
			Te treffende verkeersmaatregelen conform CROW			
			publicatie "Maatregelen op niet-autosnelwegen, Werk in			
			uitvoering 96b"			
			Verkeersplan uiterlijk 1 week voor de eerste			
			bouwvergadering digitaal ter goedkeuring voorleggen			
			aan de directie, vergezeld van een bewijs van			
			instemming van nood- en hulpdiensten ten behoeve van			
			de bereikbaarheid bij calamiteiten.			
114020	623002		Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N
		2.	Betreft het uitwerken van afzettingen t.b.v. de			
			werkzaamheden in dit bestek.			
115			Toepassen verkeersmaatregelen			
115010	620199		Toepassen verkeersmaatregelen frequentieposten.	EUR		N
			Betreft: het toepassen van verkeersmaatregelen ten			
			behoefte van de uitvoering van alle werkzaamheden in			
			dit bestek met frequentieposten			
			Onder toepassen wordt verstaan het aanbrengen,			
			in stand houden en naderhand verwijderen van de			
			verkeersmaatregelen			
			Maatregelen voortvloeiend uit het goedgekeurde			
			verkeersplan volgens bestekspost . 114010			
			Er mag pas worden gestart met de werkzaamheden als			
			het verkeersplan door directie is goedgekeurd.			
			Toepassen verkeersmaatregelen conform			
			CROW-publicatie 96a en/of 96b, figuren ter keuze			
			aannemer met specifieke inachtneming van het			
			volgende:			
			- toegestane snelheid bij werk in uitvoering:			
			- buiten bebouwde kom V _{wiu} = 50 km/h;			
			- binnen bebouwde kom V _{wiu} = 30 km/h;			
			Uitvoeren met materiaal/materieel van de aannemer.			
115020	620199		Toepassen verkeersmaatregelen beeldposten.	week	104,00	V
			Betreft: het toepassen van verkeersmaatregelen ten			
			behoefte van de uitvoering van alle werkzaamheden in			
			dit bestek met beeldposten (eenheid week)			
			Onder toepassen wordt verstaan het aanbrengen,			
			in stand houden en naderhand verwijderen van de			
			verkeersmaatregelen			
			Maatregelen voortvloeiend uit het goedgekeurde			
			verkeersplan volgens bestekspost . 114010			
			Er mag pas worden gestart met de werkzaamheden als			
			het verkeersplan door directie is goedgekeurd.			
			Toepassen verkeersmaatregelen conform			
			CROW-publicatie 96a en/of 96b, figuren ter keuze			
			aannemer met specifieke inachtneming van het			
			volgende:			
			- toegestane snelheid bij werk in uitvoering:			
			- buiten bebouwde kom V _{wiu} = 50 km/h;			
			- binnen bebouwde kom V _{wiu} = 30 km/h;			
			Uitvoeren met materiaal/materieel van de aannemer.			
116			DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD			
116120	109999		Veiligheid en Gezondheid (V&G)	EUR		N
			De aannemer dient naast de wettelijke			
			V&G-verplichtingen ook aan de in paragraaf 01.19 van			
			deel 3 van dit bestek opgenomen bepalingen te voldoen.			
			Dit betreft onder andere het digitaal melden van het werk			
			bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), zie artikel			
			01.19.06 in deel 3 van dit bestek.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
116690	102399		Klachtenafhandeling bewoners. Betreft het opstellen van een Plan van aanpak ter goedkeuring van directie, ten behoeve van het oplossen van klachten van bewoners en daaruit voortvloeiende kosten. De klachten worden vanuit de gemeente gecommuniceerd met de aannemer. Gerekend met een reactietijd van 5 werkdagen.	EUR		N
116920	109999		Doorgeven afwijkingen Obsurv aan opdrachtgever. Tijdens de uitvoering van het werk ingezamelde of verkregen gegevens over de (onderhouds)toestand of afwijkingen in beheersysteem verstrekken aan de gemeente. Doorgeven d.m.v. een printscreen en een lijst met locatie en bijbehorende afwijkingen. De aannemer krijgt toegang tot het Obsurv systeem van de gemeente. Gerekend is met <2% afwijkingen in het beheersysteem.	EUR		N
2			PERCEEL 1 - MAAIONDERHOUD NOORD			
21			PERCEEL 1 - GAZONONDERHOUD Ca. 190 are van alle gazonvakken is gedeeltelijk aangeplant met bloembollen in diverse soorten. Ter plaatse van bloembollen dient de aannemer in overleg met directie de eerste maaibeurt te bepalen.			
211			Gazons <500 m2			
211010	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.	week	104,00	V
		9.	Te onderhouden oppervlakte Gazons kleiner dan 500m2	are		3.410,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: Divers			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 211020			
			Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s) nvt			
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar door opdrachtgever aangewezen locatie (afstand max. 6km)			
211020	512804		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen	week	104,00	V
		9.	Te onderhouden aantal:			
			Kleine obstakels in gazon:	st		2.740,00 I
			Bomen in gazon:	st		3.970,00 I
			Grote obstakels in gazon, max. 20m1 rand per object (o.a. transformatorhuisjes)	st		22,00 I
			In gazons kleiner dan 500m2			
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: Divers			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar door opdrachtgever aangewezen locatie (afstand max. 6km)			
211030	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en	week	104,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
211040	501504							kruidachtigen-natuurlijk afval				
								Bladvalperiode: november t/m februari				
		9.						Te onderhouden oppervlakte	are		3.410,00	I
								Gazons kleiner dan 500m2				
		.3.						Kwaliteitsniveau B				
		.4.						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar door				
								opdrachtgever aangewezen locatie (afstand max. 6km)				
								Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
211050	501515							KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
								kruidachtigen-zwerfafval fijn				
								Grastype: gazon <500m2				
		1.						Te onderhouden oppervlakte	are		3.410,00	I
		.3.						Kwaliteitsniveau B				
		.4.						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.2.						Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		.4.						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
212010	512801							Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
								overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
								kruidachtigen-zwerfafval grof				
		1.						Te onderhouden oppervlakte	are		3.410,00	I
		.3.						Kwaliteitsniveau B				
		.4.						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.2.						Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		.4.						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Gazons >500 m2				
212020	512804							Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
								kruidachtigen-gazon-grashoogte.				
		9.						Te onderhouden oppervlakte	are		2.395,00	I
								Gazons groter dan 500m2				
		.3.						Kwaliteitsniveau B				
		.4.						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9.						Grondsoort: Divers				
								Horizontaal of met een talud tot 1:3				
212020	512804							Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels				
								volgens bestekspostnummer(s) 212020				
								Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s) nvt				
		.5.						Vrijgekomen materialen vervoeren naar door				
								opdrachtgever aangewezen locatie (afstand max. 6km)				
								Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en	week	104,00	V	
								bomen.				
								Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen				
								overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
								kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen				
212020	512804	9.						Te onderhouden aantal:				
								Kleine obstakels in gazon:	st		790,00	I
								Bomen in gazon:	st		1.975,00	I
								Grote obstakels in gazon, max. 20m1 rand per object	st		3,00	I
								(o.a. transformatorhuisjes)				
								In gazons groter dan 500m2				
		.3.						Kwaliteitsniveau B				
		.4.						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9.						Grondsoort: Divers				
		.1.						Horizontaal of met een talud tot 1:3				
212020	512804	.5.						Vrijgekomen materialen vervoeren naar door				
								opdrachtgever aangewezen locatie (afstand max. 6km)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
212030	512811	.	.	.	.	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: november t/m februari	week	104,00	V	
		9.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte Gazons groter dan 500m2	are			2.395,00 I
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.5	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar door opdrachtgever aangewezen locatie (afstand max. 6km)				
212040	501504	.	.	.	.	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: Gazons groter dan 500m2	week	104,00	V	
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			2.395,00 I
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.2.	.	.	.	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		.4	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
212050	501515	.	.	.	.	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week	104,00	V	
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			2.395,00 I
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.2.	.	.	.	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		.4	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
213		.	.	.	.	Vijverranden (frequentie)				
213010	511408	.	.	.	.	Maaien droog profiel van waterpartij. Aantal maaibeurten: twee keer per jaar Aannemer dient rekening te houden met lastige bereikbaarheid / handmatig werken	are	14,40	V	
		2.	.	.	.	Standaard beheer				
		.1.	.	.	.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		.4.	.	.	.	Waterdiepte: tot ca. 0,5 m				
		.	.	.	.	Oeververdediging: divers				
		.2.	.	.	.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		.9	.	.	.	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 213020				
213020	511413	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Aantal beurten: twee keer per jaar	are	14,40	V	
		2.	.	.	.	Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 213010				
		.	.	.	.	Aannemer dient rekening te houden met lastige bereikbaarheid / handmatig werken				
		.1.	.	.	.	Tijdstip van verwerken: direct na het maaien				
		.2.	.	.	.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		.1	.	.	.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar door opdrachtgever aangewezen locatie (afstand max. 6km)				
213030	501171	.	.	.	.	Verwijderen zwerfafval.	are	14,40	V	
		2.	.	.	.	Betreft: onverhard terrein				
		.3.	.	.	.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		.2.	.	.	.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.9	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
81			WERKEN VAN ALGEMENE AARD			
811			Inzetten werknemers			
811110	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .4. . . . Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): .1. . . . Werknemers: Groenvoorziener A / Machinist A	uur	40,00 V	
811120	100534		Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00 V	
811130	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .2. . . . Hydraulisch kipbaar .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00 V	
811140	100599		Inzetten cirkelmaaier. Inzetten van een cirkelmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00 V	
811150	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .4. . . . Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): .1. . . . Groenvoorziener A .1. . . . Werknemers: Groenvoorziener mét bladblazer, incl. brandstof, PBM's	uur	40,00 V	
811160	100599		Inzetten bladzuigmachine. Inzetten van een bladzuigmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00 V	
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950010	100301		Stelpost kleine werkzaamheden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1. . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	5.000,00 V	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
De eerste drie cijfers van de hoofdcode van een resultaatsverplichting in deel 2.2, en de eerste drie cijfers van de technische bepalingen in deel 3 van het bestek, zijn zoveel mogelijk hetzelfde als het betreffende hoofdstuk van de Standaard RAW bepalingen. Dit is een afspraak binnen de RAW-systematiek met als doel om bij elkaar horende onderdelen zoveel mogelijk te koppelen. Dit sluit niet uit dat bepalingen in deel 3 van het bestek en in de Standaard beginnende met andere cijfers, van toepassing zijn op de resultaatsverplichtingen in het contract, indien de relevantie daarvan mag worden aangenomen.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 07 Indien van het bestek en de bijbehorende stukken, of een gedeelte daarvan, een gedrukte versie wordt verstrekt en het bestek ook in een automatisch leesbare versie wordt verstrekt, dient de door hem verstrekte gedrukte versie beschouwd te worden als de geldende contractstukken.
De versie in automatisch leesbare vorm dient slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.
- 08 Indien van het bestek en de bijbehorende stukken, of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar digitale bestanden zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm, dient de verstrekte versie in pdf-formaat beschouwd te worden als de geldende contractstukken.
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 De aannemer dient tijdens de gehele looptijd van de onderhavige opdracht te blijven voldoen aan de eisen die in de aankondiging en in de voor inschrijving relevante stukken zijn vermeld.
Het niet geheel blijven voldoen aan één of meerdere van de bij de aanbesteding gestelde eisen kan grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst.
- 07 Voor projecten die zijn aanbesteed met het gunningscriterium Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (Beste PKV) geldt:
De kwaliteit die de aannemer heeft aangeboden bij zijn inschrijving is integraal onderdeel van de opdracht. De kosten die hiervoor nodig zijn dienen bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
- 08 In dit bestek wordt verstaan onder "toepassen":
Onder toepassen wordt verstaan het aanbrengen, het in stand houden, het verplaatsen, het aanpassen en het verwijderen van tijdelijke maatregelen en/of voorzieningen, inclusief de beschikbaarstelling van materialen.
- 09 In aanvulling op paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 moet de aannemer of zijn gevolmachtigde bij de opneming tegenwoordig zijn.
- 10 De tekst vermeld in lid 2 sub b van paragraaf 12 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door: "dat bovendien bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had kunnen worden en waarvan".
- 11 De voertaal op het werk is te allen tijde Nederlands. Alle correspondentie dient in het Nederlands te geschieden.
- 12 Op het werk dient minimaal één "vakbekwaam hovenier" (MBO, Niveau 3) aanwezig te zijn gedurende de uitvoering.
- 13
 1. De laatste zin van paragraaf 15 'Werkterrein' lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
 2. Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.
- 14 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever

HFD PAR ART LID

ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

- 15 In aanvulling op paragraaf 35 lid 5 en 6 van de UAV 2012 betreffende de '10%-regeling bij minderwerk' geldt:

Indien de opdracht bestaat uit het totaal van meerdere percelen, het totaal van de onderdelen of het totaal van een andere onderverdeling, wordt het werk conform paragraaf 35 lid 6 sub a van de UAV 2012 beschouwd als "bij aanneming in massa, de werken van de percelen gezamenlijk", ook indien voor verschillende onderverdelingen separate besteksadministraties worden bijgehouden.

01 01 14 **Wet arbeid vreemdelingen**

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.

De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbeplanning.

Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat 'de naleving van de Wav' wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag.

De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbeplanning op te nemen in door hem te sluiten (onderaanneming)overeenkomsten.

Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.

De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt.

De aannemer kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen.

De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbeplanning controleren.

Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.

Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.

De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete.

Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

01 01 15 **Arbeidsvoorwaarden - Wet aanpak schijnconstructies**

- 01 Opdrachtnemer houdt zich bij het realiseren van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.

- 02 Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het realiseren van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

- 03 Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

- 04 Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan opdrachtgever toegang tot de in lid 03 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het realiseren van het werk.

- 05 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van aanspraken van derden op grond van artikel 7:616 a en b BW.

- 06 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken als bedoeld in lid 05.

- 07 Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het realiseren van het werk en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het realiseren van het werk.

01 02 **Betalingsregelingen: aannemingsom**

01 02 06 **Weekrapport en termijnstaat**

- 01 De weekrapporten worden opgemaakt door:

- de aannemer (in afwijking van paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012). In de weekrapporten de in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 vermelde aantekeningen opnemen. Elk weekrapport behoeft de goedkeuring van de directie.

HFD PAR ART LID

- 02 De opnemng als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de UAV 2012, vindt plaats door:
 - de aannemer in overleg met de directie (in afwijking van lid 01 van artikel 01.02.02 van de Standaard)
- 03 Op basis van de bij de opnemng vastgestelde gegevens, worden de termijnstaten opgemaakt door:
 - de aannemer (overeenkomstig lid 02 van artikel 01.06.01 van de Standaard). Elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

- 03 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

01 05 01 Verrekening op basis van CBS prijsindexcijfers

- 01 Wijziging in loonkosten, kosten voor brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden verrekend op basis van de "CPI-index alle bestedingen" (<http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=83131ned>) (2015=100).
- 02 Wijziging in loonkosten, kosten voor brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen binnen 12 maanden na datum van aanbesteding worden niet verrekend.
- 03 Vanaf 12 maanden na datum van aanbesteding geldt:
Verrekening op basis van het CBS prijsindexcijfer vindt eenmaal per jaar plaats. Hierbij wordt als indexcijfer voor de inschrijving het cijfer gehanteerd van de beginmaand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel.
(dus: voor het indienen van de inschrijving in januari, februari of maart geldt het prijsindexcijfer van januari)
Het gemiddelde jaarindexcijfer voor de uitvoering wordt bepaald door optelling van de 4 prijsindexcijfers per kwartaal van het betreffende jaar gedeeld door 4 en dit gemiddelde afronden op een tiende. Hierbij wordt als indexcijfer per kwartaal het cijfer gehanteerd van de beginmaand van het kwartaal.
(dus: indien het uitvoeringsjaar van april tot april loopt, wordt verrekend op basis van het gemiddelde van de prijsindexcijfers van april, juli, oktober en januari).

Verrekening van wijzigingen geschiedt volgens de formule:

$$\left(\frac{\text{Index Ugem} - \text{Index A}}{\text{Index A}} \right) \times \text{het termijnbedrag}$$

Hierin is:

Index A = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
 Index Ugem = gemiddelde index in het jaar van uitvoering
 - = minus
 / = gedeeld door
 x = maal

het termijnbedrag = het totaalbedrag van de termijnen van de bestekswerkzaamheden die in het betreffende jaar zijn uitgevoerd

- 04 De geoffreerde prijzen worden jaarlijks voor het eerst in maart 2025 door opdrachtnemer geïndexeerd conform indexcijfer. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever uiterlijk 31 december 2024 schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de aangepaste prijs. Vervolgens worden de prijzen jaarlijks op deze wijze geïndexeerd.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

- 02 De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in 2-voud indienen bij de directievoerende instantie.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt NIET verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden aan openbare ruimte, door gemeente/derden;
 - Beheerwerkzaamheden in het gebied door gemeente/derden;
 - Ophalen van restafval, GFT, papier, etc. van particulieren en bedrijven door ophaaldiensten;
 - Eventuele gedurende de looptijd van het contract in uitvoering zijnde grootschalige renovaties/reconstructies van gedeelten van de openbare ruimte.

De 'V&G-afstemming' met deze in elkander grijpende werken, dient te worden uitgevoerd door de V&G-coördinator uitvoeringsfase van dit bestek, zie artikel 01.19.02 van deel 3 van dit bestek.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 03 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, worden van de aannemer de volgende gedetailleerde werkplannen, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd:
- verkeersmaatregelenplan conform bestekpostnr. 114010;
 - verkeerstekening(en) conform bestekpostnr. 114020.
- 04 In het tijdschema en/of gedetailleerd werkplan dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
- 05 Bij het opstellen van het tijdschema, het werkplan en in de uitvoering rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- bedrijven en woningen tijdens de uitvoering bereikbaar houden voor bestemmingsverkeer;
 - Voertuigen van hulpdiensten (onder ander tankautospuits) dienen bedrijven en woningen tot op maximaal 40 meter te kunnen benaderen;
 - alle in een straat- of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd;
 - er mag niet in een volgende straat- of straatgedeelte worden begonnen alvorens het voorgaande deel nagenoeg geheel is afgewerkt.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 CAR- verzekering, af te sluiten sluiten door de opdrachtgever

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 43 b lid 2 van de UAV 2012 zal door de opdrachtgever voor zijn rekening een Construction All Risks (CAR-) verzekering worden gesloten, waarop alle bij het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen.
- 02 Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn de navolgende dekking bieden:
- a. Het werk tegen materiële beschadiging;
 - b. Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
 - c. Eigendommen van de bouwdirectie en personeel;
 - d. Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
- De dekking voor alle rubrieken zijn primair dekkend van aard voor alle verzekerde partijen op de polis. Dekking omvat gedurende de bouw- en onderhoudstermijn van de polis dekking voor schade door zowel uitvoeringsfouten, van buiten komende onheilen en ontwerp en of constructiefouten (gedurende de onderhoudstermijn behoeft er geen voor van buiten komende onheilen dekking aanwezig te zijn).
- 03 De verzekerde sommen per gebeurtenis, voor de in lid 02 vermelde rubrieken, moeten minimaal bedragen:
- a. Het bedrag van de aannemingssom verhoogd met 15%. De verhoging met 15% biedt dekking voor opruimingskosten ten behoeve van het herstel, voor de voor de wederopbouw van het werk noodzakelijke sloop- en demontagekosten, alsmede voor honoraria van technisch adviseurs;
 - b. € 500.000,-;
 - c. € 25.000,-;
 - d. € 1.250.000,-.
- Per gebeurtenis mag geen hoger eigen risico van kracht zijn (voor alle rubrieken tezamen) dan € 1.250,-.
- 04 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

HFD PAR ART LID

- a. Schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen en machines;
 - b. Bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiende uit overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens de overeenkomst op te leveren.
- 06 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van die partij, die voor de schade aansprakelijk is.
- 07 Een kopie van de polis wordt aan het gewaarmerkte bestek gehecht en is voor alle verzekerde partijen beschikbaar.
- 08 Het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in deze paragraaf vastgelegd komt in geval van schade voor rekening van die partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten van deze polis.

01 16 05 Verzekeringen inzake in te zetten werkmaterieel en vaartuigen

- 01 De aannemer, mede- en onderaannemers dienen voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet verzekerd te zijn. Voorgenoemd materieel dient evenals varend werkmaterieel tegen het werkrisico verzekerd te zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen.
Varend materieel dient ook verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid door aanvaringschade.
- 02 Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de opdrachtgever, diens adviseur, bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel.
Niet voor aansprakelijkheid verzekerd werkmaterieel zoals in dit artikel beschreven mag niet ten behoeve van het werk worden gebruikt.
- 03 De verzekeringsdekking dient volledig primair dekkend te zijn voor alle op de polis verzekerde partijen.
- 04 De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis aan de directie overleggen.
- 05 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de partij, die voor de schade aansprakelijk is met inachtneming van het bepaalde in leden 6 en 7 van dit artikel.
- 06 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren.
- 07 De gevolgen van het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in dit artikel vastgelegd, komt in het geval van schade voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten en/of instandhouden van deze polis.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Vrijgekomen materialen

- 02 De vrijgekomen materialen waarvan de aannemer eigenaar wordt, dienen voor oplevering van het werk te worden afgevoerd voor kosten van de aannemer.

01 17 02 Hoedanigheid van te verwerken vrijgekomen materialen

- 01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.17.02 van de Standaard geldt:
Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 en/of in bijlagen niet is aangegeven wat de milieuhygiënische kwaliteit is van vrijkomende materialen worden deze materialen geacht te voldoen aan de classificatie:
- bij grond of baggerspecie: voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit;
 - bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder IBC-maatregel mag worden toegepast;
 - bij hout: gewolmaniseerd hout (CC of CCA-hout) dat vervoerd moet worden naar een op basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

01 17 04 Vrijgekomen bouwstoffen, niet zijnde asfalt, als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit

- 02 In aanvulling op lid 02 van artikel 01.17.04 van de Standaard geldt:
Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 en/of in bijlagen niet is aangegeven wat de milieuhygiënische kwaliteit is van vrijkomende materialen, ook die waarvan de aannemer eigenaar wordt, worden deze materialen geacht te voldoen aan de classificatie:

HFD PAR ART LID

- bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder IBC-maatregel mag worden toegepast;
- bij hout: gewolmaniseerd hout (CC of CCA-hout) dat vervoerd moet worden naar een op basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie

- 02 Zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie of tenzij elders in het bestek anders vermeld, is machinaal graven in de wortelzone (minimaal binnen de kroonprojectie van de boom) niet toegestaan.

01 18 03 Melden van schade

- 01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.18.03 van de Standaard meldt de aannemer ook schade aan verankering, groeiplaats, infiltratie- en/of beluchtingsdrainage.
- 02 Bij schade aan beplanting als gevolg van de in dit bestek omschreven werkzaamheden kan door de opdrachtgever een korting worden opgelegd van €500,-- euro exclusief btw per geval, onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 V&G-plan uitvoeringsfase

- 04 De aannemer stelt, op basis van dit bestek en de daarbij behorende bijlagen, waaronder het V&G-plan ontwerpfase, een V&G-plan uitvoeringsfase op.
- 05 Opdrachtgever zal het V&G-plan uitvoeringsfase niet tekenen / paraferen, maar zal hierover separaat schriftelijk communiceren met de aannemer.

Na beoordeling van het door de aannemer aangeleverde V&G-plan uitvoeringsfase zal door de opdrachtgever worden aangegeven of het plan al dan niet goedgekeurd wordt. Indien niet goedgekeurd, zullen de opmerkingen kenbaar gemaakt worden.

Maximale termijnen:

- 15 werkdagen na opdrachtverlening voor aanlevering door aannemer
- 10 werkdagen voor beoordeling door/namens opdrachtgever
- 5 werkdagen voor aanpassing door aannemer
- 5 werkdagen voor beoordeling 2e (en daaropvolgende) versie door/namens opdrachtgever

De aannemer mag de uitvoeringswerkzaamheden niet eerder starten dan nadat het V&G-plan uitvoeringsfase is goedgekeurd door de opdrachtgever.

Goedkeuring van het V&G-plan uitvoeringsfase ontheffen de aannemer/werkgevers/zelfstandigen op de bouwplaats niet van hun verantwoordelijkheid voor de inhoud en de naleving van het V&G-plan uitvoeringsfase.

01 19 02 V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase (VGCU)

- 01 Aanvullend op lid 01 van artikel 01.19.02 van de Standaard wordt vermeld dat de V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase (VGCU) van dit bestek:
- door de aannemer wordt betrokken bij het opstellen V&G-plan uitvoeringsfase, contracteren onderaannemers, detailengineering, productie gereed maken etc.;
 - een afschrift van de melding aan Inspectie SZW zichtbaar op de bouwplaats aanbrengt;
 - de afstemming met de in artikel 01.11.01, 01.11.02 en 01.13.06 lid 05 van deel 3 van dit bestek vermelde in elkander grijpende werken/werkzaamheden uitvoert, in het kader van de afstemming, zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 2.31 onder 'b';
 - bewerkstelligt dat gegevens over wijzigingen in de situatie (boven en ondergronds) die in een voorgaande fase c.q. eerdere werkzaamheden zijn aangebracht, bij start van de volgende fase c.q. aanvang werkzaamheden van een nieuwe werkgever / zelfstandige worden overgedragen aan de betreffende partijen. De situatie waarin de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, moeten duidelijk zijn voor de betrokkenen;
 - het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsdossier, bij oplevering overdraagt aan de directie.

01 19 06 Melding bij Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

- 01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vermelde melding dient, voor de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats, digitaal door de aannemer te geschieden via <https://www.nlarbeidsinspectie.nl/melden/bouwwerk>
De V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase (VGCU) brengt een afschrift van de melding aan Nederlandse Arbeidsinspectie zichtbaar op de bouwplaats aan.

HFD PAR ART LID

De aannemer verstrekt een afschrift van de melding aan de directie.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de bouwvergaderingen een frequentie hebben van 1 x per 4 weken. De aannemer of diens gevolmachtigde dient bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.

01 24 Beeldkwaliteit

01 24 04 Meetlocaties

02 In afwijking van artikel 01.24.04 lid 02 van de Standaard geldt dat de meetlocaties 100 % van het te onderhouden gebied moeten beslaan.

01 24 08 Opneming

- 11 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 12 De opneming van het werk als bedoeld in artikel 01.24.08 van de Standaard wordt uitgevoerd door een inspecteur die in het bezit is van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit'. Het certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit' is afgegeven door CROW.
- 13 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.24.08 van de Standaard moet de opneming worden uitgevoerd door of namens de aannemer. De door of namens de aannemer in te zetten inspecteur moet in het bezit zijn van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit', afgegeven door CROW. De directie dient 5 werkdagen vooraf te worden uitgenodigd om bij deze opneming aanwezig te kunnen zijn.
- 14 Een kopie van het certificaat als bedoeld in het vorige lid moet uiterlijk 15 dagen na opdracht aan de directie worden verstrekt.

01 26 Inzet personen in kader van social return

01 26 01 Begrippen

01 De gemeente Coevorden onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord inkopen, en daarmee het belang van Social Return. Via Sociale return on Investment (SROI) worden leveranciers verplicht om bij te dragen aan sociaal en maatschappelijk beleid van de gemeente.

Voor deze aanbesteding geldt een minimale SROI verplichting van 5% van de totale opdrachtwaarde. Deze kan worden ingezet conform de bouwblokken methode (Bijlage H bij de inschrijfleidraad). De gemeente Coevorden heeft samen met andere Drentse gemeentes een SROI monitor aangeschaft. De invulling die de opdrachtnemer geeft aan SROI, wordt hierin gemeten. Met inschrijving op deze aanbesteding conformeert de inschrijver zich eraan dat de SROI voortgang door de opdrachtnemer in deze monitor moet worden bijgehouden. De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat hij bij de uitvoering van de werkzaamheden te maken gaat krijgen met mensen die een beroep doen op een uitkering in het kader van de Participatiewet.

22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering - Grondwerken, algemeen

22 02 04 Materieel

04 Insporingseis:
De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 20mm bedragen.

Indien insporing dieper is dan de gestelde insporingseis, kan een korting worden opgelegd van 1000,- euro exclusief btw per geval, onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

22 02 21 Aziatische duizendknoop

HFD PAR ART LID

- 01 Voor bepalingen betreffende grondwerk waarbij rekening gehouden moet worden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop zie de betreffende artikelen in hoofdstuk 51 in deel 3 van dit bestek.

50 Afval- en reinigingsdiensten

50 1 Afval- en reinigingsdiensten, algemeen

50 12 Eisen en uitvoering afval- en reinigingsdiensten

50 12 28 Eisen en uitvoering afval- en reinigingsdiensten

- 01 Het toebrengen of ontstaan van schade aan objecten en verhardingen, zowel binnen als buiten het werkgebied, moet voorkomen worden. Toegebrachte schade moet worden hersteld op kosten van de aannemer. Voor groenvoorzieningen geldt hiervoor tevens een boetebeding.
- 02 De aannemer is verplicht de noodzakelijke maatregelen te treffen om schade aan de verhardingen te voorkomen. Te denken valt aan het inzetten van lichter materieel.
- 03 De functionaliteit van de beschadigde objecten dient onmiddellijk te worden hersteld.
- 04 De veiligheid van de gebruikers en de omgeving dient te allen tijde worden gewaarborgd.
- 05 Overlast voor de omgeving moet tijdens uitvoering worden geminimaliseerd. Daarbij gaat het o.a. om verlichting, vervuiling (o.a. openbare weg), zichthinder, trilling, schade en geluid, stank ('leefbaarheid').
- 06 Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze gevaar op kunnen leveren voor de omgeving, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de opdrachtgever. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de opdrachtgever, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De opdrachtgever heeft het recht, de werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van het voorwerp stop te zetten.

50 12 29 Korting

- 01 Voor beschadigingen toegebracht aan wegmeubilair zal een korting worden toegepast gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken meubilair verhoogd met een toeslag van 20%. Deze korting wordt verbeurd verklaard, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering - Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 10 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden

- 01 In afwijking van lid 01 van artikel 51.02.10 van de Standaard geldt dat de aannemer in overleg met de directie de uitvoeringsvolgorde van de onderhoudswerkzaamheden bepaald.

51 02 11 Aziatische duizendknoop, (grond)werk

- 01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Werkzaamheden zijn alleen toegestaan op aanwijzing van de directie.
- 02 Werkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed.
- 03 Als sprake is van werkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie.
- 04 (Grond)werkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 12 Aziatische duizendknoop, maaien

- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan op aanwijzing van de directie.
- 02 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 03 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

HFD PAR ART LID

- 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 03 Informatie-overdracht - Groenvoorzieningen

51 03 04 Keuring van bouwstoffen

- 01 In lid 01 van artikel 51.03.04 van de Standaard de tekst '... teelgrond, bomenzand of bodemverbeteraar ...' wijzigen in '... teelgrond, bomenzand, bomengranulaat of bodemverbeteraar ...'.

51 03 06 Aziatische duizendknoop

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 07 Meet- en verrekenmethoden - Groenvoorzieningen

51 07 09 Aziatische duizendknoop, grondwerk

- 01 Het op aanwijfs van directie vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie, naar een door de directie te bepalen locatie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.
- 02 Het uitvoeren van een bewerking van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie op aanwijzing van de directie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering - Gras en kruidachtigen

51 22 05 Maaien

- 09 In aanvulling op lid 09 van de Standaard dient de aannemer bij het vormen van gras opeenhoping, direct aansluitend aan het maaien het gras hopen te spreiden en/of af te voeren.
- 12 Beijzeld of berijpt gras mag niet worden gemaaid. De volledige ontdooiing van eventuele ijsel of rijpafzetting van het gras dient te worden afgewacht.
- 13 Grasvelden waarin bollen aanwezig zijn, pas maaien wanneer het loof van het desbetreffende bolgewas voldoende is afgestorven.
- 14 Indien ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal optreden, dient de aannemer de gebruikte maaimachines aan te passen aan deze omstandigheden. Indien dit niet mogelijk is, dient de aannemer aan de directie te melden dat de maaiwerkzaamheden opgeschort dienen te worden.
- 15 Indien opeenhoping van maaisel ontstaat, het maaisel direct na de eerstvolgende maaibeurt afvoeren.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering - Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 01 Algemeen

- 02 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering om ontsluiting van alle percelen in stand te houden en de eigenaren en/of gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.

62 12 04 Materiaal van aannemer

HFD PAR ART LID

- 01 Indien elders in het bestek niet anders aangegeven, dienen de tijdelijke verkeersvoorzieningen te worden uitgevoerd met materiaal van de aannemer.

62 13 Informatieoverdracht - Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 13 01 Algemeen

- 01 Van de aannemer wordt verlangd:
- verkeersmaatregelenplan conform bestekpostnr. 114010;
- verkeerstekening(en) conform bestekpostnr. 114020.

62 15 Bijbehorende verplichtingen verkeersmaatregelen bij Werk in uitvoering

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

- 01 De aannemer dient een verkeersplan op te stellen. Het verkeersplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:

- a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijke bebordings- en markeringsplan;
 - b. De periode(n) gedurende welke een of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
 - c. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het verkeersaanbod;
 - d. Het tijdstip en wijze waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder;
 - e. De naam, het adres en telefoonnummer van de werkgever(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;
 - f. Hoe de toestroomvoorzieningen van de afzetting, signaalgevers, verlichting van bewegwijzeringsborden en (eventueel) verkeersregelinstallaties is geregeld;
 - g. Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen;
 - h. De in te stellen omleidingsroutes
 - i. De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.
- 04 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III of hoger en met een diameter van 0,80 m
- 05 Voertuigen die in verband met de uitvoering van werkzaamheden moeten deelnemen aan het openbaar verkeer en daarbij hinder kunnen veroorzaken, moeten aan de achterzijde zijn voorzien van een geel gekleurd bord met in zwarte letters de tekst 'Werkverkeer'. De kleuren geel en zwart moeten zijn volgens NEN 3381 'Verkeerstekens, Algemene eisen voor borden', waarbij de gele achtergrond moet zijn uitgevoerd in retroreflecterend materiaal, klasse II. Het lettertype dient overeen te komen met het ANWB-alfabet, serie Ee, letterhoogte 200/150 mm

Behoort bij: Sweco51015494-1 perceel noord

Maaionderhoud Coevorden Noord en Zuid

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Sweco51015494-1 perceel noord
Gazonbeheer
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: Sweco51015494-1 perceel noord

Maaionderhoud Coevorden Noord en Zuid

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	Werkplannen				
111010	Opstellen gedetailleerde werkplannen.	EUR	N		
111020	Opnemingsinspectie openbare ruimte.	keer	26,00V		
112	Tijdelijke af- / bescherming				
112010	Voorzieningen/materieel - inspringseis	EUR	N		
113	Flora en Fauna				
113010	Maatregelen Wet natuurbescherming.	EUR	N		
114	Opstellen verkeersmaatregelenplan				
114010	Opstellen verkeersplan.	EUR	N		
114020	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR	N		
115	Toepassen verkeersmaatregelen				
115010	Toepassen verkeersmaatregelen frequentieposten.	EUR	N		
115020	Toepassen verkeersmaatregelen beeldposten.	week	104,00V		
116	DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
116120	Veiligheid en Gezondheid (V&G)	EUR	N		
116690	Klachtenafhandeling bewoners.	EUR	N		
116920	Doorgeven afwijkingen Obsurv aan opdrachtgever.	EUR	N		
2	PERCEEL 1 - MAAIONDERHOUD NOORD				
21	PERCEEL 1 - GAZONONDERHOUD				
211	Gazons <500 m2				
211010	Beheersen grashoogte-gazon. <500m2	week	104,00V		
211020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. <500m2	week	104,00V		
211030	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. <500m2	week	104,00V		
211040	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
211050	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
212	Gazons >500 m2				
212010	Beheersen grashoogte-gazon. >500m2	week	104,00V		
212020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. >500m2	week	104,00V		
212030	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. >500m2	week	104,00V		
212040	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
212050	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
213	Vijverranden (frequentie)				
213010	Maaien droog profiel van waterpartij.	are	14,40V		
213020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	14,40V		
213030	Verwijderen zwerfafval uit grasberm vijverranden.	are	14,40V		
81	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
811	Inzetten werknemers				
811110	Inzetten werknemer.	uur	40,00V		
811120	Inzetten bosmaaier.	uur	40,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811130	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
811140	Inzetten cirkelmaaier.	uur	40,00V		
811150	Inzetten werknemer met een bladblazer.	uur	40,00V		
811160	Inzetten bladzuigmachine.	uur	40,00V		
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine werkzaamheden.	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				