

Veiligheids- en Gezondheidsdossier

behorende bij RAW-bestek met nummer
Sweco51015494-1 betreffende Maaionderhoud
Coevorden Noord en Zuid



Verantwoording

Titel	Veiligheids- en Gezondheidsdossier
Onderwerp	behorende bij RAW-bestek met nummer Sweco51015494-1 betreffende Maaionderhoud Coevorden Noord en Zuid
Projectnummer	51015494
Klant	Gemeente Coevorden
Referentienummer	Text.
Versie	1
Datum	01-06-2023
Auteur	Ronald Neelen Jack Hoogstra, Marc Smeets
E-mailadres	Text.
Gecontroleerd door	Joris van de Laak
Paraaf gecontroleerd	<naam en achternaam>, Werkvoorbereider
Vrijgegeven door	Marcel Janssen
Paraaf vrijgegeven	
Document referentie	c:\users\nlrnon\downloads\veiligheids- en gezondheidsdossier raw-uav.docm

Inhoudsopgave

Verantwoording.....	2
1 Inhoud en proces.....	4
2 Algemene gegevens.....	5
2.1 Beschrijving en adres van het werk.....	5
2.2 Gegevens eigenaar/beheerder.....	5
3 Structurele voorzieningen ten behoeve van gebruiks- en sloopfase	6
3.1 Gebruiksfasen	6
3.2 Sloopfase.....	6
4 Materiaalgegevens	7
5 Risico's met betrekking tot gebruiks- en sloopfase	7
6 Relevante documenten	9

1 Inhoud en proces

Dit is het V&G-dossier behorende bij RAW-bestek met nummer Sweco51015494-1 betreffende Maaionderhoud Coevorden Noord en Zuid

In de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie veiligheid en gezondheid (hierna aangeduid met 'RI&E') is aangegeven dat voor dit werk een V&G-dossier dient te worden opgesteld. Bij de RI&E is ook geïnventariseerd en geëvalueerd welke V&G-risico's zich voor kunnen doen bij de voor dit werk uit te voeren werkzaamheden in de gebruiks- en sloopfase (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, demontage, sloop). De uitkomsten van de RI&E worden gerapporteerd in dit V&G-dossier.

Het V&G-dossier bevat de bouwkundige en technische informatie over het specifieke (bouw)werk die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, demontage, sloop) verrichten in de gebruiks- en sloopfase. Voorafgaand aan het daadwerkelijk uitvoeren van dergelijke werkzaamheden dienen de betreffende partijen zelf een volwaardige RI&E uit te voeren, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de voor die werkzaamheden relevante onderdelen uit dit V&G-dossier.

Dit V&G-dossier betreft een totaal V&G-dossier # waarin ook de hierboven vermelde gegevens zijn verwerkt.

In de uitvoeringsfase zorgt de uitvoerende partij ervoor dat:

- het V&G-dossier wordt aangepast indien de voortgang van het werk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;
- bij oplevering van het werk het geactualiseerde V&G-dossier, inclusief de relevante documenten en technische specificaties, ter beschikking wordt gesteld aan de degene die beslist over de uitvoering van latere werkzaamheden.

2 Algemene gegevens

2.1 Beschrijving en adres van het werk

Beschrijving van het werk

Het te beheren werk omvat:

- Woonerf, woonstraat, doorgaande wijkontsluitingsweg, enkel/dubbelbaans 80 km weg, enkel/dubbelbaans provinciale autoweg, autosnelweg met:
 - grasberm met bomenrij;
 - bermsloten;

Locatie van het werk

Het werk bestaat uit het uitvoeren van maaionderhoud in de gemeente

2.2 Gegevens eigenaar/beheerder

Eigenaar en beheerder

Naam	:	Gemeente Coevorden
Adres, postcode, plaats	:	Kasteel 1, 7740 AA Coevorden
Contactpersoon	:	Lammert Westerhof
Telefoon	:	0524-598164
E-mailadres	:	l.westerhof@coevorden.nl

3 Structurele voorzieningen ten behoeve van gebruiks- en sloopfase

3.1 Gebruiksfasen

In onderstaand overzicht zijn de, voor de uit te voeren werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud) in de gebruiksfasen, te gebruiken veiligheidsvoorzieningen opgenomen.

Het betreft zowel specifiek aangebrachte structurele veiligheidsvoorzieningen, als ook voor veiligheid (bij werkzaamheden in de gebruiksfasen) te gebruiken andere aanwezige voorzieningen.

Situering van de voorziening - gebruiksfasen	Structurele veiligheidsvoorziening	Risico dat door de voorziening beperkt wordt	Toelichting
Langs hoofdwatgang	Onderhoudspad, gras, breed >3m	Te weinig werkruimte	Langs hoofdwatgang
Buitenkant bouwwerk	Rondom verharding aangebracht, met voldoende breedte, vlakheid en draagkracht	Vallen of struikelen	Ten behoeve looproute

3.2 Sloopfasen

In onderstaand overzicht zijn de, voor de uit te voeren werkzaamheden (inspectie, demontage, sloop) in de sloopfasen, te gebruiken structurele veiligheidsvoorzieningen opgenomen.

Situering van de voorziening - sloopfasen	Structurele veiligheidsvoorziening	Risico dat door de voorziening beperkt wordt	Toelichting
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

4 Materiaalgegevens

De volgende aanwezige materialen hebben het risico van het vrijkomen van materiaal/stoffen bij bewerken (slijpen, zagen, schuren, hakken, breken, boren, frezen) en/of sloop:

Materiaal	Situering (voor nadere gegevens zie de betreffende in hoofdstuk 6 vermelde documenten)
Beton, baksteen, tegels	<wegverharding >
Geïmpregneerd hout	<damwand, beschoeiing>

5 Risico's met betrekking tot gebruiks- en sloopfase

In dit hoofdstuk zijn de risico's beschreven die zich kunnen voordoen bij uit te voeren werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, graven, diepploegen, demontage, sloop) in de gebruiks- en sloopfase.

De aannemer van de in de toekomst uit te voeren werkzaamheden dient een voor die werkzaamheden specifieke RI&E op te stellen, daarbij geldt het van de opdrachtgever te ontvangen V&G-dossier als ondersteuning.

Onderdeel	Arborisico in gebruiks- en sloopfase (+ aanvullende opmerkingen)
Beschikbare uitvoeringsperiode	Letsel, aantasting gezondheid door tijdsdruk
Verontreinigde bodem (verontreinigde grond/water/ grondwater/waterbodem)	Blootstelling aan gevaarlijke stoffen (raadpleeg ook CROW-publicatie 'Werken in en met verontreinigde bodem')
Elementenverharding (bestrating)	Fysieke overbelasting: tillen, repeterende werkzaamheden (raadpleeg ook CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding')
Beheerwerkzaamheden in gebied/gebouw tijdens de Uitvoering	Aanrijding en irritatie (sociaal) / agressie van bouwmedewerker en derde
Doorgaande exploitatie gebied/gebouw/fabriek/installatie	Letsel, aantasting gezondheid, irritatie (sociaal) / agressie van bouwmedewerker en personeel/bezoeker
Bereikbaarheid aanliggende percelen	Aanrijding en irritatie (sociaal) / agressie van bouwmedewerker en derde Toegang voor hulpdiensten
Begaanbaarheid bouw-/werkerterrein	Uitglijden, zwikken, struikelen Omvalen materieel
Ruimte voor keten, parkeren, opslag materialen, gebruik van hulpmaterialen, wacht-/laad-/losplaatsen en toegang	Geraakt worden door materieel / materiaal, Niet kunnen toepassen van bepaald type

werkplekken (mens en materieel) op bouw-/werkterrein	materieel / voorziening Onvoldoende werkruimte
Gelijktijdige werken op het bouw-/werkterrein	Letsel, aantasting gezondheid en irritatie (sociaal) /agressie door confrontaties tussen mensen/materieel van verschillende partijen
Aanwezigheid kabels en leidingen in/op/boven het bouw-/werkterrein	Elektrocutie, bedwelmeling, verbranding, explosie; veroorzaakt door beschadiging/ aanraking kabels en leidingen
Nabijheid van eikenbomen	Contact met brandharen van de eikenprocessierups
Nabijheid wegverkeer	Aanrijding Inademing uitlaatgassen (raadpleeg ook CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' 96 a/b)
Grondwerk, putten en sleuven	Bedelving (raadpleeg ook Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en sleuven')
Werken boven/nabij/op/in water	Verdrinking

6 Relevante documenten

Hieronder volgt een overzicht van de relevante documenten.

De in de ontwerpfase beschikbare documenten worden de uitvoerende partij separaat verstrekt als onderdeel van de contractstukken en/of direct na opdrachtverlening.

Documentnaam	Kenmerk	Verantwoordelijk bedrijf/leverancier	Datum uitgifte	Eventuele bijzonderheden
RAW-Bestek incl. tekeningen en bijlagen		Sweco	01-06-2023	
Nota van inlichtingen		Sweco	01-06-2023	Wordt later in de aanbestedingsfase aangeleverd