


Post 106050: beheersen onkruid-ongebonden verharding;

Eigen schaalbalk Lansingerland				
Verharding	open verharding-ongebonden verharding-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 5% per 100m ²	bedekking ≤ 10% per 100m ²	bedekking ≤ 35% per 100m ²	bedekking > 35% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 1 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 3 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 5 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 5 stuks per 100m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 25 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
Meetinstructie: Onkruid				

Post 400010: Beheersen onkruid-elementenverharding



Eigen schaalbalk Lansingerland				
Verharding	open verharding-elementenverharding-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 2% per 100m ²	bedekking ≤ 4% per 100m ²	bedekking ≤ 8% per 100m ²	bedekking > 8% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 35 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
Meetinstructie: Onkruid				

Zie artikel 51.82.15 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing

Post 400020: beheersen onkruid rondom obstakels-verharding

Eigen schaalbalk Lansingerland				
Verharding	onkruid rondom obstakels			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid rondom de obstakels.	Er is weinig onkruid rondom de obstakels.	Er is in beperkte mate onkruid rondom de obstakels.	Er is redelijk veel onkruid rondom de obstakels.	Er is veel onkruid rondom de obstakels.
bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel 0 per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 10 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 15 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 25 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel > 25 % per m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm 0 stuks per obstakel	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 1 stuk per obstakel	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 3 stuks per obstakel	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 5 stuks per obstakel	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm > 5 stuks per obstakel
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 35 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
Meetinstructie: Onkruid rondom obstakels				

Post 400030: beheersen veegvuil-verharding

Eigen schaalbalk Lansingerland				
Verharding	veegvuil verharding			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen veegvuil.	Er is weinig veegvuil.	Er is in beperkte mate veegvuil.	Er is redelijk veel veegvuil.	Er is veel veegvuil.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 5% per 100m ²	bedekking ≤ 10% per 100m ²	bedekking ≤ 20% per 100m ²	bedekking > 20% per 100m ²
volume 0 liter per 100m ²	volume ≤ 10 liter per 100m ²	volume ≤ 20 liter per 100m ²	volume ≤ 40 liter per 100m ²	volume > 40 liter per 100m ²
Meetinstructie: Veegvuil				

Post 400040: beheersen natuurlijk afval-verharding

Eigen schaalbalk Lansingerland				
Verharding	natuurlijk afval op verharding			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen natuurlijk afval.	Er is weinig natuurlijk afval.	Er is in beperkte mate natuurlijk afval.	Er is redelijk veel natuurlijk afval.	Er is veel natuurlijk afval.
bedekking binnen bladvalperiode 0% per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode ≤ 10% per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode ≤ 25 % per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode ≤ 35% per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode > 35% per 100m ²
bedekking buiten bladvalperiode 0% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode ≤ 5% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode ≤ 10% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode ≤ 25% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode > 25% per 100m ²
laagdikte 0 cm	laagdikte ≤ 3 cm	laagdikte ≤ 10 cm	laagdikte ≤ 30 cm	laagdikte > 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

Post 100010: beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld

Eigen schaalbalk Lansingerland				
Groen	Gras-grassportveld-grashoogte-voetbal-korfbal			
A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
hoogte gras	hoogte gras	hoogte gras	hoogte gras	hoogte gras
≤ 50 mm per 100 m ²	≤ 50 mm per 100 m ²	≤ 50 mm per 100m ²	≤ 50 mm per 100 m ²	> 50 mm per 100 m ²
Meetinstructie: Grashoogte				

Zie artikel 51.02.03 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan het maaien

Post 310010: Beheersen grashoogte

Eigen schaalbalk Lansingerland				
Groen	Gras-grashoogte-gazon			
A+	A	B	C	D
				
Het gazon ziet er zeer strak gemaaid uit.	Het gazon ziet er strak gemaaid uit.	Het gazon ziet er redelijk strak gemaaid uit.	Het gazon ziet er nauwelijks strak gemaaid uit.	Het gazon ziet er niet strak gemaaid uit.
hoogte gras ≤ 50 mm	hoogte gras ≤ 60 mm	hoogte gras ≤ 70 mm	hoogte gras ≤ 80 mm	hoogte gras > 80 mm
minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte > 20 mm
aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel ≤ 5 stuks per 100 m ²	aantal opeenhopingen van maaisel ≤ 10 stuks per 100 m ²	aantal opeenhopingen van maaisel > 10 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Grashoogte				

In de Standaard is de prestatie-eis van 'aantal opeenhopingen van maaisel' en 'minimale hoogte' benoemd bij het beheersen grashoogte - gazon, zie artikel 51.22.08, hier ter info.

Post 100030: Beheersen gras rondom obstakels (natuurgas)

Post 310020: Beheersen gras rondom obstakels (gazon)

Eigen schaalbalk Lansingerland				
Groen	gras-grashoogte rondom obstakels			
A+	A	B	C	D
				
Gras en kruidvegetatie rondom obstakel is niet hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Gras en kruidvegetatie rondom obstakel is nauwelijks hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Gras en kruidvegetatie rondom obstakel is enigszins hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Gras en kruidvegetatie rondom obstakel is veel hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Gras en kruidvegetatie rondom obstakel is zeer veel hoger dan de omliggende grasvegetatie.
hoogte gazon rondom obstakel ≤ 50 mm	hoogte gazon rondom obstakel ≤ 90 mm	hoogte gazon rondom obstakel ≤ 140 mm	hoogte gazon rondom obstakel ≤ 240 mm	hoogte gazon rondom obstakel > 240 mm
hoogte gras rondom obstakel ≤ 70 mm	hoogte gras rondom obstakel ≤ 120 mm	hoogte gras rondom obstakel ≤ 180 mm	hoogte gras rondom obstakel ≤ 300 mm	hoogte gras rondom obstakel > 300 mm
Meetinstructie: Grashoogte rondom obstakels				

Betreft alleen rond obstakels. Rond bomen niet bijmaaien i.v.m. kans op maaischade.

Post 310030: Beheersen natuurlijk afval;

Eigen schaalbalk Lansingerland				
Groen	gras en kruidachtigen-natuurlijk afval			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen natuurlijk afval.	Er ligt weinig natuurlijk afval.	Er ligt in beperkte mate natuurlijk afval.	Er ligt redelijk veel natuurlijk afval.	Er ligt veel natuurlijk afval.
bedekking binnen bladafvalperiode 0% per 100m ²	bedekking binnen bladafvalperiode ≤ 10% per 100m ²	bedekking binnen bladafvalperiode ≤ 25% per 100m ²	bedekking binnen bladafvalperiode ≤ 35% per 100m ²	bedekking binnen bladafvalperiode > 35% per 100m ²
bedekking buiten bladafvalperiode 0% per 100 m ²	bedekking buiten bladafvalperiode ≤ 5% per 100 m ²	bedekking buiten bladafvalperiode ≤ 10% per 100 m ²	bedekking buiten bladafvalperiode ≤ 25% per 100 m ²	bedekking buiten bladafvalperiode > 25% per 100 m ²
laagdikte 0 cm	laagdikte ≤ 3 cm	laagdikte ≤ 10 cm	laagdikte ≤ 30 cm	laagdikte > 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

Inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.

Post 330010: Beheersen onkruid-beplanting (sierplantsoen)

Post 340010: Beheersen onkruid-beplanting (hagen)

Post 350010: Beheersen onkruid-beplanting (bosplantsoen)

Eigen schaalbalk Lansingerland				
Groen	beplanting-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 20% per 100m ²	bedekking ≤ 30% per 100m ²	bedekking ≤ 40% per 100m ²	bedekking > 40% per 100m ²
bedekking door resten 0% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 20% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 30% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 40% per 100m ²	bedekking door resten > 40% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm > 30 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Onkruid				

Zie artikel 51.42.45 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing

Post 330020: Beheersen overgroei-bodembedekkers

Eigen schaalbalk Lansingerland				
Groen	beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras			
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeiende beplanting 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 5 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 15 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiende beplanting > 25 cm per 100m ¹
maximale lengte overgroeiende beplanting 0 cm	maximale lengte overgroeiende beplanting ≤ 30 cm	maximale lengte overgroeiende beplanting ≤ 30 cm	maximale lengte overgroeiende beplanting ≤ 45 cm	maximale lengte overgroeiende beplanting > 45 cm
Meetinstructie: Overgroei beplanting				

Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook “gemiddelde lengte overgroeiende beplanting” gerekend uit het midden van plantafstand van scheidingsrand.

De rand is hierbij: de gehele omtrek van het plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, zijtuinen e.d.

Alsmede dienen in vakken met klimvormers zoals Hedera en Euonymus ook de uitlopers / overgroei welke tegen boomstammen of gevels omhoog groeien verwijderd te worden.

Post 340020 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen (laag)

Post 340030 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen (hoog)

Eigen schaalbalk Lansingerland				
Groen	beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen			
A+	A	B	C	D
				
De strakke lijnen van de haag zijn duidelijk zichtbaar. Er steken geen uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn goed zichtbaar. Er steken weinig uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn redelijk zichtbaar. In beperkte mate steken kleine uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken redelijk veel kleine uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken veel uitlopers uit de haag. De haag heeft zich ontwikkeld tot losse heesterrand
gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 20 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte uitlopers buiten de knipmaat van de haag > 25 cm per 100m ¹
lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag 0 cm	lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 30 cm	lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 35 cm	lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag ≤ 45 cm	lengte uitgroeiende uitlopers buiten de knipmaat van de haag > 45 cm
Meetinstructie: Snoeibeeld geschoren hagen				

Elk haagelement dient na het knippen over de gehele lengte een vlak en strak uiterlijk te hebben. Mede te zijn teruggesnoeid tot de oorspronkelijke afmeting / haagvorm.