

Volgnummer	Contractdocument	Paragraaf	bladzide	alineu/bepaling/ bestekspostnummer	Vraag	Antwoord
1	inschrijvingsleidraad	2	5 van 17		Kunt u rekening houden met de vakantiperiode rondom de herfstvakantie? De indiening valt in deze periode (wk 42 en 43) waardoor ons team niet compleet is voor een volledige en goede inschrijving. Wil u overwegen de indiening uit te stellen met 2 weken?	Nee, de planning wordt niet aangepast.
2	inschrijvingsleidraad	4.2	8 van 17		Mag er daar waar gevraagd ondertekend worden door middel van een 'getekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid cert/coal of EU Qualifed cert/coal)'?	Ja, dit is toegestaan.
3	Bestek 23-015	1	2 van 35	05 lid 1	De optie tot verlenging van twee keer 1 jaar; betreft dit een tweezijdige optie tot verlenging?	Correct, dit betreft een tweezijdige optie tot verlenging.
4	Bestek 23-015	1	2 van 35	05 lid 3	Hierbij wordt verwezen naar het algemeen tijdschema (bijlage 2). Onder nalatigheid wordt ook verstaan het overschrijden van de reactietermijnen bij bestekmeldingen en het niet voldoen aan besteksverplichtingen. - Wat wordt er verstaan onder 'het niet voldoen aan besteksverplichtingen'? Kunt u dit nader kwantificeren.	Onder het niet voldoen aan besteksverplichtingen wordt verstaan: het niet nakomen van de voorwaarden zoals opgenomen in het bestek.
5	Bestek 23-015	1	2 van 35	05 lid 3	Hierbij wordt verwezen naar het algemeen tijdschema (bijlage 2) waarbij de korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Vind u het redelijk en blijkt om dit zonder ingebrekestelling voorafgaand op te leggen? Dit stelt de aannemer ook niet in de mogelijkheid om herstel uit te voeren? Kunt u dit wijzigen naar een voorafgaande ingebrekestelling, waarbij de aannemer een redelijke termijn heeft voor herstel?	Op het moment van wijziging cq. verschuiving in het algemeen tijdschema wordt de procedure gevolgd conform artikel 01.13.06 conform deel 3 van het bestek. De inschrijver dient minimaal 1 kalenderdagen voordat de wijziging cq. verschuiving wordt uitgevoerd de directie schriftelijk op de hoogte te stellen.
6	Bestek 23-015	2.1	3 van 35	10	Het is niet toegestaan om eenheidsrijzen aan te passen. Echter als er een afwijking is van >10% van de in het bestek genoemde hoeveelheden kunnen dan de eenheidsrijzen worden herzien conform de bepalingen in de UAV? Zo niet kunt u de reden van deze afwijking toelichten/beargumenteren?	Correct, bij wijzigingen is het niet toegestaan de eenheidsrijzen aan te passen. Wijzigingen in de hoeveelheden van bestekposten met als eenheid week zijn conform de UAV bestekswijzigingen. Om het proces van bestekswijzigingen te voorkomen wordt het bestek hierop niet gewijzigd.
7	Bestek 23-015	2.2	8 van 35	1	Is het arsaal op het gewenste niveau bij aanvang van het onderhoudscontract?	Verwezen wordt naar hoofdstuk 1 paragraaf 24 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
8	Bestek 23-015	2.2	5 van 35	06	Hoe wordt er omgegaan met geparkeerde auto's en andere tijdelijke 'obstakels' e.d. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden; aangezien dit de werkingen wel belemmert?	Op plekken, waar niet geveegd of onkruid bestreden kan worden, in verband met de geparkeerde voertuigen, wordt welkwijs medding gemaakt aan de directie. Indien na medding een schouw plaatsvindt tellen deze mogelijke overschrijdingen niet mee voor de kortingsregeling. De aannemer heeft de inspanningsverplichting deze locaties wekelijks te controleren op aanwezigheid van geparkeerde voertuigen en om het aanwezige onkruid te bestrijden cq. de wegbeurgt alsnog uit te voeren. Locaties welke niet worden gemeld zullen in geval van overschrijding van de bestekseisen deel uitmaken van de kortingsregeling.
9	Bestek 23-015	2.2	8 van 35	111110	Tot welke hoogte dient het waterlot verwijderd te worden?	Verwezen wordt naar het Handboek Bomen 2022. Het verwijderen van stamopschot (waterlot) dat zich (opnieuw) heeft ontwikkeld op het (reeds) lakvrije stamwiel stamcut vanaf het maaiveld (inclusief stamwiel en bovengrondse wortelaanlopen) tot aan de onderste gestekel van de kroon (actuele opkroonhoogte).
10	Bestek 23-015	2.2	8 van 35	111110	Betreft de hoeveelheid resultaatverplichting alle bomen van het arsaal of is hier onderscheid in?	Dit betreft alle bomen in het arsaal exclusief bomen in bosplantsoen.
11	Bestek 23-015	2.2	8 van 35	112110	U greft aan dat op boomspiegels of met rooster. Zijn er ook boomspiegels met halverharding?	Nee, er zijn geen boomspiegels met halverharding aanwezig.
12	Bestek 23-015	2.2	8 van 35	112110	U greft aan dat op boomspiegels of met rooster. Dit is niet kostenhomogeen. Kunt u dit splitsen of welke aantallen of percentage betreft dit per type?	Nee, het is op dit moment niet mogelijk om hierin het onderscheid te maken.
13	Bestek 23-015	2.2 en 3	8 van 35 en 31 van 35	121010 en 51 02 13	In de bestekspost is opgenomen hagen, heesters, bodembedekkende heesters en vaste planten. in 3. BEPALINGEN 51 02 13, lid 02 is aangegeven dat er in vaste planten niet geschiedt mag worden; kan hier dan dus ook een aparte bestekspost worden opgenomen voor handmatig plukken in vaste planten?	Ja, voor het beheersen van onkruid in vaste planten is post 121020 toegevoegd aan het bestek.
14	Bestek 23-015	2.2 en 3	8 van 35 en 31 van 35	121010 en 51 02 13	In de bestekspost is opgenomen hagen, heesters, bodembedekkende heesters en vaste planten. Dit is niet kostenhomogeen of te prijzen/te calculeren/te verrekenen; kunt u dit opsplitsen per kostenhomogene beheersgroep?	Ja, voor het beheersen van onkruid in vaste planten is post 121020 toegevoegd aan het bestek.
15	Bestek 23-015	2.2	8 van 35	121010	Met welke beplantingsdichtheid dienen we rekening te houden bij de onkruidbeheersing? Een percentage is hiervoor voldoende.	De beplantingsdichtheid is onbekend.
16	Bestek 23-015	2.2	8 van 35	121010	Wat is de leeftijd van de beplanting in de beplantingsvakken waar we rekening mee dienen te houden?	De leeftijd van de beplanting in de vakken varieert van circa 0 tot 30 jaar.
17	Bestek 23-015	2.2	8 van 35	121010	Hoe wordt er omgegaan met nieuwe aanplant in plantvakken (welke in een separaat realisatiebestek worden afgeprijsd/afgevoerd)? Wordt dit de eerste 3 jaar in onderhoud uitgevoerd bij de aannemer welke verantwoordelijk is voor de realisatie?	Nee, het onderhoud wordt niet drie jaar, maar één jaar uitgevoerd door de aannemer die verantwoordelijk is voor de realisatie van het gepland groot onderhoudsbestek. Echter bij overige nieuwe aanplant (o.a. inboet en andere kleinschalige projecten niet gepland) valt het onderhoud in het te onderhouden arsaal.
18	Bestek 23-015	2.2	8 van 35	121010	Hoe wordt er omgegaan met beplantingsvakken waarin kwek (Kwekgras - Elymus repens) aanwezig is?	Ook beplantingsvakken met wortelonkruiden vallen onder het te onderhouden arsaal en dienen op beeld te worden gehouden. De aannemer dient in zijn eenheidsrijzen rekening te houden dat circa 20 tot 25% van het oppervlak van beplantingsvakken is bedekt met wortelonkruiden.
19	Bestek 23-015	2.2	8 van 35	121010	Hoe wordt er omgegaan met beplantingsvakken waarin de beplanting grotendeels uitgevallen/daad is en/of niet vitaal is?	Ook voor deze vakken gelden de voorwaarden zoals opgenomen in het bestek.
20	Bestek 23-015	2.2	8 van 35	121010	In gerenoveerde/nieuw aangeplante beplantingsvakken; kunnen wij er vanuit gaan dat er altijd grondverbetering plaats vind in de beplantingsvakken voor er aanplant plaats vind (met 'schone' grond vr) van ongerechtigheden?	Ja, waar nodig wordt er rekening gehouden met grondverbetering.
21	Bestek 23-015	2.2	8 van 35	121010	Hoe wordt er omgegaan met beplantingsvakken waarin wortelonkruiden (zoals heermoes, sevenblad, haagwinde etc.) aanwezig zijn?	Ook voor deze vakken gelden de voorwaarden zoals opgenomen in het bestek.
22	Bestek 23-015	2.2	9 van 35 en 10 van 35	122010 en 123010	Betreft verlagen/verjongen; dit is niet kostenhomogeen of te prijzen/te calculeren. Kunt de deze posten opsplitsen in twee afzonderlijke besteksposten; zowel het verlagen als een aparte bestekspost voor het jongeren met de daarbij horende beschrijving en eigenschappen?	Onder het jongeren van beplanting wordt verstaan het verlagen van de beplanting d.m.v. afzetten van de beplanting tot op een door de directie aangegeven hoogte.
23	Bestek 23-015	2.2	9 van 35 en 10 van 35	122010 en 123010	Betreft verlagen/verjongen; welke definitie worden hanteert u bij het verlagen en welke definitie/woorden hanteert u bij het jongeren?	Onder het jongeren van beplanting wordt verstaan het verlagen van de beplanting d.m.v. afzetten van de beplanting tot op een door de directie aangegeven hoogte.
24	Bestek 23-015	2.2	9 van 35 en 10 van 35	122010 en 123010	Voor de snoeiwerkzaamheden plaatsvinden blijft in binnen uw gemeente dat er eerst diverse (vakvermied) beplanting zoals clematis, bramen e.d. gesnoeid dient te worden om de bereikbaarheid en gewenste beeld te garanderen; hoe wordt hier mee omgegaan?	Voor het verwijderen van clematis en bramen is bestekspost 501010 opgenomen waar de inzet kan worden afgeprijsd. Overigens worden bramen door ons niet standaard als vakvermied beplanting aangemerkt vanwege de hoge biodiversiteitswaarde.
25	Bestek 23-015	2.2	9 van 35 en 10 van 35	122010 en 123010	Per jaar wordt 25% van het arsaal gesnoeid; hoe wordt bepaald welke 25% gesnoeid dient te worden (bijvoorbeeld 1/4e van elk vak of 1 op de 4 vakken)?	De directie bepaald het te snoeien arsaal. Dit is 25% van het totaal arsaal. Er wordt per vak gesnoeid.
26	Bestek 23-015	2.2	9 van 35 en 10 van 35	122010 en 123010	Per jaar wordt 25% van het arsaal gesnoeid; is dit een aaneengesloten wijk/gedeelte waar dit gesnoeid wordt zodat eens in de 4 jaar het totale arsaal afgezet is? Zo niet kunt u het beschreven percentage toelichten?	Er wordt planmatig gesnoeid per gebied. Incidenteel zal op basis van nut en noodzaak hiervan worden afgeweken.
27	Bestek 23-015	2.2	9 van 35 en 10 van 35	122010 en 123010	Mulchmachines zijn niet toegestaan; wat verstaat u onder een mulchmachine?	Een machine welke de vegetatie versnipper.
28	Bestek 23-015	2.2	9 van 35 en 10 van 35	122010 en 123010	Mulchmachines zijn niet toegestaan; mogen deze werkzaamheden worden uitgevoerd met een machine hoegeknipper?	In overleg met directie kunnen andere machines t.b.v. het snoeien van beplanting worden ingezet.
29	Bestek 23-015	2.2	9 van 35 en 10 van 35	122010 en 123010	Het snoeien betreft inclusief het vrijmaken van verkeersborden etc. Met welk aantal obstakels per are dienen we rekening te houden zodat deze post ook calculeerbaar is?	Het aantal obstakels is niet bekend. De beplanting rondom het obstakel dient eveneens tot de opgegeven hoogte boven maaiveld te worden gesnoeid.
30	Bestek 23-015	2.2	9 van 35 en 10 van 35 en 8 van 35	122010 en 123010 iem 121010	Een groot gedeelte van de genoemde 25% betreft in de praktijk het afzetten van het sierplantsoen; echter leidt dit tot een explosie aan onkruidgroei. Hoe wordt hier mee omgegaan km de werkzaamheden en eisen in de beheersing van onkruid?	Ook voor deze vakken gelden de voorwaarden zoals opgenomen in het bestek.
31	Bestek 23-015	2.2	9 van 35 en 10 van 35	122010 en 123010	Snoei regime op aanwijzen van directie tot een door de directie aangegeven hoogte terugsnijden: wat betreft de aangegeven minimale en maximale (kostenhomogene) hoogte waar we rekening mee dienen te houden in onze calculatie?	De hoogte waarop wordt terug gesnoeid vanaf het maaiveld is variërend per plantvak.
32	Bestek 23-015	2.2	9 van 35 en 10 van 35	122110 en 123110	Welke rand dienen we aan te houden bij het snoeien van de randen?	Hierbij dient u de meetinstructies uit de KOR 2023 behorende bij de post Groen-beplanting-heesters-ivervroei randen verhandig of gras aan te houden. De rand die u moet aanhouden is de rand van de verhandig (opsluitbandverhandig).
33	Bestek 23-015	2.2	9 van 35 en 10 van 35	122110 en 123110	Kunnen wij er vanuit gaan dat dit alleen jonge (<1 jaar) ongroei betreft en geen oud (>1 jaar) hout?	In de dit jaar (2023) aanwezige overgroei van beplanting welke voldoet aan de eisen van het voorgeschreven beeldwalleitniveau is in 2024 >1 jaar.
34	Bestek 23-015	2.2	10 van 35 en 8 van 35	124010 iem 121010	Door het afzetten van de beplanting vind er veel afvoer plaats (in het kader van emissiereductie); daarnaast leidt het tot een explosie aan onkruidgroei (beheersing onkruid 121010). Hoe wordt hier mee omgegaan?	Ook voor deze vakken gelden de voorwaarden zoals opgenomen in het bestek.
35	Bestek 23-015	2.2	10 van 35	124010	20% afzetten van de beplanting en het verwijderen van zwerfafval is niet kostenhomogeen of te prijzen/te calculeren. Kunt u hiervoor twee aparte besteksposten opnemen?	Inschrijver kan rekening houden met het combineren van deze werkzaamheden, er worden geen aparte besteksposten opgenomen.
36	Bestek 23-015	2.2	10 van 35	124010	20% afzetten van het totale arsaal; hoe wordt bepaald welke 20% van het arsaal dit betreft?	De directie bepaald het te snoeien arsaal. Dit is 20% van het totaal arsaal. Er wordt per vak gesnoeid.
37	Bestek 23-015	2.2	10 van 35	124010	20% afzetten van het totale arsaal en afzetten door 25% van elk beplantingsvak weg te nemen inclusief alle aanwezige opslag (100%); dit lijkt tegenstrijdig? Hoe moeten wij dit interpreteren? Kunt u dit toelichten hoe u dit in de praktijk voor ogen ziet aan de hand van zowel een rekenvoorbeeld als een praktijkvoorbeeld?	Het betreft het snoeien op aanwijzen van de directie, 20% van het arsaal en op aanwijzen van de directie, 25% van de beplanting weg te nemen. Opslag, indien aanwezig, dient voor 100% weggenomen te worden.
38	Bestek 23-015	2.2	10 van 35	124010	Inclusief alle aanwezige opslag (100%). Wat verstaat u onder opslag en valt dit niet onder bestekspostnummer 501010?	Opslag: Scheuten van houtachtige beplanting van 0 tot 5 jaar. Nee, dit valt niet onder bestekspost 501010.
39	Bestek 23-015	2.2	10 van 35	124010	Inclusief alle aanwezige opslag (100%). Betreft dit ook alle aanwezige bramen, clematis etc.? Valt dit niet onder bestekspostnummer 501010, en hoe wordt hiermee omgegaan?	Nee, dit valt niet onder bestekspost 501010. Eenjarige bramen en clematisen dienen wel te worden meegenomen bij het verwijderen van opslag.
40	Bestek 23-015	2.2	10 van 35	124010	Opslag wegmaken tot maaiveld; echter zorgt deze werkwijze er voor dat dit telkens (kortte termijn afhankelijk van plaats) terug komt terwijl plantvakken eigenlijk gerenoveerd dienen te worden om het blijvend te verbeteren; hoe wordt hier mee omgegaan?	Het is een aanname dat het gehele te snoeien arsaal waar opslag verwijderd wordt gerenoveerd moet worden.
41	Bestek 23-015	2.2	10 van 35	124010	Hoogte beplanting ca. 5 meter of meer; dit is ongelimiteerd en kunnen ook complete bomen e.d. zijn van meer dan 5 meter. Om dit te kunnen calculeren en te verrekenen kunt u zorgen dat dit gelimiteerd wordt tot een berekende dikte en hoogte?	De opdrachtgever kan hiervan geen exacte bovengrenzen noemen.
42	Bestek 23-015	2.2	11 van 35	125110	Hoogte van de haag: gemiddeld 0,8 m. Echter blijkt bij inventarisatie (steekproeven) in uw gemeente dat de hoogtes enorm wisselend zijn en haastbaar ook de uitvoeringsmethode en/of behandeling (onder materiaal en/of 2 werkwijzen); hoe wordt hier mee omgegaan?	Het knippen van de hagen betreft een verrekenbare post. Afwijkingen worden overeenkomstig verreken.
43	Bestek 23-015	2.2	11 van 35	125110	Hoogte van de haag: gemiddeld 0,8 m. Dit is niet kostenhomogeen, de uitvoeringsmethode en/of behandeling (onder materiaal en/of 2 werkwijzen) is anders. Kunt u deze post opsplitsen in meerdere hoogtes (bijvoorbeeld clematis, 50-80, 80-120, 120-200 etc. tot > 2m)?	De exacte hoogtes per haag zijn niet in beeld. Hierdoor kan er geen onderscheid worden gemaakt in hoogtes.
44	Bestek 23-015	2.2	11 van 35, 33 van 35 en 34 van 35	125110 en 51 47 02	Hoe realistisch is de gemiddelde hoogte van 80 centimeter en hoe is dit bepaald/berekend? Omdat bij inventarisatie (steekproeven) in uw gemeente blijkt dat deze veelal hoger zijn dan de gemiddelde hoogte?	Het knippen van de hagen betreft een verrekenbare post. Afwijkingen worden overeenkomstig verreken.
45	Bestek 23-015	2.2	11 van 35, 33 van 35 en 34 van 35	125110 en 51 47 02	Hoe wordt inschutelijk gemaakt of dit de aanlokende 4 jaar naar realistisch is als te hanteren gemiddelde hoogte?	Het knippen van de hagen betreft een verrekenbare post. Afwijkingen worden overeenkomstig verreken.
46	Bestek 23-015	2.2	11 van 35	125110	Tot welke maximale hoogte dienen wij vanuit te gaan voor de calculatie; aangezien de werkmethode en in te zetten materiaal erg afhankelijk is van de maximale hoogte?	De exacte hoogtes per haag zijn niet in beeld. Hierdoor kan er geen onderscheid worden gemaakt in hoogtes.
47	Bestek 23-015	2.2	11 van 35	125110	Kunnen wij er vanuit gaan dat deze knipwerkzaamheden aan de hagen met een machine hoegeknipper kunnen worden uitgevoerd?	In overleg met directie kunnen andere machines t.b.v. het snoeien van beplanting worden ingezet.

48	Bestek 23-015	2.2	11 van 35	131010	<i>Hoe wordt er omgegaan indien de grasstrook voldoende, maar er over het geheel diverse (paarden)bloemen e.d. uitstruipen en de maximale hoogte overschrijden?</i>	De resultaatverplichting is het voldoen aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau, (paar den) bloemen hier onder. De term bloemen is te algemeen om hierop voortdurend (bijkomende) uitstruipen over te doen.
49	Bestek 23-015	2.2	11 van 35	131010	<i>Hoe wordt er omgegaan met maaien en keuren in 'droge' periodes; aangezien dan (in)kruiden e.d. wel groeien maar het voor de maaihoogte van het gazon niet noodig is om te maaien?</i>	De resultaatverplichting is het voldoen aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Het betreft hier overigens grasveld in plaats van gazon.
50	Bestek 23-015	2.2	13 van 35	133010	<i>Inclusief maaien grepsels? dit is niet calculeerbaar en we kunnen niet bepalen welk materiaal en werkmethode hiervoor nodig is. Wat wordt hier verstaan onder grepsels? Welke maatvoeringen en stralle is hierbij van toepassing?</i>	Voor het maaien van de grepsels wordt een aparte bestekpost opgenomen.
51	Bestek 23-015	2.2	13 van 35	141010	<i>Alle in dit perceel binnen de beheer verantwoordelijkheid vallende vlakken: hoe kunnen wij deze werkzaamheden afrijzen (dit is niet te calculeren) en te verrekken, aangezien het jaarslij (en zeker de aankomende jaren) heel erg kan verschillen qua aanwezigheid van reuzenberenklauw. Hoe wordt hiermee samengevat?</i>	De huidige post voor het verwijderen van de reuzenberenklauw met eenheid week, wordt gewijzigd in een ter beschikking stellen post met eenheid uren [501020].
52	Bestek 23-015	2.2	13 van 35	141010	<i>Alle in dit perceel binnen de beheer verantwoordelijkheid vallende vlakken: hoe kunnen wij deze werkzaamheden afrijzen, aangezien het jaarslij (en zeker de aankomende jaren) heel erg kan verschillen qua aanwezigheid van reuzenberenklauw?</i>	De huidige post voor het verwijderen van de reuzenberenklauw met eenheid week, wordt gewijzigd in een ter beschikking stellen post met eenheid uren [501020].
53	Bestek 23-015	2.2	13 van 35	141010	<i>Deze bestekpost is niet calculeerbaar; hoe dienen wij deze werkzaamheden of te prijzen en wat dienen wij als uitgangspunt te hanteren?</i>	De huidige post voor het verwijderen van de reuzenberenklauw met eenheid week, wordt gewijzigd in een ter beschikking stellen post met eenheid uren [501020].
54	Bestek 23-015	2.2	13 van 35	141010	<i>Deze post zal na gunning of in aanbestedingsfase leiden tot discussie. Hoe denkt u er over om voor deze werkzaamheden een telstap of een ter beschikking stellen (TBS-post) voor op te nemen in het bestek?</i>	De huidige post voor het verwijderen van de reuzenberenklauw met eenheid week, wordt gewijzigd in een ter beschikking stellen post met eenheid uren [501020].
55	Bestek 23-015	2.2	15 van 35 en 17 van 35	202010, 203310 en 203320	<i>Gerelateerd is met inclusief meevengen veegraaf zwerfval, betekend dit dat er niet met een borstelmaschine gewerkt kan worden?</i>	Allen bij 202010 is gerekend met het meevengen van veegraaf zwerfval. Ja, er kan gestonst worden.
56	Bestek 23-015	2.2	15 van 35 en 17 van 35	202010, 203310 en 203320	<i>Dit is niet calculeerbaar zonder breedte weten we niet welk materiaal hiervoor te zetten. Met welke werkbreedte van de goeten dienen we rekening mee te houden?</i>	De breedte is als volgt beschreven bij de definities in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR). Gaten zijn gootstroken, molgaten, afvalwatering en de verhardingsstrook met een breedte van 50 cm langs de rand van de verhoogde kantopstuiling met een waterafvoerende functie.
57	Bestek 23-015	2.2	15 van 35 en 17 van 35	202010, 203310 en 203320	<i>Hoe wordt het overige veegeheer uitgevoerd op zowel de gesloten verharding als de open/verkeersverharding. Wat is het vergoede van de gemeente (qua beeld en frequentie)?</i>	Er is geen veegeheer anders dan opgenomen in dit bestek.
58	Bestek 23-015	2.2	15 van 35 en 16 van 35	203310 en 203320	<i>Dit is niet calculeerbaar zonder de intensiteit en vervuilinggraad te weten van het areaal. Is er gerekend met een bruto hoeveelheid elementverharding of een netto hoeveelheid areaal?</i>	De hoeveelheid ter inlichting betreft de daadwerkelijk aantal aanwezige vierkante meters elementenverharding.
59	Bestek 23-015	2.2	15 van 35 en 16 van 35	203310 en 203320	<i>Dit is niet calculeerbaar zonder de intensiteit en vervuilinggraad te weten van het areaal. Betreft dit alleen trottoirs/verpanden of de elementenverharding van goed tot goed (inclusief rijswegen/fietspaden enz)?</i>	Dit betreft het gehele areaal aan elementen verharding conform tekening.
60	Bestek 23-015	2.2	15 van 35 en 16 van 35	203310 en 203320	<i>Wat verstaat u onder de term 'randstrook'?</i>	De definitie is als volgt beschreven bij de definities in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR): Randstrook is zijverhardingsstrook met een breedte van 50 cm lang de verhoogde kantopstuiling zonder waterafvoerende functie en verhardingsstrook van 20 cm langs de rand van privaat terrein.
61	Bestek 23-015	2.2	15 van 35 en 16 van 35	203310 en 203320	<i>Hoe wordt er bij de keuring en inspectie omgegaan met biggenruggen e.d. en parkeerplaatsen welke niet bewerkbaar zijn met materieel (door geparkerde auto's e.d.)</i>	Op plekken, waar niet geveegd of onkruid bestreden kan worden, in verband met de geparkerde voertuigen, wordt welkwijs melding gemaakt aan de directie. Indien na melding een schouw plaatsvindt tellen deze mogelijke overschrijdingen niet mee voor de kortingsregeling. De aanneemer heeft de inspanningsverplichting deze locaties welkwijs te controleren op aanwezigheid van geparkerde voertuigen en om het aanwezige onkruid te bestrijden/ cq de veegebeurt alnog uit te voeren. Locaties welke niet worden gemeld zullen in geval van overschrijding van de bestekspecien deel van de bestekspecien worden geclassificeerd.
62	Bestek 23-015	2.2	15 van 35 en 16 van 35	203310 en 203320	<i>Welk areaal is machinaal bewerkbaar en hoeveel procent handmatig bereikbaar?</i>	Het is niet aan te geven welk percentage van het areaal machinaal bewerkbaar is en welk percentage handmatig.
63	Bestek 23-015	2.2	15 van 35 en 16 van 35	203310 en 203320	<i>Er staat de zinszinnende opgenomen "Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie is uit bovengenoemde KOR bevestigd". Bedoelt u hier de bedekkingsgraad en het aantal stuk onkruid hoger dan 20 cm?</i>	Ja.
64	Bestek 23-015	2.2	18 van 35	204010	<i>Grof zwerfval; hoe wordt er omgegaan met fijn zwerfval?</i>	Het beheersen van fijn zwerfval in boomgipsen zit niet in deze opdracht.
65	Bestek 23-015	2.2	18 van 35	204010	<i>Grof zwerfval boomgipsen: wat wordt er verstaan onder grof zwerfval; aangezien er ook veel dumping plaatsvindt in plantvakken? En hoe wordt hier mee omgegaan?</i>	Onder zwerfval grof word verstaan: zwerfval met een hoogte, breedte, lengte of diameter groter dan 0,10 m en groter of gelijk aan 0,01 m. Het is ons niet bekend dat er veel dumpingen zijn in de plantvakken.
66	Bestek 23-015	2.2	20 van 35	3010	<i>Hoe wordt er naast de beschreven fauna omgegaan met beschermde flora aangezien er alleen fauna beschreven is? Kunt u hiervoor aparte (kostensoorten) bestekposten opnamen zodat er de resultaatverplichting niet ontbreekt?</i>	Er komt geen beschermde flora voor derhalve wordt hiervoor geen bestekpost opgenomen.
67	Bestek 23-015	2.2	21 van 35	401010	<i>Bestekpost 401010 is niet kostensoorten van de prijzen; kunt u dit wijzigen naar de van toepassing zijnde bestekposten met de van toepassing zijnde verkeersmaatregelen zoals benoemd in deel 3?</i>	Nee, de aanneemer dient zelf een inschatting te maken van de kosten voor verkeersmaatregelen behorende bij de werkzaamheden conform het bestek gedurende het gehele werk.
68	Bestek 23-015	2.2	21 van 35	401010	<i>Kunt u de eenheid 'EUR' nader duiden? Kan deze bestekpost meerdere keren per dag opgevoerd worden als deze na elkaar op verschillende locatie wordt toegepast? Welke duur (uren/dagdeel) bij de verkeersmaatregelen is van toepassing per 'EUR'?</i>	Nee, de aanneemer dient zelf een inschatting te maken van de kosten voor verkeersmaatregelen behorende bij de werkzaamheden conform het bestek gedurende het gehele werk. De verrekening geschiedt in evenredige delen per termijnstap.
69	Bestek 23-015	2.2	21 van 35	401010	<i>Kunt u in deze bestekpost aangeven welk figuurnummer u bedoelt? Een figuurnummer uit CROW-publicatie 960 zodat duidelijk is waar de opdrachgever in haar begroting vanuit gaat en waar wij mee moeten rekenen, ook (bv van een goede vergelijking van alle inschrijvingen. Minimaal benodigde gegevens: verhouding samenstelling van het verkeer uitgedrukt in fiets, voet, auto, brommers, OV en vrachtwagen), weertype, maximale snelheid te plaatse (Vmax), maximale in te stellen snelheid (Vwli), de snelheid de 80% van het verkeer wordt gereden. Een standaard figuurnummer is voor ons in de calculatie hierbij een vereiste.</i>	Nee, de aanneemer dient zelf een inschatting te maken van de kosten voor verkeersmaatregelen behorende bij de werkzaamheden conform het bestek gedurende het gehele werk. De verrekening geschiedt in evenredige delen per termijnstap.
70	Bestek 23-015	2.2	27 van 35	01 04 02	<i>60% loonkostenbestanddeel en 6% brandstoffenbestanddeel wordt geïndekeerd; hoe wordt er omgegaan als het overige bestanddeel van 34% zou inderekt?</i>	Het overige bestanddeel word niet geïndekeerd.
71	Bestek 23-015	2.2	27 van 35	01 04 02	<i>60% loonkostenbestanddeel en 6% brandstoffenbestanddeel; echter is het loonkostenbestanddeel in de praktijk minimaal of >80%; kunt u het loonkostenbestanddeel wijzigen naar minimaal 80% zodat dit kloppender is?</i>	Nee, het loonkostenbestanddeel van 60% wordt niet gewijzigd.

Wijziging op aangeven van de opdrachtgever.	Bestek 23-015	2.2	22 van 35	50 10 20		De bestekspost 501020 verwijderen Reuzenberenklauw is toegevoegd aan het bestek.
Wijziging op aangeven van de opdrachtgever.	Bestek 23-015	3	31 van 35	51 02 14 lid 02		Artikel 510214 is verwijderd uit het bestek.
Wijziging op aangeven van de opdrachtgever.	Bestek 23-015	3	33 van 35	51 44 02 lid 01		Artikel 514402 lid 01 is gewijzigd in: In afwijking op artikel 51.44.02 van 'de Standaard' bedraagt het percentage van lastig te bestrijden onkruiden circa 20-25% van de te onderhouden oppervlakte. Verrekening hiervan als meerwerk is niet van toepassing.
Wijziging op aangeven van de opdrachtgever.	Bestek 23-015	alle delen	Gehele bestek			De Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 is aangepast naar de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023.
Wijziging op aangeven van de opdrachtgever.	Bestek 23-015	Bijlage 2	Algemeen tijdschema			Het algemeen tijdschema is gewijzigd op basis van de vragen gesteld in de Nota van Inlichtingen en opnieuw bijgevoegd.