

legenda		
kleur	groen	Vereist te beschrijven/inspecteren
kolom	heen	A = aanleveren door opdrachtgever
		O = optioneel aan te leveren door opdrachtgever
	terug	A = aanleveren door opdrachtgever
		O = optioneel aan te leveren door opdrachtgever

conform GWSW 20170908 GWSW-Rib 1.3.2a (vastgestelde versie)

6.10.10 Inspectie/reiniging kolken, headergegevens

HEADERGEGEVENS INSPECTIE/REINIGING KOLK				
Code	Heen	Terug	Naam	Toelichting
EAA	A	A	Kolkreferentie	Unieke identificatie van de kolk. Uit beheersysteem of vanaf tekening ingevuld.
EAB	O	A	Kolkcoördinaat	De geografische positie van de kolk volgens het GML protocol. Vaak is kolkcoördinaat bepalend voor de identificatie
EAJ	A	A	Locatie	Hier straatnaam invullen
EAM	A	A	Opdrachtgever	Opdrachtgever. Diegene die opdracht tot de reiniging geeft.
EAN	O	A	Stad of dorp	Plaatsnaam
EAO	A	A	Wijk	Verplicht invullen als het de naam van een plaats is bij samengevoegde gemeenten.
EAQ	O		Grondeigendom	Codelijst conform EN13508-2
EAR	O	A	Kolktype	Soort kolk: - Straatkolk (A) - Trottoirkolk (B) - Combikolk (C) - Infiltratiekolk (D) - Anders (Z), toelichting in attribuut EDE
EBA	A	A	Norm	GWSW 1.3.2 (of 1.3)
EBB		A	Oorspronkelijk coderingsysteem	Verplicht als dit bestand een conversie betreft
EBF		A	Inspectiedatum	Formaat [datum]
EBG		A	Inspectietijd	Formaat [tijdstip]
EBH		A	Naam inspecteur	
EBI		A	Opdrachtcode opdrachtnemer	De codering van het werk zoals deze door het reinigingsbedrijf eraan gegeven wordt.
EBJ	A	A	Opdrachtcode opdrachtgever	De codering van het werk zoals deze door de opdrachtgever eraan gegeven wordt.
ECD	O	O	Materiaal	Codelijst conform EN13508-2
ECK	O	O	Gebruik riolering	Codelijst conform EN13508-2
ECM	O	A	Verwachte type reiniging	Advies voor type reiniging (bijv. op basis eerdere reiniging) - Mechanisch - groot materieel (A) - Mechanisch - klein materieel (B) - Handmatig (C) - Anders (Z), toelichting in attribuut EDE
ECN	O		Jaar van ingebruikneming	CCYY (of CCYY-CCYY; mag periode zijn)
EDA		O	Neerslag	Codelijst conform EN13508-2
EDB		O	Temperatuur	Codelijst conform EN13508-2 (alleen code gebruiken)
EDE		A	Algemene opmerking	Als een opmerking door een van de andere velden vereist wordt, dan deze opmerking als attribuut “EDE” opnemen.
EXC		A	Kolk ontbreekt in opdracht	Kolk staat niet in het bronmateriaal bij de opdracht (vooringevuld Ribx, tekening e.d.) - Ja (A) - Nee (B) Verplicht indien kolk in opdracht ontbreekt (code A)
EXD		A	Kolk niet behandeld	Kolk staat wel in het bronmateriaal bij de opdracht, maar is niet geïnspecteerd of gereinigd: - Voertuig/obstakel op toegang (A) - Straat niet toegankelijk voor voertuig (B) - Groen blokkeert de toegang (C) - Niet aangetroffen (D) - Deksel vast (E) - Anders (Z), toelichting in attribuut EDE Verplicht indien de kolk niet is behandeld. De verplichte vulling van de andere velden voor teruglevering vervalt dan.
EXI		O	Nadere locatie	Locatie-aanduiding (bijvoorbeeld: huisnummer). Alleen vullen als EAJ ontbreekt, als alternatieve aanduiding van de locatie.
EXJ		O	Nummerzijde locatie	Straatzijde: - Even (A) - Oneven (B) - Onbekend (C)
EXK		O	Voertuigreferentie	De referentiecode van het voertuig.
EXL		O	Uitklimvoorziening	De kolk is voorzien van een constructie die het mogelijk maakt dat amfibieën en kleine zoogdieren uit de kolk kunnen klimmen - Ja (A) - Nee (B)
EXM		O	Vergrendeling	Type van de vergrendeling: - Slotje (A) - Anders (Z), toelichting in attribuut EDE

legenda		
kleur	groen	Vereist te beschrijven/inspecteren

conform GWSW 20170908 GWSW-Rib 1.3.2a (vastgestelde versie)

6.10.11 Inspectie/reiniging kolken, waarnemingen

WAARNEMINGEN INSPECTIE/REINIGING KOLK		
Code	Aanvullende informatie	Beschrijving
Constructie van de kolk		
FAA		Defecte bodem
FAB		Defecte deksel
FAD		Deksel niet aanwezig
FAE		Het opzetstuk van de kolk is defect.
FAF		Kolk verzakt

Functioneren van de kolk		
FBA		Vervuilingsgraad
	Karakterisering	Mate van vervuiling van de kolk: - Schoon (A) - 1/3 gevuld (B) - 2/3 gevuld (C) - Geheel gevuld (D)
FBB		Beton/Cement in kolk
FBC		Olie/Vet in kolk
FBD		Wortels in kolk
FBE		Dieren in kolk (levend of dood)
Inventarisatie van de kolk		
FCA		Aansluiting/afvoerleiding (gedeeltelijk) verstopt
FCB		Stankafsluiter ontbreekt
FCC		Straatwerk verzakt
FCD		Groen belemmert de toegang
Overig		
FDA		Kolk is gereinigd
	Karakterisering	Wijze waarop de kolk gereinigd is: - Mechanisch - groot materieel (A) - Mechanisch - klein materieel (B) - Handmatig (C) - Anders (Z), toelichting in element F
FDB		Kolk is afgevuuld met water
FDC		Kolk is ontstopt
FDD		Stankafsluiter is aangebracht
FDE		Cement uit kolk verwijderd
FDF		Verrichte werkzaamheden die elders niet opgenomen kunnen worden
	Opmerking	De beschrijving van de werkzaamheden
		Stortbon referentie, Referentie naar de stortbon. Veld LAA in tabel 6.10.7
FDG		Een opmerking die niet op een andere manier kan worden opgenomen
	Opmerking	De tekst van de opmerking

legenda		
kleur	groen	Vereist te beschrijven/inspecteren

conform GWSW 20170908 GWSW-Rib 1.3.2a (vastgestelde versie)

6.10.7 Stortbon

STORTBON REINIGING				
Code	Heen	Terug	Omschrijving	Toelichting
LAA		A	Stortbonreferentie	Unieke identificatie van de stortbon, te vermelden bij de codes FDF.
LBF		A	Stortdatum	Formaat [datum]
LXH		A	Begeleidingsbonreferentie	Nummer van de begeleidingsbon van de opdrachtgever die gebruikt moet worden bij het storten.
LXI		A	Nummer stortbon	Nummer van de stortbon zoals afgegeven bij de stortplaats
LXJ		A	Tonnage stortbon	Tonnage zoals vermeld op de stortbon van veld LXI
LBG		A	Storttijd	De lokale tijd van het storten. Formaat [tijdstip]
LDE		A	Algemene opmerking	Als een opmerking door een van de andere velden vereist wordt, dan deze opmerking als attribuut “LDE” opnemen.