



Bijlage A Programma van Eisen

1 . DE OPDRACHT

1.1 Gevraagde dienstverlening

Uitvoeren jaarlijkse visuele inspectie en klein onderhoud van de (valdempende) kunstgrasondergronden op diverse locaties binnen de gemeente Dijk en Waard.
De dienstverlening wordt ingeschat voor de periode van 1 januari 2024 t/m 31 december 2028, met een mogelijkheid voor zes (6) keer een (1) jaar verlenging

De gemeente Dijk en Waard heeft 365 kunstgras elementen voor de inspectie.
Totaal betreft dit 259 locaties met kunstgras met een totale oppervlakte van 23.800 m2 Zie bijlage J. (* Deze m2's zullen in de komende jaren oplopen i.v.m. aanleg nieuwe ondergronden en nog nieuw aan te leggen speelvelden.).

1.2 Vereisten t.b.v. dienstverlening

Opdrachtnemer zorgt ervoor dat bij het onderhoud minimaal 1 persoon aanwezig is die de Nederlandse taal machtig is in verband met de eventuele communicatie met de inwoners,

2.1, Onderhoud bestaand kunstgras

Betreft het standaard jaarlijks visueel inspecteren, inclusief klein onderhoud, van de (valdempende) kunstgras ondergronden

- **Visuele inspectie kunstgras**

Betreft: het inspecteren en controleren van de (valdempende) kunstgras ondergronden

Aantal locaties: zie opgave in par. 1.1.

Totale oppervlakte: zie opgave in par. 1.1.

Oppervlakte per locatie: variabel

Leeftijd (valdempend) kunstgras: variabel,

Gerekend met 1 inspectiebeurt per jaar

De volgende punten moeten worden geïnspecteerd en vastgelegd in een rapportage voor de directie:

- (valdempend) kunstgras controleren op losse naden (valdempend) kunstgras controleren op slijtage van de toplaag

Tijdens de inspectie moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

- Maken van foto's voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden; deze digitaal ter beschikking stellen aan de directie en opnemen in het Beheersysteem ABS via ABSweb.nu..
- Maken van foto's van schades en slijtage; deze digitaal ter beschikking stellen aan de directie en opnemen in het Beheersysteem ABS via ABSweb.nu.
- Maken van foto's na aanvang van de onderhoud- en herstelwerkzaamheden; deze digitaal ter beschikking stellen aan de directie en opnemen in het Beheersysteem ABS via ABSweb.nu.

Aanleveren rapportage: (naast de rapportage in Beheersysteem ABS).

- Aangeven in rapportage welke plekken binnen 1, 2 en 3 jaar aan vervanging toe zijn.
 - - Levensduur 0-2 jaar / 3-5 jaar / 5-10 jaar
 - - Schade ja/nee
 - - Versleten ja/nee
- Aangeven in rapportage welke staat het (valdempend) kunstgras zich verkeerd. i.v.m. met vervangingstermijnen,
 - Status goed/matig/slecht
- **Klein onderhoud (valdempend) kunstgras**

Betreft voor alle speelplekken het uitvoeren van klein onderhoud van het (valdempend) kunstgras.

Aantal locaties: ca. 365 st.

Totale oppervlakte: ca. 23.800 m².

Oppervlakte per locatie: variabel

Leeftijd (valdempend) kunstgras : variabel,

Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar

Klein onderhoud omvat de volgende werkzaamheden:

- Losse naden en stukken vastlijmen.
- (valdempend) kunstgras ontdoen van blad en kleine verontreinigingen < 20 cm
- Verwijderen onkruid en afsteken graskanten (tot een overgroei van 10 cm)
- Onkruidvrij maken van betonband/maaitegel inclusief buitenzijde betonband/maaitegel-echt gras
- Herverdelen en bijvullen kunstgras met gedroogd kwartszand (max 2,5 kg per m²)
- Vrijgekomen materiaal bij het zeven zoals papier, bladeren, takjes en microslijpsel afvoeren naar een erkende verwerker, vervoer- en acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtnemer.

2.3 Reparaties

Tijdens het klein onderhoud worden losse lijmnaden tot een lengte van 5mtr. hersteld en worden kleine reparaties tot ca. 0,5m² per veld direct gemaakt.

De overige grote schades en slijtages, worden in het Beheersysteem ABS in ABSweb.nu geregistreerd en later in overleg met de gemeente gerepareerd. Op deze manier kan een grote slijtage of schade op de juiste manier hersteld of vervangen worden.