




BESTEK GA140.64698

Regulier Onderhoud Hygiëne 2024-2026

Groenalliantie Midden Holland e.o.

In de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen,
Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard.



VERSIE	DATUM	STATUS	Paraaf (Senior) Werkvoorbereider	Paraaf Projectleider	Paraaf Teamleider
1		Definitief			

Inschrijfleidraad Europees Openbaar
Bestek: GA140.64698

Inschrijfleidraad

Dit document verstrekt informatie over de totstandkoming van de overeenkomst.

Bestek: Regulier Onderhoud Hygiëne
Besteknr.: GA140.64698

1. Aanbesteder

Groenalliantie Midden-Holland e.o.
p/a Staatsbosbeheer
Adres: Kantoreengebouw Schiehoeve
Overschiebeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
Tel.: (010) 298 1010

2. Procedure

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De looptijd van het bestek is 3 jaar en de opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 2 keer 1 jaar.

Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

3. Inlichtingen Inschrijvingsfase

3.1 Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde via TenderNed te geschieden.

De vragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk **13-10-2023 om 10.00 uur**.

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen of vragen via e-mail niet in behandeling worden genomen.

Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.22.4 van het ARW 2016, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 10 dagen voor de aanbestedingsdatum, zoals genoemd in paragraaf 6 op www.tenderned.nl geplaatst.

4. Inschrijving

4.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)

4.2 De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de aanbesteding.

4.3 De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in 4.4, op de uiterste datum en tijdstip voor ontvangst bij de aanbestedende dienst in bezit te zijn.

4.4 Deze aanbesteding wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd via TenderNed. Voor meer informatie over het elektronisch aanbesteden wordt verwezen naar de eGids TenderNed voor marktpartijen welke te raadplegen is op <https://www.tenderned.nl/cms/tenderned-voor-ondernemingen>

4.5 Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

- a. Inschrijvingsbiljet, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- b. Inschrijvingsstaat in .pdf formaat, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- c. Inschrijvingsstaat in .zsj formaat.
- d. Een door de inschrijver volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend, Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), overeenkomstig het via TenderNed beschikbaar gestelde model. In het geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 9). In het geval van een beroep op een onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 10).
- e. Een ingevulde 'verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere combinant worden bijgevoegd (Model-K Verklaring).
- f. Een recent uittreksel KvK, dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Deze mag niet ouder zijn dan een half jaar gerekend vanaf de inschrijfdatum. (Zie ook 4.5 b en de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016).
- g. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie paragraaf 10): een ingevulde en ondertekende 'verklaring onderaanneming', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.
- h. Met betrekking tot de in 8.3 vermelde eisen ten aanzien van de technische bekwaamheid :

- (afschriften van) de verlangde certificaten en/of in het geval van het werken volgens de gedragscode een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

4.6 In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende 3 maanden.

4.7 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te verlengen.

5. Inschrijvingsstaat

5.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

5.2 De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld, zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de berekening van de som der opdrachten.

5.3 Het is niet toegestaan om met negatieve bedragen in de inschrijfstaat in te schrijven, een eventuele korting dient in de winst en risico te zijn verwerkt.

5.4 Indien aanbesteder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.01.06, dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.

5.5 Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, is voldaan, dan meldt de aanbesteder dit bij de inschrijver.

5.6 Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, voldoen, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.

5.7 Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.

5.8 Eenmalige kosten, conform artikel 01.01.03 lid 4, worden bij verlenging van het contract in de hernieuwde verrekentstaat overgenomen, naar rato van het aantal gecontracteerde jaren.

6. Aanbesteding

6.1 De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 2 wordt online via TenderNed gehouden op:

02-11-2023 om 10.00 uur

6.2 Inschrijvers mogen het openen van de kluis op TenderNed en de daarin geplaatste inschrijvingen niet bijwonen.

6.3 Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal melding gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

6.4 Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes worden door een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding betreffende tijdige aanmelding, in de juist vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in paragraaf 8. Alle inschrijvingen, die voldoen aan de selectiecriteria, worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in paragraaf 7.

6.5 Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 14.

6.6 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de hoogte gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

6.7 Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun inschrijving.

6.8 Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke inschrijver Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen door de Opdrachtgever is genomen.

6.9 Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig

te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbesteder is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

6.10 Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal de opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

7. Opdracht

7.1 De opdracht betreft het Reguliere Onderhoudswerkzaamheden Hygiëne, zoals globaal omschreven in 01.04 Algemene Beschrijving en nader uiteengezet in Hoofdstuk 2, Nadere Beschrijving.

7.2 Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.

7.3 Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6 van het ARW 2016 is de laagste prijs.

Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

Het betreft uitsluitend standaard werkzaamheden die zijn omschreven in een gestandaardiseerd bestek op basis van de RAW-systematiek. Gezien de aard van de werkzaamheden verwacht opdrachtgever geen onderscheidend vermogen op innovatie, kwaliteit of doorlooptijd van de opdracht. Derhalve is gekozen voor gunning op laagste prijs.

7.4 De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

8. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

8.1 De uitsluitingsgronden als genoemd in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13 sub c) van het ARW 2016 zijn van toepassing.

8.2 De opdracht is uitsluitend bestemd voor SW-bedrijven en bedrijven die beschikken over het PSO 30+ (Abw)-certificaat. Dit certificaat dient op naam van de inschrijver te staan.

8.3 Met betrekking tot de geschiktheidseisen ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- één (1) referentie per competentie in te dienen, onderbouwd met een tevredenheidverklaring van de opdrachtgever UAV, waarbij de inschrijver aantoont over deze competentie te beschikken over een periode van drie (3) jaar, voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.
- Competentie:
- het verwijderen van zwerfvuil, ledigen van afvalbakken en reinigen van toiletgebouwen en voorzieningen voor een bedrag van € 100.000 totaal opgedragen en/of afgerekend bedrag in 1 jaar.
 - in het bezit te zijn van een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het werk. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie- instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
 - a) aan te tonen dat het uitvoerende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 1: minimaal 1 per werkploeg
b) aan te tonen dat het toezichthoudende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 2: minimaal 1 op het werk

Om dit aan te tonen dient de inschrijver conform paragraaf 12 op verzoek van de aanbestedende dienst een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat in.

Indien niet aan de gevraagde certificering kan worden voldaan, dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 3 van de Standaard 2020 te hebben ingericht.

8.4 Met betrekking tot de geschiktheidseisen ten aanzien van de persoonlijke situatie ondernemers dient de inschrijver:

- In het bezit te zijn van een uittreksel van het handels- of beroepsregister, niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum indienen inschrijving. Om dit aan te tonen dient de inschrijver een bewijs hiervan aan zijn inschrijving toe te voegen.

8.5 Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele contractuele verplichtingen.

9. Inschrijven als combinatie

9.1 Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op geen enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikel 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

9.2 Indien wordt ingeschreven als combinatie, dan geldt dat ter voldoening aan de eis met betrekking tot de economische en financiële draagkracht de omzetten van de combinanten bij elkaar mogen worden opgeteld, waarbij elk van de combinanten dient te voldoen aan ten minste 25% van de gestelde eis.

9.3 Indien wordt ingeschreven als combinatie en in par. 8.3 van dit bestek ten aanzien van de eis met betrekking tot de technische bekwaamheid slechts één referentiewerk is vereist, dan dient ten minste één van de combinanten te kunnen aantonen een werk te hebben uitgevoerd dat aan de gestelde eis voldoet. Indien in par. 8.3 meerdere referentiewerken zijn vereist, dan dient elk vereist referentiewerk door ten minste één van de combinanten te zijn uitgevoerd.

9.4 In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te ondertekenen, opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie dient te rusten bij degene die verantwoordelijk is voor de coördinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one bidder, one bid' zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie meerdere keren zelfstandig of als lid van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de combinatie te verifiëren.

9.5 Indien wordt ingeschreven als combinatie dient elk van de combinanten te beschikken over een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig, als bedoeld in paragraaf 8.3.

10. Inschrijven met onderaannemer

10.1 Indien de inschrijver overeenkomstig artikel 2.15.5 van het ARW 2016 een beroep doet op de financiële of economische draagkracht van een onderaannemer, dient de inschrijver zelf te voldoen aan ten minste 50% van de gestelde eis.

10.2 De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.16.5 van het ARW 2016 een beroep doen op de technische bekwaamheid van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of certificaten te worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische bekwaamheid beschikt ten behoeve waarvan een beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 4.5 lid c gevraagde verklaring inzake onderaanneming bij de inschrijving te zijn gevoegd.

10.3 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.4 Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming' is slechts vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen onderaannemer wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer zal worden ingezet, dan geldt het gestelde in paragraaf 1.10 van dit bestek.

11. BIBOB-advies

Indien een inschrijver, combinant of onderaannemer op de UEA onder III 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder A of C met 'ja' heeft beantwoord, dan wel vragen onder B met 'nee', maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). Het advies dat Bureau BIBOB op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen geeft de opdrachtgever slechts een ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om de opdracht wel of niet aan betrokkene te gunnen. De aanbestedende dienst zal op verzoek nadere informatie omtrent de toepassing van de Wet BIBOB verschaffen.

12. Overleggen van bewijsstukken

12.1 De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of meerdere van de volgende bewijsstukken overleggen:

- a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 c) van het ARW 2016: een gedragsverklaring aanbesteden, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling COVOG die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
- b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub j van het ARW 2016: een verklaring van de ontvanger der belastingen onder wie de inschrijver ressorteert die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.

12.2 De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de gedragsverklaring onderzochte rechtspersoon dient overeen te stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

12.3 De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van de gedragsverklaring aanbesteden geruime tijd gemoeid kan zijn. Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet beschikt over een geldige gedragsverklaring aanbesteden, wordt hij geadviseerd de aanvraagprocedure bij het COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van de bewijsstukken.

13. Geschilbeslechting

13.1 In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat een eventueel geschil in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

13.2 Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst daarvan onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

14. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen

14.1 De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld in geval van:

- a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen;
- b. Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;
- c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast dient te worden;

Deze opsomming is niet limitatief.

15. Overige voorwaarden

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
08 Status natuurbescherming	3
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving	3
10 Inzetten onderaannemer(s)	3
11 Bestek als RSX	4
12 Communicatie	4
13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
04 Bijlagen	7
05 Locatie, bereikbaarheid en adressen	7
06 Bodemkundige informatie	8
07 Soorteninformatie Flora en Fauna	8
08 Gebruik van het werkterrein	8
09 Opname bestaande situatie	8
2.2 Nadere beschrijving	9
0 Algemeen	13
1 Reeuwijkse Plassen e.o.	13
11 Zwerfafval	13
111 Verzamelen en afvoeren zwerfafval	13
12 Meubilair	14
121 Afvalbakken	14
1211 <u>Ledigen afvalbakken</u>	14
1212 <u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>	15
122 Zitmeubilair	16
1221 <u>Banken</u>	16
1222 <u>Picknicksets</u>	16
123 Speeltoestel/Speelaanleiding	17
124 Sierelement	17
125 Stalling-fietsenrek	17
126 Observatiescherm / Uitkijktoren	18
1261 <u>Observatiescherm</u>	18
1262 <u>Uitkijktoren</u>	18
127 Botenhelling	18
128 Klaphekje	18
129 Toilet	18
1291 <u>Vast toiletgebouw</u>	18
1292 <u>Mobiel toilet</u>	19
13 Bebording/afzettingen	20
131 Bebording	20
1311 <u>Terrein- / verkeersbebording / Interne bewegwijzering /</u>	20
1312 <u>Geleiding/steekpaal</u>	20
1313 <u>Informatiepaneel</u>	20
132 Afzettingen	21
1321 <u>Afzetting verticaal</u>	21
1322 <u>Jumboblok</u>	21
1323 <u>Biggenrug</u>	21

1324	<u>Afzetting horizontaal</u>	21
14	Steigers / vlonders	21
2	Krimpenervwaard	22
21	Zwerfafval	22
211	Verzamelen en afvoeren zwerfafval	22
22	Meubilair	23
221	Afvalbakken	23
2211	<u>Ledigen afvalbakken INTENSIEF</u>	23
2212	<u>Ledigen afvalbakken EXTENSIEF</u>	24
2213	<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>	25
222	Zitmeubilair	25
2221	<u>Banken</u>	25
2222	<u>Picknicksets</u>	25
223	Stalling-fietsenrek	26
224	Speeltoestel/Speelaanleiding	26
225	Sierelement	27
226	Peilschaal	27
227	Vast toiletgebouw	27
23	Bebording/afzettingen	28
231	Bebording	28
2311	<u>Terrein- / verkeersbebording / Interne bewegwijzering /</u>	28
2312	<u>Geleiding/steekpaal</u>	28
2313	<u>Informatiepaneel</u>	28
232	Afzettingen	29
2321	<u>Afzetting verticaal</u>	29
2322	<u>Afzetting horizontaal</u>	29
24	Steigers / vlonders	29
8	Overige werkzaamheden	29
81	Verkeersmaatregelen	29
811	Reeuwijkse Plassen e.o.	29
812	Krimpenervwaard	30
82	Ter beschikking stellen	30
821	Reeuwijkse Plassen e.o.	30
822	Krimpenervwaard	30
9	Staartposten	30
91	Eenmalige kosten	30
95	Stelposten	30
951	Reeuwijkse Plassen e.o.	30
952	Krimpenervwaard	30

3. Bepalingen 33

01	Algemeen en administratief	35
01 01	Algemene bepalingen	35
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	35
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	35
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	35
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	36
01 08	BIJDRAGEN	36
01 10	ONTHEFFINGEN	36
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	36
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	36
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	37
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	37
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	37
01 22	TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN	38
01 27	INZET GEREEDSCHAP/VERVOER/MATERIEEL	39
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	39
50 1	AFVALDIENSTEN	39
50 11	BEGRIJPPEN AFVALDIENSTEN	39
50 3	REINIGINGSDIENSTEN	39
50 31	BEGRIJPPEN REINIGINGSDIENSTEN	39
50 32	EISEN EN UITVOERING REINIGINGSDIENSTEN	39
50 33	INFORMATIEOVERDRACHT REINIGINGSDIENSTEN	40
50 34	RISICOVERDELING EN GARANTIES REINIGINGSDIENSTEN	40
50 37	MEET- EN VERREKENMETHODEN REINIGINGSDIENSTEN	40
50 6	AFVALBAKKEN	40
50 62	EISEN EN UITVOERING AFVALBAKKEN	40
50 65	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	40
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	40

62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	40
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES	40
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	40

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.
vertegenwoordigd door dhr. N. de Snoo
Adres: Kantorengedouw Schiehoeve
Overschieeseweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

02 Directie

De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken die betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in Groenalliantie Midden-Holland e.o.

REEUWIJKSE PLASSEN E.O.:

deelgebieden Elfhoevenstrook, Oostpolder, Fietspad 8, Goudse Hout. Gouwebos, Reeuwijkse Hout, 't weegje en Twaalfmorgen, in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen.

KRIMPENERWAARD:

deelgebieden E.Z.H-Bos, Elzerkade, Kwakel, Landschapselement Krimpen, Landschapselement Lage Weg, Landschapselement Ouderkerk, Lansing-Zuid, Loetbos, Oud Krimpen, Schapenweiland Ouderkerk, Steinse Tiendweg, Surfplas, Weteringbos en Zuidelijke Driehoek, in de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard.

Voor een overzicht: zie de overzichten op de tekeningen.

Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap van Rijnland.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- verwijderen zwerfafval;
- ledigen afvalbakken;
- schoonmaken terreinmeubilair;
- schoonmaken bebording;
- schoonmaken toiletgebouwen.

05 Tijdsbepaling

De looptijd van het bestek is van 01-01- 2024 t/m 31-12-2026

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 2 keer 1 jaar.

Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 750,00 per dag.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

08 Status natuurbescherming

1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora (zie kaarten en soortenlijsten) .
2. Het werkgebied is gelegen in / grenst aan een beschermd natuurgebied met Natura 2000 status. (zie bijlage)

09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving

1. De Wet Natuurbescherming is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode beheer Groenvoorzieningen van toepassing. Daar er geen verstoring van aanwezige soorten wordt verwacht, wordt een Plan van Aanpak Flora en Fauna niet verlangd.
Voor dit werk geldt wel Algemeen Zorgvuldig Handelen.

10 Inzetten onderaannemer(s)

PAR

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.
2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.
3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 2.13.1 en 2.13.4 van het ARW 2016 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 2.13.6 en 2.13.9 van het ARW 2016.
4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

11 Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op tendered.nl.

Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op tendered.nl geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

12 Communicatie

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Reeuwijkse Plassen:

- 01 Reeuwijk West Gouwebos
- 02 Reeuwijk West Fietspad 8
- 03 Reeuwijk West 't Weegje
- 04 Reeuwijk West Oostpolder
- 05 Reeuwijk Oost Reeuwijkse Hout
- 06 Reeuwijk Oost Reeuwijkse Hout
- 07 Reeuwijk Oost Fietspad Wiericke
- 08 Reeuwijk Oost Elfhoevenstrook
- 09 Reeuwijk Oost Twaalfmorgen
- 10 Reeuwijk Oost Goudse Hout
- GA Hotspots Reeuwijkse Plassen

Krimpenerwaard:

- 01 Loetbos Steinse Tiendweg
- 02 Loetbos Steinse Tiendweg
- 03 Loetbos Landschapselement Lage Weg
- 04 Loetbos Landschapselement Lage Weg
- 05 Loetbos Elzerkade
- 06 Loetbos Elzerkade
- 07 Loetbos Landschapselement Ouderkerk
- 08 Krimpenerhout Landschapselement Krimpen
- 09 Krimpenerhout E.Z.H. Bos
- 10 Krimpenerhout E.Z.H. Bos
- 11 Krimpenerhout E.Z.H. Bos
- 12 Krimpenerhout Oud Krimpen Lansing Zuid
- 13 Krimpenerhout Lansing Zuid
- 14 Krimpenerhout Surfplas
- 15 Krimpenerhout Surfplas Weteringbos
- 16 Krimpenerhout Surfplas
- 17 Loetbos Loetbos Schapenweide Ouderkerk
- 18 Loetbos Loetbos
- 19 Loetbos Park Weidehoek
- 20 Loetbos Loetbos
- 21 Loetbos Loetbos
- 22 Loetbos Zuidelijke Driehoek
- 23 Loetbos Zuidelijke Driehoek Kwakel
- 24 Loetbos Lekweide
- 25 Loetbos Lekweide
- GA Hotspots Krimpenerwaard

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Eigen verklaring;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring inzake onderaanneming;
- Verklaring referentiewerk;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- V&G-plan;
- Kaart met begrenzing Natura2000 gebied;
- Kaart met begrenzing NNN;
- Kaarten met VRVP van beschermde Flora en Fauna;
- Tijdschema RP;
- Tijdschema KW;
- Hoeveelheden per deelgebied RP;
- Hoeveelheden per deelgebied KW.
- Paspoort toiletgebouw.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Fotobijlage terreininrichting;
- Fotobijlage toiletgebouwen.

05 Locatie, bereikbaarheid en adressen

De recreatiegebieden zijn gelegen in de gemeenten:

Reeuwijkse Plassen e.o.: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen
Krimpenerwaard: Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard.

De ligging van het recreatiegebieden en de situering van het werkterrein zijn weergegeven op de overzichtstekeningen

De werkschuur is gelegen aan:
De Donk 2a, 2974 LG te Brandwijk

06 Bodemkundige informatie

De grondslag van het gebied is: klei / veen.

Informatie over terreingesteldheid:

Reeuwijkse Plassen

Deelgebied	Draagkracht	Bodemkwaliteit bovengronds	Grondwatertrap
Gouwebos	niet optimaal	moerige gronden/veengronden	Ia (H<40 L50-80)
Fietspad 8	slecht	veengrond	Ia (H<40 L50-80)
t Weegje	slecht	petgaten, veengrond	Ia (H<40 L50-80)
Oostpolder	slecht	petgaten, veengrond	Ia (H<40 L50-80)
Goudse Hout	slecht	veengrond	Ia (H<40 L50-80)
Twaalfmorgen	slecht	veengrond	Ia (H<40 L50-80)
Elfhoevenstrook	slecht	veengrond	Ia (H<40 L50-80)
Reeuwijkse Hout	slecht	veengrond	Ia (H<20 L<50)

Krimpenerwaard

Deelgebied	Draagkracht	Bodemkwaliteit bovengronds	Grondwatertrap
Algemeen	niet optimaal tot slecht	veengronden/zeekleigronden	Ia (H<40 L50-80)

H = gemiddelde hoogste grondwaterstand, gemeten in de winter over een periode van 8 jaar.

L = gemiddelde laagste grondwaterstand, gemeten in de zomer over een periode van 8 jaar.

De grondwaterstand wordt uitgedrukt in centimeters ten opzichte van het maaiveld.

07 Soorteninformatie Flora en Fauna

De volgende beschermde soorten, rust- en verblijfsplaatsen en groeiplaatsen zijn aangetroffen:

Zie soorteninformatielijst in de bijlage.

Deze opsomming is niet limitatief.

Staatsbosbeheer peilt jaarlijks de beschikbare soorteninformatie in de NDFF en levert informatie aan de aannemer indien er nieuwe vaste rust- en verblijfsplaatsen gesignaleerd zijn.

08 Gebruik van het werkterrein

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voet- en fietspaden in de gebieden is 10 ton en max 5 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.

Voetpaden hebben een breedte tussen 1,00 en 1,50 m

Fietspaden hebben een breedte tussen 2,00 en 3,00 m

De breedte van in te zetten materieel/voertuigen mag niet breder zijn dan de paden zoals hierboven beschreven.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.

Genoemd bedrag is exclusief BTW.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

09 Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
0			Algemeen Voor alle onderstaande posten geldt (tenzij anders aangegeven in de post): - Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema - Doeltypen: conform hoeveelhedenlijst in de bijlage			
1			Reeuwijkse Plassen e.o.			
11			Zwerfafval			
111			Verzamelen en afvoeren zwerfafval			
111010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft aanvangsbeurt 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied . . .2. . . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	66.446,00	V
111020	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in voor- en naseizoen (16 weken) Uitvoeren op maandag en vrijdag. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied . . .2. . . . Gerekend is met 32 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	168.809,00	V
111030	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in hoogseizoen (9 weken) Uitvoeren op maandag, woensdag en vrijdag. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied . . .2. . . . Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	142.433,00	V
111040	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in buitenseizoen (27 weken) Uitvoeren op maandag 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied . . .2. . . . Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	125.372,00	V
111050	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in buitenseizoen (27 weken) Uitvoeren 2x in de week, betreft parkeerplaats Reeuwijkse Hout 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied . . .2. . . . Gerekend is met 54 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	34.122,00	V
111060	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	33.560,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3 : 4 : 5 : 6					
111070	501171		.	.	.	Betreft: beurten in weekend, in voor-, hoog en naseizoen op de hotspots op afroep directie	are	23.234,00	V	
			.	.	.	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
111080	501171	3.	.	.	.	Betreft: verhard en onverhard terrein	are	342,00	V	
		.3.	.	.	.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
111090	501171	.7.	.	.	.	Natuur- en recreatiegebied	are	1.407,00	V	
		.2.	.	.	.	Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
12	506102	.9	.	.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	15.936,00	V	
			.	.	.	Verwijderen zwerfafval.				
121	506102		.	.	.	Betreft: beurten gedurende het seizoen	st	13.446,00	V	
		3.	.	.	.	Betreft: verhard en onverhard terrein				
1211	506102	.3.	.	.	.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval	st	15.936,00	V	L
		.7.	.	.	.	Natuur- en recreatiegebied				
121110	506102	.2.	.	.	.	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	st	15.936,00	V	
		.9	.	.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
121120	506102		.	.	.	Verwijderen zwerfafval.	st	13.446,00	V	
			.	.	.	Betreft: beurten gedurende het seizoen				
1211	506102	3.	.	.	.	Betreft: verhard en onverhard terrein	st	15.936,00	V	
		.3.	.	.	.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
121110	506102	.7.	.	.	.	Natuur- en recreatiegebied	st	15.936,00	V	
		.2.	.	.	.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
121110	506102	.9	.	.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	15.936,00	V	
			.	.	.	Verwijderen zwerfafval.				
121120	506102		.	.	.	Betreft: beurten gedurende het seizoen	st	13.446,00	V	
		3.	.	.	.	Betreft: verhard en onverhard terrein				
1211	506102	.3.	.	.	.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval	st	15.936,00	V	
		.7.	.	.	.	Natuur- en recreatiegebied				
121110	506102	.2.	.	.	.	Gerekend is met 32 ledigingen per jaar	st	15.936,00	V	
		.9	.	.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
121120	506102		.	.	.	Verwijderen zwerfafval.	st	13.446,00	V	
			.	.	.	Betreft: beurten in hoogseizoen (9 weken), 3 beurten per week				
1211	506102		.	.	.	Uitvoeren op maandag, woensdag en vrijdag	st	13.446,00	V	
			.	.	.	Uitvoeren op maandag, woensdag en vrijdag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121130	506102	3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter	st	13.446,00 V	13.446,00 L	
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak				
			Vuilniszakken van 120 liter				
			Kwaliteit 70 micron				
			Kleur blauw				
121130	506102		Gerekend is met 27 ledigingen per jaar	st	13.446,00 V		
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
			9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
			Ledigen afvalbakken.				
			Betreft : beurten in buitenseizoen (27 weken), 1 beurt per week				
121140	506102		Uitvoeren op maandag.	st	2.652,00 V		
		3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter				
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak				
			Vuilniszakken van 120 liter				
			Kwaliteit 70 micron				
121140	506102		Kleur blauw	st	2.652,00 L		
			Gerekend is met 27 ledigingen per jaar				
			9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
			Ledigen afvalbakken.				
			Betreft : beurten in weekend, in voor-, hoog- en naseizoen op de hotspots, op afroep van directie				
121150	506102	3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter	st	1.836,00 V	1.836,00 L	
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak				
			Vuilniszakken van 120 liter				
			Kwaliteit 70 micron				
			Kleur blauw				
121150	506102		Gerekend is met 13 ledigingen per jaar	st	1.836,00 V		
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
			9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
			Ledigen afvalbakken.				
			Betreft : beurten in het voor-, hoog- en naseizoen op de hotspots, op afroep van directie op de hotspots				
121210	639999		Uitvoeren op een dag in de week	st	498,00 V		
		3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter				
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak				
			Vuilniszakken van 120 liter				
			Kwaliteit 70 micron				
121220	639999		Kleur blauw	st	166,00 V		
			Gerekend is met 9 ledigingen per jaar				
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
			9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
			Schilderen afvalbakken.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			Gerekend is met 1/3 per jaar Type: Boenderbak, 120 liter Te schilderen oppervlak is gemiddeld 2 m2 per afvalbak. Inclusief levering conserveringsmiddelen Voorbehandeling: - reinigen en ontroesten van aangetaste gedeelten - opschuren van geheel oppervlak Voor schilderen dient het oppervlak droog, stof- en vetvrij te zijn. Schilderwerk: - 1 laag één-component alkydverf Kleurcode: RAL 6005			
122			Zitmeubilair			
1221			<u>Banken</u>			
122110	639999		Schoonmaken bankjes. Type: Timberstyle bank met rugleuning van Velopa Alle bankjes elk jaar 1 keer schoonmaken Moment van uitvoering : conform tijdschema Inclusief levering bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten	st	405,00	V
122120	639999		Schilderen bankjes. Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid. Type: Timberstyle bank met rugleuning van Velopa Te schilderen oppervlak is gemiddeld 3,25 m2 per zitbank. Inclusief levering conserveringsmiddelen Voorbehandeling: - reinigen van aangetaste gedeelten - opschuren van geheel oppervlak Voor schilderen dient het oppervlak droog, stof- en vetvrij te zijn. Schilderwerk: - 1ste laag één-component alkydverf - 2de laag één-component alkydverf Kleurcode: RAL 8017 (chocoladebruin) Tijdens de werkzaamheden en de droogperiode de bank deugdelijk afzetten en afzetting instandhouden met materiaal van de aannemer.	st	135,00	V
1222			<u>Picknicksets</u>			
122210	639999		Schoonmaken picknicksets. Type: Repose, Velopa Materiaal: hardhout Te behandelen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per picknickset. Alle picknicksets elk jaar 1 keer schoonmaken Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten	st	174,00	V
122220	639999		Schilderen picknicksets. Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid Type: Repose, Velopa Houten bank(en) met leuning(en) en tafel Te schilderen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per picknickset. Inclusief levering conserveringsmiddelen	st	58,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
123			Voorbehandeling:				
			- reinigen van aangetaste gedeelten				
			- opschuren van geheel oppervlak				
			Voor schilderen dient het oppervlak droog, stof- en				
			vetvrij te zijn.				
			Schilderwerk:				
			- 1ste laag één-component alkydverf				34,80 L
			- 2de laag één-component alkydverf				34,80 L
			Kleurcode: RAL 8017 (chocoladebruin)				
			Tijdens de werkzaamheden en de droogperiode de				
123010	639999		bank deugdelijk afzetten en afzetting instandhouden met				
			materiaal van de aannemer.				
			Speeltoestel/Speelaanleiding				
			Schoonmaken speeltoestel klein.	st	57,00 V		
			Type: klein volgens fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
123020	639999		voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputen.				
			Schoonmaken speeltoestel middel.	st	108,00 V		
			Type: middel volgens fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
123030	639999		Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputen.				
			Schoonmaken speeltoestel groot.	st	33,00 V		
			Type: groot volgens fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
123040	639999		afspoelen of afsputen.				
			Schoonmaken speelaanleiding.	st	180,00 V		
			Type: speelaanleiding volgens fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputen.				
124							
			Sierelement				
			Schoonmaken sierelement.	st	6,00 V		
			Zie fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
125			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputen.				
			Stalling-fietsenrek				
			Schoonmaken stalling-fietsenrek.	st	198,00 V		
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
126			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.			
1261			Observatiescherm / Uitkijktoren			
126110	639999		<u>Observatiescherm</u>			
126110	639999		Schoonmaken observatiescherm.	m	49,00	V
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.			
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens			
			voorschrift leverancier).			
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.			
1262			<u>Uitkijktoren</u>			
126210	639999		Schoonmaken uitkijktoren.	st	3,00	V
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.			
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens			
			voorschrift leverancier).			
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.			
127			Botenhelling			
127010	639999		Schoonmaken botenhelling.	m2	90,00	V
			Alle oppervlakken schoonmaken ook verwijderen van aanslag op en onder de waterlijn.			
			Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging.			
128			Klaphekje			
128010	639999		Schoonmaken klaphekje.	st	12,00	V
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.			
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens			
			voorschrift leverancier).			
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.			
129			Toilet			
1291			<u>Vast toiletgebouw</u>			
129110	639999		Schoonmaken toiletgebouw aanvangsbeurt.	st	15,00	V
			Betreft: aanvangsbeurt binnen- en buitenruimten en			
			technische ruimte (indien aanwezig) incl omliggende			
			verharding (zie paspoort toiletgebouwen in de bijlage)			
			Totaal 3 st			
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens			
			voorschrift leverancier)			
129120	639999		Schoonmaken toiletgebouw voor- en naseizoen	st	480,00	V
			Betreft: schoonmaken toiletgebouw binnen- en			
			buitenruimten en technische ruimte (indien aanwezig)			
			incl omliggende verharding			
			In voor- en naseizoen (16 weken), na de			
			aanvangsbeurt, elke maandag en vrijdag			
			Gerekend is met 32 onderhoudsbeurten per jaar			
			Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema			
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en			
			10.00 uur van de betreffende dag uitgevoerd te			
			zijn.			
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens			
			voorschrift van de leverancier)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
129130	639999		Schoonmaken toiletgebouw hoogseizoen. Betreft: schoonmaken toiletgebouw binnen- en buitenruimten en technische ruimte (indien aanwezig) incl omliggende verharding In hoogseizoen (9 weken), 3 beurten per week op maandag, woensdag en vrijdag Gerekend is met 27 onderhoudsbeurten per jaar Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de betreffende dag uitgevoerd te zijn. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier)	st	405,00	V
129140	639999		Schoonmaken toiletgebouw weekend hotspots Betreft: schoonmaken toiletgebouw, in weekeinden in voor-, hoog- en naseizoen in de weekeinden uitsluitend op afroep van de directie binnen- en buitenruimten en technische ruimte (indien aanwezig) incl omliggende verharding Gerekend is met 13 onderhoudsbeurten per jaar Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van het desbetreffende weekend uitgevoerd te zijn. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier)	st	195,00	V
129150	639999		Schoonmaken toiletgebouw week hotspots. Betreft: schoonmaken toiletgebouw, op werkdagen in voor-, hoog- en naseizoen in de weekeinden uitsluitend op afroep van de directie binnen- en buitenruimten en technische ruimte (indien aanwezig) incl omliggende verharding Gerekend is met 9 onderhoudsbeurten per jaar Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van het desbetreffende weekend uitgevoerd te zijn. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier)	st	135,00	V
1292			<u>Mobiel toilet</u>			
129210	101199		T.b.s. mobiel toiletgebouw Betreft: het plaatsen van 2 mobiele toiletgebouwen per jaar, volgens tekening of op aanwijzing van de directie Zie bepaling 50.37.01 lid 02 in deel 3 Uitvoeren conform het tijdschema Type: Dixi of gelijkwaardig Mobiel toiletgebouw met één closet Schoon aanleveren Inclusief aanvoeren, plaatsen, instandhouden en afvoeren. Windvast verankeren met 4 houten palen, minimaal 1,80 m lang of alternatief op aanwijzing van de directie Plaatsen op onverharde ondergrond	week	132,00	V
129220	101199		T.b.s. mobiel toiletgebouw (mindervalide) Betreft: het plaatsen van 2 mobiele toiletgebouwen per jaar, volgens tekening of op aanwijzing van de directie Zie bepaling 50.37.01 lid 02 in deel 3 Uitvoeren conform het tijdschema Type: Dixi of gelijkwaardig Mobiel toiletgebouw voor mindervaliden Schoon aanleveren	week	132,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
129230	639999	.	Inclusief aanvoeren, plaatsen, instandhouden en afvoeren.			
		.	Windvast verankeren met 4 houten palen, minimaal 1,80 m lang of alternatief op aanwijzing van de directie			
		.	Plaatsen op onverharde ondergrond			
		.	Schoonmaken mobiel toiletgeb.,voor-, hoog- en naseiz.	st	528,00 V	
		.	Betreft: schoonmaken mobiel toiletgebouw			
		.	Gedurende het seizoen (22 weken), 2 beurten per week op maandag en vrijdag.			
		.	Zie bepaling 50.32 in deel 3			
		.	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar			
		.	Totaal: 4 stuks			
		.	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden			
		.	Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier)			
		.	Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten			
		.	Inclusief het ledigen van de opvangtank en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting. Na het ledigen de tank spoelen met een milieuvriendelijke deodorizer.			
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
13		.	Bebording/afzettingen			
131		.	Beboring			
1311		.	<u>Terrein- / verkeersbebording / Interne bewegwijzering / routepaal</u>			
131110	321399	.	Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording. Zie fotobijlage.	st	1.338,00 V	
		.	Alle oppervlakken rondom schoonmaken.			
		.	Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).			
		.	Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.			
1312		.	<u>Geleiding/steekpaal</u>			
131210	321399	.	Schoonmaken geleiding-steekpaal. Zie fotobijlage	st	231,00 V	
		.	Alle oppervlakken rondom schoonmaken.			
		.	Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).			
		.	Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.			
1313		.	<u>Informatiepaneel</u>			
131310	321399	.	Schoonmaken informatiepaneel klein. Zie fotobijlage	st	87,00 V	
		.	Alle oppervlakken rondom schoonmaken.			
		.	Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).			
		.	Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.			
131320	321399	.	Schoonmaken informatiepaneel groot. Zie fotobijlage	st	21,00 V	
		.	Alle oppervlakken rondom schoonmaken.			
		.	Inclusief levering biologisch afbreekbaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.			
1321			Afzettingen			
132110	321399		<u>Afzetting verticaal</u>			
			Schoonmaken afzetting verticaal. Zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.	st	684,00	V
1322			<u>Jumboblok</u>			
132210	639999		Schilderen jumboblok Zie fotobijlage Voorafgaand aan het schilderen alle oppervlakken rondom vetvrij en schoon maken en rondom de jumboblokken begroeiing en gras maaien. Schilderen, wegenreverf kleur wit	st	138,00	V
1323			<u>Biggenrug</u>			
132310	639999		Schilderen biggenrug. Zie fotobijlage Voorafgaand aan het schilderen alle oppervlakken rondom vetvrij en schoon maken en rondom de biggenruggen begroeiing en gras maaien. Schilderen, wegenreverf kleur wit	st	222,00	V
1324			<u>Afzetting horizontaal</u>			
132410	321399		Schoonmaken afzetting horizontaal. Zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.	m	247,00	V
14			Steigers / vlonders			
141010	479999		Schoonmaken brug. Totaal: ca. *** stuks Betreft: het schoonmaken van het houten loopdek en stalen en houten leuningen, incl. ruimte tussen planken en bovenkant gordingen Gemiddelde oppervlakte loopdek: ca. ** m2 Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging	m2	8.515,00	V
141020	479999		Schoonmaken vlonder. Gerekend is met 1 beurten per jaar. Totaal: ** st Betreft: het schoonmaken van het houten loopdek incl. ruimte tussen planken en bovenkant gordingen Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging	m2	1.306,00	V
141030	479999		Schoonmaken steiger/vlonder. Gerekend is met 1 beurten per jaar. Totaal: ** stuks Betreft: het schoonmaken van het houten loopdek incl. ruimte tussen planken en bovenkant gordingen	m2	4.336,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			Gemiddelde oppervlakte loopdek: ca. ** m2			
			Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging			
21			Krimpenerwaard			
211			Zwerfafval			
211010	501171		Verzamelen en afvoeren zwerfafval			
			Verwijderen zwerfafval.	are	84.266,00 V	
			Betreft aanvangsbeurt			
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		.7. . . .	Natuur- en recreatiegebied			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
211020	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	60.587,00 V	
			Betreft: beurten in voor- en naseizoen (16 weken)			
			Uitvoeren op maandag en vrijdag.			
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en			
			10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te			
			zijn			
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		.7. . . .	Natuur- en recreatiegebied			
		. . .2. .	Gerekend is met 32 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
211030	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	51.120,00 V	
			Betreft: beurten in hoogseizoen (9 weken)			
			Uitvoeren op maandag, woensdag en vrijdag.			
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en			
			10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te			
			zijn			
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		.7. . . .	Natuur- en recreatiegebied			
		. . .2. .	Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
211040	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	51.120,00 V	
			Betreft: beurten in buitenseizoen (27 weken)			
			Uitvoeren op maandag			
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		.7. . . .	Natuur- en recreatiegebied			
		. . .2. .	Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
211050	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	12.647,00 V	
			Betreft: beurten in weekend, in voor-, hoog en naseizoen			
			op de hotspots op afroep directie			
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en			
			10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te			
			zijn			
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		.7. . . .	Natuur- en recreatiegebied			
		. . .2. .	Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
211060	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	8.755,00 V	
			Betreft: beurten in weekend, in voor-, hoog en naseizoen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211070	501171	.	.	.	.	op de hotspots op afroep directie De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied . . .2. . . Gerekend is met 9 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	138.726,00	V	
211080	501171	.	.	.	.	Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten gedurende het seizoen Uitvoeren op aanwijzing van de directie Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema, 1x in de week op vrijdag 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied . . .2. . . Gerekend is met 9 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	2,00	V	
211090	501171	.	.	.	.	Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten gedurende het seizoen Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied . . .2. . . Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	1.595,00	V	
22		.	.	.	.	Meubilair				
221		.	.	.	.	Afvalbakken				
2211		.	.	.	.	<u>Ledigen afvalbakken INTENSIEF</u>				
221110	506102	.	.	.	.	Ledigen afvalbakken. Betreft : beurten in voor- en naseizoen (16 weken), 2 beurten per week Uitvoeren op maandag en vrijdag 3. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter .9. Inclusief vervangen vuilniszak Vuilniszakken van 120 liter Kwaliteit 70 micron Kleur blauw . . .2. . . Gerekend is met 32 ledigingen per jaar De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	7.968,00	V	
221120	506102	.	.	.	.	Ledigen afvalbakken. Betreft : beurten in hoogseizoen (9 weken), 3 beurten per week Uitvoeren op maandag, woensdag en vrijdag 3. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter	st	6.723,00	V	
		.	.	.	.					7.968,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221130	506102	.9.	Inclusief vervangen vuilniszak	st	6.723,00	V	6.723,00	L
			Vuilniszakken van 120 liter					
			Kwaliteit 70 micron					
			Kleur blauw					
		. . .2. . .	Gerekend is met 27 ledigingen per jaar					
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en					
			10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
			een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
			Ledigen afvalbakken.					
221140	506102		Betreft : beurten in buitenseizoen (27 weken), 1 beurt per	st	1.482,00	V		
			week					
			Uitvoeren op maandag.					
		3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter					
			dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter					
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak		st		6.723,00	L
			Vuilniszakken van 120 liter					
			Kwaliteit 70 micron					
			Kleur blauw					
		. . .2. . .	Gerekend is met 27 ledigingen per jaar					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
			een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
			Ledigen afvalbakken.					
			Betreft : beurten in weekend, in voor-, hoog- en					
221150	506102		naseizoen op de hotspots, op afroep van directie	st	1.026,00	V		
		3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter					
			dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter					
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak		st		1.482,00	L
			Vuilniszakken van 120 liter					
			Kwaliteit 70 micron					
			Kleur blauw					
		. . .2. . .	Gerekend is met 13 ledigingen per jaar					
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en					
			10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
			een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
221210	506102		Ledigen afvalbakken.	st	3.900,00	V		
			Betreft : beurten jaarrond 1x per week					
			Uitvoeren op maandag en een dag op aanzegging van					
			de directie					
			Werkzaamheden uitvoeren op een vrijdag					
		3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter					
			dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter					
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak		st		3.900,00	L
			Vuilniszakken van 120 liter					
			Kwaliteit 70 micron					
			Kleur blauw					
		. . .2. . .	Gerekend is met 52 ledigingen per jaar					
2212			<u>Ledigen afvalbakken EXTENSIEF</u>					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2213			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting <u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>			
221310	639999		Schoonmaken afvalbakken. Type : Boenderbak, 120 liter Te behandelen oppervlak is gemiddeld 2 m2 per afvalbak Inclusief levering bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier) Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten	st	324,00	V
221320	639999		Schilderen afvalbakken. Gerekend is met 1/3 per jaar Type: Boenderbak, 120 liter Te schilderen oppervlak is gemiddeld 2 m2 per afvalbak. Inclusief levering conserveringsmiddelen Voorbehandeling: - reinigen en ontroesten van aangetaste gedeelten - opschuren van geheel oppervlak Voor schilderen dient het oppervlak droog, stof- en vetvrij te zijn. Schilderwerk: - 1 laag één-component alkydverf Kleurcode: RAL 6005	st	108,00	V
222			Zitmeubilair			
2221			<u>Banken</u>			
222110	639999		Schoonmaken bankjes. Type: Timberstyle bank met rugleuning van Velopa Alle bankjes elk jaar 1 keer schoonmaken Moment van uitvoering : conform tijdschema Inclusief levering bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten	st	384,00	V
222120	639999		Schilderen bankjes. Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid. Type: Timberstyle bank met rugleuning van Velopa Te schilderen oppervlak is gemiddeld 3,25 m2 per zitbank. Inclusief levering conserveringsmiddelen Voorbehandeling: - reinigen van aangetaste gedeelten - opschuren van geheel oppervlak Voor schilderen dient het oppervlak droog, stof- en vetvrij te zijn. Schilderwerk: - 1ste laag één-component alkydverf - 2de laag één-component alkydverf Kleurcode: RAL 8017 (chocoladebruin) Tijdens de werkzaamheden en de droogperiode de bank deugdelijk afzetten en afzetting instandhouden met materiaal van de aannemer.	st	128,00	V
2222			<u>Picknicksets</u>			
222210	639999		Schoonmaken picknicksets. Type: Repose, Velopa Materiaal: hardhout	st	156,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222220	639999		Te behandelen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per picknickset.	st	52,00 V		
			Alle picknicksets elk jaar 1 keer schoonmaken				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputen				
			Schilderen picknicksets.				
			Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid				
			Type: Repose, Velopa				
			Houten bank(en) met leuningen en tafel				
			Te schilderen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per picknickset.				
			Inclusief levering conserveringsmiddelen				
			Voorbehandeling:				
			- reinigen van aangetaste gedeelten				
			- opschuren van geheel oppervlak				
			Voor schilderen dient het oppervlak droog, stof- en vetvrij te zijn.				
			Schilderwerk:				
			- 1ste laag één-component alkydverf				31,20 L
			- 2de laag één-component alkydverf				31,20 L
			Kleurcode: RAL 8017 (chocoladebruin)				
			Tijdens de werkzaamheden en de droogperiode de bank deugdelijk afzetten en afzetting instandhouden met materiaal van de aannemer.				
223			Stalling-fietsenrek				
223010	639999		Schoonmaken stalling-fietsenrek.	st	114,00 V		
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputen.				
224			Speeltoestel/Speelaanleiding				
224010	639999		Schoonmaken speeltoestel klein.	st	84,00 V		
			Type: klein volgens fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputen.				
224020	639999		Schoonmaken speeltoestel middel.	st	72,00 V		
			Type: middel volgens fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputen.				
224030	639999		Schoonmaken speeltoestel groot.	st	15,00 V		
			Type: groot volgens fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
224040	639999		Schoonmaken speelaanleiding. Type: speelaanleiding volgens fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputen.	st	291,00	V
225			Sierelement			
225010	639999		Schoonmaken sierelement. Zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputen.	st	18,00	V
226			Peilschaal			
226010	639999		Schoonmaken peilschaal. Zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging	st	6,00	V
227			Vast toiletgebouw			
227010	639999		Schoonmaken toiletgebouw aanvangsbeurt. Betreft: aanvangsbeurt binnen- en buitenruimten en technische ruimte incl omliggende verharding (zie paspoort toiletgebouwen in de bijlage) Totaal 3 st Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier)	st	6,00	V
227020	639999		Schoonmaken toiletgebouw voor- en naseizoen Betreft: schoonmaken toiletgebouw binnen- en buitenruimten en technische ruimte incl omliggende verharding In voor- en naseizoen (16 weken), na de aanvangsbeurt, elke maandag en vrijdag Gerekend is met 32 onderhoudsbeurten per jaar Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de betreffende dag uitgevoerd te zijn. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier)	st	192,00	V
227030	639999		Schoonmaken toiletgebouw hoogseizoen. Betreft: schoonmaken toiletgebouw binnen- en buitenruimten en technische ruimte incl omliggende verharding In hoogseizoen (9 weken), 3 beurten per week op maandag, woensdag en vrijdag Gerekend is met 27 onderhoudsbeurten per jaar Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de betreffende dag uitgevoerd te zijn. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier)	st	162,00	V
227040	639999		Schoonmaken toiletgebouw weekend hotspots	st	78,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			Betreft: schoonmaken toiletgebouw, in weekeinden			
			in voor-, hoog- en naseizoen in de weekeinden			
			uitsluitend op afroep van de directie binnen- en			
			buitenruimten en technische ruimte incl omliggende			
			verharding			
			Gerekend is met 13 onderhoudsbeurten per jaar			
			Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema			
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en			
			10.00 uur van het desbetreffende weekend			
			uitgevoerd te zijn.			
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens			
			voorschrift van de leverancier)			
227050	639999		Schoonmaken toiletgebouw week hotspots.	st	54,00	V
			Betreft: schoonmaken toiletgebouw, op werkdagen			
			in voor-, hoog- en naseizoen in de weekeinden			
			uitsluitend op afroep van de directie binnen- en			
			buitenruimten en technische ruimte incl omliggende			
			verharding			
			Gerekend is met 9 onderhoudsbeurten per jaar			
			Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema			
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en			
			10.00 uur van het desbetreffende weekend			
			uitgevoerd te zijn.			
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens			
			voorschrift van de leverancier)			
23			Bebording/afzettingen			
231			Bebording			
2311			<u>Terrein- / verkeersbebording / Interne bewegwijzering /</u>			
			<u>rotepaaal</u>			
231110	321399		Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording.	st	1.728,00	V
			Zie fotobijlage.			
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.			
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens			
			voorschrift leverancier).			
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water			
			afspoelen of afsputten.			
2312			<u>Geleiding/steekpaal</u>			
231210	321399		Schoonmaken geleiding-steekpaal.	st	48,00	V
			Zie fotobijlage			
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.			
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens			
			voorschrift leverancier).			
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water			
			afspoelen of afsputten.			
2313			<u>Informatiepaneel</u>			
231310	321399		Schoonmaken informatiepaneel klein.	st	42,00	V
			Zie fotobijlage			
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.			
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens			
			voorschrift leverancier).			
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water			
			afspoelen of afsputten.			
231320	321399		Schoonmaken informatiepaneel groot.	st	18,00	V
			Zie fotobijlage			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232			Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten.				
2321			Afzettingen				
232110	321399		<u>Afzetting verticaal</u>				
			Schoonmaken afzetting verticaal. Zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten.	st	117,00	V	
2322			<u>Afzetting horizontaal</u>				
232210	321399		Schoonmaken afzetting horizontaal. Zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten.	m	99,00	V	
24			Steigers / vlonders				
241010	479999		Schoonmaken brug. Totaal: ca. *** stuks Betreft: het schoonmaken van het houten loopdek en stalen en houten leuningen, incl. ruimte tussen planken en bovenkant gordingen Gemiddelde oppervlakte loopdek: ca. ** m2 Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging	m2	6.899,00	V	
241020	479999		Schoonmaken steiger/vlonder. Gerekend is met 1 beurten per jaar. Totaal: ** stuks Betreft: het schoonmaken van het houten loopdek incl. ruimte tussen planken en bovenkant gordingen Gemiddelde oppervlakte loopdek: ca. ** m2 Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging	m2	953,00	V	
8			Overige werkzaamheden				
81			Verkeersmaatregelen				
811			Reeuwijkse Plassen e.o.				
811010	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: diverse werkzaamheden	EUR		N	
		9.	Omleidingsroute in overleg met de directie, in overeenstemming met CROW-publicatie 96b				
		2	Met materiaal van de aannemer				
811020	101299		Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid. Situering: het gehele werkterrein. Betreft het toepassen van alle benodigde hulpmiddelen (rijplaten, draglineschotten e.d.) om wanneer nodig de werklocaties bereikbaar te maken voor materiaal van de aannemer. Gedurende de werkzaamheden. Hulpmiddelen ter keuze van de aannemer.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
812			Krimpenerwaard				
812010	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
			Ten behoeve van: diverse werkzaamheden				
		9.	Omleidingsroute in overleg met de directie, in				
			overeenstemming met CROW-publicatie 96b				
			2 Met materiaal van de aannemer				
812020	101299		Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR		N	
			Situering: het gehele werkterrein.				
			Betreft het toepassen van alle benodigde hulpmiddelen				
			(rijplaten, draglineschotten e.d.) om wanneer nodig de				
			werkkolaties bereikbaar te maken voor materiaal van de				
			aannemer.				
			Gedurende de werkzaamheden.				
			Hulpmiddelen ter keuze van de aannemer.				
82			Ter beschikking stellen				
821			Reeuwijkse Plassen e.o.				
821010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	180,00	V	
			Betreft werknemer inclusief handgereedschap.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig				
			de cao bouwnijverheid): incl. vervoer				
822			Krimpenerwaard				
822010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	300,00	V	
			Betreft werknemer inclusief handgereedschap.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig				
			de cao bouwnijverheid): incl. vervoer				
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
951			Reeuwijkse Plassen e.o.				
951010	100301		Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	3.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen				
			en werkzaamheden				
951020	100301		Stelpost dumpingten.	EUR	15.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	Het verzamelen en afvoeren van grofvuil, puin e.d. als				
			gevolg van dumpingten of brandplekken				
951030	100301		Stelpost bekladding.	EUR	4.500,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	het verwijderen van graffiti, stickers e.d				
952			Krimpenerwaard				
952010	100301		Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	3.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen				
			en werkzaamheden				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
952020	100301		Stelpost dumpingen.	EUR	15.000,00 V		
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	Het verzamelen en afvoeren van grofvuil, puin e.d. als				
			gevolg van dumpingen of brandplekken				
952030	100301		Stelpost bekladding.	EUR	4.500,00 V		
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	het verwijderen van graffiti, stickers e.d				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In aanvulling op par. 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat verstaan wordt onder "het werk": het uit te voeren werk, de te verrichten dienst of de te verrichten levering en onder "de overeenkomst": de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN**

- 01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.
- 02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:
- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
 - alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
 - de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
 - bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
- 03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 60% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|----------------|----------------|
| 01 Brandstof | 5 |
- 03 De bepalingen in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 worden tevens toegepast om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging. Bij een verlenging wordt geen risicoregeling toegepast.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer een ondertekende declaratie in bij:

recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl
o.v.v. GA140.64698

- 02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingnummer en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijn-

HFD PAR ART LID

staat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.

- 03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van opdrachtverlening.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDAGEN RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 ONTHEFFINGEN

01 10 01 ONTHEFFINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

- 01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en werknemers noodzakelijk is moet ontheffing aangevraagd worden.
In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer).
- 03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in Groenalliantie Midden-Holland e.o., zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte, ontheffing.
- 05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de aannemer.
- 06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden ingeleverd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:
- een omschrijving van de werkzaamheden;
 - een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost;
 - tijdschema (planning) waaruit blijkt wat de volgorde van werkzaamheden is binnen de looptijd van het bestek gespecificeerd per bestekspost;
 - tijdschema (planning) met de volgorde van werkzaamheden, gespecificeerd per

HFD PAR ART LID

bestekspost.

- 02 De perioden c.q. seizoenen worden voor de duur van het bestek onderscheiden in voor-, hoog-, na-, en buitenseizoen waarbij voor elk der jaren de navolgende periodeverdeling wordt aangehouden:
- voorseizoen, aanvang weeknummer 14, duur 12 weken
 - hoogseizoen, aansluitend aan voorseizoen, duur 9 weken
 - naseizoen, aansluitend aan hoogseizoen, duur 4 weken
 - buitenseizoen, overige weken
- 03 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.
- 04 Werkzaamheden vallend onder de hygiënische maatregelen, op dagcamping en evenemententerreinen, speel- en ligweiden, recreatieve grasvelden, strand, parkeerplaatsen, pleinen genoemd in dit bestek, moeten worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en 10:00 uur 's ochtends.
- 05 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.
- 06 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens bijgeleverd tijdschema.
- 07 Bij het niet nakomen van de in de leden 04 en 05 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- zwerfafval
 - grofvuil
 - drijfvuil
 - vuil uit afvalbakken
- 02 Het opslaan van vrijgekomen materialen, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voor- geschreven in dit bestek.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV**

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet

HFD PAR ART LID

op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.

De medewerkers van de aannemer of onderaannemers/leveranciers moeten op verzoek van de directie onderstaande documenten kunnen tonen:

a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;

b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Wanneer de medewerker de hierboven genoemde documenten niet kan tonen aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
- 04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of leveranciers.
- 05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
- 06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.
- 08 Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer.
- 09 Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegen-gevoerd. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 10 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.
- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie.
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat

HFD PAR ART LID

- € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
- Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 27 INZET GEREEDSCHAP/VERVOER/MATERIEEL**01 27 05 ELEKTRISCH GEREEDSCHAP**

- 01 De opdrachtgever hecht aan een zo duurzaam mogelijk gebruik van bij de uitvoering benodigde, met motoren aangedreven handgereedschappen.
- 02 Het handgereedschap (zoals heggenschaar, bosmaaier) voor het groenonderhoud dient uitgevoerd te worden met elektrisch aangedreven motoren.
- 03 Het hand- en ruggereedschap (zoals (blad)blazer) voor het opruimen van vrijgekomen materialen en schoon achterlaten werkterrein dient uitgevoerd te worden met elektrisch aangedreven motoren.
- 04 De in lid 02 en 03 genoemde gereedschappen mogen niet aangedreven worden via een aggregaat met een verbrandingsmotor.
- 05 Bij het niet nakomen van de in lid 01 t/m 05 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 27 06 TE GEBRUIKEN MATERIEEL

- 01 Vrachtauto's en bedrijfsauto's voldoen aan minimaal Euro 5 motor en personenauto's hebben maximale CO2 (gecombineerd) uitstoot van 125g/km.
- 02 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen (maaaimachines, tractoren, generatoren, generatoraggregaatsets, straatveegmachines, hijskranen, grondverzet- en graafmachines en bijbehorende onderdelen, dienen minimaal te voldoen aan de emissie eisen van Stage V.
- 03 Voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een lijst aan met vermelding welke mobiele werktuigen, vrachtauto's, bedrijfsauto's en personenauto's met bijbehorende merknaam, kenteken, chassisnummer en type conform de eisen van de inschrijving gebruikt worden bij de uitvoering van de overeenkomst. Tussentijdse aanpassingen van deze lijst zijn toegestaan mits deze aan de minimale eisen voldoen.
- 04 De aannemer wordt een boete opgelegd van 500,00 euro per werktuig, vracht-, bedrijfs- en personenauto's per overtreding indien niet aan de bovenstaande eisen wordt voldaan

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**50 1 AFVALDIENSTEN****50 11 BEGRIPPEN AFVALDIENSTEN****50 11 01 ALGEMEEN**

- 01 Onder aangespoeld zwerfvuil wordt verstaan los organisch en niet organisch afval dat op het strand aangespoeld is en/of op de rand van de waterlijn en het strand aanwezig is.

50 3 REINIGINGSDIENSTEN**50 31 BEGRIPPEN REINIGINGSDIENSTEN****50 31 01 ALGEMEEN**

- 02 Onder het schoonmaken wordt verstaan het reinigen en ontsmetten van sanitaire voorzieningen (o.a. urinoirs, toiletputten, wasbakken, doucheruimten, binnentegelwerk).

50 32 EISEN EN UITVOERING REINIGINGSDIENSTEN**50 32 24 REINIGEN GEBOUWEN**

- 01 Van 1 april tot 1 oktober zijn de toiletgebouwen geopend voor het publiek. In deze periode worden er schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd.
- 02 Na reiniging sanitair en tegelwerk met lagedrukspuit uitspuiten en uitdrogen.
- 03 Tot het schoonspuiten behoort tevens het schoonspuiten van de omliggende verharding met (hogedruk)spuit tot deze werkzaamheden.

HFD PAR ART LID

- 04 Het schoonmaken dient te worden uitgevoerd met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Deze schoonmaakmiddelen dienen vooraf gebruik ter goedkeuring te worden aangeboden aan de directie.

50 33 INFORMATIEOVERDRACHT REINIGINGSDIENSTEN

50 33 01 ALGEMEEN

- 01 Schade aan, c.q. het niet functioneren van toiletgebouwen dient de aannemer direct te melden aan de directie, binnen een termijn van maximaal 4 uur na de constatering. Zonodig treft hij maatregelen ter voorkoming van verdere schade.
- 02 Op alle locaties logboek bijhouden van de uitgevoerde werkzaamheden.

50 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES REINIGINGSDIENSTEN

50 34 01 SCHOONMAKEN TOILETGEBOUW

- 01 Indien de aannemer het ter zake van het schoonmaken van toiletgebouwen opgestelde dagen en tijden niet nakomt c.q. de schoonmaak onvoldoende is, wordt een korting toegepast van 0,05% van de aannemingsom met een minimum van € 750,00 zonder dat ingebrekestelling nodig is.

50 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN REINIGINGSDIENSTEN

50 37 01 ALGEMEEN

- 01 Zie het paspoort van de toiletgebouwen in de bijlage voor het aantal sanitaire eenheden per toiletgebouw.

50 6 AFVALBAKKEN

50 62 EISEN EN UITVOERING AFVALBAKKEN

50 62 06 ALGEMEEN

- 01 Ingeval een afvalbak voor minder dan 20% (volume) is gevuld, heeft deze in de betreffende ronde niet te worden geledigd.

50 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

50 65 01 ALGEMEEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 50.65.01 lid 01 van de Standaard 2015 behoort tevens tot de verplichting van de aannemer het verzamelen en afvoeren van naast de afvalbak gedeponeerde vuilniszakken.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

- 01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.

HFD PAR ART LID

- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

HFD PAR ART LID

Behoort bij: GA140.64698

.....

INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: GA140.64698

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbijet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbijet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: GA140.64698

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
1	Reeuwijkse Plassen e.o.				
11	Zwerfafval				
111	Verzamelen en afvoeren zwerfafval				
111010	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt.	are	66.446,00V		
111020	Verwijderen zwerfafval, voor- en naseizoen (32x).	are	168.809,00V		
111030	Verwijderen zwerfafval, hoogseizoen (27x).	are	142.433,00V		
111040	Verwijderen zwerfafval, buitenseizoen (27x).	are	125.372,00V		
111050	Verwijderen zwerfafval, buitenseizoen (54x).	are	34.122,00V		
111060	Verwijderen zwerfafval, weekend hotspots (13x).	are	33.560,00V		
111070	Verwijderen zwerfafval, weekbeurten hotspots (9x).	are	23.234,00V		
111080	Verwijderen zwerfafval (gehele seizoen 6x).	are	342,00V		
111090	Verwijderen zwerfafval (gehele seizoen 1x).	are	1.407,00V		
12	Meubilair				
121	Afvalbakken				
1211	<u>Ledigen afvalbakken</u>				
121110	Ledigen afvalbakken, voor-en naseizoen (32x).	st	15.936,00V		
121120	Ledigen afvalbakken, hoogseizoen (27x).	st	13.446,00V		
121130	Ledigen afvalbakken, buitenseizoen (27x).	st	13.446,00V		
121140	Ledigen afvalbakken, weekend hotspots (13x).	st	2.652,00V		
121150	Ledigen afvalbakken, weekbeurten hotspots (9x).	st	1.836,00V		
1212	<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>				
121210	Schoonmaken afvalbakken.	st	498,00V		
121220	Schilderen afvalbakken.	st	166,00V		
122	Zitmeubilair				
1221	<u>Banken</u>				
122110	Schoonmaken bankjes.	st	405,00V		
122120	Schilderen bankjes.	st	135,00V		
1222	<u>Picknicksets</u>				
122210	Schoonmaken picknicksets.	st	174,00V		
122220	Schilderen picknicksets.	st	58,00V		
123	Speeltoestel/Speelaanleiding				
123010	Schoonmaken speeltoestel klein.	st	57,00V		
123020	Schoonmaken speeltoestel middel.	st	108,00V		
123030	Schoonmaken speeltoestel groot.	st	33,00V		
123040	Schoonmaken speelaanleiding.	st	180,00V		
124	Sierelement				
124010	Schoonmaken sierelement.	st	6,00V		
125	Stalling-fietsenrek				
125010	Schoonmaken stalling-fietsenrek.	st	198,00V		
126	Observatiescherm / Uitkijktoren				
1261	<u>Observatiescherm</u>				
126110	Schoonmaken observatiescherm.	m	49,00V		
1262	<u>Uitkijktoren</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
126210	Schoonmaken uitkijktoren.	st	3,00V		
127	Botenhelling				
127010	Schoonmaken botenhelling.	m2	90,00V		
128	Klaphekje				
128010	Schoonmaken klaphekje.	st	12,00V		
129	Toilet				
1291	<u>Vast toiletgebouw</u>				
129110	Schoonmaken toiletgebouw aanvangsbeurt.	st	15,00V		
129120	Schoonmaken toiletgebouw voor- en naseizoen	st	480,00V		
129130	Schoonmaken toiletgebouw hoogseizoen.	st	405,00V		
129140	Schoonmaken toiletgebouw weekend hotspots	st	195,00V		
129150	Schoonmaken toiletgebouw week hotspots.	st	135,00V		
1292	<u>Mobiel toilet</u>				
129210	T.b.s. mobiel toiletgebouw	week	132,00V		
129220	T.b.s. mobiel toiletgebouw (mindervalide)	week	132,00V		
129230	Schoonmaken mobiel toiletgeb.,voor-, hoog- en naseiz.	st	528,00V		
13	Bebording/afzettingen				
131	Bebording				
1311	<u>Terrein- / verkeersbebording / Interne bewegwijzering / routepaal</u>				
131110	Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording.	st	1.338,00V		
1312	<u>Geleiding/steekpaal</u>				
131210	Schoonmaken geleiding-steekpaal.	st	231,00V		
1313	<u>Informatiepaneel</u>				
131310	Schoonmaken informatiepaneel klein.	st	87,00V		
131320	Schoonmaken informatiepaneel groot.	st	21,00V		
132	Afzettingen				
1321	<u>Afzetting verticaal</u>				
132110	Schoonmaken afzetting verticaal.	st	684,00V		
1322	<u>Jumboblok</u>				
132210	Schilderen jumboblok	st	138,00V		
1323	<u>Biggenrug</u>				
132310	Schilderen biggenrug.	st	222,00V		
1324	<u>Afzetting horizontaal</u>				
132410	Schoonmaken afzetting horizontaal.	m	247,00V		
14	Steigers / vlonders				
141010	Schoonmaken brug.	m2	8.515,00V		
141020	Schoonmaken vlonder.	m2	1.306,00V		
141030	Schoonmaken steiger/vlonder.	m2	4.336,00V		
2	Krimpenewaard				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
21	Zwerfafval				
211	Verzamelen en afvoeren zwerfafval				
211010	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt.	are	84.266,00V		
211020	Verwijderen zwerfafval, voor- en naseizoen (32x).	are	60.587,00V		
211030	Verwijderen zwerfafval, hoogseizoen (27x).	are	51.120,00V		
211040	Verwijderen zwerfafval, buitenseizoen (27x).	are	51.120,00V		
211050	Verwijderen zwerfafval, weekend hotspots (13x).	are	12.647,00V		
211060	Verwijderen zwerfafval, weekbeurten hotspots (9x).	are	8.755,00V		
211070	Verwijderen zwerfafval (jaarrond 1x/week).	are	138.726,00V		
211080	Verwijderen zwerfafval (gehele seizoen 6x).	are	2,00V		
211090	Verwijderen zwerfafval (gehele seizoen 1x).	are	1.595,00V		
22	Meubilair				
221	Afvalbakken				
2211	<u>Ledigen afvalbakken INTENSIEF</u>				
221110	Ledigen afvalbakken, voor-en naseizoen (32x).	st	7.968,00V		
221120	Ledigen afvalbakken, hoogseizoen (27x).	st	6.723,00V		
221130	Ledigen afvalbakken, buitenseizoen (27x).	st	6.723,00V		
221140	Ledigen afvalbakken, weekend hotspots (13x).	st	1.482,00V		
221150	Ledigen afvalbakken, weekbeurten hotspots (9x).	st	1.026,00V		
2212	<u>Ledigen afvalbakken EXTENSIEF</u>				
221210	Ledigen afvalbakken, jaarrond 1x/week.	st	3.900,00V		
2213	<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>				
221310	Schoonmaken afvalbakken.	st	324,00V		
221320	Schilderen afvalbakken.	st	108,00V		
222	Zitmeubilair				
2221	<u>Banken</u>				
222110	Schoonmaken bankjes.	st	384,00V		
222120	Schilderen bankjes.	st	128,00V		
2222	<u>Picknicksets</u>				
222210	Schoonmaken picknicksets.	st	156,00V		
222220	Schilderen picknicksets.	st	52,00V		
223	Stalling-fietsenrek				
223010	Schoonmaken stalling-fietsenrek.	st	114,00V		
224	Speeltoestel/Speelaanleiding				
224010	Schoonmaken speeltoestel klein.	st	84,00V		
224020	Schoonmaken speeltoestel middel.	st	72,00V		
224030	Schoonmaken speeltoestel groot.	st	15,00V		
224040	Schoonmaken speelaanleiding.	st	291,00V		
225	Sierelement				
225010	Schoonmaken sierelement.	st	18,00V		
226	Peilschaal				
226010	Schoonmaken peilschaal.	st	6,00V		
227	Vast toiletgebouw				
227010	Schoonmaken toiletgebouw aanvangsbeurt.	st	6,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
227020	Schoonmaken toiletgebouw voor- en naseizoen	st	192,00V		
227030	Schoonmaken toiletgebouw hoogseizoen.	st	162,00V		
227040	Schoonmaken toiletgebouw weekend hotspots	st	78,00V		
227050	Schoonmaken toiletgebouw week hotspots.	st	54,00V		
23	Bebording/afzettingen				
231	Bebording				
2311	<u>Terrein- / verkeersbebording / Interne bewegwijzering / routepaal</u>				
231110	Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording.	st	1.728,00V		
2312	<u>Geleiding/steekpaal</u>				
231210	Schoonmaken geleiding-steekpaal.	st	48,00V		
2313	<u>Informatiepaneel</u>				
231310	Schoonmaken informatiepaneel klein.	st	42,00V		
231320	Schoonmaken informatiepaneel groot.	st	18,00V		
232	Afzettingen				
2321	<u>Afzetting verticaal</u>				
232110	Schoonmaken afzetting verticaal.	st	117,00V		
2322	<u>Afzetting horizontaal</u>				
232210	Schoonmaken afzetting horizontaal.	m	99,00V		
24	Steigers / vlonders				
241010	Schoonmaken brug.	m2	6.899,00V		
241020	Schoonmaken steiger/vlonder.	m2	953,00V		
8	Overige werkzaamheden				
81	Verkeersmaatregelen				
811	Reeuwijkse Plassen e.o.				
811010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
811020	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR		N	
812	Krimpenewaard				
812010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
812020	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR		N	
82	Ter beschikking stellen				
821	Reeuwijkse Plassen e.o.				
821010	Inzetten werknemer met handgereedschap.	uur	180,00V		
822	Krimpenewaard				
822010	Inzetten werknemer met handgereedschap.	uur	300,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951	Reeuwijkse Plassen e.o.				
951010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	3.000,00V		
951020	Stelpost dumpingen.	EUR	15.000,00V		
951030	Stelpost bekladding.	EUR	4.500,00V		
952	Krimpenerwaard				
952010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	3.000,00V		
952020	Stelpost dumpingen.	EUR	15.000,00V		
952030	Stelpost bekladding.	EUR	4.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				