

aanhangsel
blad 1

nummer 11

polisnummer
RLN/STT

7008740C0004

Verzekeraars verklaren hiermede akkoord te gaan met de wijzigingen in de verzekering volgens onderstaande gegevens.

soort verzekering CAR-verzekering

verzekeringnemer Het Gemeentebestuur van Almere

termijn van 1 januari 2020 tot 1 januari 2023
met stilzwijgende verlenging telkens voor 12 maanden,
tenzij 2 maanden voor de afloopdatum opgezegd.

verwerkte wijziging termijn

verzekerd is per 1 januari 2022

Sectie I
1. EUR 5.000.000 Het Werk

Sectie II
2. EUR 1.250.000 Aansprakelijkheid

Sectie III
3. EUR 1.250.000 Bestaande Eigendommen

Sectie IV
4. EUR 25.000 Eigendommen directie en personeel

verzekerde zaken Alle werken welke door of in opdracht van de Verzekeringnemer worden uitgevoerd en passen binnen het kader van de in het clauseblad vermelde projectomschrijving.

hoedanigheid Opdrachtgever

voorwaarden Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten WB06D-2

clauseblad d.d. 1 januari 2022 waarin opgenomen:
- Schadebetaling bij verandering van Verzekeraars
- Projectomschrijving
- Onderhoudstermijn standaard 12 maanden
* Dekking tijdens onderhoudstermijn
- Asbest Uitsluiting
- Kabels en leidingen

aanhangsel
blad 2

nummer 11

polisnummer

7008740C0004

- Uitsluiting schade aan gewassen, verhardingen e.d.
- Sloopclausule
- Groutankerclausule
- Dekkingsbeperking damwanden
- G.W.W. clausule
- Coatings e.d.
- Boringen en doorpersingen
- Clausule besmettelijke ziekten
- Clausule uitsluiting Electronische gegevens
- Sanctie en Handels embargo uitsluiting
- Terrorisme uitsluiting en NHT terrorisme dekking

eigen risico

EUR	2.500	per Gebeurtenis voor Sectie I, II en Sectie III, echter verhoogd tot;
EUR	5.000	per Gebeurtenis voor werkzaamheden met betrekking tot natte werken zoals ver- meld in de clausule Projectomschrij- ving en voor schade ten gevolge van diefstal en/of vandalisme;
EUR	250	per Gebeurtenis voor Sectie IV.

aanhangsel
blad 3

nummer 11

polisnummer

7008740C0004

Rotterdam, 14 maart 2022.

aanhangsel **nummer 11**
blad 4

polisnummer 7008740C0004

ondertekenlijst Unieke nummer 1CCC-7854-397B-1BF5

Voor akkoordbevinding van al hetgeen in het aanhangsel d.d. 14 maart 2022 is omschreven.

code	aandeel in %	getekend voor de betrokken maatschappij * = zie aparte tekenlijst
	50,00000	DUPI Underwriting Agencies B.V. (leidende verzekeraar)
	40,00000	% Axis Specialty Europe SE
	30,00000	% Argenta Lloyd's Syndicate 2121
	30,00000	% Baloise Belgium nv

	100,00000	% van 50,00000 %
	50,00000	Achmea Schadeverzekeringen N.V. (Avéro)
totaal	<u>100,00000</u> =====	

clausuleblad
blad 1

d.d. 1 januari 2022

behorende bij
aanhangsel
polisnummer

nummer 11
7008740C0004

verzekeringnemer Het Gemeentebestuur van Almere

clausules

270640 Schadebetaling bij verandering van Verzekeraars

Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat, ongeacht het tijdstip waarop een schade daadwerkelijk is ontstaan, deze schade, voor zover gedekt onder deze verzekering, zal worden vergoed door de Verzekeraars welke betrokken zijn op de polis gedurende het verzekeringsjaar waarbinnen de schade zich openbaart. Indien evenwel een schade zich voordoet in de onderhoudstermijn zal de schade ten laste komen van de verzekeraars die het risico liepen op het moment van oplevering.

205035 Projectomschrijving

De navolgende werken zijn uitsluitend gedekt indien ze worden gemeld conform het bepaalde in artikel 3.2 en 3.3 van de Constructievoorwaarden Nederlandse Gemeenten:

- Werken met een investeringswaarde/aanneemsom groter dan de verzekerde limiet onder Sectie I Het Werk zoals vermeld op het polisblad
- Werken met een geschatte bouwtermijn langer dan 24 maanden*
- Horizontale boringen en persingen met een investeringswaarde/aanneemsom groter dan EUR 100.000
- Verticale boringen dieper dan 300 meter beneden maaiveld
- Bodemsaneringen, behoudens ontgraven/afvoeren van vervuilde grond, met een investeringswaarde/aanneemsom groter dan EUR 100.000
- Asbestsaneringen
- Nieuw te bouwen ondergrondse parkeerkelders of parkeergarages
- Kunstwerken waarbij constructieve werkzaamheden worden verricht met een investeringswaarde/aanneemsom groter dan EUR 250.000 per kunstwerk
- Natte werken met een investeringswaarde/aanneemsom groter dan EUR 250.000, waaronder worden verstaan:
 - o Werken en/of kunstwerken in, op, boven, langs en onder water
 - o Nieuwbouw van en/of constructieve werken aan aquaducten, sluizen, oevers, en kademuuren, met uitzondering van baggerwerkzaamheden

*Ten aanzien van raamcontracten voor onder andere, maar niet beperkt tot riolerings-, en/of bouwrijp-, en/of woonrijpwerkzaamheden, waarbij de maximale bouwtermijn van 24 maanden wordt overschreden, geldt dat deze automatisch zijn meeverzekerd indien de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd en de totale investeringswaarde/aanneemsom per fase de verzekerde limiet onder Sectie I Het Werk niet overschijdt en de totale bouwtermijn per fase korter is dan 24 maanden.

clausuleblad
blad 2

d.d. 1 januari 2022

behorende bij
aanhangsel
polisnummer

nummer 11
7008740C0004

Met betrekking tot deze raamcontracten geldt in afwijking van de algemene voorwaarden dat indien gedeelten van Het Werk tussentijds worden opgeleverd en/of in gebruik worden genomen, zal daarvoor de bouw/montagetermijn eindigen en de onderhoudstermijn ingaan op de dag van oplevering/ingebruikname (welk moment zich het eerste voordoet) van dat betreffende deel van Het Werk. Tevens zal dit opgeleverde deel van Het Werk ten opzichte van de niet opgeleverde delen worden beschouwd als gedekt onder Sectie III (Bestaande Eigendommen).

270047 Onderhoudstermijn standaard 12 maanden

In afwijking van de Algemene Bepalingen zal per Werk een onderhoudstermijn van 12 maanden van toepassing zijn, ongeacht hetgeen hieromtrent in het bestek of de aannemingsovereenkomst is bepaald.

204839 Dekking tijdens onderhoudstermijn *

In afwijking van artikel 6.2.3 en 6.2.4 blijft de dekking, zoals van kracht tijdens de bouw/montagetermijn, tijdens de onderhoudstermijn onverminderd van kracht ten aanzien van werkzaamheden tot een bedrag van EUR 500.000, die Verzekerde, hoewel niet uit de onderhoudsbepalingen voortvloeiend, in verband met de realisatie van Het Werk en alles wat daarmee samenhangt (als)nog gedurende de onderhoudstermijn dient uit te voeren.

270360 Asbest Uitsluiting

Van deze verzekering is uitgesloten schade aan of verlies van Het Werk, Bestaande Eigendommen of Aansprakelijkheid voor schade aan derden door het vrijkomen van respectievelijk de verontreiniging door asbest

201022 Kabels en leidingen

Voor aanvang van de werkzaamheden dien(t)en de aannemer(s), dan wel onderaannemer(s) in overleg met de leidingbeheerder(s) zich te vergewissen van de ligging van kabels en leidingen.

Daarna dient verzekerde de ontvangen informatie op betrouwbaarheid te controleren door de feitelijke ligging van de kabels en/of leidingen vast te stellen, bijvoorbeeld door middel van handmatige controle (opgraven en/of voorprikken) het graven van proefsleuven of middels het gebruikmaken van radiodetectie-apparatuur.

Indien zich een schade voordoet als direct gevolg van het niet nakomen van deze verplichtingen zal er met betrekking tot deze schade minimaal een Eigen Risico van EUR 15.000 per Gebeurtenis van toepassing zijn.

clausuleblad
blad 3

d.d. 1 januari 2022

behorende bij
aanhangsel
polisnummer

nummer 11
7008740C0004

202222 Uitsluiting schade aan gewassen, verhardingen e.d.

Van deze verzekering zijn schaden aan tuinen, akkers, weilanden, erf-afscheidings, bomen, planten, gewassen, bestaande bestrating en verhardingen uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

270380 Sloopclausule

Van deze verzekering is uitgesloten schade aan of verlies van uit de sloop afkomstige en te sparen materialen, echter uitsluitend indien en voorzover de schade is veroorzaakt door de sloopwerkzaamheden zelf. Voorts zal er geen dekking bestaan voor schade en of verlies bestaande uit het teveel of te ver slopen.

270540 Groutankerclausule

Onder deze verzekering zal ten aanzien van (grout-)ankers geen vergoeding worden verleend voor het niet of onvoldoende op spanning komen en/of het verdwijnen van de spanning tijdens het spannen of daarna.

270261 Dekkingsbeperking damwanden

Van deze verzekering zijn uitgesloten de kosten van herstel of vervanging van damwandconstructies of delen daarvan, ingeval van:

- het uit het slot lopen of vervormen tijdens het inbrengen en/of verwijderen;
- mislocatie, scheefstand of verplaatsingen zonder dat sprake is van bezwijking;
- lekkage op naden, sparingen, voegen en aansluitingen.

270321 G.W.W. clausule

Van deze verzekering is uitgesloten schade als gevolg van wegwaaaien (-spoelen), afkalven (-schuiven), zetten, inklinken, opbarsten (-persen) en slibafzettingen bij de uitvoering van grond-, bagger- alsmede weg- en waterbouwwerken, tenzij sprake is van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis waarbij een schade aan het werk en/of de omliggende eigendommen optreedt ten gevolge van een aantasting van de stabiliteit in de bodem, grondlichamen of grond-/waterkerende constructies.

Toelichting:

De clausule beoogt die aantasting van grond- en baggerwerken uit te sluiten die inherent is aan de blootstelling van de werken aan de omgevingsfactoren. De invloeden van wind, water, vorst en andere eroderende of vervormende processen op deze werken zijn zo evident, dat hieraan niet te ontkomen valt, althans niet zonder deze werken en omliggende zaken te voorzien van afdoende beschermende constructies. Vaak moet men genoegen nemen met deze achteruitgang

clausuleblad
blad 4

d.d. 1 januari 2022

behorende bij
aanhangsel
polisnummer

nummer 11
7008740C0004

zonder dat er redelijkerwijs iets aan te doen valt. Het werk zal dan door onderhoud weer in orde moeten worden gemaakt. Verzekeraars zijn slechts bereid deze werken te verzekeren indien de dekking beperkt blijft tot plotselinge en onvoorziene schaden, die de normale loop van de gebeurtenissen overstijgen. Het mag duidelijk zijn dat volgens hetgeen hierboven is weergegeven storm gezien dient te worden als een onzeker voorval, zodat voor stormschaden onder deze clausule dekking bestaat, mits de schade ontstaat ten gevolge van een aantasting van de stabiliteit van bodem etc.

270462 Coatings e.d.

Van deze verzekering is uitgesloten schade aan coatings, verven, lakken vernissen en dergelijke (beschermende) deklagen, inclusief de hiermee behandelde oppervlakken, als gevolg van:

- a. eigen gebrek van deze coatings, verven, lakken, vernissen en dergelijke of onvoldoende hechting;
- b. slijtage, corrosie of inwerking van agressieve stoffen waartegen het behandelde oppervlak bestand dient te zijn;
- c. onvoldoende of onzorgvuldige (be-)verwerking, voor(na)behandeling of bescherming.

Toelichting:

Deze clausule beoogt de dekking voor schade aan coatings en daarmee behandelde oppervlakken nader te regelen. Zo is er geen dekking voor schade aan coatings die het gevolg is van:

- hechtproblemen;
- verkeerd of niet goed uitharden;
- het onvoldoende reinigen van de ondergrond;
- omgevingsfactoren, bijvoorbeeld het bij een te lage temperatuur of in een stoffige ruimte verwerken;
- ontwerpfouten.

Een beschadiging van het te behandelen oppervlak door een van buiten komend onheil beoogt deze clausule wel te dekken. Onder een van buiten komend onheil wordt in dit verband verstaan alles wat niet met het verwerkingsproces van de coating heeft te maken.

270580 Boringen en doorpersingen

Van dekking onder deze verzekering zijn uitgesloten:

- 1) het niet op de juiste plaats uittreden van de doorpersing en/of boring (derhalve buiten de toelaatbare tolerantie), alsmede het niet in de juiste positie liggen van de produktvoerende pijp en/of

behorende bij
aanhangsel
polisnummer

nummer 11
7008740C0004

boorpijpen en/of "wash-over pipes" etc.;

- 2) het niet uitvoerbaar blijken op de gekozen plaats van de doorpersing uitsluitend als gevolg van obstakels in de bodem en/of grondsamenstelling;
- 3) het weglopen van bentoniet of een andere steunvloeistof bij gebruik hiervan tijdens het boren, zo ook het geleidelijk verlies van bentoniet/steunvloeistof;
- 4) schade aan of verlies van boormaterieel, waaronder begrepen kosten verband houdende met het verwijderen van boormaterieel en kosten om weer aansluiting te krijgen met losgeraakt/gebroken materieel.

205079 Clausule besmettelijke ziekten

1. Deze verzekering biedt geen dekking voor de kosten, uitgaven of enig andere aanspraak op vergoeding rechtstreeks voortvloeiend uit een besmetting met of infectie door de verspreiding van een besmettelijke ziekte, of de angst daarvoor, waaronder wordt verstaan:
 - 1.1. de kosten, uitgaven of aanspraken voor het onderzoeken, schoonmaken, ontgiften, ontsmetten, verwijderen, vernietigen, vervangen, bewaken, beschermen en/of afsluiten van de verzekerde interessen, en/of
 - 1.2. het daardoor niet kunnen beschikken over of stilleggen van de verzekerde interessen, en/of
 - 1.3. de aansprakelijkheid voor door een besmettelijke ziekte veroorzaakte zaak- en personenschade.
2. Indien in verband met een verzekerde schade en/of verlies onder deze verzekering meerkosten ontstaan, welke zijn toe te rekenen aan transport- en/of reisbeperkingen dan wel het gevolg zijn van uitstel of vertraging van reparaties en/of vervangingen, en deze meerkosten vloeien voort uit de verspreiding, besmetting of infectie met een besmettelijke ziekte die aangemerkt wordt als epidemie(1) of pandemie(2), dan vindt de schadevaststelling plaats onder aftrek van die meerkosten, voor zover deze meer bedragen dan 30% van het schadebedrag zonder die meerkosten en de totale schadevergoeding binnen de limieten en begrenzingen van de polis blijft.
 - (1) Epidemie uitgeroepen, afgekondigd of als zodanig gekarakteriseerd door een regering of het daarvoor bevoegde gezag in een land.
 - (2) Pandemie uitgeroepen, afgekondigd of als zodanig gekarakteriseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

clausuleblad
blad 6

d.d. 1 januari 2022

behorende bij
aanhangsel
polisnummer

nummer 11
7008740C0004

Toelichting:

Indien door verspreiding van een besmettelijke ziekte een besmetting of infectie plaatsvindt van verzekerde interessen of van andere zaken of van personen, kan Verzekerde hierdoor schade of verlies lijden. Enerzijds kunnen door de verspreiding van die besmettelijke ziekte allerlei kosten ontstaan in verband met de besmette zaken, maar ook kan verzekerde zelf of een derde daarmee besmet raken, al of niet door zijn handelen of nalaten. Verzekeraars willen in verband met mogelijke cumulatie van schadelast door verspreiding van besmettelijke ziektes, maar ook ter verduidelijking van de polisdekking, in deze clausule vastleggen dat kosten, uitgaven of aanspraken op schadevergoeding die rechtstreeks voortvloeien uit de verspreiding van de besmettelijke ziekte, maar ook de aansprakelijkheid daarvoor, is uitgesloten onder de polis, waaronder begrepen de in de polis opgenomen aanverwante of verbonden dekkingen. Indien echter als gevolg van een besmetting of infectie een beschadiging, verlies of vernietiging van verzekerde interessen of zaken van derden optreedt, of als er sprake is van letsel en/of dood, welk(e) beschadiging, verlies, vernietiging, letsel of dood zonder dat die besmetting had plaatsgevonden ook gedekt zou zijn geweest, dan blijft de polisdekking onverminderd van kracht alsof die besmetting of infectie niet heeft plaatsgevonden.

Indien in de schadevaststelling van een gedekte schade onder de polis meerkosten zijn opgenomen door in de clausule genoemde oorzaken die kunnen worden toegerekend aan een besmettelijke ziekte die zich kenmerkt als een epidemie of pandemie worden deze meerkosten in mindering gebracht, of kunnen ze worden gemaximeerd tot een percentage van het schadebedrag, waarbij de schadevergoeding in totaal wel binnen limieten en begrenzingen van de polis blijft.

205135 Clausule uitsluiting Electronische gegevens

Deze verzekering geeft geen dekking voor de kosten in verband met het verkrijgen, beschermen, behouden, controleren, reconstrueren, herstellen of vervangen van elektronische gegevens die zijn verloren, vernietigd, beschadigd, gemanipuleerd, gehackt of anderszins in het bezit van onbevoegden geraakt, ongeacht de oorzaak of wie daarvoor verantwoordelijk is. Materiële schade, verlies of vernietiging die het gevolg daarvan is, blijft met inachtneming van de overige bepalingen in de polisvoorwaarden gedekt.

In geval van een onder de polis gedekte schade aan elektronische media of apparatuur waarop zich elektronische gegevens bevinden, wordt uitsluitend vergoeding verleend voor het herstel en/of de vervanging van deze elektronische media of elektronische apparatuur, met inbegrip van de kosten voor het kopiëren van de elektronische gegevens van een back-up of van originelen van een vorige generatie indien en voor zover deze nog beschikbaar zijn. Deze kosten omvatten niet de kosten van onderzoek naar of voor het opnieuw creëren,

clausuleblad
blad 7

d.d. 1 januari 2022

behorende bij
aanhangsel
polisnummer

nummer 11
7008740C0004

verzamelen, assembleren, behouden of beveiligen van dergelijke elektronische gegevens. Als de elektronische media of apparatuur niet worden gerepareerd of vervangen, dan vindt de schadevergoeding plaats op basis van vervangingswaarde van lege elektronische media of apparatuur.

Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag benodigd voor het verkrijgen van zaken met dezelfde of vergelijkbare technische specificaties welke inzake kwaliteit, staat en ouderdom, gelijkwaardig zijn aan de beschadigde of verloren gegane zaken.

901688 Sanctie en Handels embargo uitsluiting

De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.

910130 Terrorisme uitsluiting en NHT terrorisme dekking

TERRORISME-UITSLUITING

1 Toepasselijkheid uitsluiting

De onderstaande terrorisme-uitsluiting geldt indien en voor zover: er sprake is van andere dan in Nederland gelegen risico's, vastgesteld op basis van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, en/of de verzekering is ondergebracht bij verzekeraars die niet zijn aangesloten bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V., zoals aangegeven op het polisblad.

2 Uitsluiting

Deze verzekering geeft geen dekking voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen.

3 Begripsomschrijvingen

3.1 Terrorisme

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van

clausuleblad
blad 8

d.d. 1 januari 2022

behorende bij
aanhangsel
polisnummer

nummer 11
7008740C0004

de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks al dan niet in enig organisatorisch verband is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

3.2 Kwaadwillige besmetting

Het buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden al dan niet in enig organisatorisch verband is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

3.3 Preventieve maatregelen

Van overheidswege en/of door verzekeren en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken.

NHT-TERRORISMEDEKKING

Het clausuleblad "Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V." (hierna: NHT-dekking) is van toepassing indien en voor zover de betrokken verzekeraars aangesloten zijn bij de Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

Op verzoek verstrekt Marsh B.V. een exemplaar van dit clausuleblad. De tekst ervan kan ook via de website www.terrorismeverzekerd.nl worden geraadpleegd.

Hierna volgt een samenvatting van de NHT-dekking. In geval van discussie over deze samenvatting gaat het clausuleblad "Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V." voor.

1. Omvang van de NHT-dekking.

clausuleblad
blad 9

d.d. 1 januari 2022

behorende bij
aanhangsel
polisnummer

nummer 11
7008740C0004

Indien en voor zover, met inachtneming van onderstaande begripsomschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen danwel handelingen of gedragingen ter voorbereiding hiervan (hierna aangeduid met "terrorismerisico"), geldt voor de in Nederland gelegen risico's (vastgesteld op basis van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht) die zijn ondergebracht bij verzekeraars die zijn aangesloten bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) het gestelde in de leden 2 en 3.

2. Begripsomschrijvingen

2.1 Terrorismisme

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

2.2 Kwaadwillige besmetting

Het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die letsel en/of aantasting van de gezondheid of dood tot gevolg kunnen hebben, en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

2.3 Preventieve maatregelen

Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken.

3. Bijzondere regeling bij vergoeding van terrorismeschade

3.1 Beperkte schadevergoeding

De uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering is beperkt tot het bedrag van de

clausuleblad
blad 10

d.d. 1 januari 2022

behorende bij
aanshangsel
polisnummer

nummer 11
7008740C0004

uitkering die de verzekeraar overeenkomstig het van toepassing zijnde Protocol Afwikkeling Claims ontvangt van de NHT. De NHT beslist of de ingediende aanspraak kan worden aangemerkt als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico. Eerst nadat de NHT dit besluit heeft genomen en heeft meegedeeld welk bedrag zal worden uitgekeerd, kan verzekerde hierop aanspraak maken.

3.2 Maximale uitkering per locatie

Als de verzekering betrekking heeft op schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dan wel op de daaruit voortvloeiende schade, geldt dat door de NHT per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro zal worden uitgekeerd, tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer. Onder verzekerde locatie worden in dit verband verstaan alle op het risicoadres aanwezige verzekerde objecten van verzekeringnemer, alsmede de daarbuiten gelegen door hem verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen.